


УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МГКОЦ
В.А. Кондратович
« 14 » _____ 2026 г.



Техническое задание на проведение электрофизических измерений и испытаний

Услуги по проведению электрофизических измерений и испытаний на объектах:
 пр. Независимости, 64/11 (корпус 2); пр. Независимости, 64/12 (корпус 3);
 пр. Независимости, 64/13 (корпус 4); пр. Независимости 64/14 (корпус 5),
 пр. Независимости, 64/9 (кислородный концентратор), радиологический корпус № 3а;
 корпус линейных ускорителей № 3в/1, корпус 3б, ДЭС №1, ДЭС №2;
 пр. Независимости, 64б (литер п2/к, админ. здание).

№	Наименование	Единица измерения	Корп. №2	Корп. №3	Корп. №4	Корп. №5	Корп. №3а	Корп. №3б	Корп. №3в	Кислор. концентр.	Литер п2/к	ДЭС №1	ДЭС №2
1.	Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами	100 точек	18,6	18,7	28.17	5,61	30,30	35,47	4,84	2,54	0,4		
2.	Проверка измерения сопротивления изоляции	Линия	273	205	381	28	971	1527	77	22	34		
3.	Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»	Токоприемник	153	220	206	9	705	1672	61	47	19		
4.	Измерение сопротивления заземляющих устройств	Измер.	2	5	2	1	3	3	5	2	1	1	1
5.	Проверка линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения. (УЗО)	Шт.	25	27	11	9	190	263	20	1	-		

Периодичность работ - 1 раз в год

№ п/ п	Адрес объекта	Срок выполнения работ
1	пр. Независимости, 64/11; пр. Независимости, 64/12; пр. Независимости, 64/13 пр. Независимости 64/14 пр. Независимости, 64 радиологический корпус № 3а пр. Независимости, 64 радиологический корпус 3б пр. Независимости, 64 корпус линейных ускорителей № 3в/1 пр. Независимости, 64/9	ноябрь 2026
2	пр. Независимости, 64б литер п2/к, админ. здание	ноябрь 2026

Предоставить:

1. копию аттестата аккредитации на соответствия требованиям СТБ ИСО /МЭКК17025-2007 в сфере проведения испытаний выданный Государственным предприятием «БГЦА»;

2. копию документов, подтверждающие наличие персонала, проводящего работы по электрофизическим измерениям электрооборудования и имеющих группу допуска по электробезопасности не ниже III (удостоверения или выписки из журнала проверки знаний);

3. наличие технической базы для выполнения работы по электрофизическим измерениям электрооборудования (копии свидетельства о поверке приборов).

Иные требования:

1. Исполнитель несет ответственность за достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний оборудования;

2. исполнитель обеспечивает материально-техническими ресурсами выполняемые работы;

3. использовать собственные исправные, прошедшие в установленные сроки испытание средства индивидуальной защиты;

4. использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки техническое освидетельствование оборудование, механизмы, инструменты и приспособления;

5. исполнитель проходит инструктаж по охране труда в МГКОЦ до начала работ.

По результатам проведенных работ предоставляются протоколы.

Инженер по приборам и оборудованию

 А.Е.Ярошевич

Инженер по приборам и оборудованию

 М.Р.Дейнега