

12 шт.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по эксплуатации жилфонда и производственных помещений

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г.

Минска"

АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26

УНП: 192604899

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ/ВСЕГО, БЕЛ РУБ						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т Ч З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч = 16 96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0552, База НРР 2022г.											
1 проспект Дзержинского, д.26 (1 подъезд)											
1 Е9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	638 84	8 07					646 91	43 80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0 8599 ОХРиОПР=58 54%, План=59 02%	0.056552	36.13	K=1 2*0.3	K=1 2*0.3				K=1 2*0.3	K=1 2*0.3	
					0.46				36.59	2.48	
2 Е56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	73 68						73 68	5 05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0 8599 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.112	8.25	K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2	
									8.25	0.57	
3 Е56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634 92						634 92	43 54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0 8599 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.0255	16.19	K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2	
									16.19	1.11	
4 Е56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	2 450 80	391 67	188 44				2 842 47	168 05	11 71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0 8599 ОХРиОПР=83 83%, План=45 82%	0.01	24.51	K=1.2	K=1.2				K=1.2	K=1.2	
					3.92	1.88			28.43	1.68	0.12
5 Е9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718 24	14 20			150 34	11 89	2 894 67	172 36	
	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=58 54%, План=59 02%	0.056552	153.72	K=1.2	K=1.2		8.50	0.67	163.69	9.75	K=1.2
											K=1.2
6 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М					0 84	0 07	0 91		
		12.7242					10.69	0.89	11.58		
7 2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ					4 755 60	272 02	5 027 62		
		1					4 755.60	272.02	5 027.62		
8 2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ					4 877 20	278 98	5 156 18		
		1					4 877.20	278.98	5 156.18		
9 Е9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568 17	14 20			150 34	11 89	2 744 60	162 84	
	РАЗРЯД=3 5, МЕЖР КОЭФФ =0 9299 ОХРиОПР=58 54%, План=59 02%	0.028938	74.32	K=1.2	K=1.2		4.35	0.34	79.42	4.71	K=1.2
					0.41						K=1.2
10 2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ					4 833 60	276 48	5 110 08		
		1					4 833.60	276.48	5 110.08		

11 Е10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	181.31		343.31	27.19	551.81	12.43		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08549	15.50	K=1.2	K=1.2	29.35	2.32	47.17	K=1.2	K=1.2
12 Е10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	K=1.2	K=1.2	0.17	0.01	27.03	K=1.2	K=1.2
13 Е10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	K=1.2	K=1.2	0.09	0.01	13.77	K=1.2	K=1.2
14 Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	K=1.2	K=1.2	0.09		84.42	K=1.2	K=1.2
15 Е9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	K=1.2	K=1.2	8.67	0.68	72.21	K=1.2	K=1.2
16 2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
		6.3				61.11	3.28	64.39		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		516	6	2	14 589	836	15 947 314 300 16 561	32.85	0.12
2 проспект Дзержинского, д.26 (2 подъезд)										
17 Е9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ДВЕРНЫ Х БЛОКОВ	638.84	8.07				646.91	43.80	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	36.13	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3			36.59	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
18 Е56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧН ИКОВ	73.68					73.68	5.05	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.112	8.25	K=1.2	K=1.2			8.25	K=1.2	K=1.2
19 Е56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕ Н	634.92					634.92	43.54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0255	16.19	K=1.2	K=1.2			16.19	K=1.2	K=1.2
20 Е56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450.80	391.67	188.44			2 842.47	168.05	11.71
	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	K=1.2	K=1.2			28.43	K=1.2	K=1.2
21 Е9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20		150.34	11.89	2 894.67	172.36	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	153.72	K=1.2	K=1.2	8.50	0.67	163.69	K=1.2	K=1.2
22 1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0.84	0.07	0.91		
		12.7242				10.69	0.89	11.58		
23 2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ				4 755.60	272.02	5 027.62		
		1				4 755.60	272.02	5 027.62		
24 2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ				4 877.20	278.98	5 156.18		
		1				4 877.20	278.98	5 156.18		
25 Е9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568.17	14.20		150.34	11.89	2 744.60	162.84	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.028938	74.32	K=1.2	K=1.2	4.35	0.34	79.42	K=1.2	K=1.2
26 2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ				4 833.60	276.48	5 110.08		
		1				4 833.60	276.48	5 110.08		

27	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	181.31		343.31	27.19	551.81	12.43		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.08549	15.50	K=1.2	K=1.2	29.35	2.32	47.17	K=1.2	K=1.2
28	E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	K=1.2	K=1.2	0.17	0.01	27.03	K=1.2	K=1.2
29	E10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	K=1.2	K=1.2	0.09	0.01	13.77	K=1.2	K=1.2
30	Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	K=1.2	K=1.2	0.09		84.42	K=1.2	K=1.2
31	E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	K=1.2	K=1.2	8.67	0.68	72.21	K=1.2	K=1.2
32	2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
			6.3				61.11	3.28	64.39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		516	6	2	14 589	836	15 947	32.85	0.12
									314		
									300		
									16 561		
		3 проспект Дзержинского, д.26 (3 подъезд)									
33	E9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	638.84	8.07				646.91	43.80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	36.13	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3			36.59	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
34	E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	73.68					73.68	5.05	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.112	8.25	K=1.2	K=1.2			8.25	K=1.2	K=1.2
35	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634.92					634.92	43.54	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.0255	16.19	K=1.2	K=1.2			16.19	K=1.2	K=1.2
36	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450.80	391.67	188.44			2 842.47	168.05	11.71
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.01	24.51	K=1.2	K=1.2			28.43	K=1.2	K=1.2
37	E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20		150.34	11.89	2 894.67	172.36	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.056552	153.72	K=1.2	K=1.2	8.50	0.67	163.69	K=1.2	K=1.2
38	1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М				0.84	0.07	0.91		
			12.7242				10.69	0.89	11.58		
39	2/30-40-15/5-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ				4 755.60	272.02	5 027.62		
			1				4 755.60	272.02	5 027.62		
40	2/30-40-15/5-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ				4 877.20	278.98	5 156.18		
			1				4 877.20	278.98	5 156.18		
41	E9-356-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 568.17	14.20		150.34	11.89	2 744.60	162.84	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.028938	74.32	K=1.2	K=1.2	4.35	0.34	79.42	K=1.2	K=1.2
42	2/30-40-15/5-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ				4 833.60	276.48	5 110.08		
			1				4 833.60	276.48	5 110.08		

43	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	181.31		343.31	27.19	551.81	12.43		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.08549	15.50	K=1.2 K=1.2		29.35	2.32	47.17	K=1.2 K=1.2
44	E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133.42	0.84			0.85	0.07	135.18	8.46
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.2	26.68	K=1.2 K=1.2		0.17	0.01	27.03	K=1.2 K=1.2
45	E10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135.88	0.84			0.85	0.07	137.64	8.62
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.1	13.59	K=1.2 K=1.2		0.09	0.01	13.77	K=1.2 K=1.2
46	Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02			0.03		28.14	1.66
		РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%		3	84.27	K=1.2 K=1.2		0.09		84.42	K=1.2 K=1.2
47	E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30			144.56	11.41	1 203.54	66.02
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0.06	62.48	K=1.2 K=1.2		8.67	0.68	72.21	K=1.2 K=1.2
48	2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М					9.70	0.52	10.22	
				6.3				61.11	3.28	64.39	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			516	6	2	14 589	836	15 947	32.85	0.12
									314		
									300		
									16 561		
	4 проспект Дзержинского, д.26 (4 подъезд)										
49	E9-344-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩА ДИ ДВЕРНЫ Х БЛОКОВ	638.84	8.07					646.91	43.80
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0.052316	33.42	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3				33.84	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3
50	E56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧН ИКОВ	73.68						73.68	5.05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.113	8.33	K=1.2 K=1.2				8.33	K=1.2 K=1.2
51	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕ Н	634.92						634.92	43.54
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.027	17.14	K=1.2 K=1.2				17.14	K=1.2 K=1.2
52	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450.80	391.67	188.44				2 842.47	168.05
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0.01	24.51	K=1.2 K=1.2				28.43	K=1.2 K=1.2
53	E9-356-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	2 718.24	14.20			150.34	11.89	2 894.67	172.36
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0.052316	142.21	K=1.2 K=1.2		7.87	0.62	151.44	K=1.2 K=1.2
54	1/10-235-20/121	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСПИРАЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М					0.84	0.07	0.91	
				11.7711				9.89	0.82	10.71	
55	2/30-40-15/5-4	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2100-1060	ШТ					4 689.40	268.23	4 957.63	
			1					4 689.40	268.23	4 957.63	
56	2/30-40-15/5-5	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2210-1360	ШТ					4 911.40	280.93	5 192.33	
			1					4 911.40	280.93	5 192.33	
57	E9-356-4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМО В	1 822.32	8.41			98.87	7.82	1 937.42	115.55
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ =0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0.030033	54.73	K=1.2 K=1.2		2.97	0.23	58.18	K=1.2 K=1.2
58	2/30-40-15/5-6	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1410	ШТ					4 899.50	280.25	5 179.75	
			1					4 899.50	280.25	5 179.75	

59	E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2	181.31		343.31	27.19	551.81	12.43		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.082349	14.93	K=1.2	K=1.2	28.27	2.24	45.44	K=1.2	K=1.2
60	E10-244-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	133.42	0.84		0.85	0.07	135.18	8.46	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.2	26.68	K=1.2	K=1.2	0.17	0.01	27.03	K=1.2	K=1.2
61	E10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	135.88	0.84		0.85	0.07	137.64	8.62	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0.1	13.59	K=1.2	K=1.2	0.09	0.01	13.77	K=1.2	K=1.2
62	Ц10-710-4	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	28.09	0.02		0.03		28.14	1.66	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65%	3	84.27	K=1.2	K=1.2	0.09		84.42	K=1.2	K=1.2
63	E9-520-2	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	1 041.27	6.30		144.56	11.41	1 203.54	66.02	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР КОЭФФ=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	0.06	62.48	K=1.2	K=1.2	8.67	0.68	72.21	K=1.2	K=1.2
64	2/20-105-15/50	НАЩЕЛЬНИК	М				9.70	0.52	10.22		
			6.3				61.11	3.28	64.39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		482	6	2	14 619	837	15 944	30.72	0.12
		ОХР и ОПР							294		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							278		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ							16 516		
		ИТОГО		2 029	25	8	58 387	3 344	63 785	129.27	0.48
		ОХР и ОПР							1 236		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 179		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.3		
		ВСЕГО							66 200		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2029*1]						1	2 029		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							129.27		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0.48		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.3		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [25*1]						1	25		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [8*1]						1	8		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3344*1]						1	3 344		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							58 387		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2029+25+3344+58387]							63 785		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							58 388		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3344-0]							3 344		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1236*1]						1	1 236		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1179*1]						1	1 179		
		ИТОГО [63785+0+0+1236+1179]							66 200		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [66200+0+0+0]							66 200		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2029+8)*(34/100)) * ((100-0)/100)]				34			693		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+693+0+0+0+0+0+0+0]							693		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [66200+693+0]							66 893		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [66893+0]							66 893		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [66893+0]							66 893		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [66893-0-0-0]							66 893		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [66893*1]							66 893		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 12/2026)					1.0552				
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(66893+0+0-0)*1.0552+0*1]							70 585		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [70585+0+0+0+0+0]							70 585		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [70585-(0+0+0)]							70 585		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [70585+0]							70 585		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [70585+0+0]							70 585		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.									

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/30-40-15/5-4 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2100-1060	ШТ	1	3 907.83	4 689.40	4 689.40	5.72	268.23	268.23

2	2/30-40-15/5-3 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2120-1365	ШТ	3	4 028.00	4 833.60	14 500.80	5.72	276.48	829.44
3	2/30-40-15/5-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1275	ШТ	3	3 963.00	4 755.60	14 266.80	5.72	272.02	816.06
4	2/30-40-15/5-2 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1380	ШТ	3	4 064.33	4 877.20	14 631.60	5.72	278.98	836.94
5	2/30-40-15/5-6 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2130-1410	ШТ	1	4 082.92	4 899.50	4 899.50	5.72	280.25	280.25
6	2/30-40-15/5-5 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 2210-1360	ШТ	1	4 092.83	4 911.40	4 911.40	5.72	280.93	280.93
7	1/10-160-20/15 ВЕТОПШ	КГ	0.12	3.64	4.37	0.52	7.94	0.35	0.04
8	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ	3.72	6.77	8.12	30.21	7.94	0.64	2.38
9	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	13 036659	2.74	3.29	42.89	7.94	0.26	3.39
10	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0.130365	15.42	18.50	2.41	7.94	1.47	0.19
11	1/10-240-35/11 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 10 ММ	Т	0.00004	4 580.00	5 496.00	0.22	7.94	436.38	0.02
12	1/10-235-20/121 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСПИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	49.9437	0.70	0.84	41.95	7.94	0.07	3.50
13	2/20-105-15/50 НАЩЕЛЬНИК	М	25.2	8.08	9.70	244.44	5.32	0.52	13.10
14	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	6.352858	15.26	18.31	116.32	7.94	1.45	9.21
15	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0.347052	3.23	3.88	1.35	7.94	0.31	0.11
16	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ	0.96	1.17	1.40	1.34	7.94	0.11	0.11
17	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ	0.48	1.77	2.12	1.02	7.94	0.17	0.08
18	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0.12	2.45	2.94	0.35	7.94	0.23	0.03
19	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	0.320245	7.15	8.58	2.75	7.94	0.68	0.22
20	1/10-240-50-16/7 ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0.000104	7 591.70	9 110.04	0.95	7.94	723.34	0.08
21	1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 X 25 ММ	1000 ШТ.	0.12	9.94	11.93	1.43	7.94	0.95	0.11
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						58 387.65			3 344.42
в том числе:									
материалы подрядчика									
Механизмы						58 387.65			3 344.42
22	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9.143301	0.34	0.41	3.75			
23	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.29712	32.39	38.87	11.55			
24	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.29712	0.53	0.64	0.19			
25	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.925829	0.78	0.93	1.79			
26	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.17136	19.10	22.92	3.93			
27	M134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	3.513015	0.89	1.07	3.76			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						24.97			

Составил Ведущий инженер ПТО

Прокопчик Ю.Н.

Проверил 

УТВЕРЖДАЮ

(должность служащего) (подпись) инициалы, фамилия)
" " 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

No

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 89 от "02" 06 2021г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:

Председатель
Давыдов О.В.

Председатель

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

установлено, что

(наименование объекта)

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
M134041 ШУРУПОВЕРТ

(Грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
мусконаладочных работ

Председатель комиссии
Члены комиссии

Председатель

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	1 проспект Дзержинского, д.26 (1 подъезд)			
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1
2	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
7	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
8	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
9	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
10	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
11	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
	2 проспект Дзержинского, д.26 (2 подъезд)			
12	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1
13	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
14	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
15	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
16	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
17	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
18	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
19	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
20	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
21	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
22	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
	3 проспект Дзержинского, д.26 (3 подъезд)			
23	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.056552	E9-344-1

24	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.112	E56-20-1
25	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.0255	E56-19-1
26	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
27	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.056552	E9-356-1
28	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.028938	E9-356-3
29	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.08549	E10-231-2
30	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
31	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
32	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
33	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2
4 проспект Дзержинского, д.26 (4 подъезд)				
34	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ	0.052316	E9-344-1
35	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.113	E56-20-1
36	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0.027	E56-19-1
37	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0.01	E56-18-1
38	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.052316	E9-356-1
39	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.030033	E9-356-4
40	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.082349	E10-231-2
41	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	10 ШТ.	0.2	E10-244-1
42	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ	10 ШТ.	0.1	E10-244-2
43	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ЗАМОК	3	Ц10-710-4
44	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0.06	E9-520-2

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.