

Цена предложения заказчика

ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
 Объект: ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость, рублей / количество			
			всего на дату разработки СД 01.07.2026	всего на дату начала строительства 01.12.2026	всего на дату окончания строительства	в том числе по месяцам Декабрь 2026
	Прогнозный индекс (СМР) Прогнозный индекс (оборудование) Прогнозный индекс (прочие)			1,0458 1,0127 1,0089	расчет расчет расчет	1,009 1,0025 0,9951
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			443 489,09	463 800,90	467 975,11	467 975,11
Смета: №1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)			48 460,97	50 680,49	51 136,62	51 136,62
Ж2-10-10 п. 4 - 9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН	М3	1 468,90	1 536,18	1 550,01	1 550,01
Ж2-20 п. 10 - 19	ФУНДАМЕНТ	М3	19 623,05	20 521,79	20 706,49	20 706,49
Ж2-20 п. 20 - 24	ФУНДАМЕНТ	ШТ	27 254,08	28 502,32	28 758,84	28 758,84
Ж2-20 п. 25 - 29	ФУНДАМЕНТ	М3	114,94	120,20	121,28	121,28
Смета: №2 СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			335 326,23	350 684,18	353 840,34	353 840,34
Ж6-60-10 п. 4 - 10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	35 471,73	37 096,34	37 430,21	37 430,21
Ж3-40-90 п. 11 - 53	ОСВЕЩЕНИЕ	ШТ	298 466,30	312 136,06	314 945,28	314 945,28
Ж2-10 п. 54 - 69	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1 151,65	1 204,40	1 215,24	1 215,24
Ж6-60-90 п. 70 - 72	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	236,55	247,38	249,61	249,61
Смета: №3 ПЕРЕХОД Ф350 МЕТОДОМ ГНБ			23 076,29	24 133,18	24 350,38	24 350,38
Ж6-20-10 п. 4 - 9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	796,58	833,06	840,56	840,56
Ж6-20-90 п. 10 - 16	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	М	22 279,71	23 300,12	23 509,82	23 509,82
Смета: №4 ПЕРЕХОД Ф110, Ф125 МЕТОДОМ ГНБ			36 625,60	38 303,05	38 647,77	38 647,77
Ж6-20-10 п. 4 - 11	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	10 827,90	11 323,82	11 425,73	11 425,73
Ж6-20-90 п. 12 - 14	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	М	25 797,70	26 979,23	27 222,04	27 222,04
Часть объекта: ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ			3 492,26	3 652,21	3 685,08	3 685,08
Смета: №5 ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ			3 492,26	3 652,21	3 685,08	3 685,08
Ж6-90 п. 4 - 53	ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ	ШТ.	3 492,26	3 652,21	3 685,08	3 685,08
Часть объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО			55 788,64	58 343,77	58 868,84	58 868,84
Смета: №6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			43 720,92	45 723,35	46 134,84	46 134,84
Ж6-30-90 п. 4 - 11	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА	М2	5 381,79	5 628,28	5 678,93	5 678,93
Ж7-20 п. 12 - 16	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М2	363,61	380,26	383,68	383,68
Ж6-30-90 п. 17 - 27	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	М2	6 981,37	7 301,12	7 366,83	7 366,83

1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-20-90 п. 28 - 32	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	21 618,05	22 608,16	22 811,63	22 811,63
ЖЗ-20-90 п. 33 - 37	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	4 921,55	5 146,96	5 193,28	5 193,28
ЖЗ-20-90 п. 38 - 42	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ	М	1 108,48	1 159,25	1 169,68	1 169,68
ЖЗ-30-90 п. 43 - 46	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	МЗ	983,76	1 028,82	1 038,08	1 038,08
ЖЗ-20-90 п. 47 - 51	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	2 362,31	2 470,50	2 492,73	2 492,73
Смета: №7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			8 387,33	8 771,47	8 850,41	8 850,41
Ж7-10 п. 4 - 14	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	М2	8 387,33	8 771,47	8 850,41	8 850,41
Смета: №8 ОЗЕЛЕНЕНИЕ			3 680,39	3 848,95	3 883,59	3 883,59
Ж6-30-90 п. 4, 5	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	3 680,39	3 848,95	3 883,59	3 883,59
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ			4 484,84	4 690,25	4 732,46	4 732,46
Смета: №9 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ			4 484,84	4 690,25	4 732,46	4 732,46
Ж8-90 п. 4	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ДРУГИЕ	СИСТЕМА	4 484,84	4 690,25	4 732,46	4 732,46
ИТОГО:			507 254,83	530 487,13	535 261,49	535 261,49
СПРАВОЧНО						
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС			15 703,92	15 903,36	15 943,12	15 943,12
СПРАВОЧНО						
СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С НДС			3 421,00	3 451,45	3 434,53	3 434,53

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

507 254,83 (Пятьсот семь тысяч двести пятьдесят четыре белорусских руб. 83 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ДАТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

530 487,13 (Пятьсот тридцать тысяч четыреста восемьдесят семь белорусских руб. 13 коп.)

ИТОГО ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

535 261,49 (Пятьсот тридцать пять тысяч двести шестьдесят один белорусских руб. 49 коп.)

в том числе НДС:

89 210,25 (Восемьдесят девять тысяч двести десять белорусских руб. 25 коп.)

в том числе пусконаладочные работы:

4 732,46 (Четыре тысячи семьсот тридцать два белорусских руб. 25 коп.)

СПРАВОЧНО:

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, С ТРАНСПОРТОМ И НДС

15 943,12 (Пятнадцать тысяч девятьсот сорок три белорусских руб. 12 коп.)

СПРАВОЧНО:

СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С НДС

3 434,53 (Три тысячи четыреста тридцать четыре белорусских руб. 53 коп.)

Составил Ведущий инженер по сметной работе ОКС

Е.Ю.Белая

Проверил Начальник ОКС

В.А.Пономаренко



Ведомость объемов и стоимости работ

Наименование объекта ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ

Составлена в ценах на 01.07.2026, приведена к ценам на 01.12.2026, с итогами на дату окончания строительства

СТОИМОСТЬ НА ДАТУ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (НА ДАТУ ПРИВЕДЕНИЯ), РУБЛЕЙ																					
Обоснова- ние	Кол-во	Итого с затрат																Стоимость на дату окончания, всего		Материя- лы заказчика (в т.ч. транспорт заказчика)	Оборуд-е (справ-но) подряд-чика
		З/плата	ЭММ	Мате-риалы	ОХРЮПР	Врем. здания	Итого СМР	Прочие затраты				Итого с конкурс. к.	Итого с прогн. инд.	Возврат врем. с к. к.	НДС	Всего					
								Итого	в т.ч. МТБО	в т.ч. фонд строитр.	в т.ч. по общему %										
Ед. изм.	Трудоём-ность, чел.ч	в т.ч. з/п	Трансп. затраты	План. прибыль	Зимнее удорожа-ние	Итого СМР	Итого	в т.ч. соц. страх.	в т.ч. командиро-вочные	в т.ч. по общему %	Итого с конкурс. к.	Сумма, учит. прогн. инд. на дату нач. стр-ва (приведен.)	Итого для налого-обложения	Налог и отчисле-ния	Сумма, учит. прогн. инд.	прогн.=1.0458	прогн.=1.0458	прогн.=1.0458	прогн.=1.0458	прогн.=1.0458	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Часть объекта: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ																					
		39 878,95	35 017,76	200 517,58	32 011,58	2 177,54	16 937,91	16 937,91	369 900,91	386 842,37	-341,61	77 300,14	463 800,90	467 975,11	4 174,21					15 903,36	
		2 431,08	9 938,42	11 686,92	25 448,16	6 224,51						16 941,46	386 500,76								
Смета: №1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В.1)																					
		2 206,63	2 449,59	27 843,27	2 052,46	133,31	1 036,90	1 036,90	40 404,15	42 254,66	-20,92	8 446,75	50 680,49	51 136,62							
		140,46	843,07	2 342,01	1 865,80	474,18						1 850,51	42 233,74	456,13							
Ж2-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН	220	220,24	291,97	0,01	214,58	13,94	1 117,78	108,40	108,40	1 226,18	1 226,18	-2,19	256,03	1 536,18	1 550,01					
п. 4 - 9		13,98	98,59	81,92	195,06	100,06						56,16	1 280,15			13,83					
Ж2-20	ФУНДАМЕНТ	12,45	524,46	326,51	13 459,81	429,71	27,91	217,09	217,09	16 356,73	17 105,87	17 105,87	-4,38	3 420,30	20 521,79	20 706,49					
п. 10 - 19		33,48	114,03	832,24	390,62	148,38						749,14	17 101,49			184,70					
Ж2-20	ФУНДАМЕНТ	65	1 445,55	1 829,56	14 340,96	1 396,78	90,72	705,65	705,65	22 725,34	23 766,16	23 766,16	-14,23	4 750,39	28 502,32	28 758,84					
п. 20 - 24		91,95	629,90	1 424,55	1 269,76	221,81						1 040,82	23 751,93			256,52					
Ж2-20	ФУНДАМЕНТ	0,208	16,38	1,55	42,49	11,39	0,74	5,76	5,76	95,90	100,29	100,29	-0,12	20,03	120,20	121,28					
п. 25 - 29		1,05	0,55	3,30	10,36	3,93						4,39	100,17			1,08					
Смета: №2 СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ																					
		29 568,87	17 753,71	166 444,05	22 220,75	1 541,63	11 991,56	11 991,56	279 669,78	292 478,66	-241,84	58 447,36	350 684,18	353 840,34	3 156,16					15 903,36	
		1 802,89	5 700,43	8 947,74	16 547,66	4 653,81						12 808,88	292 236,82			3 156,16					
Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	571,9	7 475,13	4 433,27	6 453,87	419,17						29 622,66	30 979,38	37 096,34	37 430,21						
п. 4 - 10		483,87	2 114,57	5 866,98	1 713,74											333,87					
Ж3-40-90	ОСВЕЩЕНИЕ	83	21 906,37	13 277,36	165 857,96	15 641,26	1 113,77	8 663,52	8 663,52	248 888,98	260 288,10	260 288,10	-174,72	52 022,68	312 136,06	314 945,28				15 903,36	
п. 11 - 53		1 307,54	3 574,58	8 916,22	10 592,07	2 920,45										2 809,22					
Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,4	110,94	34,80	586,09	77,65	5,25	40,81	40,81	960,50	1 004,49	1 004,49	-0,82	200,73	1 204,40	1 215,24					
п. 54 - 69		6,72	9,08	31,52	60,70	12,74										10,84					
Ж6-60-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1	76,43	8,28	47,97	3,44	26,73	26,73		197,64	206,69	206,69	-0,54	41,23	247,38	249,61					
п. 70 - 72		4,76	2,20	27,91	6,88											2,23					
Смета: №3 ПЕРЕХОД Ø350 МЕТОДОМ ГНБ																					
		1 222,28	9 530,46	3 659,42	1 773,95	115,22	896,21	896,21	19 247,54	20 129,07	-18,08	4 022,19	24 133,18	24 350,38	217,20						
		70,45	1 413,64	193,57	1 612,66	243,77						881,53	20 110,99			217,20					
Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	23,4	142,49	133,75	137,01	8,90	69,22	69,22	665,16	695,62	-1,40	138,84	833,06	840,56							
п. 4 - 9		9,55	61,11	124,56	49,23											7,50					
Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	19	1 079,79	9 396,71	3 659,42	106,32	826,99	826,99	18 582,38	19 433,45	-16,68	3 883,35	23 300,12	23 509,82							
п. 10 - 16		60,90	1 352,53	193,57	1 488,10	194,54										209,70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Смета: №4 ПЕРЕХОД Ф110, Ф125 МЕТОДОМ ГНБ																				
			6 881,17	5 284,00	2 570,84	5 964,42	387,38	27 566,20	3 013,24	3 013,24		30 579,44	30 579,44	31 979,98	-60,77	6 383,84	38 303,05	38 647,77		
			417,28	1 981,28	203,60	5 422,04	852,75							1 400,54	31 919,21		344,72			
Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ	100,1	1 810,66	648,96	2 547,44	1 418,06	92,10	8 320,66	716,41	716,41		9 037,07	9 037,07	9 450,97	-14,45	1 887,30	11 323,82	11 425,73		
п. 4 - 11																				
	МЗ		118,33	296,42	202,30	1 289,11	312,03							413,90	9 436,52			101,91		
Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ	130	5 070,51	4 635,04	23,40	4 546,36	295,28	19 245,54	2 296,83	2 296,83		21 542,37	21 542,37	22 529,01	-46,32	4 496,54	26 979,23	27 222,04		
п. 12 - 14																				
	М		298,95	1 684,86	1,30	4 132,93	540,72							986,64	22 482,69			242,81		
Часть объекта: ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ																				
			986,50		98,11	742,69	43,12	2 581,28	335,41	335,41		2 916,69	2 916,69	3 050,27	-6,76	608,70	3 652,21	3 685,08		
			72,78		7,80	624,25	78,81							133,58	3 043,51			32,87		
Смета: №5 ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ																				
			986,50		98,11	742,69	43,12	2 581,28	335,41	335,41		2 916,69	2 916,69	3 050,27	-6,76	608,70	3 652,21	3 685,08		
			72,78		7,80	624,25	78,81							133,58	3 043,51			32,87		
Ж6-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ	105	986,50		98,11	742,69	43,12	2 581,28	335,41	335,41		2 916,69	2 916,69	3 050,27	-6,76	608,70	3 652,21	3 685,08		
п. 4 - 13																				
	ШТ.		72,78		7,80	624,25	78,81							133,58	3 043,51			32,87		
Часть объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО																				
			8 935,70	3 847,30	10 832,88	6 821,07	443,01	43 110,98	3 446,01	3 446,01		46 556,99	46 556,99	48 689,30	-69,50	9 723,97	58 343,77	58 868,84		
			574,16	1 199,65	5 271,65	6 200,78	758,59							2 132,31	48 619,80			525,07		
Смета: №6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																				
			8 438,25	814,12	10 259,77	5 859,06	380,53	33 531,18	2 960,01	2 960,01		36 491,19	36 491,19	38 162,48	-59,70	7 620,57	45 723,35	46 134,84		
			542,63	267,67	1 753,05	5 326,26	700,14							1 671,29	38 102,78			411,49		
Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	54	1 227,86	114,02	636,56	851,22	55,28	4 063,08	430,04	430,04		4 493,12	4 493,12	4 698,90	-8,67	938,05	5 628,28	5 678,93		
п. 4 - 11																				
	М2		81,28	36,95	337,39	773,81	66,94							205,78	4 690,23			50,65		
Ж7-20	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	8	11,03	22,17	178,44	13,08	0,85	296,52	6,61	6,61		303,13	303,13	317,01	-0,13	63,38	380,26	383,68		
п. 12 - 16																				
	М2		0,68	8,41	55,58	11,89	3,48							13,88	316,88			3,42		
Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	81	474,03	455,59	2 992,59	409,93	26,62	5 614,71	207,10	207,10		5 821,81	5 821,81	6 088,45	-4,18	1 216,85	7 301,12	7 366,83		
п. 17 - 27																				
	М2		27,59	135,09	798,67	372,64	84,64							266,64	6 084,27			65,71		
Ж3-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	192	4 556,89	87,07	4 959,80	3 086,67	200,47	16 485,72	1 559,39	1 559,39		18 045,11	18 045,11	18 871,58	-31,45	3 768,03	22 608,16	22 811,63		
п. 28 - 32																				
	М		293,33	29,55	422,00	2 805,98	366,84							826,47	18 840,13			203,47		
Ж3-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	50	1 186,69	22,68	749,07	803,82	52,21	3 703,03	406,09	406,09		4 109,12	4 109,12	4 297,32	-8,19	857,83	5 146,96	5 193,28		
п. 33 - 37																				
	М		76,39	7,70	62,29	730,73	95,54							188,20	4 289,13			46,32		
Ж3-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	12	284,81	5,44	124,47	192,92	12,53	828,16	97,46	97,46		925,62	925,62	968,01	-1,97	193,21	1 159,25	1 169,68		
п. 38 - 42																				
	М		18,33	1,85	9,69	175,38	22,92							42,39	966,04			10,43		
Ж3-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	50	127,33	96,27	259,29	115,59	7,51	762,53	58,40	58,40		820,93	820,93	858,53	-1,18	171,47	1 028,82	1 038,08		
п. 43 - 46																				
	МЗ		8,36	44,43	37,53	105,09	13,92							37,60	857,35			9,26		
Ж3-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	24	569,61	10,88	359,55	385,83	25,06	1 777,43	194,92	194,92		1 972,35	1 972,35	2 062,68	-3,93	411,75	2 470,50	2 492,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
п. 47 - 51		М	36,67	3,69	29,90	350,74	45,86							90,33	2 058,75					
Смета: №7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА																				
			27,75	2 210,41		491,68	31,93	6 745,84	248,39	248,39		6 994,23	6 994,23	7 314,57	-5,01	1 461,91	8 771,47	8 850,41		
			1,76	702,82	3 478,66	446,96	58,45							320,34	7 309,56			78,94		
Ж7-10	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	2411	27,75	2 210,41		491,68	31,93	6 745,84	248,39	248,39		6 994,23	6 994,23	7 314,57	-5,01	1 461,91	8 771,47	8 850,41		
п. 4 - 14		М2	1,76	702,82	3 478,66	446,96	58,45							320,34	7 309,56			78,94		
Смета: №8 ОЗЕЛЕНЕНИЕ																				
			469,70	822,77	573,11	470,33	30,55	2 833,96	237,61	237,61		3 071,57	3 071,57	3 212,25	-4,79	641,49	3 848,95	3 883,59		
			29,77	229,16	39,94	427,56								140,68	3 207,46			34,64		
Ж6-30-90	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2406	469,70	822,77	573,11	470,33	30,55	2 833,96	237,61	237,61		3 071,57	3 071,57	3 212,25	-4,79	641,49	3 848,95	3 883,59		
п. 4 - 5		М2	29,77	229,16	39,94	427,56								140,68	3 207,46			34,64		
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																				
			1 949,39			823,23		3 074,58	662,79	662,79		3 737,37	3 737,37	3 908,54		781,71	4 690,25	4 732,46		
			57,00			301,96								171,17	3 908,54			42,21		
Смета: №9 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																				
			1 949,39			823,23		3 074,58	662,79	662,79		3 737,37	3 737,37	3 908,54		781,71	4 690,25	4 732,46		
			57,00			301,96								171,17	3 908,54			42,21		
Ж8-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ДРУГИЕ	1	1 949,39			823,23		3 074,58	662,79	662,79		3 737,37	3 737,37	3 908,54		781,71	4 690,25	4 732,46		
п. 4		СИСТЕМА	57,00			301,96								171,17	3 908,54			42,21		
ИТОГО:																				
			51 750,54	38 865,06	211 448,57	40 398,57	2 663,67	401 729,84	21 382,12	21 382,12		423 111,96	423 111,96	442 490,48	-417,87	88 414,52	530 487,13	535 261,49		
			3 135,02	11 138,07	16 966,37	32 575,15	7 061,91							19 378,52	442 072,61			4 774,36		
																				15 903,36

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

 Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

 В.А. ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"

АДРЕС: 220015, Г. МИНСК, УЛ. ГУРСКОГО, 38; УНП 100302764

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ

РАСЧЕТ К ЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
(к сводке средств)
ВЕДОМОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На дату составления сметной документации 01.07.2026г.

№	код	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма за единицу транспорт и зср, руб.	Стоимость с трансп. и зср	НДС 20%, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Оборудование подрядчика</u>							
1	421-1	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	шт	1	12 830,00	256,60	13 086,60	2 617,32	15 703,92
		ИТОГО:			12 830,00	256,60	13 086,60	2 617,32	15 703,92

ВСЕГО:

15 703,92

Сумма прописью: пятнадцать тысяч семьсот три белорусских руб. 92 коп.

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

НАЧАЛЬНИК ОКС



Е.Ю.БЕЛАЯ

В.А.ПОНОМАРЕНКО

Наименование объекта: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ (справочно)

На дату составления сметной документации 01.07.2026г.

№ локальной сметы/объектной сметы	Отходы			Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей				Всего, тысяч белорусских рублей
	код	наименование	объемная масса (количество), т	средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)	средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	экологический налог		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Локальная смета №6 "Подготовительные и восстановительные работы"	3141004	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий, перевозка - 30км, средства на приемку - 30руб/т без НДС	22,26	428,282	667,8		1,096	
Локальная смета №6 "Подготовительные и восстановительные работы"	3142707	Бой бетонных изделий, перевозка - 33км, средства на приемку - 50руб/т без НДС	23,76	482,566	1188		1,671	
Локальная смета №6 "Подготовительные и восстановительные работы"	3142708	Бой железобетонных изделий, перевозка - 33км, средства на приемку - 50руб/т без НДС	1,2	24,372	60		0,084	
Итого средства на мероприятия по обращению с отходами								2,851
НДС, 20%								0,570
Всего с НДС								3,421

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС	Е.Ю.БЕЛАЯ
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС	В.А.ПОНОМАРЕНКО
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 38 759.76 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
	ПРИМЕЧАНИЯ												
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000											
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)											
Ж2-10-10		ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН - 220 МЗ											
4	ПРИМЕЧАНИЕ	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т											
5	E1-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 МЗ 0,016	179,38 2,87	2 142,25 34,28	733,18 11,73	0,47 0,01		2 322,10 37,16	12,30 0,20	35,73 0,57	46,45 13,91	423,88 126,94
6	51-3 перевозка	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5КМ	Т 25,6					3,20 81,92	3,20 81,92				
7	E1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3- 0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 МЗ 0,11		1 491,99 164,12	639,57 70,35			1 491,99 164,12		34,22 3,76	46,45 13,91	297,08 88,96
8	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 МЗ 0,11		408,57 44,94	150,08 16,51			408,57 44,94		8,03 0,88	46,45 13,91	69,71 20,88
9	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА 1,1	197,61 217,37	44,21 48,63			241,82 266,00	12,53 13,78			27,81 15	54,96 29,64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-10-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				220,24	291,97	98,59	0,01	81,92	594,14 214,58 195,06 1 003,78	13,98	5,21		107,59
Ж2-20		ФУНДАМЕНТ - 12.45 МЗ											
10	ПРИМЕЧАНИЕ	ФУНДАМЕНТ ФМ-1											
11	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ ИЗ БЕТОНА С8/10 РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 МЗ В ДЕЛЕ 0,0255	2 667,84 68,03	559,54 14,27	197,47 5,04	205,04 5,23	15,00 0,38	3 447,42 87,91	180,00 4,59	10,00 0,26	24,99 3,86	716,04 110,60
12	4/1-4-10-20- 40/120	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10	МЗ 2,601				184,93 481,00	14,39 37,43	199,32 518,43				
13	E6-1-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М, ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 МЗ В ДЕЛЕ 0,099	4 465,43 442,08	3 149,99 311,85	1 099,38 108,84	205,04 48,85	15,00 3,85	3 447,42 806,63	180,00 28,03	10,00 5,51	24,99 3,86	716,04 214,80
14	4/1-4-10-20- 40/130	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25	МЗ 10,0485				177,45 1 783,11	13,81 138,77	191,26 1 921,88				
15	2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т 1,1655				7 634,83 8 898,39	436,71 508,99	8 071,54 9 407,38				
16	2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т 0,3666				4 052,03 1 485,47	231,78 84,97	4 283,81 1 570,44				
17	2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т 0,024				2 238,56 53,61	127,76 3,07	2 361,32 56,68				

18	Е6-9-1	УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	100 М2 ПОДЛИВК И ПОД ОБОРУДОВАНИ	382,74	10,35	3,88	25,60	2,04	420,73	22,89	0,20	24,99	96,62
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0375	14,35	0,39	0,15	0,96	0,08	15,78	0,86	0,01	3,86	14,92
19	4/1-4-10-20-60/1390	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W8	МЗ				183,84	14,30	198,14				
			3,825				703,19	54,70	757,89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		524,46	326,51	114,03	13 459,81	832,24	15 143,02 429,71 390,62 15 963,35	33,48	5,78		159,55
	Ж2-20	ФУНДАМЕНТ - 65 ШТ											
20	ПРИМЕЧАНИЕ	ФУНДАМЕНТ ФМ-2											
21	Е8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ ОСНОВАНИ	14,29	2,05	1,17			16,34	0,98	0,08	4,62	0,71
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	3,94	56,30	8,08	4,61			64,38	3,86	0,32	1,63	0,25
22	4/1-5-40-10-10/С417-212-25	ПОДВОЗ ПЕСКА, ТРАНСПОРТ НА 45КМ	МЗ				22,54	31,76	54,30				
			4,4128				99,46	140,15	239,61				
23	Е7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2 137,30	2 802,28	961,99			4 939,58	135,52	47,32	11,7	362,62
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,65	1 389,25	1 821,48	625,29			3 210,73	88,09	30,76	5,58	172,94
24	4/1-2-20-20-40/10	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ЗАЛЕГАНИЯ 1100 ММ, МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 180 ММ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ, КЛАССА БЕТОНА С16/20, МАРКИ ФБ-2-L	ШТ.				219,10	19,76	238,86				
			65				14 241,50	1 284,40	15 525,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 445,55	1 829,56	629,90	14 340,96	1 424,55	19 040,62 1 396,78 1 269,76 21 707,16	91,95	31,08		238,50
	Ж2-20	ФУНДАМЕНТ - 0.208 МЗ											
25	ПРИМЕЧАНИЕ	ФУНДАМЕНТ ФМ-3											
26	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 МЗ В ДЕЛЕ	2 667,84	559,54	197,47	205,04	15,00	3 447,42	180,00	10,00	24,99	716,04
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,00048	1,28	0,27	0,09	0,10	0,01	1,66	0,09		3,86	110,60
27	4/1-4-10-20-40/120	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10	МЗ				184,93	14,39	199,32				
			0,04896				9,05	0,70	9,75				
28	Е6-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПЛОСКИХ ДНИЩА ИЗ Ж/БЕТОНА КЛ.С30/37	100 МЗ В ДЕЛЕ	9 435,22	799,37	284,81	2 737,93	215,08	13 187,60	598,26	14,54	24,99	2 429,04
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0016	15,10	1,28	0,46	4,38	0,34	21,10	0,96	0,02	3,86	375,19
29	4/1-4-10-20-40/130	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25	МЗ				177,45	13,81	191,26				
			0,1632				28,96	2,25	31,21				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		16,38	1,55	0,55	42,49	3,30	63,72 11,39 10,36 85,47	1,05	0,02		4,23
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 67.3% План.приб. = 61.18% ИТОГО		2 206,63	2 449,59	843,07	27 843,27	2 342,01	34 841,50 2 052,46 1 865,80 38 759,76	140,46	42,09		509,87
		ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ ВСЕГО		2 206,63	2 449,59	843,07	27 843,27	2 342,01 81,92	34 841,50 81,92 2 052,46 1 865,80 3,4 0,36 38 759,76	140,46	42,09		509,87
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2206.63*1]						1	2 206,63				
		ТРУДОЕМКОСТЬ							140,46				
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							42,09				
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,4				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2449.59*1]						1	2 449,59				
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [843.07*1]						1	843,07				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2342.01*1]						1	2 342,01				
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [81.92]							81,92				
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							27 843,27				
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2206.63+2449.59+2342.01+27843.27]							34 841,50				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							27 843,28				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2342.01-0]							2 342,01				

2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2052.46*1]		1	2 052,46
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1865.8*1]		1	1 865,80
	ИТОГО [34841.5+0+0+2052.46+1865.8]			38 759,76
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (((2206.63-0+843.07)*4.7/100)*0.93*1+0)	4,7	0,93	133,30
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [509.87*0.93*1]		0,93	474,18
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [38759.76+133.3+0+474.18]			39 367,24
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((2206.63+843.07)*(34/100)) * ((100-0)/100))	34		1 036,90
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1036.9+0+0+0+0+0+0]			1 036,90
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [39367.24+1036.9+0]			40 404,14
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [40404.14+0]			40 404,14
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [40404.14+0]			40 404,14
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [40404.14-0-0-0]			40 404,14
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [40404.14*1]			40 404,14
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(40404.14+0+0-0)*1+0*1]			40 404,14
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [40404.14+0+0+0+0+0]			40 404,14
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) (((133.3-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]	15		20,00
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [40404.14-(0+0+20)]			40 384,14
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [40384.14+0]			40 384,14
18	СУММА НДС [40384.14*20/100]	20		8 076,83
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [40384.14+8076.83+0]			48 460,97
	СУММА ПРОПИСЬЮ: Сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят белорусских руб. 97 коп.			

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

Б.А.ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №1
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж2-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН							
5	E1-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА	1000 М3 0,016	179,38 2,87	733,18 11,73	1.1.1	46.45% 6,78	13.91% 2,03	12.97% 1,89
7	E1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0,11		639,57 70,35	1.1.1	46.45% 32,68	13.91% 9,79	12.97% 9,12
8	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0,11		150,08 16,51	1.1.1	46.45% 7,67	13.91% 2,30	12.97% 2,14
9	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 М3 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,1	197,61 217,37		1.1.12	27.81% 60,46	15.00% 32,60	4.30% 9,35
	Ж2-20	ФУНДАМЕНТ							
11	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 М3 В ДЕЛЕ 0,0255	2 667,84 68,03	197,47 5,04	4.1.а)	24.99% 18,26	3.86% 2,82	0.42% 0,31
13	E6-1-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ ДО 2 М, ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ ДО 1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ	100 М3 В ДЕЛЕ 0,099	4 465,43 442,08	1 099,38 108,84	4.1.а)	24.99% 137,67	3.86% 21,27	0.42% 2,31
18	E6-9-1	УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	100 М2 ПОДЛИВКИ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 0,0375	382,74 14,35	3,88 0,15	4.1.а)	24.99% 3,62	3.86% 0,56	0.42% 0,06
	Ж2-20	ФУНДАМЕНТ							
21	E8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВАНИЕ 3,94	14,29 56,30	1,17 4,61	6.1.1	4.62% 2,80	1.63% 0,99	0.33% 0,20
23	E7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 0,65	2 137,30 1 389,25	961,99 625,29	5.1	11.70% 235,70	5.58% 112,41	2.86% 57,62
	Ж2-20	ФУНДАМЕНТ							
26	E6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЫ ИЗ БЕТОНА С8/10	100 М3 В ДЕЛЕ 0,00048	2 667,84 1,28	197,47 0,09	4.1.а)	24.99% 0,34	3.86% 0,05	0.42% 0,01
28	E6-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15, ПЛОСКИХ ДНИЩА ИЗ Ж/БЕТОНА КЛ.С30/37	100 М3 В ДЕЛЕ 0,0016	9 435,22 15,10	284,81 0,46	4.1.а)	24.99% 3,89	3.86% 0,60	0.42% 0,07
		ИТОГО					509,87		
		в т.ч. зарплата						185,42	83,08
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,363661		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

274 569.38 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
ПРИМЕЧАНИЯ													
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000												
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000												
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)												
Ж6-60-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 571.9 МЗ													
4 ПРИМЕЧАНИЕ	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т												
5 E1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
6 E1-13-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
7 E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
8 E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ ГРУНТА РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
9 Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
10 Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%												
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-10				7 475,13	4 433,27	2 114,57			11 908,40	483,87	113,97		1 842,73
ОХР и ОПР									6 453,87				
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									5 866,98				
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ									24 229,25				
Ж3-40-90 ОСВЕЩЕНИЕ - 83 ШТ													
11 ПРИМЕЧАНИЕ	ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
12 Ц8-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 X 600 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%												
13 421-1	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ												
обор., подр.				1			12 830,00	256,60	13 086,60				
14 ПРИМЕЧАНИЕ	ОБОРУДОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК												

15	Е33-115-2	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА НИК ЛАМПУ ДКУ 73-39-223.4, ДКУ 73-54- 223.4, СВЕТИЛЬНИК ТОРШЕВОГО ТИПА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ SKY 4	СВЕТИЛЬ	40,03	76,85	18,26		116,88	2,29	0,89	8,44	4,92	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	83	3 322,49	6 378,55	1 515,58		9 701,04	190,07	73,87	3,15	1,84	
16	5/20-30-3/421-10	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЛАМПУ ДКУ 73-39-IP53	ШТ				190,08	10,11	200,19				
			8				1 520,64	80,88	1 601,52				
17	5/20-30-3/421-11	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЛАМПУ ДКУ 73-54-IP53	ШТ				218,40	11,62	230,02				
			10				2 184,00	116,20	2 300,20				
18	5/20-30-3/421-12	СВЕТИЛЬНИК ТОРЦЕВОГО ТИПА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ SKY 4	ШТ				1 221,00	64,96	1 285,96				
			65				79 365,00	4 222,40	83 587,40				
19	Е33-278-1	УСТАНОВКА СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4,5 М ОПОРА КОНИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ АНКЕРНАЯ ОМ1АК ВЫСОТОЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ 6М,7М,8М РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	10 СТОЕК	360,95	205,12	70,18	46,32	3,24	615,63	24,75	3,44	8,44	36,39
			1,5	541,43	307,68	105,27	69,48	4,86	923,45	37,13	5,16	3,15	13,58
20	5/30-20-1-7- 1/111113	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ1(О)АК-6,0-60/132 (ОМКФК-1- 6,0 60/132 ОЦ)	ШТ.				530,80	30,36	561,16				
			5				2 654,00	151,80	2 805,80				
21	5/30-20-1-7- 1/111321	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ1(О)АК-8,0-60/156 (ОМКФК-1- 8,0 60/156 ОЦ)	ШТ.				704,30	40,29	744,59				
			10				7 043,00	402,90	7 445,90				
22	Е33-278-1	УСТАНОВКА СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4,5 М ОПОРА КОНИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ АНКЕРНАЯ ОМ2АК ВЫСОТОЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ 4,5М РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%	10 СТОЕК	360,95	205,12	70,18	46,32	3,24	615,63	24,75	3,44	8,44	36,39
			6,5	2 346,18	1 333,28	456,17	301,08	21,06	4 001,60	160,88	22,36	3,15	13,58
23	5/30-20-1-7- 1/121405	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ2, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ2(О)АК-4,5-60/114	ШТ.				381,60	21,83	403,43				
			65				24 804,00	1 418,95	26 222,95				
24	5/30-20-1-6/120	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, МАРКИ КР1(О)- 2000X1500 (ОМ1)	ШТ.				122,00	6,98	128,98				
			12				1 464,00	83,76	1 547,76				
25	5/30-20-1-6/210	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, МАРКИ КР2(О)- 1500X1500(ГРАДУСЫ: 30, 90, 180) (ОМ1)	ШТ.				202,10	11,56	213,66				
			2				404,20	23,12	427,32				
26	5/30-20-1-6/210	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, МАРКИ КР2(О)- 1500X1500(ГРАДУСЫ: 30, 90, 180) (ОМ1)	ШТ.				202,10	11,56	213,66				
			1				202,10	11,56	213,66				
27	Ц8-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 X 600 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	ШТ.	41,35	15,10	4,42	1,74	0,14	58,33	2,32	0,22	9,42	4,31
			80	3 308,00	1 208,00	353,60	139,20	11,20	4 666,40	185,60	17,60	4,21	1,93

28	5/30-30-4-7/200	ЩИТОК ВВОДНОЙ АПИС-1/4А НА 5 ШТ. ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА SM35, С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 4А					67,36	3,58	70,94					
			77				5 186,72	275,66	5 462,38					
29	5/30-30-4-7/240	ЩИТОК ВВОДНОЙ АПИС-2/4А НА 5 ШТ. ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА SM35, С ДВУМЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА 4А					72,77	3,87	76,64					
			3				218,31	11,61	229,92					
30	ПРИМЕЧАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
31	Ц8-141-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНСЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	222,51	266,19	68,84	64,62	3,74	557,06	12,73	4,39	16,84	49,06	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=61.01%, План=35.49%	11,08	2 465,41	2 949,39	762,75	715,99	41,44	6 172,23	141,05	48,64	8,42	24,53	
32	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	201,71	51,76	17,66	14,93	0,86	269,26	11,54	0,88	16,84	36,94	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=61.01%, План=35.49%	11,69	2 357,99	605,07	206,45	174,53	10,05	3 147,64	134,90	10,29	8,42	18,47	
33	Ц8-145-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	119,03	48,55	17,66	20,97	1,18	189,73	6,81	0,88	16,84	23,02	
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=61.01%, План=35.49%	9,6	1 142,69	466,08	169,54	201,31	11,33	1 821,41	65,38	8,45	8,42	11,51	
34	5/10-10-10-5/71	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4Х25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				7 014,00	373,14	7 387,14					
			2,912				20 424,77	1 086,58	21 511,35					
35	5/10-10-10-6/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				660,00	35,11	695,11					
			0,541				357,06	18,99	376,05					
36	Ц8-168-1	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 ММ2	ШТ.	17,98	0,06		2,09	0,14	20,27	1,06		9,42	1,69	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРНОПР=61.01%, План=35.49%	178	3 200,44	10,68		372,02	24,92	3 608,06	188,68		4,21	0,76	
37	5/10-30-10-4-1/1	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВТТП (16-25) КОМПЛ. 1					22,60	1,20	23,80					
			178				4 022,80	213,60	4 236,40					
38	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ												
39	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ- КМ	2 096,45			2,21	0,18	2 098,84	132,93		19,69	412,79	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=67.3%, План=61.18%	0,129	270,44			0,29	0,02	270,75	17,15		11,83	248,01	
40	6/40-10-10/174	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,4 ММ	10 М				239,40	11,32	250,72					
			12,9				3 088,26	146,03	3 234,29					
41	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ- КМ	2 096,45			2,21	0,18	2 098,84	132,93		19,69	412,79	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=67.3%, План=61.18%	0,941	1 972,76			2,08	0,17	1 975,01	125,09		11,83	248,01	
42	6/40-10-10/268	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,2 ММ	10 М				89,30	4,22	93,52					
			94,1				8 403,13	397,10	8 800,23					
43	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ- КМ	2 096,45			2,21	0,18	2 098,84	132,93		19,69	412,79	

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%		0,121	253,67			0,27	0,02	253,96	16,08		11,83	248,01
44 6/40-10-10/193	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 13,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,7 ММ	10 М					68,90	3,26	72,16				
			12,1				833,69	39,45	873,14				
45 Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	КАНАЛ-КМ	2 096,45				2,21	0,18	2 098,84	132,93		19,69	412,79
			0,178	373,17			0,39	0,03	373,59	23,66		11,83	248,01
46 5/20-20-3-6/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М					1,78	0,08	1,86				
			178				316,84	14,24	331,08				
47 Ц8-190-1	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 125 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М ЛЕНТЫ	24,60	0,04	0,02		112,27	6,18	143,09	1,56		9,42	2,32
			11,36	279,46	0,45	0,23	1 275,39	70,20	1 625,50	17,72		4,21	1,04
48 Ц8-190-2	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 250 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М ЛЕНТЫ	30,28	0,04	0,02		221,45	11,33	263,10	1,92		9,42	2,85
			0,35	10,60	0,01	0,01	77,51	3,97	92,09	0,67		4,21	1,28
49 5/20-30-7/2	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-2	ШТ.					4,27	0,23	4,50				
			4				17,08	0,92	18,00				
50 ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАЕМЛЕНИЕ												
51 Ц8-472-2	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 30Х4 РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	100 М	290,15	42,04	10,03	47,99	3,80	383,98	16,60	0,50	9,42	28,28	
			0,02	5,80	0,84	0,20	0,96	0,08	7,68	0,33	0,01	4,21	12,64
52 1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т					2 254,99	128,99	2 383,98				
			0,00194				4,37	0,25	4,62				
53 Ц8-471-3	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	10 ШТ.	144,90	22,33	3,61	117,49	7,27	291,99	8,29	0,18	9,42	13,99	
			0,1	14,49	2,23	0,36	11,75	0,73	29,20	0,83	0,02	4,21	6,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-40-90			21 906,37	13 277,36	3 574,58	165 857,96	8 916,22	209 957,91	1 307,54	186,62		3 140,27	
ОХР и ОПР													
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								15 641,26					
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								10 592,07					
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА						12 830,00	256,60	236 191,24					
ЖЗ-10			ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 0.4 МЗ										
54 Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 МЗ ГРУНТА	2 611,83						2 611,83	179,09		46,45	1 213,20
			0,002	5,22					5,22	0,36		13,91	363,31
55 Е1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУНТА ГРУППЫ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83						1 500,83	102,91		46,45	697,14
			0,002	3,00					3,00	0,21		13,91	208,77
56 ПРИМЕЧАНИЕ	УСТРОЙСТВО ВЛИ												
57 5/20-30-8-1/14	КРОНШТЕЙН КМ-1И-ZN	ШТ.					21,04	1,12	22,16				
			1				21,04	1,12	22,16				
58 5/20-30-2/31	ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2- ZN ТЗ	ШТ.					3,97	0,21	4,18				
			1				3,97	0,21	4,18				
59 5/20-30-2/10	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСЧЕЧНЫЙ ПС-1-1-ZN	ШТ.					9,33	0,50	9,83				
			2				18,66	1,00	19,66				
60 5/20-20-3-7/10	ТРУБА (ФУТЛЯР) РАЗЪЕМНАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ПОЛОВИН	М					23,65	1,26	24,91				
			1				23,65	1,26	24,91				
61 Ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X 600 X 350 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% Примечание: ПРИМ.	ШТ.	42,24	22,56	7,28	3,29	0,27	68,36	2,37	0,40	9,42	4,66	
			1	42,24	22,56	7,28	3,29	0,27	68,36	2,37	0,40	4,21	2,08

62	5/20-30-2/50	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛИ-0,38 КВ У1 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШПИЛЬКИ (ПЛАСТИК УПТК)	ШТ.				459,00	24,42	483,42				
			1				459,00	24,42	483,42				
63	5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6Х150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ.				4,10	0,22	4,32				
			0,01				0,04		0,04				
64	5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.				4,70	0,25	4,95				
			1				4,70	0,25	4,95				
65	ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЛИ-0,4КВ											
66	ЕЗЗ-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,36	0,68	0,10	0,14	0,01	4,19	0,21	0,01	8,44	0,29
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	6	20,16	4,08	0,60	0,84	0,06	25,14	1,26	0,06	3,15	0,11
67	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА 5500(АТ500С) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т				2 386,94	136,53	2 523,47				
			0,00948				22,63	1,29	23,92				
68	ЕЗЗ-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,36	0,68	0,10	0,14	0,01	4,19	0,21	0,01	8,44	0,29
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	12	40,32	8,16	1,20	1,68	0,12	50,28	2,52	0,12	3,15	0,11
69	1/10-260-50-1/9	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	Т				2 490,16	142,44	2 632,60				
			0,01068				26,59	1,52	28,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		110,94	34,80	9,08	586,09	31,52	763,35 77,65 60,70 901,70	6,72	0,58		13,70
Ж6-60-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 1 ШТ												
70	Ц8-572-3	ДЕМОНТАЖ СУЩ. ШНО С Ж/Б ОПОРЫ	ШТ.	12,41	4,53	1,33			16,94	0,70	0,07	9,42	1,29
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	1	12,41	4,53	1,33			16,94	0,70	0,07	4,21	0,58
71	Ц8-910-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА	100 М	217,74	12,74	2,96			230,48	13,81	0,16	9,42	20,79
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,294	64,02	3,75	0,87			67,77	4,06	0,05	4,21	9,29
72	ПРИМЕЧАНИЕ	ДЕМОНТИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕДАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКУ											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-60-90		76,43	8,28	2,20			84,71	4,76	0,12		7,40
		ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							47,97 27,91 160,59				
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 67.3% План.приб. = 61.18% ИТОГО		10 413,87	4 445,51	2 116,37	12 764,01	603,64	28 227,03 8 432,85 7 666,01 44 325,89	670,20	114,15		2 416,89
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) ОХРиОПР = 61.01% План.приб. = 35.49% ИТОГО		16 267,39	11 667,24	3 022,62	116 738,18	6 226,09	150 898,90 11 768,82 6 846,02 169 513,74	934,68	159,62		2 296,08
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций ОХРиОПР = 58.54% План.приб. = 59.02% ИТОГО		2 887,61	1 640,96	561,44	36 941,86	2 118,01	43 588,44 2 019,08 2 035,63 47 643,15	198,01	27,52		291,13
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ ВСЕГО МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ТРАНСПОРТ ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ		29 568,87	17 753,71	5 700,43	166 444,05	8 947,74	222 714,37 22 220,75 16 547,66 3,3 0,51 261 482,78 12 830,00 256,60 274 569,38	1 802,89	301,29		5 004,10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [29568.87*1]						1	29 568,87				
		ТРУДОЕМКОСТЬ							1 802,89				
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							301,29				
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,3				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [17753.71*1]						1	17 753,71				
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5700.43*1]						1	5 700,43				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [8947.74*1]						1	8 947,74				
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							166 444,05				
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [29568.87+17753.71+8947.74+166444.05]							222 714,37				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			166 442,73
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [8947.74-0]			8 947,74
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [22220.75*1]		1	22 220,75
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [16547.66*1]		1	16 547,66
	ИТОГО [222714.37+0+0+22220.75+16547.66]			261 482,78
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((29568.87-0+5700.43)*4.7/100)*0.93*1+0]	4,7	0,93	1 541,62
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [5004.1*0.93*1]		0,93	4 653,81
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [261482.78+1541.62+0+4653.81]			267 678,21
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((29568.87+5700.43)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		11 991,56
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+11991.56+0+0+0+0+0+0]			11 991,56
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [267678.21+11991.56+0]			279 669,77
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [279669.77+0]			279 669,77
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [279669.77+0]			279 669,77
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [279669.77-0-0-0]			279 669,77
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [279669.77*1]			279 669,77
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [279669.77+0+0-0]*1+0*1]			279 669,77
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [279669.77+0+0+0+0+0]			279 669,77
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((1541.62-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]	15		231,24
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [279669.77-(0+0+231.24)]			279 438,53
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [279438.53+0]			279 438,53
18	СУММА НДС [279438.53*20/100]	20		55 887,71
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [279438.53+55887.71+0]			335 326,24
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 24 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ [12830*1]			12 830,00
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОБОРУДОВАНИЕ) [256.6*1]			256,60
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ [12830+256.6+0]			13 086,60
	СУММА НДС [(13086.6+0)*20/100]	20		2 617,32
	ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ [13086.6+0+2617.32]			15 703,92
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [335326.24+0+15703.92]			351 030,16

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №2
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
5	E1-164-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	2 001,35		1.1.8	20.99%	13.98%	0%
			2,291	4 585,09			962,40	641,00	
6	E1-13-17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 МЗ		992,44	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,3428		340,21		158,03	47,32	44,13
7	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		150,08	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,5719		85,83		39,87	11,94	11,13
8	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА	197,61	206,57	1.1.12	27.81%	15.00%	4.30%
			3,38	667,92	698,21		379,91	204,93	58,74
9	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М	114,66	51,10	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			17,63	2 021,46	900,89		275,20	123,06	24,86
10	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М	114,66	51,10	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			1,75	200,66	89,43		27,32	12,22	2,47
	Ж3-40-90	ОСВЕЩЕНИЕ							
12	Ц8-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 X 600 ММ	ШТ.	41,35	4,42	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			1	41,35	4,42		4,31	1,93	0,39
15	E33-115-2	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЛАМПУ ДКУ 73-39-223.4, ДКУ 73-54-223.4, СВЕТИЛЬНИК ТОРШЕВОГО ТИПА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ SKY 4	СВЕТИЛЬНИК	40,03	18,26	26.1	8.44%	3.15%	0.95%
			83	3 322,49	1 515,58		408,36	152,72	45,65
19	E33-278-1	УСТАНОВКА СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4,5 М ОПОРА КОНИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ АНКЕРНАЯ ОМ1АК ВЫСОТОЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ 6М 7М ЯМ	10 СТОЕК	360,95	70,18	26.1	8.44%	3.15%	0.95%
			1,5	541,43	105,27		54,59	20,37	6,15
22	E33-278-1	УСТАНОВКА СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4,5 М ОПОРА КОНИЧЕСКАЯ КРУГЛАЯ ОЦИНКОВАННАЯ АНКЕРНАЯ ОМ2АК ВЫСОТОЙ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ 4.5М	10 СТОЕК	360,95	70,18	26.1	8.44%	3.15%	0.95%
			6,5	2 346,18	456,17		236,54	88,27	26,65
27	Ц8-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 X 600 ММ	ШТ.	41,35	4,42	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			80	3 308,00	353,60		344,80	154,40	31,20

31	Ц8-141-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	222,51	68,84	37.2	16.84%	8.42%	3.97%
			11,08	2 465,41	762,75		543,58	271,79	128,20
32	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	201,71	17,66	37.2	16.84%	8.42%	3.97%
			11,69	2 357,99	206,45		431,83	215,91	101,82
33	Ц8-145-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ	119,03	17,66	37.2	16.84%	8.42%	3.97%
			9,6	1 142,69	169,54		220,99	110,50	52,13
36	Ц8-168-1	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25 ММ²	ШТ.	17,98		37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			178	3 200,44			300,82	135,28	26,70
39	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ	2 096,45		27.1	19.69%	11.83%	0%
			0,129	270,44			53,25	31,99	
41	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ	2 096,45		27.1	19.69%	11.83%	0%
			0,941	1 972,76			388,44	233,38	
43	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ	2 096,45		27.1	19.69%	11.83%	0%
			0,121	253,67			49,95	30,01	
45	Е34-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛ-КМ	2 096,45		27.1	19.69%	11.83%	0%
			0,178	373,17			73,48	44,15	
47	Ц8-190-1	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 125 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТЫ	24,60	0,02	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			11,36	279,46	0,23		26,36	11,81	2,39
48	Ц8-190-2	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 250 X 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100 М ЛЕНТЫ	30,28	0,02	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			0,35	10,60	0,01		1,00	0,45	0,09
51	Ц8-472-2	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ² СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 30X4	100 М	290,15	10,03	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			0,02	5,80	0,20		0,57	0,25	0,05
53	Ц8-471-3	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 12 ММ	10 ШТ.	144,90	3,61	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			0,1	14,49	0,36		1,40	0,63	0,13
	Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
54	Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М³ ГРУНТА	2 611,83		1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,002	5,22			2,43	0,73	0,68
55	Е1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М³ ГРУНТА	1 500,83		1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,002	3,00			1,39	0,42	0,39
61	Ц8-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 X 600 X 350 ММ	ШТ.	42,24	7,28	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			1	42,24	7,28		4,66	2,08	0,42
66	Е33-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,36	0,10	26.1	8.44%	3.15%	0.95%
			6	20,16	0,60		1,74	0,66	0,18
68	Е33-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,36	0,10	26.1	8.44%	3.15%	0.95%
			12	40,32	1,20		3,48	1,32	0,36
	Ж6-60-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
70	Ц8-572-3	ДЕМОНТАЖ СУЩ. ШНО С Ж/Б ОПОРЫ	ШТ.	12,41	1,33	37.1	9.42%	4.21%	0.85%
			1	12,41	1,33		1,29	0,58	0,12
71	Ц8-910-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА	100 М	217,74	2,96	37.1	9.42%	4.21%	0.85%

			0,294	64,02	0,87		6,11	2,73	0,55
		ИТОГО					5 004,10		
		в т.ч. зарплата						2 552,83	565,58
		Удельный вес заработной платы в					0,510148		
		зимних удорожаниях							

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС



Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
ПЕРЕХОД Ф350 МЕТОДОМ ГНБ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ

17 992.34 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
ПРИМЕЧАНИЯ													
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000											
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А) #0.000000#0.000000											
Ж6-20-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 23.4 МЗ													
4	ПРИМЕЧАНИЕ	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т											
5	E1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		1 491,99	639,57			1 491,99		34,22	46,45	297,08
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0214		31,93	13,69			31,93		0,73	13,91	88,96
6	E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ ГРУНТА	3 134,20					3 134,20	214,91		20,99	657,87
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=1,2	0,02	62,68					62,68	4,30		13,98	438,16
7	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		408,57	150,08			408,57		8,03	46,45	69,71
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0214		8,74	3,21			8,74		0,17	13,91	20,88
8	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91		20,99	315,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,025	37,52					37,52	2,57		13,98	209,82
9	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	197,61	434,94	206,57			632,55	12,53	12,18	27,81	112,40
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,214	42,29	93,08	44,21			135,37	2,68	2,61	15	60,63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-10 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				142,49	133,75	61,11			276,24	9,55	3,51		52,94
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									137,01				
									124,56				
									537,81				
Ж6-20-90 ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ - 19 М													

10 E22-66-3	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС	175,84	670,24	184,15			846,08	10,06	9,58	8,6	30,96
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1	175,84	670,24	184,15			846,08	10,06	9,58	4,95	17,82
11 E22-67-4	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "НУГ-200" ("НУГ-220") И ПОЛИМЕРА "DRISPAC" ("UNIVERSAL PAC" 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	604,77	4 979,92	636,90	6,88	0,20	5 591,77	34,60	33,00	8,6	106,78
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,19	114,91	946,18	121,01	1,31	0,04	1 062,44	6,57	6,27	4,95	61,46
12 1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA- T GEL					3 240,00	172,37	3 412,37				
	0,02717					88,03	4,68	92,71				
13 1/30-90/80	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ Л БУРОВОГО РАСТВОРА					48,53	2,58	51,11				
	1,14					55,32	2,94	58,26				
14 E22-68-24	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "НУГ-200" ("НУГ-220") И ПОЛИМЕРА "DRISPAC" ("UNIVERSAL PAC" 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	4 152,82	40 948,91	5 512,48	105,48	0,20	45 207,41	233,00	288,48	8,6	831,22
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,19	789,04	7 780,29	1 047,37	20,04	0,04	8 589,41	44,27	54,81	4,95	478,43
15 1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA- T GEL					3 240,00	172,37	3 412,37				
	0,6745					2 185,38	116,26	2 301,64				
16 1/30-90/80	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ Л БУРОВОГО РАСТВОРА					48,53	2,58	51,11				
	26,98					1 309,34	69,61	1 378,95				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20- 90		1 079,79	9 396,71	1 352,53	3 659,42	193,57	14 329,49	60,90	70,66		209,18
	ОХР и ОПР							1 636,94				
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 488,10				
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 454,53				
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)		1 222,28	9 530,46	1 413,64	3 659,42	193,57	14 605,73	70,45	74,17		262,12
	ОХРиОПР = 67.3%							1 773,95				
	План.приб. = 61.18%							1 612,66				
	ИТОГО							17 992,34				
	ИТОГО		1 222,28	9 530,46	1 413,64	3 659,42	193,57	14 605,73	70,45	74,17		262,12
	ОХР и ОПР							1 773,95				
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 612,66				
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7				
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ							0,57				
	ВСЕГО							17 992,34				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1222.28*1]						1	1 222,28				
	ТРУДОЕМКОСТЬ							70,45				
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							74,17				
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7				
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [9530.46*1]						1	9 530,46				
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1413.64*1]						1	1 413,64				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [193.57*1]						1	193,57				
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							3 659,42				
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1222.28+9530.46+193.57+3659.42]							14 605,73				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							3 659,42				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [193.57*0]							193,57				
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1773.95*1]						1	1 773,95				
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1612.66*1]						1	1 612,66				
	ИТОГО [14605.73+0+0+1773.95+1612.66]							17 992,34				
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((1222.28- 0+1413.64)*4.7/100)*0.93*1+0]					4,7	0,93	115,22				
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [262.12*0.93*1]						0,93	243,77				
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							18 351,33				

	[17992.34+115.22+0+243.77]		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((1222.28+1413.64)*(34/100)) * ((100-0)/100)]]	34	896,21
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+896.21+0+0+0+0+0+0]		896,21
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18351.33+896.21+0]		19 247,54
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [19247.54+0]		19 247,54
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [19247.54+0]		19 247,54
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [19247.54-0-0-0]		19 247,54
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [19247.54*1]		19 247,54
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(19247.54+0+0-0)*1+0*1]		19 247,54
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [19247.54+0+0+0+0+0]		19 247,54
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((115.22-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]	15	17,28
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [19247.54-(0+0+17.28)]		19 230,26
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [19230.26+0]		19 230,26
18	СУММА НДС [19230.26*20/100]	20	3 846,05
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19230.26+3846.05+0]		23 076,31
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 31 КОП.		

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС  Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС  В.А. ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №3
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
5	E1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		639,57	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,0214		13,69		6,36	1,90	1,78
6	E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ ГРУНТА	3 134,20		1.1.8	20.99%	13.98%	0%
			0,02	62,68			13,16	8,76	
7	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		150,08	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,0214		3,21		1,49	0,45	0,42
8	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83		1.1.8	20.99%	13.98%	0%
			0,025	37,52			7,88	5,25	
9	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА	197,61	206,57	1.1.12	27.81%	15.00%	4.30%
			0,214	42,29	44,21		24,05	12,97	3,72
	Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ							
10	E22-66-3	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	ПРОЦЕСС	175,84	184,15		8.6%	4.95%	1.49%
			1	175,84	184,15		30,96	17,82	5,36
11	E22-67-4	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "HYG-200" ("HYG-220") И ПОЛИМЕРА "DRISPAC" ("UNIVERSAL PAC" 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	604,77	636,90		8.6%	4.95%	1.49%
			0,19	114,91	121,01		20,29	11,68	3,52
14	E22-68-24	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 300 ДО 400 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА "HYG-200" ("HYG-220") И ПОЛИМЕРА "DRISPAC" ("UNIVERSAL PAC" 40%-ЫЙ РАСТВОР)) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС	100 М	4 152,82	5 512,48		8.6%	4.95%	1.49%
			0,19	789,04	1 047,37		157,93	90,90	27,36
		ИТОГО					262,12		
		в т.ч. зарплата						149,73	42,16
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,571227		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко



ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
ПЕРЕХОД Ф110, Ф125 МЕТОДОМ ГНБ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026СТОИМОСТЬ 26 326.07 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
	1 ПРИМЕЧАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ											
	2 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
	3 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ NS): 1.0000											
	4 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)											
	Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - 100.1 МЗ											
	5 Е1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		1 491,99	639,57			1 491,99		34,22	46,45	297,08
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0901		134,43	57,63			134,43		3,08	13,91	88,96
	6 Е1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ ГРУНТА	3 134,20					3 134,20	214,91		20,99	657,87
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=1,2	0,1	313,42					313,42	21,49		13,98	438,16
	7 Е1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		408,57	150,08			408,57		8,03	46,45	69,71
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0901		36,81	13,52			36,81		0,72	13,91	20,88
	8 Е1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83					1 500,83	102,91		20,99	315,02
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,1	150,08					150,08	10,29		13,98	209,82
	9 Е1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕ ННОГО ГРУНТА	197,61	434,94	206,57			632,55	12,53	12,18	27,81	112,40
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,901	178,05	391,88	186,12			569,93	11,29	10,97	15	60,63
	10 Е1-171-2	КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ	100 М2 КРЕПЛЕН ИЙ	364,89	26,79	12,22			391,68	23,49	0,72	8,6	32,43
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	3,204	1 169,11	85,84	39,15			1 254,95	75,26	2,31	4,95	18,67
	11 2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2				36,14	2,87	39,01				
			70,488				2 547,44	202,30	2 749,74				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-10		1 810,66	648,96	296,42	2 547,44	202,30	5 209,36	118,33	17,08		335,52
		ОХР и ОПР							1 418,06				
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 289,11				
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							7 916,53				
	Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ - 130 М											
	12 Е34-151-1	МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ТИПА УМ-20 НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ	ПРОЦЕСС	50,37	27,93	10,47			78,30	2,97	0,51	8,6	5,23
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	23	1 158,51	642,39	240,81			1 800,90	68,31	11,73	4,95	3,01
	13 Е34-151-3	МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БУРОВОЙ ОСНАСТКИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ПРОЦЕСС	67,50	70,95	25,65			138,45	3,98	1,25	8,6	8,01
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	23	1 552,50	1 631,85	589,95			3 184,35	91,54	28,75	4,95	4,61

14	ЕЗ4-151-5	БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА М ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 110 ММ ДЛИНОЙ ДО 30 М С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ТИПА УМ-20	18,15	18,16	6,57	0,18	0,01	36,50	1,07	0,32	8,6	2,13	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	130	2 359,50	2 360,80	854,10	23,40	1,30	4 745,00	139,10	41,60	4,95	1,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-20-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЮ	5 070,51	4 635,04	1 684,86	23,40	1,30	9 730,25 4 546,36 4 132,93 18 409,54	298,95	82,08		581,42	
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 67.3% План.приб. = 61.18% ИТОГО	6 881,17	5 284,00	1 981,28	2 570,84	203,60	14 939,61 5 964,42 5 422,04 26 326,07	417,28	99,16		916,94	
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ ВСЕГО	6 881,17	5 284,00	1 981,28	2 570,84	203,60	14 939,61 5 964,42 5 422,04 3,1 0,57 26 326,07	417,28	99,16		916,94	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6881.17*1]					1	6 881,17					
		ТРУДОЕМКОСТЬ						417,28					
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						99,16					
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,1					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [5284*1]					1	5 284,00					
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1981.28*1]					1	1 981,28					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [203.6*1]					1	203,60					
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						2 570,84					
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6881.17+5284+203.6+2570.84]						14 939,61					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						2 571,36					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [203.6*0]						203,60					
2		ОБЩЕОЗЫСЛОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5964.42*1]					1	5 964,42					
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5422.04*1]					1	5 422,04					
		ИТОГО [14939.61+0+0+5964.42+5422.04]						26 326,07					
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((6881.17- 0+1981.28)*4.7/100)*0.93*1+0]				4,7	0,93	387,38					
5		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [916.94*0.93*1]					0,93	852,75					
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [26326.07+387.38+0+852.75]						27 566,20					
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((6881.17+1981.28)*(34/100)) * ((100-0)/100)]				34		3 013,23					
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3013.23+0+0+0+0+0+0+0]						3 013,23					
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27566.2+3013.23+0]						30 579,43					
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [30579.43+0]						30 579,43					
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [30579.43+0]						30 579,43					
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [30579.43-0-0-0]						30 579,43					
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1						
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [30579.43*1]						30 579,43					
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ					1						
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [((30579.43+0+0-0)*1+0*1]						30 579,43					
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [30579.43+0+0+0+0+0]						30 579,43					
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((387.38-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]				15		58,11					
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [30579.43-(0+0+58.11)]						30 521,32					
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [30521.32+0]						30 521,32					
18		СУММА НДС [30521.32*20/100]				20		6 104,26					
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [30521.32+6104.26+0]						36 625,58					
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 58 КОП.											

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А.ПОНОМАРЕНКО

459 193,02

РАСЧЕТ
к ЛС №4
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./ объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
5	E1-13-7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		639,57	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,0901		57,63		26,77	8,02	7,47
6	E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ ГРУНТА	3 134,20		1.1.8	20.99%	13.98%	0%
			0,1	313,42			65,79	43,82	
7	E1-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ		150,08	1.1.1	46.45%	13.91%	12.97%
			0,0901		13,52		6,28	1,88	1,75
8	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	1 500,83		1.1.8	20.99%	13.98%	0%
			0,1	150,08			31,50	20,98	
9	E1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100 МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	197,61	206,57	1.1.12	27.81%	15.00%	4.30%
			0,901	178,05	186,12		101,27	54,63	15,66
10	E1-171-2	КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ	100 М2 КРЕПЛЕНИЙ	364,89	12,22		8.6%	4.95%	1.49%
			3,204	1 169,11	39,15		103,91	59,82	18,01
	Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ							
12	E34-151-1	МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ ТИПА УМ-20 НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ	ПРОЦЕСС	50,37	10,47		8.6%	4.95%	1.49%
			23	1 158,51	240,81		120,29	69,23	20,93
13	E34-151-3	МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БУРОВОЙ ОСНАСТКИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ПРОЦЕСС	67,50	25,65		8.6%	4.95%	1.49%
			23	1 552,50	589,95		184,23	106,03	31,97
14	E34-151-5	БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 110 ММ ДЛИНОЙ ДО 30 М С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ТИПА УМ-20	М	18,15	6,57		8.6%	4.95%	1.49%
			130	2 359,50	854,10		276,90	158,60	48,10
		ИТОГО в т.ч. зарплата					916,94	523,01	143,89
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,570386		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г. Минск, ул. Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ. БРИКЕТА - УЛ. АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 СТОИМОСТЬ 2 459.35 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
ПРИМЕЧАНИЯ													
1 ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000												
2 ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000												
3 ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)												
ЖКБ-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ - 105 ШТ.												
4 ПРИМЕЧАНИЕ	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т												
5 ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 1А												
6 Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК		11,79					11,79	0,87		8,6	1,01
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%		2	23,58					23,58	1,74		4,95	0,58
7 Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.		4,07					4,07	0,30		8,6	0,35
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%		8	32,56					32,56	2,40		4,95	0,20
8 Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК		9,44					9,44	0,70		8,6	0,81
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8		2	18,88					18,88	1,40		4,95	0,47
9 Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.		3,25					3,25	0,24		8,6	0,28
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8		8	26,00					26,00	1,92		4,95	0,16
10 1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ					121,09	9,61	130,70				
			0,008311				1,01	0,08	1,09				
11 ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 1Б												
12 Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК		11,79					11,79	0,87		8,6	1,01
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%		2	23,58					23,58	1,74		4,95	0,58
13 Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.		4,07					4,07	0,30		8,6	0,35
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%		8	32,56					32,56	2,40		4,95	0,20
14 Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК		9,44					9,44	0,70		8,6	0,81
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8		2	18,88					18,88	1,40		4,95	0,47
15 Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.		3,25					3,25	0,24		8,6	0,28
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8		8	26,00					26,00	1,92		4,95	0,16
16 1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ					121,09	9,61	130,70				
			0,008311				1,01	0,08	1,09				
17 ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 1В												
18 Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК		11,79					11,79	0,87		8,6	1,01
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%		1	11,79					11,79	0,87		4,95	0,58
19 Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.		4,07					4,07	0,30		8,6	0,35
	РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%		8	32,56					32,56	2,40		4,95	0,20

20	Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8	ЗНАК	9,44		9,44	0,70	8,6	0,81
			1	9,44		9,44	0,70	4,95	0,47
21	Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8	ШТ.	3,25		3,25	0,24	8,6	0,28
			8	26,00		26,00	1,92	4,95	0,16
22	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ		121,09	9,61	130,70		
			0,004156		0,50	0,04	0,54		
23	ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 2							
24	Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	ЗНАК	11,79		11,79	0,87	8,6	1,01
			7	82,53		82,53	6,09	4,95	0,58
25	Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М) РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%	ШТ.	4,07		4,07	0,30	8,6	0,35
			27	109,89		109,89	8,10	4,95	0,20
26	Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8	ЗНАК	9,44		9,44	0,70	8,6	0,81
			5	47,20		47,20	3,50	4,95	0,47
27	Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8	ШТ.	3,25		3,25	0,24	8,6	0,28
			11	35,75		35,75	2,64	4,95	0,16
28	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ		121,09	9,61	130,70		
			0,029089		3,52	0,28	3,80		
29	ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 2А							
30	Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	ЗНАК	11,79		11,79	0,87	8,6	1,01
			8	94,32		94,32	6,96	4,95	0,58
31	Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М) РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%	ШТ.	4,07		4,07	0,30	8,6	0,35
			18	73,26		73,26	5,40	4,95	0,20
32	Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8	ЗНАК	9,44		9,44	0,70	8,6	0,81
			5	47,20		47,20	3,50	4,95	0,47
33	Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8	ШТ.	3,25		3,25	0,24	8,6	0,28
			17	55,25		55,25	4,08	4,95	0,16
34	1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ		121,09	9,61	130,70		
			0,033244		4,03	0,32	4,35		
35	ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 4							
36	Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	ЗНАК	11,79		11,79	0,87	8,6	1,01
			2	23,58		23,58	1,74	4,95	0,58
37	Е70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М) РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03%	ШТ.	4,07		4,07	0,30	8,6	0,35
			12	48,84		48,84	3,60	4,95	0,20
38	Е70-80-1	ПЕРЕСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 ШТ.	129,10		129,10	8,44	8,6	11,10
			0,04	5,16		5,16	0,34	4,95	6,39
39	Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,8	ЗНАК	9,44		9,44	0,70	8,6	0,81
			2	18,88		18,88	1,40	4,95	0,47
40	Е70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993 ОХРиОПР=81.95%, План=65.03% Примечание: К=0,8	ШТ.	3,25		3,25	0,24	8,6	0,28
			12	39,00		39,00	2,88	4,95	0,16

41 1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ		121,09	9,61	130,70		
		0,008311		1,01	0,08	1,09		
42 ПРИМЕЧАНИЕ	ЭТАП 5							
43 Е70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,7993 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	ЗНАК	11,79			11,79	0,87	8,6 1,01
		1	11,79			11,79	0,87	4,95 0,58
44 Е70-80-1	ПЕРЕСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	100 ШТ.	129,10			129,10	8,44	8,6 11,10
		0,02	2,58			2,58	0,17	4,95 6,39
45 Е70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ РАЗРЯД=2,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,7993 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18% Примечание: К=0,8	ЗНАК	9,44			9,44	0,70	8,6 0,81
		1	9,44			9,44	0,70	4,95 0,47
46 1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ		121,09	9,61	130,70		
		0,004156		0,50	0,04	0,54		
47 7/7-10-10/8	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5- 1.30, 1.32.1-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ)	ШТ.		50,44	4,00	54,44		
	Примечание: 1.18.5	0,166667		8,41	0,67	9,08		
48 7/7-10-10/8	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5- 1.30, 1.32.1-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ)	ШТ.		50,44	4,00	54,44		
	Примечание: 1.23	0,388889		19,62	1,56	21,18		
49 7/7-10-10/28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ) Примечание: 3.24.2	ШТ.		66,08	5,25	71,33		
		0,166667		11,01	0,88	11,89		
50 7/7-10-10/28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ) Примечание: 4.2.2	ШТ.		66,08	5,25	71,33		
		0,333333		22,03	1,75	23,78		
51 7/7-10-10/68	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8.2-5.8.6, 5.9.1-5.11.2, 5.15-5.16.2, 5.18.1-5.19.3, 5.40, 5.41, 7.1.2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600X600 ММ) Примечание: 5.8.5	ШТ.		65,47	5,20	70,67		
		0,055556		3,64	0,29	3,93		

52	7/7-10-10/68	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8.2-5.8.6, 5.9.1-5.11.2, 5.15-5.16.2, 5.18.1-5.19.3, 5.40, 5.41, 7.1.2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600Х600 ММ)	ШТ.	65,47	5,20	70,67		
		Примечание: 2.1.5	0,333333	21,82	1,73	23,55		
53	ПРИМЕЧАНИЕ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 2 МЕСЯЦА						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-90	986,50	98,11	7,80	1 092,41	72,78	84,74
		ОХР и ОПР				742,69		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				624,25		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				2 459,35		
		ИТОГО ПО Строительные работы	448,83	87,03	6,92	542,78	33,12	38,47
		(город)						
		ОХРиОПР = 67.3%				302,07		
		План.приб. = 61.18%				274,61		
		ИТОГО				1 119,46		
		ИТОГО ПО Ремонт	537,67	11,08	0,88	549,63	39,66	46,27
		автомобильных дорог						
		ОХРиОПР = 81.95%				440,62		
		План.приб. = 65.03%				349,64		
		ИТОГО				1 339,89		
		ИТОГО	986,50	98,11	7,80	1 092,41	72,78	84,74
		ОХР и ОПР				742,69		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				624,25		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ				2,9		
		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ				0,57		
		ВСЕГО				2 459,35		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [986.5*1]			1	986,50		
		ТРУДОЕМКОСТЬ				72,78		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ				2,9		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [7.8*1]			1	7,80		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО				98,11		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [986.5+0+7.8+98.11]				1 092,41		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				98,09		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [7.8-0]				7,80		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [742.69*1]			1	742,69		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [624.25*1]			1	624,25		
		ИТОГО [1092.41+0+0+742.69+624.25]				2 459,35		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((986.5-0+0)*4.7/100)*0.93*1+0]	4,7	0,93		43,12		
5		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [84.74*0.93*1]		0,93		78,81		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2459.35+43.12+0+78.81]				2 581,28		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((986.5+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34			335,41		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+335.41+0+0+0+0+0+0]				335,41		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2581.28+335.41+0]				2 916,69		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [2916.69+0]				2 916,69		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ						
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2916.69+0]				2 916,69		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [2916.69-0-0-0]				2 916,69		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1				
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [2916.69*1]				2 916,69		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1				
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [((2916.69+0+0-0)*1+0*1)]				2 916,69		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [2916.69+0+0+0+0+0]				2 916,69		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((43.12-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]	15			6,47		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [2916.69-(0+0+6.47)]				2 910,22		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [2910.22+0]				2 910,22		
18		СУММА НДС [2910.22*20/100]	20			582,04		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [2910.22+582.04+0]				3 492,26		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 26 КОП.						

Составил

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

НАЧАЛЬНИК ОКС

В.А. ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №5
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж6-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ							
6	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			2	23,58			2,02	1,16	0,36
7	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			8	32,56			2,80	1,60	0,48
8	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			2	18,88			1,62	0,94	0,28
9	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			8	26,00			2,24	1,28	0,40
12	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			2	23,58			2,02	1,16	0,36
13	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			8	32,56			2,80	1,60	0,48
14	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			2	18,88			1,62	0,94	0,28
15	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			8	26,00			2,24	1,28	0,40
18	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			1	11,79			1,01	0,58	0,18
19	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			8	32,56			2,80	1,60	0,48
20	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			1	9,44			0,81	0,47	0,14
21	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			8	26,00			2,24	1,28	0,40
24	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			7	82,53			7,07	4,06	1,26
25	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			27	109,89			9,45	5,40	1,62
26	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			5	47,20			4,05	2,35	0,70
27	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			11	35,75			3,08	1,76	0,55
30	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			8	94,32			8,08	4,64	1,44
31	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			18	73,26			6,30	3,60	1,08
32	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			5	47,20			4,05	2,35	0,70

33	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			17	55,25			4,76	2,72	0,85
36	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			2	23,58			2,02	1,16	0,36
37	E70-50-1	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (ДЛИНА ЗНАКА ДО 1 М)	ШТ.	4,07			8.6%	4.95%	1.49%
			12	48,84			4,20	2,40	0,72
38	E70-80-1	ПЕРЕСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК	100 ШТ.	129,10			8.6%	4.95%	1.49%
			0,04	5,16			0,44	0,26	0,08
39	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			2	18,88			1,62	0,94	0,28
40	E70-50-1	ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	ШТ.	3,25			8.6%	4.95%	1.49%
			12	39,00			3,36	1,92	0,60
43	E70-230-1	УСТАНОВКА ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	11,79			8.6%	4.95%	1.49%
			1	11,79			1,01	0,58	0,18
44	E70-80-1	ПЕРЕСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК	100 ШТ.	129,10			8.6%	4.95%	1.49%
			0,02	2,58			0,22	0,13	0,04
45	E70-230-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК	9,44			8.6%	4.95%	1.49%
			1	9,44			0,81	0,47	0,14
		ИТОГО					84,74		
		в т.ч. зарплата						48,63	14,84
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,573873		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС



Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 32 450.51 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
ПРИМЕЧАНИЯ													
1 ПРИМЕЧАНИЕ		К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
2 ПРИМЕЧАНИЕ		КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000											
3 ПРИМЕЧАНИЕ		БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)											
Ж6-30-90 РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА - 54 М2													
4 ПРИМЕЧАНИЕ		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т											
5 Е68-55-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	264,42	16,68	5,34			281,10	21,10	0,26	8,6	23,20
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,54	142,79	9,01	2,88			151,80	11,39	0,14	4,95	13,35
6 Е27-21-1		УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАН И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛЩ.15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	706,38	1 195,77	439,97	15,23		1 917,38	46,18	22,55	12	137,56
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,054	38,14	64,57	23,76	0,82		103,53	2,49	1,22	3,53	40,47
7 4/1-5-30-35-10/С417-212-С2		ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛГС С2 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	М3				15,47	28,78	44,25				
			10,206				157,89	293,73	451,62				
8 Е27-253-3		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2	1 938,76	74,89	19,09	343,55	27,22	2 384,42	124,81	0,97	4,92	96,33
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: 412-1500-2	0,54	1 046,93	40,44	10,31	185,52	14,70	1 287,59	67,40	0,52	0,18	3,52
9 4/1-5-40-10-10/С417-212-25		ПОДВОЗ ПЕСКА, ТРАНСПОРТ НА 45КМ	М3				22,54	31,76	54,30				
			0,0864				1,95	2,74	4,69				
10 4/1-7-20-30-12/110011		ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ИЛИ С ВЕРХНИМ СЛОЕМ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22,5	М2				26,36	2,38	28,74				
			11,016				290,38	26,22	316,60				
11 ПРИМЕЧАНИЕ		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛА 80%											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-30-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 227,86	114,02	36,95	636,56	337,39	2 315,83	81,28	1,88		71,98
									851,22				
									773,81				
									3 940,86				

Ж7-20		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА - 8 М2											
12	E1-18-9	РАЗБОРКА А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3		3 447,02	1 477,63		3 447,02		79,06	8,6	127,08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0004		1,38	0,59		1,38		0,03	4,95	73,14	
13	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАН ИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛЩ.15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	706,38	1 195,77	439,97	15,23	1 917,38	46,18	22,55	12	137,56	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,008	5,65	9,57	3,52	0,12	15,34	0,37	0,18	3,53	40,47	
14	4/1-5-30-35-10/С417-212-С2	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С2 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	М3				15,47	28,78	44,25				
			1,512				23,39	43,52	66,91				
15	E27-53-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	669,44	1 122,27	430,20	15 517,87	1 207,88	18 517,46	38,30	21,81	26,7	293,60
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,008	5,36	8,98	3,44	124,14	9,66	148,14	0,31	0,17	8,31	91,38
16	E27-54-5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ ПЕСЧАНЫМ СМЕСЯМ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	2,92	279,92	107,31	3 848,64	299,52	4 431,00	0,20	5,44	26,7	29,43
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,008	0,02	2,24	0,86	30,79	2,40	35,45	0,04	8,31	9,16	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-20				11,03	22,17	8,41	178,44	55,58	267,22	0,68	0,42	3,74	
ОХР и ОПР									13,08				
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									11,89				
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									292,19				
Ж6-30-90		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ - 81 М2											
17	E46-70-1	РЕЗКА А/БЕТОНА АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ ГЛУБ.100ММ	100 М	158,71	52,99		2,18	213,88	9,08		8,6	13,65	
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1,94	307,90	102,80		4,23	414,93	17,62		4,95	7,86	
18	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК				7,25	0,58	7,83				
			0,8924				6,47	0,52	6,99				
19	E1-18-9	РАЗБОРКА А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3		3 447,02	1 477,63		3 447,02		79,06	8,6	127,08	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,0081		27,92	11,97		27,92		0,64	4,95	73,14	
20	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАН ИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛЩ.20СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	706,38	1 195,77	439,97	15,23	1 917,38	46,18	22,55	12	137,56	
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,081	57,22	96,86	35,64	1,23	155,31	3,74	1,83	3,53	40,47	
21	4/1-5-30-35-10/С417-212-С5	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С5 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	М3				14,87	28,78	43,65				
			20,493				304,73	589,79	894,52				
22	E27-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	669,44	1 122,27	430,20	11 108,44	864,70	13 764,85	38,30	21,81	26,7	293,60

[illegible]

36 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75	8,6	101,41
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,5	581,87	22,68	7,70	446,57	34,79	1 085,91	38,04	0,38	4,95	58,37
37 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.				6,05	0,55	6,60				
		50				302,50	27,50	330,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 186,69	22,68	7,70	749,07	62,29	2 020,73	76,39	0,38		102,73
								803,82 730,73 3 555,28				
ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ - 12 М											
38 ПРИМЕЧАНИЕ	РАЗБОРКА											
39 E27-20-1	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М	1 209,64					1 209,64	76,70		8,6	104,03
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,12	145,16					145,16	9,20		4,95	59,88
40 ПРИМЕЧАНИЕ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ											
41 E27-34-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М БОРТОВО ГО	1 163,74	45,35	15,39	1 037,23	80,79	2 327,11	76,08	0,75	8,6	101,41
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: 412-1500	0,12	139,65	5,44	1,85	124,47	9,69	279,25	9,13	0,09	4,95	58,37
42 ПРИМЕЧАНИЕ	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛА 100%											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		284,81	5,44	1,85	124,47	9,69	424,41	18,33	0,09		24,65
								192,92 175,38 792,71				
ЖЗ-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ - 50 МЗ											
43 E46-41-1	СБИВКА БЕТОННОГО СЛОЯ	МЗ	140,84	179,63	84,46			320,47	8,93	4,98	8,6	19,38
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,5	70,42	89,82	42,23			160,24	4,47	2,49	4,95	11,15
44 E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛЩ.15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	706,38	1 195,77	439,97	15,23		1 917,38	46,18	22,55	12	137,56
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,005	3,53	5,98	2,20	0,08		9,59	0,23	0,11	3,53	40,47
45 4/1-5-30-35-10/С417-212-С5	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С5 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	МЗ				14,87	28,78	43,65				
		0,63				9,37	18,13	27,50				
46 E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	53,38	0,47		249,84	19,40	323,09	3,66		8,6	4,59
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: 414-1004#414-1009	1	53,38	0,47		249,84	19,40	323,09	3,66		4,95	2,64
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-30-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		127,33	96,27	44,43	259,29	37,53	520,42	8,36	2,60		14,97
								115,59 105,09 741,10				
ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ - 24 М											
47 ПРИМЕЧАНИЕ	РАЗБОРКА											
48 E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1 209,64					1 209,64	76,70		8,6	104,03
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,24	290,31					290,31	18,41		4,95	59,88
49 ПРИМЕЧАНИЕ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ											
50 E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ	1 163,74	45,35	15,39	893,13	69,57	2 171,79	76,08	0,75	8,6	101,41
	РАЗРЯД=3,3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,24	279,30	10,88	3,69	214,35	16,70	521,23	18,26	0,18	4,95	58,37
51 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.				6,05	0,55	6,60				
		24				145,20	13,20	158,40				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЖЗ-20-90	569,61	10,88	3,69	359,55	29,90	969,94	36,67	0,18	49,31
	ОХР и ОПР						385,83			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						350,74			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						1 706,51			
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)	8 438,25	814,12	267,67	10 259,77	1 753,05	21 265,19	542,63	13,90	752,84
	ОХРиОПР = 67.3%						5 859,06			
	План.приб. = 61.18%						5 326,26			
	ИТОГО						32 450,51			
	ИТОГО	8 438,25	814,12	267,67	10 259,77	1 753,05	21 265,19	542,63	13,90	752,84
	ОХР и ОПР						5 859,06			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						5 326,26			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5			
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ						0,51			
	ВСЕГО						32 450,51			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [8438.25*1]					1	8 438,25			
	ТРУДОЕМКОСТЬ						542,63			
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						13,90			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5			
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [814.12*1]					1	814,12			
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [267.67*1]					1	267,67			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1753.05*1]					1	1 753,05			
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						10 259,77			
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [8438.25+814.12+1753.05+10259.77]						21 265,19			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						10 259,79			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1753.05-0]						1 753,05			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5859.06*1]					1	5 859,06			
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5326.26*1]					1	5 326,26			
	ИТОГО [21265.19+0+0+5859.06+5326.26]						32 450,51			
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((8438.25-0+267.67)*4.7/100)*0.93*1+0]			4,7	0,93		380,54			
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [752.84*0.93*1]				0,93		700,14			
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [32450.51+380.54+0+700.14]						33 531,19			
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((8438.25+267.67)*(34/100)) * ((100-0)/100)]			34			2 960,01			
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2960.01+0+0+0+0+0+0]						2 960,01			
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [33531.19+2960.01+0]						36 491,20			
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [36491.2+0]						36 491,20			
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [36491.2+0]						36 491,20			
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [36491.2-0-0-0]						36 491,20			
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1				
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [36491.2*1]						36 491,20			
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ					1				
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(36491.2+0+0-0)*1+0*1]						36 491,20			
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [36491.2+0+0+0+0+0]						36 491,20			
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((380.54-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]			15			57,08			
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [36491.2-(0+0+57.08)]						36 434,12			
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [36434.12+0]						36 434,12			
18	СУММА НДС [36434.12*20/100]			20			7 286,82			
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [36434.12+7286.82+0]						43 720,94			
	СУММА ПРОПИСЬЮ: Сорок три тысячи семьсот двадцать белорусских руб. 94 коп.									

Составил

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
 СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС  Е.Ю. БЕЛАЯ

Проверил

 НАЧАЛЬНИК ОКС  В.А. ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №6
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА							
5	E68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,54	264,42 142,79	5,34 2,88		8.6% 12,53	4.95% 7,21	1.49% 2,17
6	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛШ.15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0,054	706,38 38,14	439,97 23,76	20.1 а)	12.00% 7,43	3.53% 2,19	2.54% 1,57
8	E27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 М2 0,54	1 938,76 1 046,93	19,09 10,31	20.2 г)	4.92% 52,02	0.18% 1,90	0.05% 0,53
	Ж7-20	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА							
12	E1-18-9	РАЗБОРКА А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3 0,0004		1 477,63 0,59		8.6% 0,05	4.95% 0,03	1.49% 0,01
13	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛШ.15СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0,008	706,38 5,65	439,97 3,52	20.1 а)	12.00% 1,10	3.53% 0,32	2.54% 0,23
15	E27-53-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0,008	669,44 5,36	430,20 3,44	20.2 б)	26.70% 2,35	8.31% 0,73	5.16% 0,45
16	E27-54-5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ ПЕСЧАНЫМ СМЕСЯМ ТИПА Г, Д, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9-3 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0,008	2,92 0,02	107,31 0,86	20.2 б)	26.70% 0,24	8.31% 0,07	5.16% 0,05
	Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ							
17	E46-70-1	РЕЗКА А/БЕТОНА АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ ГЛУБ.100ММ	100 М 1,94	158,71 307,90			8.6% 26,48	4.95% 15,25	1.49% 4,58
19	E1-18-9	РАЗБОРКА А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3 0,0081		1 477,63 11,97		8.6% 1,03	4.95% 0,59	1.49% 0,18
20	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ДО ТОЛШ.20СМ	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0,081	706,38 57,22	439,97 35,64	20.1 а)	12.00% 11,14	3.53% 3,28	2.54% 2,36
22	E27-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0,081	669,44 54,22	430,20 34,85	20.2 б)	26.70% 23,78	8.31% 7,40	5.16% 4,60

23	E27-54-4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 CM ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 И БОЛЕЕ Т/МЗ ДО ОБЩЕЙ ТОЛЩ 6CM	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0,081	5,83 0,47	214,61 17,38	20.2 б)	26.70% 4,77	8.31% 1,48	5.16% 0,92
25	E27-72-2	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т 0,0486		8,20 0,40		8.6% 0,03	4.95% 0,02	1.49% 0,01
27	E27-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 CM ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2 ПОКРЫТИ Я 0,081	669,44 54,22	430,20 34,85	20.2 б)	26.70% 23,78	8.31% 7,40	5.16% 4,60
	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ							
29	E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М 1,92	1 209,64 2 322,51			8.6% 199,74	4.95% 114,97	1.49% 34,60
31	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ 1,92	1 163,74 2 234,38	15,39 29,55		8.6% 194,71	4.95% 112,07	1.49% 33,73
	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ							
34	E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М 0,5	1 209,64 604,82			8.6% 52,02	4.95% 29,94	1.49% 9,01
36	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ 0,5	1 163,74 581,87	15,39 7,70		8.6% 50,71	4.95% 29,19	1.49% 8,79
	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ							
39	E27-20-1	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М 0,12	1 209,64 145,16			8.6% 12,48	4.95% 7,19	1.49% 2,16
41	E27-34-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ 0,12	1 163,74 139,65	15,39 1,85		8.6% 12,17	4.95% 7,00	1.49% 2,11
	ЖЗ-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ							
43	E46-41-1	СБИВКА БЕТОННОГО СЛОЯ	МЗ 0,5	140,84 70,42	84,46 42,23		8.6% 9,69	4.95% 5,58	1.49% 1,68
44	E27-21-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 CM ДО ТОЛЩ.15CM	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я 0,005	706,38 3,53	439,97 2,20	20.1 а)	12.00% 0,69	3.53% 0,20	2.54% 0,15
46	E11-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ 1	53,38 53,38			8.6% 4,59	4.95% 2,64	1.49% 0,80
	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ							
48	E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М 0,24	1 209,64 290,31			8.6% 24,97	4.95% 14,37	1.49% 4,32
50	E27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВО ГО КАМНЯ 0,24	1 163,74 279,30	15,39 3,69		8.6% 24,34	4.95% 14,01	1.49% 4,22
		ИТОГО					752,84		
		в т.ч. зарплата						385,03	123,83
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,511437		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко

Handwritten signature

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 6 655.46 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		ЗИМНИЕ	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	ОБЩИЙ %	ВСЕГО
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						З/П %	В Т.Ч. З/П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.													
ПРИМЕЧАНИЯ													
1 ПРИМЕЧАНИЕ		К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000											
2 ПРИМЕЧАНИЕ		КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000											
3 ПРИМЕЧАНИЕ		БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)											
Ж7-10 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА - 2411 М2													
4 ПРИМЕЧАНИЕ		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ВЕДЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т											
5 E1-24-1		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М БУЛЬДОЗЕРОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 М3		582,07	213,81			582,07		11,44	8,6	18,39
			0,0661		38,47	14,13			38,47		0,76	4,95	10,58
6 E1-24-1		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,15М БУЛЬДОЗЕРОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 М3		582,07	213,81			582,07		11,44	8,6	18,39
			0,02415		14,06	5,16			14,06		0,28	4,95	10,58
7 E1-24-1		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М БУЛЬДОЗЕРОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 М3		582,07	213,81			582,07		11,44	8,6	18,39
			0,3168		184,40	67,74			184,40		3,62	4,95	10,58
8 E1-17-23		ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 М3		1 940,77	581,13			1 940,77		28,32	8,6	49,98
			0,4071		790,09	236,58			790,09		11,53	4,95	28,77
9 51-300		ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ НА РАССТОЯНИЕ 5КМ	Т					3,20	3,20				
перевозка			489					1 564,80	1 564,80				
10 E1-145-1		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛОЩАД И		64,35	20,32			64,35		0,99	8,6	1,75
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	2,386		153,54	48,48			153,54		2,36	4,95	1,01
11 E1-145-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛОЩАД И	1 110,06					1 110,06	70,39		8,6	95,47
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,025	27,75					27,75	1,76		4,95	54,95
12 E1-24-3		ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% Примечание: К=0,85	1000 М3		684,18	251,32			684,18		13,45	8,6	21,61
			0,4812		329,23	120,94			329,23		6,47	4,95	12,44
13 E1-17-23		ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	1000 М3		1 940,77	581,13			1 940,77		28,32	8,6	49,98
			0,361		700,62	209,79			700,62		10,22	4,95	28,77

14 51-301	ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ НА РАССТОЯНИЕ 8КМ	Т		4,42	4,42				
перевозка	433			1 913,86	1 913,86				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж7-10	27,75	2 210,41	702,82	3 478,66	5 716,82	1,76	35,24	62,85
	ОХР и ОПР					491,68			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					446,96			
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ					6 655,46			
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)	27,75	2 210,41	702,82	3 478,66	5 716,82	1,76	35,24	62,85
	ОХРиОПР = 67.3%					491,68			
	План.приб. = 61.18%					446,96			
	ИТОГО					6 655,46			
	ИТОГО	27,75	2 210,41	702,82	3 478,66	5 716,82	1,76	35,24	62,85
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА				3 478,66	3 478,66			
	ОХР и ОПР					491,68			
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					446,96			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ					3,5			
	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗИМНИХ УДОРОЖАНИЯХ					0,58			
	ВСЕГО					6 655,46			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [27.75*1]				1	27,75			
	ТРУДОЕМКОСТЬ					1,76			
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ					35,24			
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ					3,5			
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2210.41*1]				1	2 210,41			
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [702.82*1]				1	702,82			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3478.66*1]				1	3 478,66			
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [3478.66]					3 478,66			
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [27.75+2210.41+3478.66+0]					5 716,82			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3478.66-0]					3 478,66			
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [491.68*1]				1	491,68			
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [446.96*1]				1	446,96			
	ИТОГО [5716.82+0+0+491.68+446.96]					6 655,46			
4	ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((27.75-0+702.82)*4.7/100)*0.93*1+0]			4,7	0,93	31,93			
5	ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ Ч.2 [62.85*0.93*1]				0,93	58,45			
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6655.46+31.93+0+58.45]					6 745,84			
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((27.75+702.82)*(34/100)) * ((100-0)/100)]			34		248,39			
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+248.39+0+0+0+0+0+0]					248,39			
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [6745.84+248.39+0]					6 994,23			
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [6994.23+0]					6 994,23			
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [6994.23+0]					6 994,23			
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [6994.23-0-0-0]					6 994,23			
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ				1				
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [6994.23*1]					6 994,23			
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ				1				
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [((6994.23+0+0-0)*1+0*1)]					6 994,23			
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [6994.23+0+0+0+0]					6 994,23			
15	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((31.93-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]			15		4,79			
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [6994.23-(0+0+4.79)]					6 989,44			
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [6989.44+0]					6 989,44			
18	СУММА НДС [6989.44*20/100]			20		1 397,89			
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [6989.44+1397.89+0]					8 387,33			
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 33 КОП.								

Составил

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
 СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС  Е.Ю. БЕЛЕЯ

Проверил

 НАЧАЛЬНИК ОКС  В.А. ПОНОМАРЕНКО

РАСЧЕТ
к ЛС №7
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах

№ по акту	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	З/плата рабочих, бел. руб.	З/плата маш-ов, бел. руб.	Обоснование по сборнику зимних	Зимние удорожания, %		
			кол-во	ед./объем	ед./объем		всего, бел. руб.	з/плата рабочих, бел. руб.	з/плата маш-ов, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж7-10	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА							
5	E1-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М БУЛЬДОЗЕРОМ	1000 М3		213,81		8.6%	4.95%	1.49%
			0,0661		14,13		1,22	0,70	0,21
6	E1-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,15М БУЛЬДОЗЕРОМ	1000 М3		213,81		8.6%	4.95%	1.49%
			0,02415		5,16		0,44	0,26	0,08
7	E1-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М БУЛЬДОЗЕРОМ	1000 М3		213,81		8.6%	4.95%	1.49%
			0,3168		67,74		5,83	3,35	1,01
8	E1-17-23	ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	1000 М3		581,13		8.6%	4.95%	1.49%
			0,4071		236,58		20,35	11,71	3,53
10	E1-145-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		20,32		8.6%	4.95%	1.49%
			2,386		48,48		4,18	2,41	0,72
11	E1-145-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1 110,06			8.6%	4.95%	1.49%
			0,025	27,75			2,39	1,37	0,41
12	E1-24-3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	1000 М3		251,32		8.6%	4.95%	1.49%
			0,4812		120,94		10,40	5,99	1,80
13	E1-17-23	ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	1000 М3		581,13		8.6%	4.95%	1.49%
			0,361		209,79		18,04	10,39	3,13
		ИТОГО					62,85		
		в т.ч. зарплата						36,18	10,89
		Удельный вес заработной платы в зимних удорожаниях					0,575656		

Составил ведущий инженер по сметной работе ОКС

Проверил начальник ОКС

Е.Ю.Белая

В.А.Пономаренко



ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА
ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026

СТОИМОСТЬ 2 803.41 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
ПРИМЕЧАНИЯ											
1	ПРИМЕЧАНИЕ	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000									
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000									
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)									
Ж6-30-90	ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 2406 М2										
4	Е47-26-1	ПОСЕВ ЛУГОВЫХ ГАЗОНОВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	ГА	11,47	70,80	28,83	2 092,00	166,00	2 340,27	0,65	1,70
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	0,19248	2,21	13,63	5,55	402,67	31,95	450,46	0,13	0,33
5	Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	168,15	46,47	35,42	1,66	302,38	6,16	2,74
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	4,812	467,49	809,14	223,61	170,44	7,99	1 455,06	29,64	13,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж6-30-90		469,70	822,77	229,16	573,11	39,94	1 905,52	29,77	13,51
		ОХР и ОПР							470,33		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							427,56		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 803,41		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		469,70	822,77	229,16	573,11	39,94	1 905,52	29,77	13,51
		ОХРиОПР = 67.3%							470,33		
		План.приб. = 61.18%							427,56		
		ИТОГО							2 803,41		
		ИТОГО		469,70	822,77	229,16	573,11	39,94	1 905,52	29,77	13,51
		ОХР и ОПР							470,33		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							427,56		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6		
		ВСЕГО							2 803,41		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [469.7*1]						1	469,70		
		ТРУДОЕМКОСТЬ							29,77		
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							13,51		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,6		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [822.77*1]						1	822,77		
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [229.16*1]						1	229,16		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [39.94*1]						1	39,94		
		МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							573,11		
1		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [469.7+822.77+39.94+573.11]							1 905,52		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА							573,11		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [39.94*0]							39,94		
2		ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [470.33*1]						1	470,33		
3		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [427.56*1]						1	427,56		
		ИТОГО [1905.52+0+0+470.33+427.56]							2 803,41		
4		ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [((469.7- 0+229.16)*4.7/100)*0.93*1+0]					4,7	0,93	30,55		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2803.41+30.55+0+0]							2 833,96		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((469.7+229.16)*(34/100)) * ((100-0)/100))]					34		237,61		
6		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+237.61+0+0+0+0+0+0]							237,61		
7		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [2833.96+237.61+0]							3 071,57		
		ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [3071.57+0]							3 071,57		
		РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9		ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3071.57+0]							3 071,57		
		ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [3071.57-0-0-0]							3 071,57		
		КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
		ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [3071.57*1]							3 071,57		
11		КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1			
12		ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [3071.57+0+0-0]*1+0*1]							3 071,57		
14		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [3071.57+0+0+0+0+0]							3 071,57		
15		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ (ТИТУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (-) [((30.55-0)*15/100)*1*1+(0*15/100)*1*1]					15		4,58		
16		ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [3071.57-(0+0+4.58)]							3 066,99		
		ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [3066.99+0]							3 066,99		
18		СУММА НДС [3066.99*20/100]					20		613,40		
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [3066.99+613.4+0]							3 680,39		
		СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 39 КОП.									

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ
ОКС

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС

Е.Ю.БЕЛАЯ

В.А.ПОНОМАРЕНКО

ЗАКАЗЧИК: УП "МИНГОРСВЕТ"
АДРЕС: 220015 г.Минск, ул.Гурского, 38
УНП: 100302764
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА -
УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕСКОГО В Г. МИНСКЕ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1)


на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование вида пусконаладочных работ)

Составлена в ценах 01.07.2026 Сметная стоимость 3,737 тыс. бел. руб.
(на дату разработки)

Нормативное рабочее время час.
Цена одного чел.-ч 16,96 бел. руб.

№ п/п	Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов)	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Кол-во	Нормы затрат труда, чел.-час		Стоимость, бел. руб.	
					Единицы измерения	Всего	Единицы измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.						
1	ПРИМЕЧАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000						
2	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000						
3	ПРИМЕЧАНИЕ	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						
4	Ж8-90 Ц2-1-63	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ДРУГИЕ - 1 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ III КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБШ) РАВНЫМ 10 РАЗРЯД=13.6, МЕЖР.КОЭФФ.=2.0165 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%	СИСТЕМА	1	57,00	57,00	1 949,39	1 949,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж8-90 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				57,00		1 949,39 823,23 301,96 3 074,58
		ИТОГО ПО Пусконаладочные работы ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49% ИТОГО				57,00		1 949,39 823,23 301,96 3 074,58
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1949.39*1]						1	1 949,39
	ТРУДОЕМКОСТЬ							57,00
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							13,6
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1949.39+0+0+0]							1 949,39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [823.23*1]						1	823,23
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [301.96*1]						1	301,96
	ИТОГО [1949.39+0+0+823.23+301.96]							3 074,58
	ВСЕГО ПНР С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [3074.58+0+0+0]							3 074,58
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((1949.39+0)*(34/100)) * ((100-0)/100))					34		662,79
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+662.79+0+0+0+0+0+0]							662,79
7	ИТОГО ПНР [3074.58+662.79+0]							3 737,37
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [3737.37+0]							3 737,37
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ							
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3737.37+0]							3 737,37
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [3737.37-0-0-0]							3 737,37
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [3737.37*1]							3 737,37
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ						1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(3737.37+0+0-0)*1+0*1]							3 737,37
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [3737.37+0+0+0+0+0]							3 737,37

16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [3737.37-(0+0+0)]			3 737,37
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [3737.37+0]			3 737,37
18	СУММА НДС [3737.37*20/100]	20		747,47
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [3737.37+747.47+0]			4 484,84
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 84 КОП.			

Составил	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС		Е.Ю. БЕЛАЯ
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Проверил	НАЧАЛЬНИК ОКС		В.А. ПОНОМАРЕНКО
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ

**ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов**

на ВОЗВЕДЕНИЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ГРАНИЦАХ: УЛ. ПРИТЫЦКОГО-УЛ.БРИКЕТА - УЛ.АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО - ПЕР. АКАДЕМИКА ВЫШЕЛЕССКОГО В Г. МИНСКЕ

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм. Объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Часть объекта: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
Смета: №1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)						
Ж2-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	13,98
п. 4 - 9		220	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,21
			4/1-5-20-20-30/11	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ФРАКЦИИ 40 - 80 (70) ММ	МЗ	0,00048
			M060247	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 МЗ	МАШ.Ч	0,43616
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	3,7642
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,8833
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,13552
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	13,398
Ж2-20	ФУНДАМЕНТ	МЗ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	33,48
п. 10 - 19		12,45	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,78
			1/10-110-50-15/545	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,001875
			1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,00768
			1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,00099
			1/10-140-40/140	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00099
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	11,325
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,08085
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,113925
			2/10-25/3	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,024
			2/10-40/5	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	Т	0,3666
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00005
			2/10-50/5	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1,1655
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,6732
			4/1-4-10-20-40/120	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10	МЗ	2,601
			4/1-4-10-20-40/130	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25	МЗ	10,0485

1	2	3	4	5	6	7			
			4/1-4-10-20-60/1390	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С30/37, F50-F200, W8	М3	3,825			
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	5,01174			
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,005855			
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,88407			
			M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч	1,65447			
			M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч	1,40283			
			M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч	0,25164			
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,75882			
			Ж2-20 п. 20 - 24	ФУНДАМЕНТ	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	91,95
						65 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,08
4/1-2-20-20-40/10	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ЗАЛЕГАНИЯ 1100 ММ, МЕЖСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 180 ММ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ, КЛАССА БЕТОНА С16/20, МАРКИ ФБ-2-1	ШТ.				65			
4/1-5-40-10-10/С417-212-25	ПОДВОЗ ПЕСКА, ТРАНСПОРТ НА 45КМ	М3				4,4128			
M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч				29,77975			
M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч				0,9456			
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч				1,2902			
Ж2-20 п. 25 - 29	ФУНДАМЕНТ	М3				C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,05
						0,208 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
						1/10-110-50-15/585	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,00112
						1/10-130-30/103	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,000157
			1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,24			
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,00792			
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,001128			
			2/10-45/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000048			
			2/50-35-10/5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,10416			
			4/1-4-10-20-40/120	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С8/10	М3	0,04896			
						4/1-4-10-20-40/130	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25	М3	0,1632
M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч				0,023696			
M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч				0,000112			
M110102	БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.Ч				0,012206			
M111100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.Ч				0,008352			
M111301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.Ч				0,003854			
M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч				0,004256			
Смета: №2 СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
Ж6-60-10 п. 4 - 10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3				C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	483,87
						571,9 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	113,97
			M010704	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ 10 Т	МАШ.Ч	44,9616			
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	41,1684			
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	23,24148			

1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-40-90 п. 11 - 53	ОСВЕЩЕНИЕ	ШТ	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	4,592357
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	41,1684
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1 307,54
			83 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	186,62
			1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,001136
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	35,6
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,012229
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,78
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	5,754
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	5,2
			1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	44,5
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009639
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002754
			1/10-240-20/14	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 16-18 ММ	Т	0,05112
			1/10-240-50-16/6	ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	11,04
			1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,001377
			1/10-260-1-1/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0047
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т	0,00194
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,01108
			1/10-260-150-1/104	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ	Т	0,1108
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,2948
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	2,2062
			4/1-4-10-20-10/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15	МЗ	0,108
			4/1-5-30-30-10/10	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	МЗ	7,68
			5/10-10-10-5/71	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х25-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	2,912
			5/10-10-10-6/17	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГНГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,541
			5/10-30-10-4-1/1	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВТТП (16-25)-1	КОМПЛ.	178
			5/20-20-3-6/5	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	178
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,625319
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	1,496192

1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-3/421-10	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЛАМПУ ДКУ 73-39-IP53	ШТ	8
			5/20-30-3/421-11	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НА ЛАМПУ ДКУ 73-54-IP53	ШТ	10
			5/20-30-3/421-12	СВЕТИЛЬНИК ТОРЦЕВОГО ТИПА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ SKY 4	ШТ	65
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	3,09757
			5/20-30-7/2	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-2	ШТ.	4
			5/30-20-1-6/120	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, МАРКИ КР1(О)-2000Х1500 (ОМ1)	ШТ.	12
			5/30-20-1-6/210	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКОЙ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, МАРКИ КР2(О)-1500Х1500(ГРАДУСЫ: 30, 90, 180) (ОМ1)	ШТ.	3
			5/30-20-1-7-1/111113	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ1(О)АК-6,0-60/132 (ОМКФК-1-6,0 60/132 ОШ)	ШТ.	5
			5/30-20-1-7-1/111321	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ1, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ1(О)АК-8,0-60/156 (ОМКФК-1-8,0 60/156 ОШ)	ШТ.	10
			5/30-20-1-7-1/121405	ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ МАРКИ ОМ2, КРУГЛАЯ, АНКЕРНАЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 3 ММ, ОМ2(О)АК-4,5-60/114	ШТ.	65
			5/30-30-4-7/200	ЩИТОК ВВОДНОЙ АПИ5-1/4А НА 5 ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА SM35, С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 4А	ШТ.	77
			5/30-30-4-7/240	ЩИТОК ВВОДНОЙ АПИ5-2/4А НА 5 ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА SM35, С ДВУМЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА 4А	ШТ.	3
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,025896
			5/90-20/3	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	36,05
			5/90-20/4	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	1170,08
			6/40-10-10/174	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 11,4 ММ	10 М	12,9
			6/40-10-10/193	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 13,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,7 ММ	10 М	12,1
			6/40-10-10/268	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 SDR 26 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,2 ММ	10 М	94,1
			421-1	ШКАФ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	23,1668
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.Ч	93,8041
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	58,8879
			М030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.Ч	38,8908
			М031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.Ч	73,87
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	68,3866
			М060302	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	1,44

1	2	3	4	5	6	7
Ж2-10 п. 54 - 69	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,32
			M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	30,26
			M161002	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	25,76
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	6,5392
			M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.Ч	0,01171
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	23,1668
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,72
			0,4 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58
			1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000216
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0001
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,7
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,02
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002
			1/10-240-50-16/7	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00001
			1/10-260-50-1/9	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0.8 ММ	Т	0,01068
			2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,00948
Ж6-60-90 п. 70 - 72	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	5/20-20-3-7/10	ТРУБА (ФУТЛЯР) РАЗЪЕМНАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ПОЛОВИН	М	1
			5/20-30-2/10	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩЕЧНЫЙ ПС-1-1-ZN	ШТ.	2
			5/20-30-2/31	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП-2-ZN ТЗ	ШТ.	1
			5/20-30-2/50	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛИ-0,38 КВ У1 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШПИЛЬКИ (ПЛАСТИК УПТК)	ШТ.	1
			5/20-30-3/18	ХОМУТ 3,6Х150 ММ, НЕЙЛОН	100 ШТ.	0,01
			5/20-30-7/1	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗОПГ-1	ШТ.	1
			5/20-30-8-1/14	КРОНШТЕЙН КМ-1И-ZN	ШТ.	1
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,08
			M040201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч	1,08
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,78
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	0,24
			M100602	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ	МАШ.Ч	0,24
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,08
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,126
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,08
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,76
			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12
			M010201	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	0,020286
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,020286

1	2	3	4	5	6	7
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,058578
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,01323
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,252
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,351036
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,024
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,046934
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,187866
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,033
Смета: №3 ПЕРЕХОД Ф350 МЕТОДОМ ГНБ						
Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. МЗ		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,55
п. 4 - 9	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	23,4	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,51
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,60652
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	0,732308
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,171842
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	2,60652
Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	60,90
п. 10 - 16		19	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	70,66
			1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	0,209
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	14,06
			1/30-90/10	БЕНТОНИТ НАТРИЕВЫЙ ULTRA-GEL	Т	0,70167
			1/30-90/80	ПОЛИМЕР INSTA VIS PLUS ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА	Л	28,12
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,16
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	4,9385
			M151505	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550 ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-600 ММ	МАШ.Ч	18,43
			M151506	БУРОВАЯ УСТАНОВКА УНБ 1550: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.Ч	2,5
			M380182	ИЛОСОСНАЯ МАШИНА	МАШ.Ч	1,7727
Смета: №4 ПЕРЕХОД Ф110, Ф125 МЕТОДОМ ГНБ						
Ж6-20-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. МЗ		C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	118,33
п. 4 - 11	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	100,1	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,08
			2/50-35-10/10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70,488
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,92916
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	10,97418
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 МЗ	МАШ.Ч	3,083222
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,723503
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	10,97418
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,37772
Ж6-20-90	ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	298,95
п. 12 - 14		130	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	82,08
			1/10-130-30/48	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ	КГ	5,2

1	2	3	4	5	6	7
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	9,2
			M171411	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ УМ-20: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.Ч	2,53
			M171413	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ УМ-20: ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	МАШ.Ч	70,35
Часть объекта: ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ						
Смета: №5 ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ						
Ж6-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ	ШТ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	72,78
п. 4 - 53			105 1/10-110-5/10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,095578
			7/7-10-10/8	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРИОРИТЕТА, В ФОРМЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА, НОМЕР 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32.1-1.35, 2.3.1-2.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (700X700X700 ММ)	ШТ.	0,555556
			7/7-10-10/28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, В ФОРМЕ КРУГА, НОМЕР 2.6.1, 2.6.2, 3.1-3.9, 3.11.1-3.16, 3.18.1-3.32, 4.1.1-4.8, 4.10.1-4.11.4, ТИПОРАЗМЕР 2 (ДИАМЕТРОМ 600 ММ)	ШТ.	0,5
			7/7-10-10/68	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА I КЛАССА, ПРИОРИТЕТА, ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ФОРМЕ КВАДРАТА, НОМЕР 2.1-2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8.2-5.8.6, 5.9.1-5.11.2, 5.15-5.16.2, 5.18.1-5.19.3, 5.40, 5.41, 7.1.2, 7.13, ТИПОРАЗМЕР 2 (600X600 ММ)	ШТ.	0,388889
Часть объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО						
Смета: №6 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	81,28
п. 4 - 11			54 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,88
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230X2X22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,216
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,837
			4/1-5-30-35-10/C417-212-C2	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С2 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	МЗ	10,206
			4/1-5-40-10-10/C417-212-25	ПОДВОЗ ПЕСКА, ТРАНСПОРТ НА 45КМ	МЗ	0,0864
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	1,6524
			4/1-7-20-30-12/110011	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ИЛИ С ВЕРХНИМ СЛОЕМ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В22.5	M2	11,016
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,2646
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,1836
			M031830	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.Ч	0,1404
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,15444
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,48546
			M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	0,44766

1	2	3	4	5	6	7
Ж7-20	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М2	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,03456
			M121010	ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	МАШ.Ч	2,2518
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,17118
			M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч	5,7024
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,68
			8 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0012
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	0,0496
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,084
			4/1-4-30-20-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ III (ПДГ-III)	Т	0,96
			4/1-5-30-35-10/С417-212- С2	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С2 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	МЗ	1,512
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0,25 МЗ	МАШ.Ч	0,031624
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,02288
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,11464
			M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	0,19104
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,00512
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,01416
			M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	0,03456
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,016
Ж6-30-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	27,59
			81 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,91
			1/10-110-50-5/365	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,0243
			1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,8924
			1/10-240-40/92	СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	КГ	1,0044
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	3,7605
			4/1-4-30-10-20/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ II (ЩМБГ-II)	Т	8,0028
			4/1-4-30-30-10/20	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II (ЩКПГ-II)	Т	12,2634
			4/1-5-30-35-10/С417-212- С5	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С5 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	МЗ	20,493
			7/10-20/20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 62,5% ДО 67,5% ЭБКД-Б- 65	Т	0,050058
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0,25 МЗ	МАШ.Ч	0,640386
			M120102	АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л	МАШ.Ч	0,011178
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,23166
			M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	1,59327
			M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	3,19707
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,05184
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,14337
			M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.Ч	0,69984

1	2	3	4	5	6	7
ЖЗ-20-90 п. 28 - 32	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	16,7422
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,324
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	293,33
			192 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,3264
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,92
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	МЗ	11,328
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,1152
			4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15, С25/30,	ШТ.	192
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,44
ЖЗ-20-90 п. 33 - 37	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	76,39
			50 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,085
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,5
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	МЗ	2,537
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0099
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.	50
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,375
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,33
			12 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
ЖЗ-20-90 п. 38 - 42	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ	М	1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0204
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,12
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	МЗ	0,708
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,0072
			М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,09
ЖЗ-30-90 п. 43 - 46	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	МЗ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8,36
			50 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,60
			1/10-110-50-20/665	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,001
			1/10-130-5/45	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,002
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,04
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,4025
			4/1-4-10-20-40/90	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С25/30	МЗ	1,02
			4/1-5-30-35-10/С417-212- С5	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПГС С5 ИЗ КАРЬЕРА, РАССТОЯНИЕ 45КМ	МЗ	0,63
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	2,49
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.Ч	0,48
			М120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,0143
			М120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.Ч	0,04495
			М120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.Ч	0,04145

1	2	3	4	5	6	7
			M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.Ч	0,0032
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,00885
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	2,49
ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	36,67
п. 47 - 51		24	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0408
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,24
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15	МЗ	1,21776
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,004752
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БРТ100.20.8, С25/30,	ШТ.	24
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,18
Смета: №7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА						
Ж7-10	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,76
п. 4 - 14		2411	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,24
			M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,65 МЗ	МАШ.Ч	21,752592
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	11,127348
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,40774
			M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,9544
Смета: №8 ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
Ж6-30-90	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	29,77
п. 4, 5		2406	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,51
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	48,12
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	48,12
			M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	0,327216
			M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0,165533
			M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0,161683
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	13,18488
Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						
Смета: №9 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						
Ж8-90	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ДРУГИЕ	СИСТЕМА	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	57,00
п. 4		1				

Составил ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОКС

(должность)

Проверил НАЧАЛЬНИК ОКС

(должность)

Е.Ю.БЕЛАЯ

(инициалы, фамилия)

В.А.ПОНОМАРЕНКО

(инициалы, фамилия)