

«20» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ОАО «Минский
молочный завод №1
С.Ф. Соколовский

ЗАЯВКА

Нарочанский производственный участок
(наименование структурного подразделения)

на осуществление закупки

Ремонт компрессорного агрегата для получения ледяной воды
(наименование товаров (работ, услуг))

1. Основание закупки: требуется ремонт
(план, мероприятия, госпрограмма, бизнес-план, иное)
2. Цель закупки: собственные нужды
(для собственного производства товаров (работ, услуг), иное) «*»:
3. Срок поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) (при необходимости): 30 календарных дней.
4. Место поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ):
Минская обл., Мядельский р-н, аг. Нарочь, ул. Заводская 1.
(указать точный адрес, поставка собственными силами либо силами контрагента)
5. Гарантийные обязательства (при необходимости): 1 год.
6. Информация об известных потенциальных поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) ООО «Машины и Аппараты», ООО
«Промисервисгрупп», ООО «ГорАнТермо», ЗАО «Холодон»
(наименование)
7. Требования (исполнителям, к поставщикам подрядчикам) (при необходимости)
8. Описание предмета закупки:
 - 1) Компрессорный агрегат, состоящий из двух компрессоров HGX66e/2070-4S, каждый компрессор имеет регулировку производительности 33/66/100.
 - холодильный агент - фреон R507A;
 - режим работы агрегата при температуре кипения $T_o = -4$ °C, температуре конденсации $T_k = +45$ °C, перегреве на всасывании 10 K, переохлаждении 5K;
 - число компрессоров на агрегате - 2 ед.;
 - комплектация: подогрев картера, маслоотделитель, элементы автоматики, фильтр жидкостной, фильтр всасывающий, ресивер, шкаф управления агрегатом;
 - компрессоры и ресивер смонтированы на одной раме. Рама загрунтована и окрашена;
 - агрегат оснащен всей необходимой предохранительной и регулирующей арматурой, приборами КИПиА;

			низкого давления – 2 шт; реле сдвоенное – 2 шт; замена ркс на Delta P– 2 шт) и проводки к ним; - Замена капиллярных трубок на агрегате; - Монтаж и подключение двух манометров давлений всасывания и конденсации; - Замена масла на новом компрессоре и масляных фильтров (FYG 83S) на обоих компрессорах; - Замена картриджей жидкостного фильтра; -Монтаж двух электронных TRV -Установка двух электромагнитных клапанов; - Р а з д е л е н и е всасывая двух контуров пленочного испарителя; -Замена шкафа управления и подключение его к существующему оборудованию. - Д о з а п р а в к а холодильного агрегата фреоном. -Пусконаладочные работы. Перечень материалов для приобретения: - реле давлений (реле низкого давления – 2 шт; реле сдвоенное – 2 шт; замена ркс на Delta P– 2 шт) и			
--	--	--	---	--	--	--