

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»

« 22 » 10 2026 Д.С. Гиндюк

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Сантехнические перегородки по типу заданного проектом (или аналог) в комплекте

поз	Наименование изделий	ед. изм.	Кол-во	Вес ед. изм., кг	Общий вес, кг	Чертеж, серия, ГОСТ
23.008.2.5a - AP л. 48						
Система модульной перегородки СП-1						
1	HPL панель t=10мм	м²	21,66			
Система модульной перегородки СП-2						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,12			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-3						
1	HPL панель t=10мм	м²	2,51			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-4						
1	HPL панель t=10мм	м²	37,24			
Система модульной перегородки СП-5						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,45			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-6						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,95			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-7						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,89			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-8						
1	HPL панель t=10мм	м²	5,89			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-9						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,45			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-10						
1	HPL панель t=10мм	м²	6,74			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			

Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-11						
1	HPL панель t=10мм	м²	4,54			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-12						
1	HPL панель t=10мм	м²	5,13			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-13						
1	HPL панель t=10мм	м²	2,47			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-14						
1	HPL панель t=10мм	м²	5,20			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-15						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,04			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-16						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,43			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-17						
1	HPL панель t=10мм	м²	3,78			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-18						
1	HPL панель t=10мм	м²	8,55			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	3			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	3			
Система модульной перегородки СП-19						
1	HPL панель t=10мм	м²	2,62			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-20						
1	HPL панель t=10мм	м²	5,13			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	2			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	2			
Система модульной перегородки СП-21						
1	HPL панель t=10мм	м²	2,45			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	1			
Д1	Дверь 600x1900 (h)мм, правая	шт.	1			
Система модульной перегородки СП-22						
1	HPL панель t=10мм	м²	11,87			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	5			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	5			
Система модульной перегородки СП-23						
1	HPL панель t=10мм	м²	11,45			
2	Ручка дверная сквозная пласт.	шт.	5			
Д2	Дверь 600x1900 (h)мм, левая	шт.	5			
Система модульной перегородки СП-24						

1	HPL панель t=10мм	м²	1,20			
ИТОГО по спецификации панелей:			162,76			

Приложен чертеж: 23.008.2.5а - АР л. 48

Требования к предмету закупки:

1. Перегородку выполнить по типу легкой разделительной перегородки. Перегородка поставляется в виде нарезанных в соответствии с требуемыми размерами панелей из **влагостойкого монолитного пластика толщиной 10мм, обрамленных алюминиевым профилем**, с ножками, врезанным замком в дверном полотне (обеспечивающим открывание изнутри кабины), с размерами дверного полотна в соответствии с представленной схемой.
2. Окончательные размеры модульных перегородок уточнить после натурных обмеров места установки до начала разработки детализировочной документации.

3. В комплекте предусмотреть:

- поворотные защелки с указателем "открыто-закрыто";
- нажимные ручки;
- релинг, стойки;
- ножки, регулируемые по высоте, с металлической круглой опорой;
- алюминиевый профиль, нарезанный в размер;
- петли, обеспечивающие самозакрывание дверей.

4. Дверь оборудовать ручкой с двух сторон.

5. Материал перегородки (вся система) должен быть подтвержден соответствующим сертификатом РБ, устойчив к обработке дез.средств и влажной уборке, вандалоустойчив.

6. Цвет профиля и глухого заполнения – белый (согласовать с эксплуатирующей организацией).

7. Изготовление поставляемого товара должно осуществляться после уточнения его размеров по месту установки, путем проведения натурных обмеров. Поставщик должен провести натурные замеры, составить акт замеров и подписать его с представителем Покупателя (СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1») не позднее 3 календарных дней с даты заключения договора. Поставщик берет на себя обязательство разработки КМД на весь объем закупаемого товара с узлами монтажа. КМД разрабатывается поставщиком на основании проектной документации и натурных замеров. Чертежи КМД должны быть завизированы всеми ответственными лицами разработчика КМД, прошиты, скреплены печатью.

Поставщик обязуется после подписания договора произвести за свой счет разработку чертежей КМД, согласовать их с авторами проекта и предоставить в СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» не позднее 10 календарных дней с даты проведения натурных обмеров.

Согласованные с авторами проекта и заказчиком чертежи КМД, поставщик передает в СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» в 2-х экземплярах на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде.

8. В комплект поставки включить комплектующие и крепежные элементы, необходимые для установки перегородок в проектное положение.

Объект: "Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2-я очередь строительства» Блок №5а»

Код по ОКРБ 007-2012: 22.23.19.990 Изделия и элементы строительные прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки.

Основание проведения закупки: Заказ СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 9442/187

Место, условия доставки товара - на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

Срок (график) поставки закупаемого товара – в течение 30-ти календарных дней с даты предоплаты. Платательщик и получатель – СУ-94 ОАО «Стройтрест №1».

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 105 912,09 руб. с НДС

Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предварительная оплата 70% от суммы договора, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с даты поставки всего товара по Договору. Платательщик, получатель по договору – СУ-94 ОАО «Стройтрест №1». Безналичный расчет.

Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: в соответствии с документацией о закупке.

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: не разрешаются (по проекту 23.008.2.5а - АР л. 48)

Срок действия предложения - до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:

- строительства объекта – местный бюджет г.Минска
- закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений

(дата, время)

Заказчик: УП УКС «Мингорисполкома»

Проектная организация: УП «Минскпроект»


По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: инженер ПТО СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» Русак Н.В. 356-16-41, pto.su94@trest1.by либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: Ведущий инженер ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1» Поликарпова Юлия Николаевна. Тел: 8017 320-31-25, моб. +37529-617-66-49;., каб. 123.


Приложение:

1. Заказ СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 9442/187
2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 23.008.2.5а - АР л. 48).


Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1»

 **И.Ю. Солодкин**
(подпись, дата)


Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1»

 **А.А. Жур**
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1»

 **А.А. Верес**
(подпись, дата)

Ведущий инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1»

 **Ю.Н. Поликарпова**
(подпись, дата)