

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

Е.Н. Кроткова

(инициалы, фамилия)

октября 2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Текущий ремонт здания специализированного здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 157

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Замена заполнений оконных и дверных проемов

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ

90 128 98 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 0.9854, База НРР 2022г.											
Ж001	ПИЩЕБЛОК										
1 Е56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ А	806,96	24,92	16,97				831,88	55,33	1,16
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,7648	617,16	19,06	12,98				636,22	42,32	0,89
2 Е56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	137,17	67,90				2 280,30	146,95	4,12
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,09	192,88	12,35	6,11				205,23	13,23	0,37
3 Е61-26-1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2	778,26	180,11	88,16				958,37	53,36	5,32
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0957	74,48	17,24	8,44				91,72	5,11	0,51
4 Е56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДСКОННЫХ ДОСОК	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04						1 662,04	113,96	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,036	59,83						59,83	4,10	
5 Е10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58					162,56	10,27	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2136	34,60	0,12					34,72	2,19	
6 Е10-100-4	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 106,84	5,89			17,50	1,39	2 131,62	124,22	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,4602	969,57	2,71			8,05	0,64	980,97	57,17	
7 2/40-10-10-30/30-1	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 1 1800Х2100ММ	М2					421,01	33,43	454,44		
		3,78					1 591,42	-126,37	1 717,79		
8 2/40-10-10-30/30-2	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 2 2400Х2200 ММ	М2					270,83	21,50	292,33		
		15,84					4 289,95	340,56	4 630,51		
9 2/40-10-10-30/30-3	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 3 2400Х2200 ММ	М2					283,14	22,48	305,62		
		26,4					7 474,90	593,47	8 068,37		
10 1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.					75,67	6,01	81,68		
		1,2					90,80	7,21	98,01		
11 1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ	1000 ШТ.					436,00	34,62	470,62		
		0,055					23,98	1,90	25,88		
12 1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.					331,39	26,31	357,70		
		0,138					45,73	3,63	49,36		
13 Е10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60				405,90	33,11	685,61	15,64	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,814	200,73				330,40	26,95	558,08	12,73	
14 Е10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03	0,36			431,47	33,88	1 116,74	44,64	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,144	93,75	0,05			62,13	4,88	160,81	6,43	
15 1/10-230-35/147	КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ					5,08	0,40	5,48		

	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0295	49,03	K=1.2	K=1.2			49,03	K=1.2	K=1.2
34 E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58				162,56	10,27	
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1162	18,82	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0	18,89	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
35 E10-100-4	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 106,84	5,89		17,50	1,39	2 131,62	124,22	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,2415	508,80	K=1.2	K=1.2	4,23	0,34	514,79	K=1.2	K=1.2
36 2/40-10-10-30/30-4	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 4 4600X2100ММ	М2				298,65	23,71	322,36		
		19,32				5 769,92	458,08	6 228,00		
37 2/40-10-10-30/30-5	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 5 2300X2100 ММ	М2				466,71	37,06	503,77		
		4,83				2 254,21	179,00	2 433,21		
38 1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				75,67	6,01	81,68		
		1,3				98,37	7,81	106,18		
39 1/10-250-20-45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ	1000 ШТ.				436,00	34,62	470,62		
		0,029				12,64	1,00	13,64		
40 1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.				331,39	26,31	357,70		
		0,072				23,86	1,89	25,75		
41 E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60			405,90	33,11	685,61	15,64	
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,356	87,79	K=1.2	K=1.2	144,50	11,79	244,08	K=1.2	K=1.2
42 E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03	0,36 K=1.2	K=1.2	431,47	33,88	1 116,74	44,64 K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,118	76,82	0,04		50,91	4,00	131,77	5,27	
43 1/10-230-35/147	КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ				5,08	0,40	5,48		
		0,07788				0,40	0,03	0,43		
44 2/40-25-5/30	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М				11,23	0,89	12,12		
		11,8				132,51	10,50	143,01		
45 E12-134-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	100 М	996,04	17,89		260,22	20,65	1 294,80	63,16	
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1162	115,74	K=1.2	K=1.2	30,24	2,40	150,46	K=1.2	K=1.2
46 2/20-100-20/27	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М				7,19	0,41	7,60		
		12,201				87,73	5,00	92,73		
47 1/10-240-38/237-1	КОСТЫЛИ	ШТ.				1,88	0,15	2,03		
		23				43,24	3,45	46,69		
48 E15-216-1	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М	492,78	17,63 K=1.2	K=1.2	6,53	0,51	517,45	27,65 K=1.2	K=1.2
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,241	118,76	4,25		1,57	0,12	124,70	6,66	
49 2/20-105-10/5	НАЩЕЛЬНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М				3,93	0,21	4,14		
		24,2205				95,19	5,09	100,28		
50 E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	7 686,11	51,38	34,99	843,95	66,92	8 648,36	459,67	2,40
	РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0844	648,71	K=1.2	K=1.2	71,23	5,65	729,93	K=1.2	K=1.2
51 E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (ПОД ПОДОКОННИКОМ)	100 М2	4 016,75	28,78	19,60	340,21	26,47	4 412,21	243,68	1,34
	РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0118	47,40	K=1.2	K=1.2	4,01	0,31	52,06	K=1.2	K=1.2
52 E15-180-5	ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ	480,89	11,56	7,87	30,18	2,39	525,02	30,49	0,54
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0962	46,26	K=1.2	K=1.2	2,90	0,23	50,50	K=1.2	K=1.2
53 1/10-230-40-35/21	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ				6,50	0,52	7,02		
		3,848				25,01	2,00	27,01		
54 E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634,92					634,92	43,54	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0336	21,33	K=1.2	K=1.2			21,33	K=1.2	K=1.2

		7,15				2,57	0,21	2,78		
74	E10-264-1	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ	100 М	449,10	2,26		58,34	4,64	514,34	28,48
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299			K=1.2					K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,068	30,54	0,15	3,97	0,32	34,98	1,94	
75	2/40-25-10/10	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ М				2,54	0,20	2,74		
			6,936			17,62	1,39	19,01		
76	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	0,35	57,19	4,55	819,37	51,07
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,0964	72,97	0,06	0,03	5,51	0,44	78,98	4,92
77	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90	
			1,7352			4,67	0,36	5,03		
78	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				885,12	70,28	955,40	0,02
			0,010604			9,39	0,75	10,14		
79	E13-79-1	УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРОХОДА КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКУ	МЕСТ	15,90	0,52				16,42	1,01
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	4	63,60	2,08			65,68	4,04	
80	1/10-130-15/999130	ГЕРМЕТИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 КГ					29,40	2,33	31,73	
			1,4			41,16	3,26	44,42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж002		3 023,75	57,76	17,57	10 843,43	856,74	14 781,68	1,15
		ОХР и ОПР							2 549,56	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1 553,80	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							18 885,04	
	Ж003	ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС								
81	E9-357-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ	100 М2 ПРОЕМОВ	777,21	18,51				795,72	49,28
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299			K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3
		ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%	0,021	16,32	0,39			16,71	1,03	
82	E9-36-2	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ	100 М2 КОНСТРУКЦИИ	1 544,64	95,40	16,41			1 640,04	85,83
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611			K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3
		ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%	0,0588	90,82	5,61	0,96		96,43	5,05	0,06
83	E9-36-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 М2 КОНСТРУКЦИИ	7 103,19	464,63	70,26	26,40	2,10	7 596,32	394,70
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%	0,0588	417,67	27,32	4,13	1,55	0,12	446,66	23,21
84	2/30-999/371	ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДО 6 2350X2500ММ С ДВЕРЬЮ ДОБ 1000X2100	М2				345,00	19,73	364,73	
			5,88			2 028,60	116,01	2 144,61		
85	E9-354-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ РАМОЙ И СТеной МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ	100 М	120,05			87,43	6,93	214,41	8,23
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=58.54%, План=59.02%	7,35	882,37		642,61	50,94	1 575,92	60,49	
86	E15-216-1	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М	492,78	17,63		6,53	0,51	517,45	27,65
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,153	75,40	2,70	1,00	0,08	79,18	4,23	
87	2/20-105-10/5	НАЩЕЛЬНИК АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА 50X2ММ	М				8,50	0,45	8,95	
			15,377			130,70	6,92	137,62		
88	E56-38-6	ПЕРЕСТАНОВКА СТАРЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ	100 ШТ.	2 487,68			24,70	1,96	2 514,34	124,81
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,07	174,14		1,73	0,14	176,01	8,74	
89	E34-140-1	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	596,01	0,94				596,95	36,16
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719			K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0		K=1.2*0.3
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,047	28,01	0,04			28,05	1,70	
90	E34-140-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ (материалы б/у-повторное применение от разборки)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	1 986,71	3,12		3,91	0,31	1 994,05	120,53
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719			K=1.2	K=1.2				K=1.2
		ОХРИОПР=83.83%, План=45.82%	0,047	93,38	0,15	0,18	0,01	93,72	5,66	
91	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 X 60 ММ	100 ШТ.				4,93	0,39	5,32	

110	E10-200-4	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 122 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	6 089,24	312,91	1 605,96	127,60	8 135,71	398,09		
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0215	130,92	6,73	34,53	2,74	174,92	8,56	K=1.2
111	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 X 50/100, 0,6 ММ	М				4,11	0,33	4,44		K=1.2
				3,87			15,91	1,28	17,19		
112	1/10-230-55-20/95	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 X 50X100, 0,6 ММ	М				3,78	0,30	4,08		
				1,72			6,50	0,52	7,02		
113	1/10-235-20/771	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ	М				0,24	0,02	0,26		
				3,655			0,88	0,07	0,95		
114	1/10-235-20/478	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УЛ ОДНОСТОРОННЯЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М				0,36	0,03	0,39		
				2,365			0,85	0,07	0,92		
115	E10-237-8	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 032,35	47,39	133,44	10,65	2 223,83	139,36		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,045	91,46	2,13	6,00	0,48	100,07	6,27	K=1.2
116	2/40-20-10/60-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПООЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДО 2 2000X2250 ММ	М2				370,56	29,42	399,98		
				4,5			1 667,52	132,39	1 799,91		
117	E10-238-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	179,56			247,80	19,64	447,00	12,31	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,045	8,08		11,15	0,88	20,11	0,55	K=1.2
118	E10-237-7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	2 442,92	69,28	185,72	14,83	2 712,75	167,51		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,018	43,97	1,25	3,34	0,27	48,83	3,02	K=1.2
119	2/40-20-5/10-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ДГЗ 900X2000	М2				537,50	42,68	580,18		
				1,8			967,50	76,82	1 044,32		
120	E10-238-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	246,76			380,70	30,18	657,64	16,92	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,018	4,44		6,85	0,54	11,83	0,30	K=1.2
121	E10-265-2	УСТРОЙСТВО ДОБОРОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ	100 М	1 233,93	8,26	229,20	17,84	1 489,23	78,24		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,114	140,67	0,94	26,13	2,03	169,77	8,92	K=1.2
122	2/40-30/20-1	ДОБОР ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ШИРИНОЙ 80ММ	М				10,36	0,82	11,18		
				12,54			129,91	10,28	140,19		
123	1/10-230-65-45-10/27	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ (F-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М				0,36	0,03	0,39		
				12,54			4,51	0,38	4,89		
124	E10-264-1	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ	100 М	449,10	2,26	58,34	4,64	514,34	28,48		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,12	53,89	0,27	7,00	0,56	61,72	3,42	K=1.2
125	2/40-25-10/10	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М				2,54	0,20	2,74		
				12,24			31,09	2,45	33,54		
126	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	756,96	0,67	57,19	4,55	819,37	51,07	0,02	
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0429	32,47	0,03	2,45	0,20	35,15	2,19	K=1.2
127	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90		
				0,772			2,08	0,16	2,24		
128	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				885,12	70,28	955,40		
				0,004719			4,18	0,33	4,51		
129	E13-79-1	УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРОХОДА КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКУ	МЕСТ	15,90	0,52			16,42	1,01		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		4	63,60	2,08		65,68	4,04		K=1.2
130	1/10-130-15/999130	ГЕРМЕТИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 КГ					29,40	2,33	31,73		
				1,4			41,16	3,26	44,42		

150	2/30-999/371-3	ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ 3390X2500 С ДВЕРЬЮ 2000X2200 Цвет профиля RAL 8003	M2			360,00	20,59	380,59		
				K=0	K=0				K=0	K=0
			8,48			3 052,80	174,60	3 227,40		
151	E9-354-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ РАМОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ	100 М	120,05		87,43	6,93	214,41	8,23	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,17	20,41		14,86	1,18	36,45	1,40	
152	E15-216-1	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М	492,78	17,63	6,53	0,51	517,45	27,65	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,352	173,46	6,21	2,30	0,18	182,15	9,73	
153	2/20-105-10/5-1	Нащельник алюминиевая полоса 50x2 мм RAL 8003	М			15,00	0,80	15,80		
			35,376			530,64	28,30	558,94		
154	E11-71-1	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	163,63	8,77	3,97	0,31	176,68	9,65	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,0339	5,55	0,30	0,13	0,01	5,99	0,33	
155	2/30-55/999370	ПОРОГ типа порог 120 производства КТМ 2000	М			9,65	0,55	10,20		
			3,424			33,04	1,88	34,92		
156	E46-69-1	НАРЕЗКА ШВОВ В МОЗАИЧНОМ ПОКРЫТИИ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	77,61	25,91	2,73		106,25	4,44	
			0,086	6,67	2,23	0,23		9,13	0,38	
157	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК			26,92	2,14	29,06		
			0,03526			0,95	0,08	1,03		
158	E11-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТИ Я	1 019,23	58,86	17,27		1 078,09	62,74	1,18
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2*0.3	K=1.2*0.3	K=0	K=0	K=1.2*0.3	K=1.2*0.3
			0,0398	40,57	2,34	0,69		42,91	2,50	0,05
159	E11-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ : НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ СВЕРХ 20 ММ (К НОРМАМ E11-17-2, E11-17-3)	100 М2 ПОКРЫТИ Я	204,00	7,57	0,94		211,57	12,56	0,06
					K=1.2*2*0.3	K=1.2*2*0.3	K=2*0	K=2*0	K=1.2*2*0.3	K=1.2*2*0.3
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%								
			0,0398	8,12	0,30	0,04		8,42	0,50	
160	E11-66-1	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	977,30	6,31			983,61	61,97	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,0398	38,90	0,25			39,15	2,47	
161	1/10-230-60-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТАННАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т			984,72	78,19	1 062,91		
			0,03582			35,27	2,80	38,07		
162	1/10-230-15/600	ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	КГ			4,80	0,38	5,18		
			0,796			3,82	0,30	4,12		
163	E11-66-2	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100 М2	2 254,01	15,30			2 269,31	142,92	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2*15	K=1.2*15	K=15	K=15	K=1.2*15	K=1.2*15
			0,0398	89,71	0,61			90,32	5,69	
164	1/10-230-60-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТАННАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т			984,72	78,19	1 062,91		
			0,10746			105,82	8,40	114,22		
165	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	3 705,43	23,30	4,68	1,23	3 730,06	195,79	0,23
	Постр. 46	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,1302	482,45	3,03	0,61	0,16	0,01	485,65	25,49
166	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ плитка типа Керамин Монреаль 4	М2			37,86	3,01	40,87		
			13,411			507,74	40,37	548,11		
167	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАННАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			474,20	37,65	511,85		
			0,0651			30,87	2,45	33,32		
168	1/10-230-60-15/20	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 20-25 КГ)	Т			1 404,00	111,48	1 515,48		
			0,005078			7,13	0,57	7,70		
169	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ	100 М	828,25	1,92	0,74	0,49	830,70	43,76	0,04
	Постр. 46	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%			K=1.2	K=1.2			K=1.2	K=1.2
			0,0843	69,82	0,16	0,06	0,04	70,02	3,69	

			18				33,84	2,70	36,54		
190 E15-216-1	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М	492,78	17,63			6,53	0,51	517,45	27,65	
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,239	117,77	4,21	K=1.2	1,56	0,12	123,66	6,61	K=1.2
191 2/20-105-10/5	НАЩЕЛЬНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М					3,93	0,21	4,14		
			24,02				94,40	5,04	99,44		
192 E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	7 686,11	51,38	34,99		843,95	66,92	8 648,36	459,67	2,40
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0837	643,33	4,30	K=1.2 K=1.2	70,64	5,60	723,87	38,47	K=1.2 K=1.2
193 E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (под подоконником)	100 М2	4 016,75	28,78	19,60		340,27	26,47	4 412,27	243,68	1,34
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0043	17,27	0,12	K=1.2 K=1.2	1,46	0,11	18,96	1,05	K=1.2 K=1.2
194 E15-180-3	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2	824,12	12,59	8,57		206,27	16,37	1 059,35	51,48	0,59
	ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТ										
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,088	72,52	1,11	K=1.2 K=1.2	18,15	1,44	93,22	4,53	K=1.2 K=1.2
195 1/10-230-40- 35/21	КРАСКА -АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ					6,50	0,52	7,02		
			3,52				22,88	1,83	24,71		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж006 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 770,84	26,73	10,69		6 715,35	266,38	8 779,30 1 477,88 900,66 11 157,84	107,61	0,71
Ж007	ВЕЩЕВОЙ СКЛАД										
196 E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ А	806,96	24,92	16,97				831,88	55,33	1,16
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,039	31,47	0,97	K=1.2 K=1.2			32,44	2,16	K=1.2 K=1.2
197 E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	137,17	67,90				2 280,30	146,95	4,12
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,01	21,43	1,37	K=1.2 K=1.2			22,80	1,47	K=1.2 K=1.2
198 E10-224-1	ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	161,98	0,58					162,56	10,27	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0174	2,82	0,01	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3 K=0 K=0			2,83	0,18	K=1.2*0.3 K=1.2*0.3
199 E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2 ПОДОКО ННОЙ ДОСКИ	1 662,04						1 662,04	113,96	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0054	8,98		K=1.2 K=1.2			8,98	0,62	K=1.2 K=1.2
200 E10-100-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 228,95	6,72			17,50	1,39	2 254,56	131,42	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0255	56,84	0,17	K=1.2 K=1.2	0,45	0,04	57,50	3,35	K=1.2 K=1.2
201 2/40-10-10- 5/45-10	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК10 1700X1500 ММ	М2					437,25	17,07	454,32		
			2,55				1 114,99	43,53	1 158,52		
202 1/10-170-5/5	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.					75,67	6,01	81,68		
			0,25				18,92	1,50	20,42		
203 1/10-250-20- 45/60	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ	1000 ШТ.					436,00	34,62	470,62		
			0,003				1,31	0,10	1,41		
204 1/10-240-30- 45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.					331,39	26,31	357,70		
			0,009				2,98	0,24	3,22		
205 E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	246,60				405,90	33,11	685,61	15,64	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,064	15,78		K=1.2 K=1.2	25,98	2,12	43,88	1,00	K=1.2 K=1.2
206 E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	651,03	0,36			431,47	33,88	1 116,74	44,64	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,018	11,72	0,01	K=1.2 K=1.2	7,77	0,61	20,11	0,80	K=1.2 K=1.2
207 2/40-25-5/30	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М					11,23	0,89	12,12		
			1,8				20,21	1,60	21,81		
208 1/10-230- 35/147	КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ					5,08	0,40	5,48		
			0,0118				0,06		0,06		

В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ				143,33
ОХР и ОПР				12 708,71
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				8 441,97
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ				3,6
ВСЕГО				89 908,37
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [89908.37+0+0+0]				89 908,37
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(15940.56+90.32) * (34/100)] * ((100-0)/100)]				5 450,50
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5450.5+0+0+0+0+0+0]				5 450,50
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [89908.37+5450.5+0]				95 358,87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [15940.56*1]				15 940,56
В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				143,33
ТРУДОЕМКОСТЬ				985,38
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ				5,78
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ				3,6
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [302.53*1]				302,53
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [90.32*1]				90,32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3366.74*1]				3 366,74
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО				49 147,86
1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [15940.56+302.53+3366.74+49147.86]				68 757,69
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				49 147,87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3366.74*0]				3 366,74
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12708.71*1]				12 708,71
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8441.97*1]				8 441,97
ИТОГО [68757.69+0+0+12708.71+8441.97]				89 908,37
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [89908.37+0+0+0]				89 908,37
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[(15940.56+90.32) * (34/100)] * ((100-0)/100)]				34 5 450,50
6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5450.5+0+0+0+0+0+0]				5 450,50
7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				95 358,87
8 ИНДЕКСАЦИЯ СМР				
За октябрь 2026 г (на дату начала работ)				1,0090 96 217,10
Стоимость СМР за ноябрь 2026 г				50,00% 1,0090 48 541,53
Стоимость СМР за декабрь 2026 г				50,00% 1,0181 48 979,31
9 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЦЕН СТРОИТЕЛЬСТВЕ				97 520,84
10 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				97 520,84
11 ИТОГО ОБЪЕМ СМР ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				97 520,84
12 СУММА НДС				20,00% 19 504,17
13 ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ по ЛС1				117 025,01
14 ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ по ЛС2				19 209,98
15 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				136 234,99
14 СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ				840,00
15 ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ				840,00
16 За октябрь 2026 г (на дату начала работ)				0,9951 835,88
Стоимость прочих средств за ноябрь 2026 г				50,00% 0,9951 415,89
Стоимость прочих средств за декабрь 2026 г				50,00% 0,9902 413,84
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЦЕН СТРОИТЕЛЬСТВЕ				829,73
17 СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА)				20,00% 165,95
18 ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ				995,68
19 ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ				137 074,99
20 СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				1,50% 1 751,00
21 СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА по НЗТ				3 502,00
22 ВСЕГО ПО СМЕТЕ				142 327,99

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-250-20-45/60 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ	1000 ШТ.	0,103	436,00		44,91	7,94	34,62	3,57
2	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,00325	7,50		0,02	5,73	0,43	
3	2/40-20-10/60-1 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПООЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДО 1 2000X2250 ММ	M2	4,5	370,56		1 667,52	7,94	29,42	132,39
4	2/40-20-10/60-2 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПООЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДО 2 2000X2250 ММ	M2	4,5	370,56		1 667,52	7,94	29,42	132,39
5	2/40-20-5/10-3 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ДГЗ 900X2000	M2	1,8	537,50		967,50	7,94	42,68	76,82
6	2/40-10-10-30/30-1 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 1 1800X2100ММ	M2	3,78	421,01		1 591,42	7,94	33,43	126,37
7	2/40-10-10-30/30-2 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 2 2400X2200 ММ	M2	15,84	270,83		4 289,95	7,94	21,50	340,56
8	2/40-10-10-30/30-3 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 3 2400X2200 ММ	M2	26,4	283,14		7 474,90	7,94	22,48	593,47
9	2/40-10-10-30/30-4 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОК 4 4600X2100ММ	M2	19,32	298,65		5 769,92	7,94	23,71	458,08

	ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ							
49	1/10-230-40-35/21 КРАСКА СИЛИКАТНО- АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	14,276	6,50	92,79	7,94	0,52	7,42
50	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,1636	0,82	0,13	7,94	0,07	0,01
51	5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,00325	84,00	0,27	5,73	4,81	0,02
52	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	0,028756	2,17	0,06	7,94	0,17	
53	1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	163,695	0,70	114,99	7,94	0,06	9,82
54	1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	163,695	0,96	157,15	7,94	0,08	13,10
55	1/10-235-20/478 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УЛ ОДНОСТОРОННЯЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М	7,667	0,36	2,76	7,94	0,03	0,23
56	1/10-235-20/771 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	11,849	0,24	2,84	7,94	0,02	0,24
57	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	29,274	3,65	106,85	7,94	0,29	8,49
58	1/10-190-20/22-1 МЕШКИ ПОЛИПРОПИДЛЕНОВЫЕ	1000 ШТ.	0,13	980,00	127,40	7,94	77,81	10,12
59	2/40-30/15 НАКОНЕЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОДОКОННИКА 150-450 ММ	ШТ.	46,028	0,41	18,87	7,94	0,03	1,38
60	2/40-25-10/10 НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	М	19,176	2,54	48,71	7,94	0,20	3,84
61	2/20-105-10/5 НАЩЕЛЬНИК	М	113,6665	3,93	446,71	5,32	0,21	23,87
62	2/20-105-10/5 НАЩЕЛЬНИК АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА 50Х2ММ	М	15,377	8,50	130,70	5,32	0,45	6,92
63	2/20-105-10/5-1 Нащельник алюминиевая полоса 50х2 мм RAL 8003	М	35,376	15,00	530,64	5,32	0,80	28,30
64	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,32121	7,20	2,31	7,94	0,57	0,18
65	1/10-280-20/180 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,000375	17,77	0,01	7,94	1,41	
66	2/20-100-20/27 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ	М	45,696	7,19	328,55	5,72	0,41	18,74
67	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	75,94391	12,49	948,54	7,94	0,99	75,18
68	2/30-999/371-2 ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ 2650Х2980 С ДВЕРЬЮ 1800Х2200 Цвет профиля RAL 8003	М2	7,9	375,00	2 962,50	5,72	21,45	169,46
69	2/30-999/371-3 ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ 3390Х2500 С ДВЕРЬЮ 2000Х2200 Цвет профиля RAL 8003	М2	8,48	360,00	3 052,80	5,72	20,59	174,60
70	2/30-999/371 ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНИЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДО 6 2350Х2500ММ С ДВЕРЬЮ ДО 6 1000Х2100	М2	5,88	345,00	2 028,60	5,72	19,73	116,01
71	1/10-230-65-45-10/27 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ (F-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М	19,69	0,36	7,09	7,94	0,03	0,59
72	1/10-230-65-20-20/40 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 350 X 250 ММ	М2	0,371	7,75	2,88			
73	1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2	3,1	17,40	53,94	7,94	1,38	4,28
74	1/10-230-65-20-23/178 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПОЛИРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300 X 300 X 8 ММ	М2	2,5956	20,16	52,33	7,94	1,60	4,15
75	1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ плитка типа Керамин Монреаль 4	М2	14,254	37,86	539,66	7,94	3,01	42,90
76	2/40-25-5/20 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 300 ММ	М	3,6	8,44	30,38	7,94	0,67	2,41
77	2/40-25-5/30 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	28	11,23	314,44	7,94	0,89	24,92
78	5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0169	374,40	6,33	5,73	21,45	0,36
79	2/30-55/999370 ПОРОГ типа порог 120 производства KTM 2000	М	3,424	9,65	33,04	5,72	0,55	1,88
80	2/30-55/999370 ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М	0,909	13,60	12,36	5,72	0,78	0,71
81	2/30-55/5-1 ПОРОГ АЛЮМИНИЕВЫЙ 20ММ	МП	35,148	15,40	541,28	5,72	0,88	30,93
82	1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ О 42,5 Н (В	Т	0,00015	370,80	0,06	7,94	29,44	

	в том числе:							
	материалы подрядчика					49 147,87		3 366,77
	Механизмы							
113	M110907 ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	1,102969	0,97		1,07		
114	M331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,455473	0,33		16,32		
115	M050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,305584	35,66		46,56		
116	M020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,032721	49,73		1,63		
117	M021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,41461	61,12		25,34		
118	M021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,00702	68,14		0,48		
119	M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02106	1,48		0,03		
120	M030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,092131	1,26		0,12		
121	M030404 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,692977	4,06		51,53		
122	M030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,006992	4,63		4,66		
123	M030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,363454	0,83		0,30		
124	M330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,74276	0,57		0,99		
125	M330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,58896	1,03		0,61		
126	M330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,560225	0,91		0,51		
127	M330400 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36292	6,14		2,23		
128	M330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,305584	0,56		0,73		
129	M331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,763749	0,88		20,91		
130	M031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,061152	19,17		1,17		
131	M331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,936738	3,32		3,11		
132	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,957321	21,41		84,73		
133	M040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,28764	4,52		1,30		
134	M134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	39,372385	0,94		37,01		
135	M331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,55848	1,63		0,91		
136	M331606 ЭЛЕКТРОРУБАНОК	МАШ.-Ч	0,17514	1,63		0,29		
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					302,54		

Составил



В.В. Катакин