


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»


В.С. Насеня
«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт санузлов и моечных в группах № 3,4 в ГУО "Специальный детский сад №407 г.Минска" по адресу: г.Минск, ул. Логойский Тракт,39/3

1.Перечень выполняемых работ

1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100М2ПРОЕМО В	0.0672
2.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100М2ПРОЕМО В	0.0358
3.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0672
4.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0672
5.	Разборка пластиковых защитных отделочных элементов на углах оконных проемов	100 М	0.224
6.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.173
7.	Разборка цементных плинтусов	100 М РАЗБИРАЕМОГ О П	0.5
8.	Разборка облицовки душевых поддонов из кирпича	100 М2	0.01
9.	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.06
10.	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0.08
11.	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.02
12.	Демонтаж чугунных душевых поддонов	100 ПРИБОРОВ	0.02
13.	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 ШТ.	0.02

14.	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 МЗ ОБЪЕМА ЗДАНИ	0.1
15.	Демонтаж конвекторов	100 ЭКМ	0.0356
16.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.64
17.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.04
18.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.17
19.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	ВРЕЗКА	2
20.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм	100 М	0.04
21.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	ВРЕЗКА	2
22.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.47
23.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.06
24.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.06
25.	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 М	0.03
26.	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.06
27.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОД ОВ	0.06

28.	Установка радиаторов биметаллических (по 10 секций)	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0.09
29.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 ПРИБОРОВ	0.06
30.	Смена полотенцесушителей	100 ПРИБОРОВ	0.02
31.	Смена трапов диаметром до 100 мм	100 ПРИБОРОВ	0.02
32.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ.	6
33.	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	ШТ.	6
34.	Установка моек на два отделения	КОМПЛ.	2
35.	Установка смесителей для умывальников и моек настольных с верхней камерой смешения	ШТ.	8
36.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	КОМПЛ.	2
37.	Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге	ШТ.	2
38.	Установка унитазов детских	КОМПЛ.	8
39.	Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления	100 ШТ.	0.02
40.	Демонтаж вентиляторов	100 ШТ.	0.02
41.	Прочистка вентиляционных каналов	100 М	0.02
42.	Смена вентиляционных решеток 300x400, 200x300	100 ШТ.	0.04
43.	Устройство зашивок сантехоборудования (стояков канал. труб) из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.3АШИВО К	0.06
44.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ.	0.06
45.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 ШТ.	0.02
46.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами алюминиевыми с ячейкой 600 x 600 мм	100м	0.47
47.	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ	0.55

48.	Светильник светодиодный, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления	100 ШТ.	0.1
49.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04
50.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.02
51.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.47
52.	Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000" толщиной 5 мм	100 М2	0.47
53.	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола)	100 М2	0.47
54.	Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм	100 М2	0.155
55.	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке	100 М2	0.47
56.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.82
57.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.82
58.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	100 М2	0.5
59.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.32
60.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1.32
61.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.32
62.	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	0.24
63.	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на наружных углах, оконных проемов прим.	100 М	0.224

64.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	1.32
65.	Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ О	0.06
66.	Устройство перегородок ПВХ в санузлах	100 M2 ПЕРЕГОРОДОК И	0.352

2. Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 99 414,00 (девяносто девять тысяч четыреста четырнадцать белорусских рублей 00 копеек), из них стоимость СМР – 99 240,00 бел. руб., стоимость по обращению с отходами – 174,00 бел. руб.

4. Контактные телефоны: инженер УЦХО Панин А.С. – 8 017 270 69 49

5. **В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно (поэтапно) с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) ДО МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)! Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района.**

6. Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте: Текущий ремонт санузлов и моечных в группах № 3,4 в ГУО "Специальный детский сад №407 г.Минска" по адресу: г.Минск, ул.Логойский Тракт,39/3 должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция изделий и комплектующих (сантехника, устройство потолка, дверные блоки, цвет и размер облицовочной плитки и т. д.) согласовывается с представителем руководства Учреждения образования до начала производства работ.

Техническое задание подготовил:

Инженер УЦХО

Согласовано:

Начальник УЦХО



А.С.Панин

М.В.Титова

СОГЛАСОВАНО

(должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Управляющий

(должность)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

В.С. Насеня

(И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **66. Текущий ремонт санузлов и моечных в группах № 3,4 в ГУО "Специальный детский сад №407 г.Минска" по адресу: г.Минск, ул.Логойский Тракт,39/3**

Заказчик

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г.Минска"

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **г.Минск** Тарифная ставка **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	прим	Туалеты и моечные 3 и 4 групп							
2.	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100M2ПРОЕ						
(83.83 / 51.0893)		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	МОВ	1515.41	119.90	81.65			1 635.31
			0.0672	101.84	8.06	5.49			109.90
3.	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и	100M2ПРОЕ						
(83.83 / 51.0893)		воротных	МОВ	1515.41	119.90	81.65			1 635.31
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.0358	54.25	4.29	2.92			58.54
4.	E10-229-3	Установка дверных блоков деревянных на распорных	100 M2						
(83.83 / 51.0893)		дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	ПРОЕМОВ	1757.36	41.01		133.34	10.67	1 942.38
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	0.0672	118.09	2.76		8.96	0.72	130.53
5.	2/50-20-5-5/710	Блок дверной внутренний санузлов деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-9 Н П Щ	м2				174.12	13.83	187.95
			3.78				658.17	52.28	710.45
6.	2/50-20-5-5/700	Блок дверной внутренний деревянный, в моечной, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-7 Н П	м2				210.34	16.70	227.04
			2.94				618.40	49.10	667.50
7.	2/50-30-5-10/20	Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм	м				5.87	0.47	6.34
			39.5808				232.34	18.60	250.94
8.	2/50-30-30/50	Планка доборная	м				8.52	0.68	9.20
			21				178.92	14.28	193.20
9.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные межкомнатные	шт.				18.00	1.43	19.43
			4				72.00	5.72	77.72
10.	1/10-250-20-40/62	Петли накладные ПН 1-130, покрытие полимерное	шт.				4.10	0.33	4.43
			8				32.80	2.64	35.44
11.	E10-231-1	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 M2						
(83.83 / 51.0893)		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	ПРОЕМОВ	268.34			318.50	25.25	612.09
			0.0672	18.03			21.40	1.70	41.13
12.	E15-310-1	Разборка пластиковых защитных отделочных элементов на углах оконных проемов Демонтаж К=0,3	100 М	39.8	0.01				39.81
(83.83 / 51.0893)		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	0.224	8.92					8.92
					K1=0.3				
13.	E55-3-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 M2						
(83.83 / 51.0893)		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	ПЕРЕГОРОД	2226.88	744.40	380.39			2 971.28
			ОК	0.173	385.25	128.78	65.81		514.03
14.	8/1/250	Кирпичный бой	М3						
	Возвр.мат.		0.2768						
15.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.5709						
16.	E57-3-2	Разборка цементных плитусов	100 М						
(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599	Ставка 4р 16.96	РАЗБИРАЕМ						
			ОГО П	208.26					208.26
			0.5	104.13					104.13
17.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.31						
18.	E63-29-1	Разборка облицовки душевых поддонов из кирпича	100 М2	793.69	33.50	23.62			827.19
(83.83 / 51.0893)	Демонтаж К=0,3		0.01	7.94	0.34	0.24			8.28
	Разряд 4.3 МК 1.0306	Ставка 4р 16.96			К1=0.3				
19.	E65-5-1	Демонтаж умывальников и раковин	100						
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	ПРИБОРОВ	809.06	7.92	5.39			816.98
			0.06	48.54	0.48	0.32			49.02
20.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.102						
21.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.1092						
22.	E65-5-2	Демонтаж унитазов	100						
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	ПРИБОРОВ	1006.83	6.42	4.37			1 013.25
			0.08	80.55	0.51	0.35			81.06
23.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.212						
24.	E65-5-3	Демонтаж моек	100						
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	ПРИБОРОВ	1618.12	25.48	17.35			1 643.60
			0.02	32.36	0.51	0.35			32.87
25.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.0828						
26.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.0236						
27.	E65-5-4	Демонтаж чугунных душевых поддонов	100						
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	ПРИБОРОВ	4620.93	84.78	57.74			4 705.71
			0.02	92.42	1.70	1.15			94.12
28.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.244						
29.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.228						
30.	E65-4-6	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 ШТ.	907.94	2.57	1.75			910.51
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	0.02	18.16	0.05	0.04			18.21
31.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.0078						
32.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.0052						
33.	E65-48-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	20.03			4.35		24.38
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299	Ставка 4р 16.96	0.1	2.00			0.44		2.44
34.	E65-27-5	Демонтаж конвекторов	100 ЭКМ	289.49	16.49	11.23			305.98
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3 МК 0.8599	Ставка 4р 16.96	0.0356	10.31	0.59	0.40			10.90
35.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.06						
36.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	521.94	3.60	1.75	17.02	1.35	543.91
(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.2 МК 0.8879	Ставка 4р 16.96	0.64	334.04	2.30	1.12	10.89	0.86	348.09
37.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.064						
38.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.0052						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.						
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. зарплата				
			0.0192							
39.	E65-1-2 (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.04	897.8 35.91	6.92 0.28	3.50 0.14	29.29 1.17	2.32 0.09	936.33 37.45	
40.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.0108							
41.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.0028							
42.	E16-41-6 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М 0.17	1632.6 277.54	35.37 6.01	0.44 0.07	388.71 66.08	28.28 4.81	2 084.96 354.44	
43.	3/7-10-60-20/20	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м 17				13.50 229.50	0.98 16.66	14.48 246.16	
44.	E16-27-3 (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА 2	90.72 181.44	0.69 1.38	0.15 0.30	5.75 11.50	0.35 0.70	97.51 195.02	
45.	3/3-50-80-10/30	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм	шт. 2				17.91 35.82	1.30 2.60	19.21 38.42	
46.	E16-40-8 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М 0.04	849.8 33.99	6.75 0.27	0.87 0.03	602.50 24.10	43.30 1.73	1 502.35 60.09	
47.	3/7-10-60-20/40	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м 4				15.30 61.20	1.11 4.44	16.41 65.64	
48.	E16-27-5 (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА 2	90.72 181.44	0.69 1.38	0.15 0.30	8.56 17.12	0.48 0.96	100.45 200.90	
49.	3/3-50-80-10/40	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм	шт. 2				37.92 75.84	2.75 5.50	40.67 81.34	
50.	E16-41-5 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М 0.47	2111.3 992.31	48.46 22.78	0.15 0.07	150.16 70.58	10.93 5.14	2 320.85 1090.81	
51.	3/7-10-60-20/10	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м 47.47				13.00 617.11	0.94 44.62	13.94 661.73	
52.	E65-2-1 (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.06	1312.59 78.76	8.56 0.51	5.83 0.35			1 321.15 79.27	
53.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.021							
54.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.0036							
55.	E65-9-1 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.06	1523.14 91.39	1.35 0.08	0.73 0.04	188.32 11.30	13.00 0.78	1 725.81 103.55	
56.	3/7-10-40-	Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным	М				12.70	1.01	13.71	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		10 диаметром 50 мм	6				76.20	6.06	82.26
57.	E65-17-2 (68.61 / 48.5917)	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 М 0.03	1431.21 42.94	6.85 0.21	4.67 0.14	2 747.09 82.41	197.25 5.92	4 382.40 131.48
58.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.0033						
59.	E66-6-2 (83.83 / 51.0893)	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.06	1553.37 93.20					1 553.37 93.20
60.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.048						
61.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.018						
62.	E65-9-2 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.06	1458.57 87.51	2.56 0.15	1.46 0.09	269.24 16.15	18.76 1.13	1 749.13 104.94
63.	3/7-10-40-10	Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным диаметром 100 мм	М 6				13.50 81.00	1.07 6.42	14.57 87.42
64.	4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	МЗ 0.0008				86.00 0.07	6.83 0.01	92.83 0.08
65.	E18-6-2 (68.61 / 48.5917)	Установка радиаторов биметаллических (по 10 секций) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 КВТ РАДИАТОРОВ В 0.09	1625.2 146.27	63.15 5.68	40.25 3.62	63.75 5.74	4.98 0.45	1 757.08 158.14
66.	3/10-10-10,1	Кронштейны для радиаторов	КОМПЛ. 7.812				2.00 15.62	0.16 1.25	2.16 16.87
67.	3/2-80-10-40-20-20/70	Радиаторы отопительные биметаллические с межсекционным расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 10	шт. 6				239.95 1439.70	17.40 104.40	257.35 1544.10
68.	3/2-130-10/50	Комплект радиаторный с термоголовкой	шт. 6				80.00 480.00	5.80 34.80	85.80 514.80
69.	E65-49-1 (68.61 / 48.5917)	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.06	248.08 14.88					248.08 14.88
70.	E65-13-20 (68.61 / 48.5917)	Смена полотенцесушителей Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.02	1800.64 36.01	14.56 0.29	9.91 0.20	227.68 4.55	18.09 0.36	2 060.97 41.21
71.	3/2-100-30-10-30/40	Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, диаметром 32 мм, (модифицированные)	шт. 2				203.72 407.44	14.77 29.54	218.49 436.98
72.	3/3-50-80-90/40	Краны шаровые стальные фланцевые укороченные, полнопроходные, диаметром 32 мм	шт. 2				87.80 175.60	6.37 12.74	94.17 188.34
73.	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	Т 0.0096						
74.	E65-13-2 (68.61 / 48.5917)	Смена трапов диаметром до 100 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ 0.02	3039.4 60.79	117.11 2.34	79.75 1.60	138.07 2.76	10.96 0.22	3 305.54 66.11
75.	3/4-120-20/60	Трапы пластмассовые вертикальные и горизонтальные с гидрозатвором (сухим, мокрым), с металлической решеткой, диаметром 110 мм	компл. 2				34.76 69.52	2.52 5.04	37.28 74.56
76.	1/10-10-10	Цемент гипсоглиноземистый	Т				360.00	28.58	388.58

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.0006				0.22	0.02	0.24
77.	8/1/580	Металлолом	Т						
	Возвр.мат.		0.022						
78.	E17-1-6	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ.	39.33	0.44	0.29	19.91	1.46	61.14
	(68.61 / 48.5917)		6	235.98	2.64	1.74	119.46	8.76	366.84
		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
79.	3/4-80-10-20/20	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые для детских учреждений размером 450х330х150 мм с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском	компл.				98.00	7.11	105.11
			6				588.00	42.66	630.66
80.	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт.				11.60	0.84	12.44
			6				69.60	5.04	74.64
81.	E17-2-501	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	ШТ.	11.7			59.26	4.30	75.26
	(68.61 / 48.5917)		6	70.20			355.56	25.80	451.56
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
82.	E17-5-2	Установка моек на два отделения	КОМПЛ.	45.45	0.87	0.58	17.82	1.34	65.48
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	2	90.90	1.74	1.16	35.64	2.68	130.96
83.	3/4-40-20-10/10	Мойки из нержавеющей стали на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами с пластмассовым сифоном, выпуском и отводом	компл.				244.00	17.69	261.69
			2				488.00	35.38	523.38
84.	1/10-230-20	Замазка защитная	КТ				49.20	3.91	53.11
			0.4				19.68	1.56	21.24
85.	E17-2-306	Установка смесителей для умывальников и моек настольных с верхней камерой смешения	ШТ.	13.98			1.31	0.10	15.39
	(68.61 / 48.5917)		8	111.84			10.48	0.80	123.12
		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
86.	3/4-140-20/999360	Смесители для умывальников однорычажные из латуни или нержавеющей стали	компл.				100.00	7.25	107.25
			8				800.00	58.00	858.00
87.	3/4-140-20/20	Смесители для моек с одной ручкой из латуни или нержавеющей стали	компл.				100.00	7.25	107.25
			1				100.00	7.25	107.25
88.	E17-1-10	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	КОМПЛ.	20.1	4.13	0.87	3.57	0.28	28.08
	(68.61 / 48.5917)		2	40.20	8.26	1.74	7.14	0.56	56.16
		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
89.	3/4-60-10/20,1	Поддоны мелкие стальные эмалированные размером 900х900	шт.				149.00	10.80	159.80
			2				298.00	21.60	319.60
90.	3/4-60-40/10	Подставка под поддон душевой	шт.				52.57	3.81	56.38
			2				105.14	7.62	112.76
91.	3/4-130-10/20	Сифон пластмассовый к поддону душевому	шт.				9.19	0.67	9.86
			2				18.38	1.34	19.72
92.	E17-2-312	Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге	ШТ.	13.98			1.31	0.10	15.39
	(68.61 / 48.5917)		2	27.96			2.62	0.20	30.78
		Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
93.	3/4-140-40/10	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге	компл.				77.23	5.60	82.83
			2				154.46	11.20	165.66
94.	E17-3-203	Установка унитазов детских	КОМПЛ.	56.11	1.08	0.73	35.52	2.56	95.27
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	8	448.88	8.64	5.84	284.16	20.48	762.16
95.	3/4-90-10-10/10	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые детские с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.				219.00	15.88	234.88
			8				1752.00	127.04	1879.04
96.	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт.				11.60	0.84	12.44
			8				92.80	6.72	99.52
97.	E17-17-2	Установка люков сантехнических (ревизионных) без	100 ШТ.	240	3.00	2.04	209.32	16.62	468.94

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(68.61 / 48.5917)	механического крепления	0.02	4.80	0.06	0.04	4.19	0.33	9.38
		Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96							
98.	2/40-29/45	Дверца ревизионная пластмассовая Д 20х20 см	шт. 2				6.23 12.46	0.49 0.98	6.72 13.44
99.	E65-69-1	Демонтаж вентиляторов	100 ШТ.	9824.61	13.27	9.04			9 837.88
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	0.02	196.49	0.27	0.18			196.76
100.	E65-72-1	Прочистка вентиляционных каналов	100 М	314.32	0.43	0.29	23.82	1.89	340.46
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.02	6.29	0.01	0.01	0.48	0.04	6.82
101.	E57-18-1	Смена вентиляционных решеток 300х400, 200х300	100 ШТ.	543.31			1.98	0.16	545.45
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.04	21.73			0.08	0.01	21.82
102.	3/1-150,2	Решетки вентиляционные 300х400	ШТ. 4				23.90 95.60	1.90 7.60	25.80 103.20
103.	3/1-150.1	Вентиляционная решетка 200х300	шт. 2				8.85 17.70	0.70 1.40	9.55 19.10
104.	E10-267-1	Устройство зашивок сантехоборудования (стояков канал. труб) из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИ ВОК	2532.29	25.02		580.02	45.66	3 182.99
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	0.06	151.94	1.50		34.80	2.74	190.98
105.	1/10-230-55-20/130	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,5 мм (стойка)	м 24				2.12 50.88	0.17 4.08	2.29 54.96
106.	1/10-230-55-20/115	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,5 мм	м 8				1.69 13.52	0.13 1.04	1.82 14.56
107.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60	100 шт. 0.48				4.93 2.37	0.39 0.19	5.32 2.56
108.	1/10-240-55-20/201	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х12 мм	1000 шт. 0.06				6.10 0.37	0.48 0.03	6.58 0.40
109.	1/10-240-55-20/205	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х25 мм	1000 шт. 0.048				8.96 0.43	0.71 0.03	9.67 0.46
110.	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ.	282.15	3.43	2.33			285.58
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.06	16.93	0.21	0.14			17.14
111.	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 ШТ.	99.67	1.28	0.87			100.95
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	0.02	1.99	0.03	0.02			2.02
112.	E34-140-1	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100м 0.47	1655.6 778.13	2.60 1.22		3.91 1.84	0.31 0.15	1 662.42 781.34
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
113.	1/10-230-95/55	Панель потолочная алюминиевая AP600A6 600х600 мм	шт. 48.4				12.39 599.68	0.98 47.43	13.37 647.11
114.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60	100 шт. 0.329				4.93 1.62	0.39 0.13	5.32 1.75
115.	1/10-230-55-20/25	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м	100 м 0.7849				239.74 188.17	19.04 14.94	258.78 203.11
116.	1/10-230-55-20/15	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт. 32.9				0.44 14.48	0.03 0.99	0.47 15.47
117.	1/10-230-55-20/30	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м	100 м 0.3901				237.79 92.76	18.88 7.37	256.67 100.13
118.	1/10-230-55-20/20	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м	100 м 0.3901				245.50 95.77	19.49 7.60	264.99 103.37

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
119.	Е34-140-3 (83.83 / 51.0893)	Установка углового молдинга Разряд 3,4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА 0.55	393.16 216.24	7.66 4.21		6.66 3.66	0.52 0.29	408.00 224.40
120.	1/10-230-55-20/155	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м	100 м 0.2575				104.32 26.86	8.28 2.13	112.60 28.99
121.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60	100 шт. 0.455				4.93 2.24	0.39 0.18	5.32 2.42
122.	Ц8-607-6 (61.01 / 39.57135)	Светильник светодиодный, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, без дополнительного крепления Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.1	3549.56 354.96	15.46 1.55		203.20 20.32	10.92 1.09	3 779.14 377.92
123.	5/30-30-4-3-1-2	Светильник светодиодный 600х600 мм	ШТ. 10				55.60 556.00	4.41 44.10	60.01 600.10
124.	Е67-12-2 (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Разряд 4,5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. 0.04	1147.82 45.91			19.14 0.77	1.03 0.04	1 167.99 46.72
125.	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки	шт. 2				2.82 5.64	0.15 0.30	2.97 5.94
126.	5/30-30-4-1-2-2/38	Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки	шт. 2				4.72 9.44	0.25 0.50	4.97 9.94
127.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели	шт. 4				1.36 5.44	0.07 0.28	1.43 5.72
128.	Ц8-910-1 (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Разряд 3,5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М 0.02	725.79 14.52	42.75 0.86	9.85 0.20	52.16 1.04	3.03 0.06	823.73 16.48
129.	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ВВГ 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м 0.0021				2 170.00 4.56	115.44 0.24	2 285.44 4.80
130.	5/20-30-1-4/10	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт. 0.0128				5.08 0.07	0.27	5.35 0.07
131.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов	100 шт. 0.048				31.00 1.49	1.65 0.08	32.65 1.57
132.	Е57-2-7 (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий полов из керамических плиток Разряд 3,5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМ ОГО ПОКРЫТИЯ 0.47	1101.93 517.91	23.98 11.27	16.33 7.68			1 125.91 529.18
133.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 1.786						
134.	Е11-53-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство выравнивающих стяжек составом ВЕТОНИТ-3000 толщиной 5 мм Разряд 3,5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.47	791.39 371.95	1.12 0.53		0.49 0.23		793.00 372.71
135.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100	т 0.353				984.72 347.61	78.19 27.60	1 062.91 375.21
136.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг 11.75				2.69 31.61	0.21 2.47	2.90 34.08
137.	Е13-75-2	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища	100 М2	380.64	1.30				381.94

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	(пола)	0.47	178.90	0.61				179.51
		Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96							
138.	1/10-230-60-5/122	Гидроизоляционная смесь (ГС), эластичная (Э), однокомпонентная (1), водонепроницаемость W12	т 0.0382				9 615.00 367.29	763.43 29.16	10 378.43 396.45
139.	E13-74-1	Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм	100 М2 0.155	223.35 34.62	0.68 0.11				224.03 34.73
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
140.	1/10-230-60-5/122	Гидроизоляционная смесь (ГС), эластичная (Э), однокомпонентная (1), водонепроницаемость W12	т 0.015				9 615.00 144.23	763.43 11.45	10 378.43 155.68
141.	E11-52-1	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке	100 М2 0.47	1926.66 905.53	9.97 4.69		276.33 129.88	21.95 10.32	2 234.91 1050.42
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
142.	1/10-230-65-20-23/90	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400х400 мм, 406х406 мм	м2 48.175				18.64 897.98	1.48 71.30	20.12 969.28
143.	1/10-230-60-15/76	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (бежевый, темно-серый, графит, шоколад), (фасовка по 2 кг)	т 0.0094				5 273.86 49.57	418.74 3.94	5 692.60 53.51
144.	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2 0.82	395.22 324.08	6.33 5.19	4.81 3.94			401.55 329.27
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
145.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 3.7556						
146.	E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2 0.82	2589.55 2123.43	21.41 17.56	14.58 11.96	588.29 482.40	46.64 38.24	3 245.89 2661.63
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
147.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 2.7716						
148.	E62-54-1	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	100 М2 0.5	36.17 18.09			0.25 0.13	0.01 0.01	36.43 18.23
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
149.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.01						
150.	E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2 1.32	73.5 97.02					73.50 97.02
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
151.	1/10-230-15/395	Грунтовка	кг 26.4				2.69 71.02	0.21 5.54	2.90 76.56
152.	E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2 1.32	1014.24 1338.80	25.69 33.91	17.50 23.10	543.28 717.13	43.01 56.77	1 626.22 2146.61
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
153.	E13-73-2	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2 1.32	73.5 97.02					73.50 97.02
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
154.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг 24				2.69 64.56	0.21 5.04	2.90 69.60
155.	E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М 0.24	132.67 31.84	0.03 0.01				132.70 31.85
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							
156.	1/10-230-65-45-10/6	Угол поливинилхлоридный для внутренней отделки	м 24.5				1.40 34.30	0.11 2.70	1.51 37.00
157.	E15-310-1	Установка пластиковых защитных отделочных	100 М	132.67	0.03				132.70

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	элементов на наружных углах, оконных проемов прим. Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	0.224	29.72	0.01				29.73
158.	1/10-230-65-45-10/10	Угол наружный поливинилхлоридный для внутренней отделки ПВХ	м 22.85				0.74 16.91	0.06 1.37	0.80 18.28
159.	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 1.32	3252.25 4292.97	6.02 7.95	4.37 5.77	1.78 2.35	0.10 0.13	3 260.15 4303.40
160.	1/10-230-65-20-20/47	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм	м2 137.3				18.22 2501.61	1.45 199.09	19.67 2700.70
161.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т 0.726				835.20 606.36	66.31 48.14	901.51 654.50
162.	1/10-230-60-15/76	Композиция для заполнения швов сухая эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для внутренних работ, цветная (бежевый, темно-серый, графит, шоколад), (фасовка по 2 кг)	т 0.0264				5 273.86 139.23	418.74 11.05	5 692.60 150.28
163.	1/10-230-95/110	Крестики для плитки толщиной 2 мм	1000 шт. 0.528				8.40 4.44	0.67 0.35	9.07 4.79
164.	E15-298-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ 0.06	3404.78 204.29	4.00 0.24	2.04 0.12	134.51 8.07	10.67 0.64	3 553.96 213.24
166.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая облицовочная, для внутренних работ по ГКЛ	т 0.0068				1 665.00 11.32	132.20 0.90	1 797.20 12.22
167.	1/10-230-60-15/76	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (НВ) , цветная (бежевый, темно-серый, графит, шоколад), (фасовка по 2 кг)	т 0.0027				5 273.86 14.24	418.74 1.13	5 692.60 15.37
168.	1/10-230-15/395	Грунтовка	кг 0.6				2.69 1.61	0.21 0.13	2.90 1.74
169.	1/10-230-95/110	Крестики для плитки	1000 шт. 0.024				8.40 0.20	0.67 0.02	9.07 0.22
171.	E10-10-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство перегородок ПВХ в санузлах Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДКИ ОК И 0.352	1538.5 541.55	125.25 44.09	85.29 30.02	668.47 235.30	44.03 15.50	2 376.25 836.44
172.	2/40-30/10	Перегородки из поливинилхлоридного профиля сэндвич плиты толщиной 24 мм с дверными полотнами в комплекте с ручками (высота 1600 мм)	м2 35.2				325.00 11440.00	25.81 908.51	350.81 12348.51
ИТОГО прямые затраты по разделу:				17715	349	179	31398	2425	51887
ОХР и ОНР:									14272
Плановая прибыль:									8988
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:									75147
ИТОГО прямые затраты по смете:				17715	349	179	31398	2425	51887
ОХР и ОНР:									14272
Плановая прибыль:									8988
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:									75147
ВСЕГО прямые затраты:				17715	349	179	31398	2425	51887
ОХР и ОНР:									14272
Плановая прибыль:									8988
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:									75147

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные

[illegible]

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
39.	1/10-230-60-15/76	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, морозостойкая F50, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (бежевый, темно-серый, графит, шоколад), (фасовка по 2 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.0121	5 273.86	63.81	7.94%	5.07
40.	1/10-230-60-15/76	Композиция для заполнения швов сухая эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для внутренних работ, цветная (бежевый, темно-серый, графит, шоколад), (фасовка по 2 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.0264	5 273.86	139.23	7.94%	11.05
1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек								
41.	1/10-230-60-30/10	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100 01.10.2026 ОРБ	т	0.353	984.72	347.61	7.94%	27.60
1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ								
42.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.0216	369.68	7.98	7.94%	0.63
43.	1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0.235	550.20	129.30	7.94%	10.27
44.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 01.10.2026 ОРБ	т	0.726	835.20	606.36	7.94%	48.14
45.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая облицовочная, для внутренних работ по ГКЛ 01.10.2026 ОРБ	т	0.0068	1 665.00	11.32	7.94%	0.90
1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие								
46.	1/10-230-60-40/15	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (I), сухая смесь (СС), гипсовая 01.10.2026 ОРБ	т	0.001191	1 009.52	1.20	7.94%	0.10
1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ								
47.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.10.2026 ОРБ	т	1.886	255.45	481.78	7.94%	38.24
1/10-230-60-45-15 Штукатурные составы для ремонтных и реставрационных работ								
48.	1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 01.10.2026 ОРБ	т	2.4156	296.00	715.02	7.94%	56.77
1/10-230-65-20-20 Плитки керамические для внутренней облицовки стен								
49.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	6.12			7.94%	
50.	1/10-230-65-20-20/47	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	137.3	18.22	2501.61	7.94%	199.09
1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные								
51.	1/10-230-65-20-23/90	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400х400 мм, 406х406 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	48.175	18.64	897.98	7.94%	71.30
1/10-230-65-45-10 Комплектующие к панелям поливинилхлоридным (ПВХ) для внутренней отделки								
52.	1/10-230-65-45-10/6	Угол поливинилхлоридный для внутренней отделки	м	24.5	1.40	34.30	7.94%	2.70
53.	1/10-230-65-45-10/10	Угол наружный поливинилхлоридный для внутренней отделки ПВХ 01.10.2026 ОРБ	м	22.85	0.74	16.91	7.94%	1.37
1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ								
54.	1/10-230-95/55	Панель потолочная алюминиевая АР600А6 600х600 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	48.4	12.39	599.68	7.94%	47.43
55.	1/10-230-95/110	Крестики для плитки толщиной 2 мм	1000 шт.	0.528	8.40	4.44	7.94%	0.35

№ пп	Код	Наименованис материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
56.	1/10-230-95/110	Крестики для плитки 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.024	8.40	0.20	7.94%	0.02
		1/10-235-3 Вербки, шпагаты, канаты						
57.	1/10-235-3/20	Каболка 01.10.2026 ОРБ	т	0.00062	11 506.02	7.14	7.94%	0.58
58.	1/10-235-3/47	Льняная прядь 01.10.2026 ОРБ	кг	1.4044	54.50	76.60	7.94%	6.03
		1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие						
59.	1/10-235-5/57	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.10.2026 ОРБ	кг	2.8	4.94	13.90	7.94%	1.12
		1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						
60.	1/10-235-20/793	Лента ФУМ шириной 20 мм 01.10.2026 ОРБ	10 м	0.49293	0.91	0.45	7.94%	0.04
61.	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.10.2026 ОРБ	м	4.9572	0.11	0.55	7.94%	0.05
		1/10-240-15 Винты						
62.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6x25 мм ГОСТ 17473-80 01.10.2026 ОРБ	кг	0.1457	4.48	0.65	7.94%	0.06
		1/10-240-20 Гайки						
63.	1/10-240-20/10	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000025	4 500.00	0.11	7.94%	0.01
		1/10-240-25-35 Гвозди строительные						
64.	1/10-240-25-35/10	Гвозди строительные с конической головкой 2x50 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000097	3 716.67	0.36	7.94%	0.03
		1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные						
65.	1/10-240-25-41/20	Гвозди строительные оцинкованные 1,8x60 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000282	3 590.00	1.01	7.94%	0.08
		1/10-240-30-22 Дюбели распорные						
66.	1/10-240-30-22/9	Дюбели распорные полиэтиленовые 12x60 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.044	63.22	2.80	7.94%	0.22
67.	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.01566	22.54	0.35	7.94%	0.03
		1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди						
68.	1/10-240-30-30/202	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8x100 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.005	198.80	0.99	7.94%	0.08
		1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником						
69.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10x112 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	2.23776	2.74	6.13	7.94%	0.49
		1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами						
70.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6x60 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	1.264	4.93	6.23	7.94%	0.50
		1/10-240-35 Заклепки, кнопки						
71.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.022378	11.70	0.26	7.94%	0.02
		1/10-240-50-16 Шайбы						
72.	1/10-240-50-16/7	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000014	7 270.85	0.10	7.94%	0.01
		1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой						
73.	1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000016	4 940.00	0.08	7.94%	0.01
74.	1/10-240-55-10/65	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00032	3 250.00	1.02	7.94%	0.06
75.	1/10-240-55-10/75	Шурупы с полукруглой головкой 5x40 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000605	4 750.00	2.87	7.94%	0.23
		1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы						
76.	1/10-240-55-20/201	Саморез универсальный оцинкованный 3,5x12 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.06	6.10	0.37	7.94%	0.03
77.	1/10-240-55-20/205	Саморез универсальный оцинкованный 3,5x25 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.048	8.96	0.43	7.94%	0.03
		1/10-250-20-40 Накладки дверные, петли						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
78.	1/10-250-20-40/62	Петли накладные ПН 1-130, покрытие полимерное 01.10.2026 ОРБ	шт.	8	4.10	32.80	7.94%	2.64
		1/10-250-20-50 Ручки для окон и дверей						
79.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные межкомнатные 01.10.2026 ОРБ	шт.	4	18.00	72.00	7.94%	5.72
		1/10-260-500-5 Поковки строительные						
80.	1/10-260-500-5/5	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг 01.10.2026 ОРБ	т	0.024077	5 960.00	143.50	5.72%	8.21
		1/10-280-20 Материалы разного назначения						
81.	1/10-280-20/40	Вода 01.10.2026 ОРБ	м3	3.422706	1.45	4.98	%	
		2/ Строительные изделия и конструкции						
		2/40-29 Дверцы ревизионные пластмассовые						
82.	2/40-29/45	Дверца ревизионная пластмассовая Д 20х20 см 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	6.23	12.46	7.94%	0.98
		2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные						
83.	2/40-30/10	Перегородки из поливинилхлоридного профиля с сэндвич плиты толщиной 24 мм с дверными полотнами в комплекте с ручками (высота 1600 мм)	м2	35.2	325.00	11440.00	7.94%	908.51
		2/50-20-5-5 Блоки дверные внутренние деревянные глухие						
84.	2/50-20-5-5/700	Блок дверной внутренний деревянный, в моечной, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-7 Н П 01.10.2026 ОРБ	м2	2.94	210.34	618.40	7.94%	49.10
85.	2/50-20-5-5/710	Блок дверной внутренний санузлов деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-9 Н П Щ 01.10.2026 ОРБ	м2	3.78	174.12	658.17	7.94%	52.28
		2/50-30-5-10 Наличники деревянные окрашенные						
86.	2/50-30-5-10/20	Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм 01.10.2026 ОРБ	м	39.5808	5.87	232.34	7.94%	18.60
		2/50-30-30 Детали деревянные профильные разные						
87.	2/50-30-30/50	Планка доборная 01.10.2026 ОРБ	м	21	8.52	178.92	7.94%	14.28
		3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ						
		3/1-150,2 Раздел не найден						
88.	3/1-150,2	Решетки вентиляционные 300х400	шт.	4	23.90	95.60	7.94%	7.60
		3/1-150.1 Раздел не найден						
89.	3/1-150.1	Вентиляционная решетка 200х300	шт.	2	8.85	17.70	7.94%	1.40
		3/2-80-10-40-20-20 Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм и глубиной секции свыше 80 до 100 мм						
90.	3/2-80-10-40-20/70	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 10 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	239.95	1439.70	7.25%	104.40
		3/2-100-30-10-30 Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, М-образные, диаметром 32 мм						
91.	3/2-100-30-10-30/40	Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, диаметром 32 мм, (модифицированные) 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	203.72	407.44	7.25%	29.54
		3/2-130-10 Детали радиаторные						
92.	3/2-130-10/40	Трубка радиаторная резиновая 01.10.2026 ОРБ	м	0.6	3.72	2.24	7.25%	0.16
93.	3/2-130-10/50	Комплект радиаторный с термоголовкой 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	80.00	480.00	7.25%	34.80
		3/3-50-80-10 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1						
94.	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	14	11.60	162.40	7.25%	11.76
95.	3/3-50-80-10/30	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	17.91	35.82	7.25%	2.60

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
96.	3/3-50-80-10/40	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	37.92	75.84	7.25%	5.50
3/3-50-80-90 Краны шаровые стальные фланцевые, укороченные, полнопроходные и неполнопроходные								
97.	3/3-50-80-90/40	Краны шаровые стальные фланцевые укороченные, полнопроходные, диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	87.80	175.60	7.25%	12.74
3/4-40-20-10 Мойки чугунные эмалированные с пластмассовым сифоном, выпуском и отводом, кронштейнами и смесителем								
98.	3/4-40-20-10/10	Мойки из нержавеющей стали на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами с пластмассовым сифоном, выпуском и отводом	компл.	2	244.00	488.00	7.25%	35.38
3/4-60-10 Поддоны душевые стальные								
99.	3/4-60-10/20,1	Поддоны мелкие стальные эмалированные размером 900х900	шт.	2	149.00	298.00	7.25%	21.60
3/4-60-40 Подставка под поддон душевой								
100.	3/4-60-40/10	Подставка под поддон душевой 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	52.57	105.14	7.25%	7.62
3/4-80-10-20 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые полукруглые с верхней или нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями без спинки								
101.	3/4-80-10-20/20	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые для детских учреждений размером 450х330х150 мм с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском	компл.	6	98.00	588.00	7.25%	42.66
3/4-90-10-10 Унитазы детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки, с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском								
102.	3/4-90-10-10/10	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые детские с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	8	219.00	1752.00	7.25%	127.04
3/4-90-40 Комплектующие для унитазов								
103.	3/4-90-40/10	Патрубок (гофра) для унитаза 01.10.2026 ОРБ	шт.	8	8.23	65.84	7.25%	4.80
3/4-110-10 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые								
104.	3/4-110-10/10	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	59.25	355.50	7.25%	25.80
3/4-120-20 Трапы пластмассовые								
105.	3/4-120-20/60	Трапы пластмассовые вертикальные и горизонтальные с гидрозатвором (сухим, мокрым), с металлической решеткой, диаметром 110 мм 01.10.2026 ОРБ	компл.	2	34.76	69.52	7.25%	5.04
3/4-130-10 Сифоны пластмассовые								
106.	3/4-130-10/20	Сифон пластмассовый к поддону душевому 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	9.19	18.38	7.25%	1.34
3/4-140-20 Смесители для умывальников								
107.	3/4-140-20/20	Смесители для моек с одной рукояткой из латуни или нержавеющей стали 01.10.2026 ОРБ	компл.	1	100.00	100.00	7.25%	7.25
108.	3/4-140- 20/999360	Смесители для умывальников однорычажные из латуни или нержавеющей стали	компл.	8	100.00	800.00	7.25%	58.00
3/4-140-40 Смесители для душевых установок								
109.	3/4-140-40/10	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге 01.10.2026 ОРБ	компл.	2	77.23	154.46	7.25%	11.20
3/4-160-10 Крепления для умывальников, унитазов, моек								
110.	3/4-160-10/10	Крепления для умывальников 01.10.2026 ОРБ	компл.	6	1.63	9.78	7.25%	0.72
111.	3/4-160-10/20	Крепления для унитаза 01.10.2026 ОРБ	компл.	16	0.78	12.48	7.25%	0.96
3/4-170-10 Трубы смывные								
112.	3/4-170-10/10	Трубы смывные оцинкованные из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	шт.	8	2.50	20.00	7.25%	1.44

3/6-80-10 Гибкие подводки

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
113.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки 01.10.2026 ОРБ	шт.	20	7.35	147.00	7.25%	10.60
3/7-10-40-10 Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации								
114.	3/7-10-40-10	Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным диаметром 50 мм	М	6	12.70	76.20	7.94%	6.06
115.	3/7-10-40-10	Трубопроводы (узлы укрупненные) наружным диаметром 100 мм	М	6	13.50	81.00	7.94%	6.42
116.	3/7-10-40-10/20	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм	м	2.994	26.60	79.64	7.25%	5.78
3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения								
117.	3/7-10-60-20/10	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	47.47	13.00	617.11	7.25%	44.62
118.	3/7-10-60-20/20	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	17	13.50	229.50	7.25%	16.66
119.	3/7-10-60-20/40	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	4	15.30	61.20	7.25%	4.44
3/10-10-10,1 Раздел не найден								
120.	3/10-10-10,1	Кронштейны для радиаторов	КОМПЛ.	7.812	2.00	15.62	7.94%	1.25
3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты								
121.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	4.4536	35.25	157.00	7.25%	11.40
3/10-10-20-30 Хомуты для крепления труб								
122.	3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	1.86	11.16	7.25%	0.78
123.	3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.10.2026 ОРБ	шт.	4.02	3.88	15.60	7.25%	1.13
3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ								
124.	3/13-10-10/40	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00002	3 900.00	0.08	7.25%	
125.	3/13-10-10/60	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000081	3 900.00	0.32	7.25%	0.02
3/13-50-10 Дюбель-втулка и втулка								
126.	3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.084	135.19	11.34	7.25%	0.84
127.	3/13-50-10/20	Втулка пластмассовая соединительная КПУ 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.008	153.66	1.20	7.25%	0.08
4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы								
4/1-4-20-10-20 Растворы отделочные цементные								
128.	4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	МЗ	0.0008	86.00	0.07	7.94%	0.01
4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250								
129.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.10.2026 ОРБ	мЗ	0.00198	149.61	0.30	7.78%	0.02
5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ								
5/10-10-10-1 Кабели силовые на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией								
130.	5/10-10-10-1/19	Кабель силовой марки ВВГ 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.10.2026 ОРБ	1000 м	0.0021	2 170.00	4.56	5.32%	0.24
5/10-20-60-2 Провода для электрических установок с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией								
131.	5/10-20-60-2/19	Провод силовой марки ПВЗ с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ	1000 м	0.0035	1 396.51	4.89	5.32%	0.26

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы								
132.	5/20-30-1-4/10	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.0128	5.08	0.07	5.32%	
5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей								
133.	5/20-30-3/2	Кнопка К227 УХЛ2 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.0003	120.00	0.04	5.32%	
134.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пражка К407 для крепления проводов	100 шт.	0.048	31.00	1.49	5.32%	0.08
135.	5/20-30-3/42	Лента ЛМ-5 УХЛ2 01.10.2026 ОРБ	100 м	0.0006	70.00	0.04	5.32%	
5/20-30-4 Материалы для герметизации кабелей, муфт и кабельных проходок								
136.	5/20-30-4/3	Втулка В28 УХЛ2 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.002	13.00	0.03	5.32%	
5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля								
137.	5/20-30-5/1	Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.0816	8.58	0.70	5.32%	0.04
138.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.001	8.69	0.01	5.32%	
5/20-40-4 Коробки электромонтажные								
139.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели 01.10.2026 ОРБ	шт.	4	1.36	5.44	5.32%	0.28
5/30-30-4-1-1 Выключатели, переключатели								
140.	5/30-30-4-1-1/1	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	2.82	5.64	5.32%	0.30
5/30-30-4-1-2-2 Розетки скрытой установки								
141.	5/30-30-4-1-2- 2/38	Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	4.72	9.44	5.32%	0.50
5/30-30-4-3-1-2 Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения								
142.	5/30-30-4-3-1-2	Светильник светодиодный 600х600 мм	шт.	10	55.60	556.00	7.94%	44.10
5/30-40-2 Электроизоляционные материалы								
143.	5/30-40-2/23	Электроизоляционная лента ПВХ 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0044	14.95	0.07	5.32%	
5/50-20-3 Проволока медная								
144.	5/50-20-3/1	Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше 01.10.2026 ОРБ	т	0.0004	58 346.28	23.36	5.32%	1.28
5/50-70-2 Припой оловянно-свинцовые								
145.	5/50-70-2/2	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 01.10.2026 ОРБ	т	0.00005	251 808.34	12.59	5.32%	0.67
5/50-70-3 Прочие припои								
146.	5/50-70-3/7	Канифоль сосновая высшего сорта 01.10.2026 ОРБ	кг	0.05	49.00	2.45	5.32%	0.13
5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий								
147.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658	10 шт.	0.52	1.60	0.83	5.32%	0.05
6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов								
6/10-70-10 Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб								
148.	6/10-70-10/5	Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	1.12	20.47	22.96	4.73%	1.12
6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные								
149.	6/20-30-20/12	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м	0.8	7.94	6.36	4.73%	0.30
150.	6/20-30-20/14	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм 01.10.2026 ОРБ	м	0.8	14.97	11.98	4.73%	0.56

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения								
151.	6/40-80-20-7/6	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	0.336	2.45	0.82	4.73%	0.04
ИТОГО Материалы подрядчика :						31398		2425
ВСЕГО :						31398		2425

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	0.0046	1.42	0.01		
2.	M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.0046	41.44	0.19	16.96	0.08
3.	M021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.0058	61.42	0.36	20.52	0.12
4.	M021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.009	61.12	0.55	20.52	0.19
5.	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.30175	1.26	0.38		
6.	M030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	0.522144	4.63	2.42		
7.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.68031	19.17	13.04	14.58	9.91
8.	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	1.62	4.52	7.34		
9.	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	2.4996	0.41	1.01		
10.	M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)	МАШ.-Ч	0.072	1.10	0.08		
11.	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	2.84066	35.66	101.30	16.96	48.18
12.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	3.868352	0.94	3.64		
13.	M255048	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0.1908	0.88	0.17		
14.	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	2.84066	0.56	1.59		
15.	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	1.3395	3.32	4.45		
16.	M331450	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров	МАШ.-Ч	0.006	6.99	0.04		
17.	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	3.4444	0.88	3.03		
18.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	9.558672	0.33	3.13		
19.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	8.251972	21.41	176.66	14.58	120.32
20.	M331620	Электропаяльник	МАШ.-Ч	2.66	0.56	1.49		
21.	M351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	39.1464	0.72	28.18		
ИТОГО Механизмы подрядчика :						349		179
ВСЕГО :						349		179

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на	в ценах выполнения работ на
		1 ОКТЯБРЯ 2026	НОЯБРЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет **1.018081**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 071,99	
	Трудозатраты машинистов, чел-час		11,78	
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 083,77	
	Зарботная плата	1	17 715,00	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	349,00	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	179,00	
	Материалы		31 398,00	
	в т.ч. материалы подрядчика		31 398,00	
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 425,00	
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		2 425,00	
	транспорт и зср материалов заказчика			
	перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		51 887,00	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	14 272,00	
	1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	11169.88	
	5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	68.61	2836.66	
	12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	61.01	265.19	
3	Плановая прибыль	1	8 988,00	
	1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	6807.4	
	5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	48.5917	2009.01	
	12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	39.57135	172	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		75 147,00	
6	Прочие затраты, в том числе:		6 084,00	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	6 084,00	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		81 231,00	
	Стоимость подрядных работ		81 231,00	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		81 231,00	
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		81 231,00	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			1,009
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			731,00
11	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства			81962
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			1,01808632
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			738
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			82700
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
	Стоимость работ для налогообложения		81 231,00	82 700,00
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения			
	Сумма НДС	20	16 246,00	16 540,00
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		97 477,00	99 240,00
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****			
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		146,00	
	Средства на содержание заказчика, застройщика			
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта			
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		146,00	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			0,9951
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			-1,00
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства			145
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			0,9902
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства			145
	Сумма НДС	20	29,00	29,00
	Стоимость прочих средств с НДС		175,00	174,00
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения			
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		175,00	174,00
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		97 652,00	99 414,00
20	Сумма прописью <i>Девяносто девять тысяч двести сорок руб. 00 коп.</i>			
	Справочно: средства на содержание заказчика, застройщика 2 233,00 бел.руб.			

Составил

И.И.Иванов
(подпись)

Проверил

И.И.Иванов
(подпись)

(подпись)

И.И.Иванов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.Б.Павлов
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

В.С. Насеня

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 3

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24

в составе:

председателя комиссии

Заместитель управляющего

В.Н. Кожепенько

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

Начальник УЦХО

М.В. Титова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Инженер УЦХО

А.С.Панин

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт санузлов и моечных в группах № 3,4 в ГУО "Специальный детский сад №407 г.Минска" по адресу: г.Минск, ул.Логойский Тракт,39/3

(наименование объекта)

установлено, что: в результате длительной эксплуатации помещений санитарных узлов в группах 3 и 4 и помещениях моечных в группах 3 и 4, пришли в полную негодность покрытия керамических полов. На их поверхности пола имеются многочисленные трещины, сколы отслоение от основания (47 м.кв.) Поверхность стен, облицованная глазурованной плиткой также имеет многочисленные повреждения и отслоение от стен (82 м.кв.) Санитарно-техническое оборудование (унитазы 8 шт., мойки 2 шт., умывальники 6 шт., и душевые поддоны 2 шт.) имеют повреждения, не пригодны для дальнейшей эксплуатации и требуют замены. Трубы водопровода, канализации для подключения этих приборов имеют следы коррозии, хомуты требуют замены. В связи с полным износом требуется замена внутренних деревянных дверей 6,72 м.кв., Требуется замена конвекторов на радиаторы отопления в количестве 6 шт. по 10 секций и подводящих к ним трубопроводов в связи с многочисленными следами коррозии металла.

Комиссия приняла решение о проведении текущего ремонта. Необходимо выполнить следующие виды работ: разобрать старые перегородки и заменить на перегородки из ПВХ с дверями – 35,2 м2, заменить плитку пола - 47 м.кв., выполнить облицовку стен керамической плиткой - 132 м.кв., согласно существующих санитарных норм. Произвести замену: унитазов - 8 шт., моек двойных кухонных -2 шт., умывальников детских - 6 шт., дверей деревянных - 6,72 м.кв., а также устроить подвесной потолок на металлическом каркасе типа «Армстронг» - 47 м.кв. с установкой светильников 10 шт., заменить одноместные розетки - 2 шт., одноклавишные выключатели -2 шт.

Строительные отходы по коду 3991300- «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий - 25 км.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации октябрь 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ноябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календарных дней с даты подписания договора

Председатель комиссии

Заместитель управляющего

В.Н. Кожепенько

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Начальник УЦХО

М.В. Титова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Инженер УЦХО

А.С.Панин

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100М2ПРОЕМОВ	0.0672	
2.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100М2ПРОЕМОВ	0.0358	
3.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0672	
4.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0672	
5.	Разборка пластиковых защитных отделочных элементов на углах оконных проемов	100 М	0.224	
6.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.173	
7.	Разборка цементных плинтусов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.5	
8.	Разборка облицовки душевых поддонов из кирпича	100 М2	0.01	
9.	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.06	
10.	Демонтаж унитазов	100 ПРИБОРОВ	0.08	
11.	Демонтаж моек	100 ПРИБОРОВ	0.02	
12.	Демонтаж чугунных душевых поддонов	100 ПРИБОРОВ	0.02	
13.	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 ШТ.	0.02	
14.	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИ	0.1	
15.	Демонтаж конвекторов	100 ЭКМ	0.0356	
16.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.64	
17.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.04	
18.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм	100 М	0.17	
19.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	ВРЕЗКА	2	
20.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм	100 М	0.04	
21.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	ВРЕЗКА	2	
22.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.47	
23.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.06	
24.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.06	
25.	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 М	0.03	
26.	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.06	
27.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.06	
28.	Установка радиаторов биметаллических (по 10 секций)	100 КВТ РАДИАТОРОВ	0.09	
29.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 ПРИБОРОВ	0.06	
30.	Смена полотенцесушителей	100 ПРИБОРОВ	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
32.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ.	6	
33.	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников	ШТ.	6	
34.	Установка моек на два отделения	КОМПЛ.	2	
35.	Установка смесителей для умывальников и моек настольных с верхней камерой смешения	ШТ.	8	
36.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	КОМПЛ.	2	
37.	Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге	ШТ.	2	
38.	Установка унитазов детских	КОМПЛ.	8	
39.	Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления	100 ШТ.	0.02	
40.	Демонтаж вентиляторов	100 ШТ.	0.02	
41.	Прочистка вентиляционных каналов	100 М	0.02	
42.	Смена вентиляционных решеток 300х400, 200х300	100 ШТ.	0.04	
43.	Устройство зашивок сантехоборудования (стояков канал. труб) из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.06	
44.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ.	0.06	
45.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 ШТ.	0.02	
46.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами алюминиевыми с ячейкой 600 х 600 мм	100м	0.47	
47.	Установка углового молдинга	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ	0.55	
48.	Светильник светодиодный, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления	100 ШТ.	0.1	
49.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04	
50.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.02	
51.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.47	
52.	Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000" толщиной 5 мм	100 М2	0.47	
53.	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола)	100 М2	0.47	
54.	Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм	100 М2	0.155	
55.	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке	100 М2	0.47	
56.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.82	
57.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.82	
58.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	100 М2	0.5	
59.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.32	
60.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1.32	
61.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.32	
62.	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100 М	0.24	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
64.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	1.32	
65.	Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ О	0.06	
66.	Устройство перегородок ПВХ в санузлах	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И	0.352	

Составил

И.И.Иванов
(должность служащего)
фамилия)

[Подпись]
(подпись)

АС.П.Иванов
(инициалы,

« ____ » _____ 20 ____ г.