

	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

		Код по ОКУД		
(наименование организации)				

УТВЕРЖДАЮ Командир войсковой части 2044 полковник С.И.Шинкевич 29.09.2026 г
--

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, назначенная приказом командира воинской части от 31.12.2025 №929, в составе: председателя комиссии: подполковника Кундро А.Ю.;

членов комиссии: подполковника Гринбаума И.В.;

подполковника Фалевича В.А.;

работника Игнатовича А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования солдатской столовой при упогт установлено:

1. Покрытие из плитки морально и физически устарело, имеются многочисленные трещины, частично отсутствует.

2. Отделочное покрытие стен и потолков частично разрушено





3. Дверные полотна с коробками имеют провисания, частично разрушены.

4. Сантехническое оборудование морально и физически устарело, частично имеются сколы.

5. Освещение в неисправном состоянии.

Требуется проведение текущего ремонта подрядным способом.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	подполковник		А.Ю.Кундро
Члены комиссии:	подполковник		И.В.Гринбаум
	подполковник		В.А.Фалевич
	работник		А.А.Игнатович

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ с деревянным каркасом Демонтаж K=0,3	100 M2	1.248	
2.	Очистка щетками стен	M2	124.8	
3.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 M2	1.248	
4.	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа ВЕТОНИТ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 M2	1.248	
5.	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 M2	1.248	
6.	Установка светильников с лампами накаливания	СВЕТИЛЬНИК	1	
7.	Демонтаж дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Демонтаж K=0,3	100 M2 ПРОЕМОВ	0.036	
8.	Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях в кирпичных стенах	T	0.2	
9.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.036	
10.	ВХОД В СТОЛОВУЮ			
11.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	1.08	
12.	Грунтование поверхностей полов	100 M2	1.15	
13.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 M2	1.15	
14.	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 M	0.02	
15.	ПОМЕЩЕНИЕ С УМЫВАЛЬНИКАМИ			
16.	Снятие наличников	100 M НАЛИЧНИКОВ	0.1	
17.	Снятие дверных полотен	100 M2 ПОЛОТЕН	0.036	
18.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ.	0.02	
19.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.0336	
20.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.0336	
21.	Заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.0336	
22.	Грунтование поверхностей полов	100 M2	0.14	
23.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 M2	0.14	
24.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 M2	0.17	
25.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 M2	0.17	

26.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0.12	
27.	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2	0.23	
28.	Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона	100 М2	0.1	
29.	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
30.	Демонтаж смесителей для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой с аэратором Демонтаж К=0,8	ШТ.	4	
31.	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ	0.04	
32.	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм Стесненность К=1,2	100 М	0.05	
33.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
34.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0.16	
35.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.15	
36.	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	8	
37.	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм	ШТ.	2	
38.	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников Стесненность К=1,2	ШТ.	8	
39.	Установка гарнитуры туалетной: зеркало	ШТ.	1	
40.	Зеркало бесцветное прямоугольное толщиной 5-6 мм	М2	1	
41.	Устройство дверного проема	ПРОЕМ (2,1 X 0,9 М)	2	
42.	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2	1	
43.	РАЗДЕВАЛКА			
44.	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2	0.68	
45.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок,	ШТ.	150	
46.	Крючок для одежды	ШТ.	150	
47.	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ с деревянным каркасом Демонтаж К=0,3	100 М2	1.93	
48.	Очистка щетками стен	М2	193	
49.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.93	
50.	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа ВЕТОНИТ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 М2	1.93	
51.	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2	1.68	

52.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	3.3	
53.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2	2.07	
54.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2	0.35	
55.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 М2	2	
56.	Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса	100 М2	0.02	
57.	Установка эрана для радиаторов площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	15	
58.	Устройство дверного проема	ПРОЕМ (2,1 X 0,9 М)	2	
59.	Установка люстр с лампами накаливания	СВЕТИЛЬНИК	12	

Составил:

Начальник отдела тыла

подполковник

25.09.2026 г.

А.И.Громов