

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	E10-237-5 (83.83 / 51.0893)	Демонтаж дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Демонтаж К=0,3	100 М2 ПРОЕМОВ 0.036	714.9 25.74	17.59 0.63 К1=0.3				732.49 26.37
13	E9-323-2 (58.54 / 65.8073)	Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях в кирпичных стенах	т 0.2	1415.3 283.06	18.23 3.65		199.68 39.94	14.11 2.82	1 647.32 329.47
14	E10-231-2 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.036	151.09 5.44			286.13 10.30	20.06 0.72	457.28 16.46
15	ПО	ВХОД В СТОЛОВУЮ							
16	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 1.08	1655.6 1788.05	2.60 2.81		3.73 4.03	0.26 0.28	1 662.19 1795.17
17	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм	м2 111.1968				17.35 1929.26	1.22 135.66	18.57 2064.92
18	1/10-240-30	Дюбель потолочный	шт. 75.6				0.06 4.54		0.06 4.54
19	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	м 180.36				3.63 654.71	0.26 46.89	3.89 701.60
20	2/20-40-35	Подвес регулируемый	шт. 75.6				1.55 117.18	0.11 8.32	1.66 125.50
21	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	м 89.64				2.37 212.45	0.17 15.24	2.54 227.69
22	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	м 89.64				4.25 380.97	0.30 26.89	4.55 407.86
23	1/10-230-55-20/151	Уголок металлический пристенный длиной 3 м	шт. 35				5.25 183.75	0.37 12.95	5.62 196.70
24	E13-73-4 (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей полов	100 М2 1.15	47.25 54.34					47.25 54.34
25	1/10-230-15/500	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг 15				5.51 82.65	0.39 5.85	5.90 88.50
26	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2	2573.21	10.01		1.82	0.13	2 585.17

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(83.83 / 51.0893)		1.15	2959.19	11.51		2.09	0.15	2972.94
27	1/10-230-65-20-23/162	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2 118.45				26.13 3095.10	1.84 217.95	27.97 3313.05
28	1/10-230-60-35/39	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг 1656				0.94 1556.64	0.07 115.92	1.01 1672.56
29	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т 0.0147				6 550.00 96.29	461.12 6.78	7 011.12 103.07
30	E11-71-1 (83.83 / 51.0893)	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 М 0.02	136.36 2.73	7.39 0.15		3.85 0.08	0.27 0.01	147.87 2.97
31	2/30-55	Порог алюминиевый	М 2.02				11.00 22.22	0.77 1.56	11.77 23.78
32	ПО	ПОМЕЩЕНИЕ С УМЫВАЛЬНИКАМИ							
33	E56-20-1 (83.83 / 51.0893)	Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ 0.1	61.4 6.14					61.40 6.14
34	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.04						
35	E56-19-1 (83.83 / 51.0893)	Снятие дверных полотен	100 М2 ПОЛОТЕН 0.036	529.1 19.05					529.10 19.05
36	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.04248						
37	E56-18-1 (83.83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ. 0.02	2042.33 40.85	76.72 1.53	52.05 1.04			2 119.05 42.38
38	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т 0.1468						
39	E10-229-1 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0336	1854.49 62.31	7.40 0.25		140.41 4.72	9.79 0.33	2 012.09 67.61
40	2/50-20-5-5/9	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-8 Н П Ц	м2 3.36				163.86 550.57	11.54 38.77	175.40 589.34

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2/50-30-5-5/5	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13х34 мм	м 19.8				3.06 60.59	0.22 4.36	3.28 64.95
42	E10-231-1 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0336	268.34 9.02			389.13 13.07	27.29 0.92	684.76 23.01
43	E10-233-1 (83.83 / 51.0893)	Заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0336	349.14 11.73					349.14 11.73
44	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл	шт. 1				5.60 5.60	0.39 0.39	5.99 5.99
45	E13-73-4 (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей полов	100 М2 0.14	47.25 6.62					47.25 6.62
46	1/10-230-15/600	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)	кг 2.8				3.90 10.92	0.27 0.76	4.17 11.68
47	E11-47-3 (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2 0.14	2573.21 360.25	10.01 1.40		1.82 0.25	0.13 0.02	2 585.17 361.92
48	1/10-230-65-20-23/162	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2 14.42				26.13 376.79	1.84 26.53	27.97 403.32
49	1/10-230-60-35/39	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг 75				0.94 70.50	0.07 5.25	1.01 75.75
50	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т 0.0018				6 550.00 11.79	461.12 0.83	7 011.12 12.62
51	E63-19-6 (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2 0.17	395.22 67.19					395.22 67.19
52	E15-300-2 (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2 0.17	3252.25 552.88	0.28 0.05		3.11 0.53	0.13 0.02	3 255.77 553.48
53	1/10-230-65-20-20/47П	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм	м2 17.68				40.00 707.20	2.82 49.86	42.82 757.06
54	1/10-230-60-35/39	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг 91.6				0.94 86.10	0.07 6.41	1.01 92.51
55	1/10-230-60-	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая,	т				6 550.00	461.12	7 011.12

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15/10	для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	0.0022				14.41	1.01	15.42
56	1/10-230-95/120	Крестики для плитки толщиной 3 мм	1000 шт. 0.068				10.00 0.68	0.70 0.05	10.70 0.73
57	E34-140-1 (83.83 / 51.0893)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 0.12	1655.6 198.67	2.60 0.31		3.73 0.45	0.26 0.03	1 662.19 199.46
58	1/10-230-95/50	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм	м2 12.3552				17.35 214.36	1.22 15.07	18.57 229.43
59	1/10-240-30	Дюбель потолочный	шт. 8.4				0.06 0.50		0.06 0.50
60	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=1200 мм	м 20.04				3.63 72.75	0.26 5.21	3.89 77.96
61	2/20-40-35	Подвес регулируемый	шт. 8.4				1.55 13.02	0.11 0.92	1.66 13.94
62	2/20-40-35	Направляющая основная L=3700 мм	м 9.96				2.37 23.61	0.17 1.69	2.54 25.30
63	2/20-40-35	Направляющая поперечная L=600 мм	м 9.96				4.25 42.33	0.30 2.99	4.55 45.32
64	1/10-230-55-20/151	Уголок металлический пристенный длиной 3 м	шт. 6				5.25 31.50	0.37 2.22	5.62 33.72
65	E15-314-1 (83.83 / 51.0893)	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2 0.23	1012.41 232.85	1.31 0.30	0.73 0.17	100.55 23.13	7.00 1.61	1 121.27 257.89
66	1/10-230-15/500	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг 5.52				5.51 30.42	0.39 2.15	5.90 32.57
67	1/10-230-60-40/30	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т 0.0506				1 007.14 50.96	70.90 3.59	1 078.04 54.55
68	E10-266-1 (83.83 / 51.0893)	Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона	100 М2 0.1	1172.42 117.24	16.91 1.69		27.35 2.74	1.93 0.19	1 218.61 121.86
69	1/10-230-55-10/15	Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2 10.1				4.77 48.18	0.34 3.43	5.11 51.61

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ПО	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
71	E17-2-305 (68.61 / 48.5917)	Демонтаж смесителей для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой с азратором Демонтаж К=0,8	шт. 4	11.19 44.76					11.19 44.76
72	2/20-40-35	Элементы профильной стали	т 0.00068			K1=0.8			
73	E65-5-1 (68.61 / 48.5917)	Демонтаж умывальников и раковин	100 ПРИБОРОВ 0.04	809.06 32.36	7.95 0.32	5.39 0.22			817.01 32.68
74	8/1/580 Возвр.мат.	Металлолом	т 0.068						
75	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 0.0728						
76	E65-17-1 (68.61 / 48.5917)	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм Стеcненность К=1,2	100 м 0.05	1620.35 81.02	4.13 0.21	2.80 0.14	956.35 47.82	52.69 2.63	2 633.52 131.68
77	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 0.002			K1=1.2			
78	E65-9-1 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ 0.05	1523.14 76.16	1.35 0.07	0.73 0.04	191.44 9.57	10.00 0.50	1 725.93 86.30
79	5/20-20-3-1/6	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 50 мм	м 5				4.57 22.85	0.22 1.10	4.79 23.95
80	E22-34-1 (83.83 / 51.0893)	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 0.16	82.24 13.16	169.66 27.15	58.28 9.32	2.60 0.42	0.19 0.03	254.69 40.76
81	6/40-80-30-1/1	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. 8				1.57 12.56	0.06 0.48	1.63 13.04
82	6/40-80-30-2/3	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм	шт. 8				2.99 23.92	0.12 0.96	3.11 24.88
83	E16-41-5 (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 м 0.15	2111.3 316.70	49.14 7.37	0.15 0.02	310.57 46.59	12.72 1.91	2 483.73 372.57
84	E17-11-1	Установка умывальника со смесителем на гибких подводках холодной и горячей воды	КОМПЛ.	14.08	0.08		55.32	3.06	72.54

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(68.61 / 48.5917)		8	112.64	0.64		442.56	24.48	580.32
85	3/4-80-10-10/20	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя	компл. 8				86.12 688.96	4.78 38.24	90.90 727.20
86	E16-49-2 (68.61 / 48.5917)	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм	шт. 2	5.43 10.86			0.04 0.08		5.47 10.94
87	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт. 2				16.90 33.80	0.94 1.88	17.84 35.68
88	E17-2-501 (68.61 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: пьедесталов для умывальников Стесненность К=1,2	шт. 8	14.04 112.32			46.25 370.00	2.57 20.56	62.86 502.88
89	E17-2-5 (68.61 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: зеркало	шт. 1	12.58 12.58		K1=1.2	0.82 0.82	0.05 0.05	13.45 13.45
90	1/10-220-5/10	Зеркало бесцветное прямоугольное толщиной 5-6 мм	м2 1						
91	Ц8-913-1 (61.01 / 39.57135)	Светильники для ламп накаливания, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 1	100 шт. 0.2	1469.17 293.83	17.74 3.55		22.77 4.55	1.17 0.23	1 510.85 302.16
92	5/30-30-4-3	Светильники ТОЧЕЧНЫЕ Ф100ММ	шт. 20				10.00 200.00	0.70 14.00	10.70 214.00
ИТОГО прямые затраты:				12630	88	25	14623	1009	28350
ОХР и ОПР									10343
Плановая прибыль									6451
Итого по ПТМ									45144
Затраты труда рабочих									787.50
Затраты труда машинистов									1.51
Ж001 ВХОД В ЛЕВЫЙ ЗАЛ									
93	E10-200-6 (83.83 / 51.0893)	Устройство дверного проема	ПРОЕМ (2,1 X 0,9 М) 2	46.09 92.18	1.36 2.72		3.75 7.50	0.27 0.54	51.47 102.94
94	1/10-230-55-20/53	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС)	м 11.81				2.33 27.52	0.16 1.89	2.49 29.41
95	1/10-230-55-20/80	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН)	м 2				1.89 3.78	0.13 0.26	2.02 4.04
96	E15-314-1	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной	100 М2	1012.41	1.31	0.73	100.55	7.00	1 121.27

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(83.83 / 51.0893)	подготовкой поверхности по штукатурке	1	1012.41	1.31	0.73	100.55	7.00	1121.27
97	1/10-230-15/500	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг 24				5.51 132.24	0.39 9.36	5.90 141.60
98	1/10-230-60-40/30	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т 0.22				1 007.14 221.57	70.90 15.60	1 078.04 237.17
99	П0	РАЗДЕВАЛКА							
10 0	E15-314-1 (83.83 / 51.0893)	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2 0.68	1012.41 688.44	1.31 0.89	0.73 0.50	100.55 68.37	7.00 4.76	1 121.27 762.46
10 1	1/10-230-15/500	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг 16.32				5.51 89.92	0.39 6.36	5.90 96.28
10 2	1/10-230-60-40/30	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т 0.15				1 007.14 151.07	70.90 10.64	1 078.04 161.71
10 3	E17-2-4 (68.61 / 48.5917)	Установка гарнитуры туалетной: вешалок,	шт. 150	5.42 813.00			0.82 123.00	0.05 7.50	6.29 943.50
10 4	3/13П	Крючок для одежды	шт. 150				5.00 750.00	0.35 52.50	5.35 802.50
ИТОГО прямые затраты:				2606	5	1	1676	116	4403
ОХР и ОПР									2062
Плановая прибыль									1312
Итого по ПТМ									7777
Затраты труда рабочих									169.35
Затраты труда машинистов									0.08
Ж003 ВХОД В ПРАВЫЙ ЗАЛ									
10 5	E15-423-1 (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ с деревянным каркасом Демонтаж К=0,3	100 М2 1.93	552.38 1066.09	2.78	5.37 К1=0.3			555.16 1071.46
10 6	E13-44-7 (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками стен	М2 193	6.15 1186.95					6.15 1186.95
10 7	E13-73-2 (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2 1.93	73.5 141.86					73.50 141.86
10	1/10-230-	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В)	кг				5.51	0.39	5.90

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	15/500	работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	25.09				138.25	9.79	148.04
10	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа ВЕТОНИТ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 М2	1511.18	15.47	10.50	4.29	0.15	1 531.09
9	(83.83 / 51.0893)		1.93	2916.58	29.86	20.27	8.28	0.29	2955.01
11	1/10-230-60-0	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, ТАЙФУН МАСТЕР 45-15/140	т				945.60	66.57	1 012.17
			1.86				1758.82	123.82	1882.64
11	E15-314-1	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	100 М2	1012.41	1.31	0.73	100.55	7.00	1 121.27
1	(83.83 / 51.0893)		1.68	1700.85	2.20	1.23	168.92	11.76	1883.73
11	1/10-230-2	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг				5.51	0.39	5.90
	15/500		40.32				222.16	15.72	237.88
11	1/10-230-60-3	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 40/30	т				1 007.14	70.90	1 078.04
			0.37				372.64	26.23	398.87
11	E15-315-1	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	891.78	0.77	0.44	100.42	7.00	999.97
4	(83.83 / 51.0893)		3.3	2942.87	2.54	1.45	331.39	23.10	3299.90
11	1/10-230-5	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3	кг				5.51	0.39	5.90
	15/500		59.4				327.29	23.17	350.46
11	1/10-230-60-6	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 40/30	т				1 007.14	70.90	1 078.04
			0.363				365.59	25.74	391.33
11	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2	2573.21	10.01		1.82	0.13	2 585.17
7	(83.83 / 51.0893)		2.07	5326.54	20.72		3.77	0.27	5351.30
11	1/10-230-65-8	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2				26.13	1.84	27.97
	20-23/162		213.21				5571.18	392.31	5963.49
11	1/10-230-60-9	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг				0.94	0.07	1.01
	35/39		1117				1049.98	78.19	1128.17
12	1/10-230-60-0	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т				6 550.00	461.12	7 011.12
	15/10		0.0265				173.58	12.22	185.80
12	E11-47-3	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 М2	2573.21	10.01		1.82	0.13	2 585.17
1	(83.83 / 51.0893)		0.35	900.62	3.50		0.64	0.05	904.81
12	1/10-230-65-2	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2				26.13	1.84	27.97
	20-23/162		36.05				941.99	66.33	1008.32

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 3	1/10-230-60-35/39	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг 189				0.94 177.66	0.07 13.23	1.01 190.89
12 4	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т 0.0045				6 550.00 29.48	461.12 2.08	7 011.12 31.56
12 5	E10-236-1 (83.83 / 51.0893)	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 М2 2	2768.39 5536.78	37.39 74.78		470.68 941.36	33.45 66.90	3 309.91 6619.82
12 6	1/10-230-55-20/10	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт. 540				0.28 151.20	0.02 10.80	0.30 162.00
12 7	1/10-230-55-20/111	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,45 мм	м 160				1.32 211.20	0.09 14.40	1.41 225.60
12 8	1/10-230-55-20/117	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,55 мм	м 360				1.65 594.00	0.12 43.20	1.77 637.20
12 9	1/10-235-20/478	Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 1,5 мм, шириной 50 мм	м 160				1.10 176.00	0.08 12.80	1.18 188.80
13 0	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м 165.24				0.11 18.18	0.01 1.65	0.12 19.83
13 1	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт. 2				3.36 6.72	0.24 0.48	3.60 7.20
13 2	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	1000 шт. 2.96				9.33 27.62	0.66 1.95	9.99 29.57
13 3	E10-236-2 (83.83 / 51.0893)	Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса	100 М2 0.02	2821.45 56.43	44.89 0.90	2.33 0.05	491.47 9.83	34.90 0.70	3 392.71 67.86
13 4	1/10-230-55-20/111	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,45 мм	м 1.7				1.32 2.24	0.09 0.15	1.41 2.39
13 5	1/10-230-55-20/117	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,55 мм	м 4.8				1.65 7.92	0.12 0.58	1.77 8.50
13 6	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м 4.506				0.11 0.50	0.01 0.05	0.12 0.55
13	1/10-240-55-	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	1000 шт.				9.33	0.66	9.99

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	20/20		0.0296				0.28	0.02	0.30
13	E20-11-3	Установка эрана для радиаторов площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	РЕШЕТКА	35.28	0.57	0.29	6.85	0.42	43.12
8	(68.61 / 48.5917)		15	529.20	8.55	4.35	102.75	6.30	646.80
13	3/1-150	ЭКАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.				50.00	3.52	53.52
9			15				750.00	52.80	802.80
14	E10-200-6	Устройство дверного проема	ПРОЕМ (2,1 X 0,9 м)	46.09	1.36		3.75	0.27	51.47
0	(83.83 / 51.0893)		2	92.18	2.72		7.50	0.54	102.94
14	1/10-230-55-1	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75x50, 0,4 мм	м				2.33	0.16	2.49
	20/53		11.8				27.49	1.89	29.38
14	1/10-230-55-2	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 50x40, 0,5 мм	м				1.89	0.13	2.02
	20/80		2				3.78	0.26	4.04
14	1/10-235-3	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м				0.11	0.01	0.12
	20/797		0.4				0.04		0.04
14	E33-115-1	Установка люстр с лампами накаливания	СВЕТИЛЬНИК	22.55					22.55
4	(61.01 / 39.57135)		12	270.60					270.60
14	5/30-20-1-1-1	Светильники с лампами накаливания	ШТ.						
5			12						
ИТОГО прямые затраты:				22668	151	27	14680	1040	38539
ОХР и ОПР									18882
Плановая прибыль									11550
Итого по ПТМ									68971
Затраты труда рабочих									1421.90
Затраты труда машинистов									1.87
ВСЕГО прямые затраты по смете:				37904	244	54	30978	2165	71291