


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ОАО «Белэлектромонтажналадка»


«31» 08 2026 г. А. М. Трембицкий

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

1.	Заказчик (застройщик)	РУП «Минскэнерго»
2.	Подрядчик:	ОАО «Белэлектромонтажналадка»
3.	Полное наименование объекта	«Реконструкция сетей 0,4-10кВ от МТП-558, КТП-534 н.п. Уша Олехновичская Молодечненского района»
4.	Местоположение объекта (по административному делению)	Минская обл., Молодечненский район, д. Уша
5.	Стадия проектирования	Строительный проект
6.	Общая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции	Электрические распределительные сети 0,4-10 кВ (линии электропередачи кабельные, воздушные), трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
7.	Класс сложности объекта	К-3 согласно п.5.3.25, 5.3.26 СН 3.02.07-2020
8.	Номера и даты получения разрешений на производство инженерных изысканий	Разрешение на выполнение инженерно-геодезических изысканий поручается получить изыскательской организации. Изыскательская организация должна иметь право выполнять работы на электроэнергетических объектах.
9.	Инженерно-геодезические изыскания	
9.1.	Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: масштаб съемки, высота сечения рельефа, площадь участка или протяженность трассы, съемка текущих изменений и обследование на планах съемок прошлых лет и др.	Обновление инженерно-топографического плана масштаба 1:500. Система координат - местная, система высот - Балтийская. Сечение рельефа – 0,5 м. Ориентировочная площадь изысканий – 24,21 га (уточняется при заключении договора). Изыскания выполнить в объеме, достаточном для разработки строительного проекта в соответствии действующими ТНПА
9.2.	Спец. работы (обследование колодцев, камер, опор, нивелирование полов, промеры глубин водоемов, нивелирование горизонтов вод, определение скорости течения и др.) и требования к их точности	9.2.1. На топографическом плане нанести: - границы участков землепользователей; - границы населенных пунктов (при попадании в границу работ по изысканиям); - границы территорий, подлежащих специальной охране (водоохранные зоны рек, водоемов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и т.п.) - при попадании в границы работ по изысканиям; - существующие коммуникации с приведением необходимых технических характеристик; - ранее запроектированные объекты и сети; - отметки залегания существующих подземных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций

		(колодцев и т. п.) с указанием контактной информации их владельцев; - отметку чистого пола зданий, попадающих в границы работ по изысканиям; - отметки (высоты) существующих надземных сооружений (зданий, порталов, молниеотводов, опор, фундаментов, площадок обслуживания, лотков, заборов); - номера опор воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и более; - красные линии дорог (при наличии); - наличие гнезд аистов на опорах; 9.2.2. Выполнение таксации (подеревной съемки) деревьев и кустарников в границах работ по изысканиям (с указанием развернутого наименования пород, качественного состояния, количества стволов, высоты и диаметра ствола). Привести запись о наличии либо отсутствии гнезд или скворечников на деревьях. 9.2.3. Указать характеристику района размещения ВЛ по ветру, гололеду и степени загрязнения атмосферы; 9.2.4. Работы выполнить в объеме, достаточном для составления материалов для строительного проекта.
9.3.	Техническая характеристика проектируемого объекта строительства, реконструкции и назначение инженерных изысканий	Изыскания выполняются для проведения реконструкции существующих электрических распределительных сетей 0,4-10 кВ (линии электропередачи кабельные, воздушные) и возведения новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
9.4.	Сведения о ранее выполненных изысканиях	Заказчиком предоставлены результаты инженерно-геодезических изысканий по объекту «Реконструкция сетей 0,4-10кВ от МТП-558, КТП-534 н.п. Уша Олехновичская Молодечненского района», выполненных по заказу ООО «Инженерно-производственный центр «Белэнергоинжпроект» в ноябре-декабре 2024 г. Исполнитель: ОДО «ГеоКартСервис», объект № 45-09/24, дата регистрации отчета – 17.12.2024 г.
10.	Требования к отчетности изысканий, надежности или обеспеченности характеристики	В соответствии с СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства» и иными действующим ТНПА, дополнительно см. п. 12
11.	Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям	9.1. Границы съемки согласовать с проектной организацией. 9.2. Топографический план без согласований – за 10 дней до срока окончания работ по договору. 9.3. Дата выдачи Отчета по инженерно-геодезическим изысканиям с печатью согласования (регистрации) инженерно-топографического плана – согласно договору.
12.	Перечень материалов, которые должны быть представлены в результате выполнения работ на объекте	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям с оригинальной печатью согласования (регистрации) инженерно-топографического плана: в 5 (пяти) экз., в т.ч. - в 3 (трех) экз. на бумажном носителе, включая инженерно-топографический план в цветном отображении;

		- в 2 (двух) экз. на электронном носителе, включая инженерно-топографический план масштаба 1:500 в цветном отображении (отчет и топлан в формате PDF, цифровая модель местности масштаба 1:500 в формате DWG), полностью соответствующие архивному экземпляру отчета с согласованным инженерно-топографическим планом местности.
13.	Графическое приложение – схема или выкопировка с плана (карты) с указанием согласованных масштабированных границ участков и трасс внеплощадочных коммуникаций	Приложения: 1. Область обновления инженерно-топографического плана масштаба 1:500 – на ____ л.

Задание выдал

Вед. инженер-проектировщик



Д.В. Левкович (+375 44 769 61 64)

Главный инженер проекта



А. Ю. Кисляков

Задание принял

(должность, фамилия, имя и отчество представителя
организации, подразделения – исполнителя работ)

см. лист согласований