УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера _____ В.В.Бирюк
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"27" 10 2025 г.

ЗАКАЗЧИК: УП ЖРЭО Октябрьского района г.Минска
АДРЕС: ул.Бакинская 20-1Н
УНП: 0

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ОПОП, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Корженевского д. 21, помещение 2Н

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Текущий ремонт ОПОП, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Корженевского д. 21, помещение 2Н

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 14 735.49 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.									
	ПОТОЛКИ	Раздел 1									
	ПОТОЛОК КОРИДОРА (14,2М2)	ПРИМЕЧАНИЕ									
1	Е62-44-2	ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ	100 М2	107,63			13,30	1,06	121,99	7,38	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,082**	**8,83**			**1,09**	**0,09**	**10,01**	**0,61**	
2	Е15-311-3	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	860,08	0,90	0,53	70,03	5,43	936,44	50,71	0,04
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,142**	**122,13**	**0,13**	**0,08**	**9,94**	**0,77**	**132,97**	**7,20**	**0,01**
3	Е15-180-4	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	1 035,43	14,14	9,62	594,54	47,20	1 691,31	64,68	0,66
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,142**	**147,03**	**2,01**	**1,37**	**84,42**	**6,70**	**240,16**	**9,18**	**0,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПОТОЛОК КОРИДОРА (14,2М2)		277,99	2,14	1,45	95,45	7,56	383,14	16,99	0,10
		ОХР и ОПР							228,75		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							163,07		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							774,96		
	ПОТОЛКИ САНУЗЛОВ (3,2 М2)	**ПРИМЕЧАНИЕ**									
4	Е62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	888,47	2,57	1,75	948,62	75,21	1 914,87	55,50	0,12
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,032**	**28,43**	**0,08**	**0,06**	**30,36**	**2,41**	**61,28**	**1,78**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПОТОЛКИ САНУЗЛОВ (3,2 М2)		28,43	0,08	0,06	30,36	2,41	61,28	1,78	
		ОХР и ОПР							23,88		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							14,56		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							99,72		
	СТЕНЫ КОРИДОРА (14,2 М2)	Раздел 2									
5	Е15-337-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ	100 М2	404,51	0,34	0,18	136,60	10,86	552,31	24,19	0,01
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,45**	**182,03**	**0,15**	**0,08**	**61,47**	**4,89**	**248,54**	**10,89**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ КОРИДОРА (14,2 М2)		182,03	0,15	0,08	61,47	4,89	248,54	10,89	
		ОХР и ОПР							152,66		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							93,04		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							494,24		
	СТЕНЫ САНУЗЛА	**Раздел 3**									

6	**Е61-2-7**	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	4 516,79	29,54	20,12	587,54	46,64	5 180,51	274,02	1,38
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,015**	**67,75**	**0,44**	**0,30**	**8,81**	**0,70**	**77,70**	**4,11**	**0,02**
7	Е61-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2	862,81	15,42	10,50	372,66	29,59	1 280,48	54,71	0,72
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,195**	**168,25**	**3,01**	**2,05**	**72,67**	**5,77**	**249,70**	**10,67**	**0,14**
8	**Е13-73-2**	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	88,20					88,20	6,05	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,195**	**17,20**					**17,20**	**1,18**	
9	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90		
			5,6				**15,06**	**1,18**	**16,24**		
10	**Е15-17-1**	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	4 574,83	7,70	5,24	1,23	0,10	4 583,86	273,60	0,36
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,195**	**892,09**	**1,50**	**1,02**	**0,24**	**0,02**	**893,85**	**53,35**	**0,07**
11	4/1-4-20-10-20-10/10	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, СОСТАВ 1:3	М3				145,00	11,28	156,28		
			0,2925				**42,41**	**3,30**	**45,71**		
12	1/10-230-65-20-20/82	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600 Х 300 ММ	М2				22,33	1,77	24,10		
			19,5				**435,44**	**34,52**	**469,96**		
13	Е15-423-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	100 М2	2 209,51	10,87		306,13	24,30	2 550,81	149,08	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0205**	**45,29**	**0,22**		**6,28**	**0,50**	**52,29**	**3,06**	
14	1/10-230-65-45-5/20	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М2				9,85	0,78	10,63		
			2,0787				**20,48**	**1,62**	**22,10**		
15	1/10-230-65-45-10/26	ПЛАНКА ФИНИШНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М				4,00	0,32	4,32		
			6,5				26,00	2,08	**28,08**		
16	Е15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	159,20	0,04				159,24	9,11	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,15**	**23,88**	**0,01**				**23,89**	**1,37**	
17	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т				785,77	62,39	848,16		
			0,00042				0,33	0,03	0,36		
18	1/10-230-65-45-10/16	УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М				3,59	0,29	3,88		
			15				**53,85**	**4,35**	**58,20**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ САНУЗЛА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 214,46	5,18	3,37	681,57	54,07	1 955,28 997,82 707,43 3 660,53	73,74	0,23
	ПОЛ САНУЗЕЛ **(3,2 М2)**	Раздел 4									
19	**Е57-2-7**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 322,31	28,78	19,60			1 351,09	83,84	1,34
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,032**	**42,31**	**0,92**	**0,63**			**43,23**	**2,68**	**0,04**
20	Е11-114-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ	100 М2	3 505,34	35,95		178,95	14,13	3 734,37	229,16	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	**0,032**	**112,17**	**1,15**		**5,73**	**0,45**	**119,50**	**7,33**	
21	1/10-230-60-35/52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4	Т				785,77	62,39	848,16		

			0,015				11,79	0,94	12,73		
22	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				2 095,00	166,34	2 261,34		
			0,0008				**1,68**	**0,13**	**1,81**		
23	1/10-230-65-20-5/25	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ)	М2				35,09	2,79	37,88		
			3,28				**115,10**	**9,15**	**124,25**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛ САНУЗЕЛ (3,2 М2)		154,48	2,07	0,63	134,30	10,67	301,52	10,01	0,04
		ОХР и ОПР							126,97		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							90,52		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							519,01		
	ДВЕРИ	**Раздел 5**									
24	**Е56-20-1**	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М НАЛИЧНИКОВ	73,68					73,68	5,05	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,6122**	**45,11**					**45,11**	**3,09**	
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
25	Е56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	634,92					634,92	43,54	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,186**	**118,10**					**118,10**	**8,10**	
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
26	**Е56-18-1**	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450,80	91,72	62,46			2 542,52	168,05	4,28
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1**	**245,08**	**9,17**	**6,25**			**254,25**	**16,81**	**0,43**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
27	**Е10-23-1**	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1 860,17	95,83	65,26	218,92	17,55	2 192,47	109,68	4,48
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,17864**	**332,30**	**17,12**	**11,66**	**39,11**	**3,14**	**391,67**	**19,59**	**0,80**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
28	1/10-250-20-40/60	ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ ПН 1-110 (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНУ-110), ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЕ	ШТ.				3,60	0,29	3,89		
			18				**64,80**	**5,22**	**70,02**		
29	2/50-20-5-5/230	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-13 2 Щ (1ШТ.)	М2				175,49	13,93	189,42		
			2,63				461,54	36,64	498,18		
30	2/50-20-5-5/210	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-9 Щ(5 ШТ.)	М2				165,40	13,13	178,53		
			9				**1 488,60**	**118,17**	**1 606,77**		
31	2/50-20-5-5/820	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ6 Д Г 21-7 Щ(2 ШТ.)	М2				187,65	14,90	202,55		
			2,78				**521,67**	**41,42**	**563,09**		
32	2/50-20-5-5/205	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-8 Щ(1 ШТ.)	М2				178,60	14,18	192,78		
			1,59				**283,97**	**22,55**	**306,52**		
33	1/10-250-20-65/1	НАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК (С ВИНТАМИ)	КОМПЛ.				3,35	0,27	3,62		
			9				**30,15**	**2,43**	**32,58**		
34	1/10-250-20-36/32	МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ МЦ	ШТ.				15,94	1,27	17,21		
			9				**143,46**	**11,43**	**154,89**		
35	1/10-250-20-35/10	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ1 БЕЗ РУЧЕК	ШТ.				19,06	1,51	20,57		
			9				171,54	13,59	185,13		
36	1/10-250-20-50/45	РУЧКИ ДВЕРНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ	ШТ.				18,00	1,43	19,43		
			9				**162,00**	**12,87**	**174,87**		
37	**Е56-36-1**	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	100 М	293,44	6,17	4,20	323,81	26,22	649,64	16,79	0,29
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,8734**	**256,29**	**5,39**	**3,67**	**282,82**	**22,90**	**567,40**	**14,66**	**0,25**
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
38	**Е56-26-1**	ПРИМ. УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М	282,64			10,38	0,81	293,83	14,83	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236	0,244	68,96			**2,53**	**0,20**	**71,69**	**3,62**	
		ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%									
39	2/50-30-30/50	ПЛАНКА ДОБОРНАЯ ЭКОШПОН, РАЗМЕР 8 Х 100 Х 2070 ММ ВСЕ ЦВЕТА	ШТ.				8,52	0,68	9,20		
			13				**110,76**	**8,84**	**119,60**		
40	**Е9-341-2**	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	3 664,47	14,70		196,79	12,99	3 888,95	251,27	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0264**	**96,74**	**0,39**		**5,20**	**0,34**	**102,67**	**6,63**	
		ОХРиОПР=57.16%, План=67.42%									
41	2/20-20-15-3-10/320	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВ5 С Г 21-13	ШТ.				1 044,00	59,72	1 103,72		
			1				**1 044,00**	**59,72**	**1 103,72**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРИ		1 162,58	32,07	21,58	4 812,15	359,46	6 366,26	72,50	1,48

	ОХР и ОПР							945,47		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							707,32		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							8 019,05		
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	**Раздел 6**								
42	Е67-11-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	2 425,36	5,65	3,85	67,07	3,58	2 501,66	132,23	0,26
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815	**0,03**	**72,76**	**0,17**	**0,12**	**2,01**	**0,11**	**75,05**	**3,97**	**0,01**
		ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%									
43	5/30-30-4-3-2/20	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 07-10-002	ШТ.				7,73	0,41	8,14		
			3				**23,19**	**1,23**	**24,42**		
44	**Е67-12-2**	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 377,38			19,14	1,03	1 397,55	77,28	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	0,02	27,55			0,38	0,02	**27,95**	**1,55**	
		ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%									
45	5/30-30-4-1-1/1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С14-003	ШТ.				2,82	0,15	2,97		
			2				**5,64**	**0,30**	**5,94**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		100,31	0,17	0,12	31,22	1,66	133,36	5,52	0,01
		ОХР и ОПР							59,82		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							45,39		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							238,57		
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	**Раздел 7**									
46	**Е65-2-2**	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 590,03	19,27	13,13			1 609,30	102,36	0,90
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159	**0,021**	**33,39**	**0,40**	**0,28**			**33,79**	**2,15**	**0,02**
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%									
47	Е65-9-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1 827,77	1,62	0,88	186,00	13,00	2 028,39	99,65	0,06
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815	**0,021**	**38,38**	**0,03**	**0,02**	**3,91**	**0,27**	**42,59**	**2,09**	
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%									
48	3/7-10-40-10/10	ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М				9,73	0,71	10,44		
			2,1				**20,43**	**1,49**	**21,92**		
49	Е17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100 ШТ.	403,19	9,07	2,45	193,57	15,41	621,24	25,96	0,17
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159	**0,01**	**4,03**	**0,09**	**0,02**	**1,94**	**0,15**	**6,21**	**0,26**	
		ОХРиОПР=67%, План=49.78%									
50	2/20-20-15-35/80	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 30 Х 40 СМ	ШТ.				36,36	2,08	38,44		
			1				**36,36**	**2,08**	**38,44**		
51	**Е65-13-12**	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"	100 ПРИБОРОВ	8 399,27	47,78	32,54	151,07	11,45	8 609,57	495,24	2,23
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,01	83,99	0,48	0,33	1,51	0,11	86,09	4,95	0,02
		ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%									
52	3/4-90-10-30/999360	УНИТАЗЫ УНТЦ "КОМПАКТ" И УНВЦ ВОРОНКООБРАЗНЫЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	КОМПЛ.				121,22	8,79	130,01		
			1				**121,22**	**8,79**	**130,01**		
53	3/4-90-40/10	ПАТРУБОК (ГОФРА) ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.				8,23	0,60	8,83		
			1				8,23	0,60	**8,83**		
54	Е65-13-28	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК К СМЫВНЫМ БАЧКАМ	100 ПРИБОРОВ	810,42	4,12	2,80			814,54	47,78	0,19
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,01**	**8,10**	**0,04**	**0,03**			**8,14**	**0,48**	
		ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%									
55	3/6-80-10/10	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.				7,70	0,56	8,26		
			1				**7,70**	**0,56**	**8,26**		
56	**Е65-13-24**	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	4 837,67	62,69	42,70	138,47	11,00	5 049,83	285,24	2,93
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,01**	**48,38**	**0,63**	**0,43**	**1,38**	**0,11**	**50,50**	**2,85**	**0,03**
		ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%									
57	3/4-80-10-10/20	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ	КОМПЛ.				86,12	6,24	92,36		
			1				**86,12**	**6,24**	**92,36**		
58	**Е65-12-7**	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	4 273,92	1,80	1,22	3 947,13	287,17	8 510,02	252,00	0,08
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%		**0,01**	**42,74**	**0,02**	**0,01**	**39,47**	**2,87**	**85,10**	**2,52**	
59	3/6-80-10/1С	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.					7,70	0,56	8,26		
				1				**7,70**	**0,56**	**8,26**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			259,01	1,69	1,12	335,97	23,83	620,50	15,30	0,07
		ОХР и ОПР								177,25		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								131,66		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								929,41		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			2 667,48	40,85	27,03	2 495,81	198,63	5 402,77	163,55	1,85
		ОХРиОПР = 81.86%								2 205,74		
		План.приб. = 52.34% * Ктек.ремонт=1.115								1 572,48		
		ИТОГО								9 180,99		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			255,75	0,45	0,14	3 319,93	240,39	3 816,52	15,73	
		ОХРиОПР = 83.83%								214,51		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115								130,74		
		ИТОГО								4 161,77		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства			75,80	0,52	0,32	62,64	3,99	142,95	4,50	0,02
		ОХРиОПР = 67%								51,00		
		План.приб. = 49.78% * Ктек.ремонт=1.115								42,25		
		ИТОГО								236,20		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства			183,21	1,17	0,80	273,33	19,84	477,55	10,80	0,05
		ОХРиОПР = 68.61%								126,25		
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115								89,41		
		ИТОГО								693,21		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)			100,31	0,17	0,12	25,58	1,36	127,42	5,52	0,01
		ОХРиОПР = 59.57%								59,82		
		План.приб. = 40.54% * Ктек.ремонт=1.115								45,39		
		ИТОГО								232,63		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)			96,74	0,39		5,20	0,34	102,67	6,63	
		ОХРиОПР = 57.16%								55,30		
		План.приб. = 67.42% * Ктек.ремонт=1.115								72,72		
		ИТОГО								230,69		
		ИТОГО			3 379,29	43,55	28,41	6 182,49	464,55	10 069,88	206,73	1,93
		ОХР и ОПР								**2 712,62**		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								**1 952,99**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								**3,8**		
		ВСЕГО								**14 735,49**		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14735.49+0+0+0]								**14 735,49**		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((3379.29+28.41)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								1 158,62		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1158.62+0+0+0+0+0+0+0]								**1 158,62**		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14735.49+1158.62+0]								**15 894,11**		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3379.29*1]		1	3 379,29	
	ТРУДОЕМКОСТЬ			206,73	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			1,93	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,8	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [43.55*1]		1	43,55	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [28.41*1]		1	28,41	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [464.55*1]		1	464,55	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			6 182,49	
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3379.29+43.55+464.55+6182.49]**			**10 069,88**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			6 182,46	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [464.55-0]			464,55	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2712.62*1]		1	2 712,62	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1952.99*1]		1	1 952,99	
	ИТОГО [10059.88+0+0+2712.62+1952.99]			14 735,49	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14735.49+0+0+0]			**14 735,49**	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((3379.29+28.41)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 158,62	
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1158.62+0+0+0+0+0+0+0]**			**1 158,62**	
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [14735.49+1158.62+0]			**15 894,11**	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [15894.11+0]			15 894,11	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [15894.11+0]			15 894,11	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [15894.11-0-0-0]			15 894,11	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [15894.11*1]			15 894,11	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 12/2026)		1,0272		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(15894.11+0+0-0)*1.0272+0*1]			16 326,43	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [16326.43+0+0+0+0+0]			16 326,43	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16326.43-(0+0+0)]			16 326,43	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [16326.43+0]			16 326,43	
18	**СУММА НДС [16326.43*20/100]**	**20**		**3 265,29**	
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [16326.43+3265.29+0]			**19 591,72**	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ДЕВЯНОСТО ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 72 КОП.				

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	0,0408	8,58		0,35	5,32	0,46	0,02
2	2/20-20-15-3-10/320 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДВ5 С Г 21-13	ШТ.	1	1 044,00		1 044,00	5,72	59,72	59,72
3	2/50-20-5-5/230 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-13 2 Щ (1ШТ.)	М2	2,63	175,49		461,54	7,94	13,93	36,64
4	2/50-20-5-5/205 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-8 Щ(1 ШТ.)	М2	1,59	178,60		283,97	7,94	14,18	22,55
5	2/50-20-5-5/210 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Г 21-9 Щ(5 ШТ.)	М2	9	165,40		1 488,60	7,94	13,13	118,17
6	2/50-20-5-5/820 БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ6 Д Г 21-7 Щ(2 ШТ.)	М2	2,78	187,65		521,67	7,94	14,90	41,42
7	1/10-110-50-5/145 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,005945	477,67		2,84	7,94	37,93	0,23
8	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,20904	2,45		0,51	7,94	0,19	0,04
9	5/30-30-4-1-1/1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С14-003	ШТ.	2	2,82		5,64	5,32	0,15	0,30
10	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,002858	451,68		1,29	7,94	35,86	0,10
11	1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 Х 20 ММ	КГ	1,13542	4,41		5,01	7,94	0,35	0,40
12	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,472448	3,46		5,09	7,94	0,27	0,40
13	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,255	7,03		1,79	7,94	0,56	0,14
14	3/6-80-10/10 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	ШТ.	2	7,70		15,40	7,25	0,56	1,12
15	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	5,6	2,69		15,06	7,94	0,21	1,18
16	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,0032	1 601,60		5,13	7,94	127,17	0,41
17	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	9,0738	5,92		53,72	7,94	0,47	4,26
18	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000343	314,58		0,11	7,94	24,98	0,01
19	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000818	441,60		0,36	7,94	35,06	0,03
20	1/10-110-50-15/545 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0,014291	219,59		3,14	7,94	17,44	0,25
21	1/10-240-30-30/362 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	0,135915	4,93		0,67	7,94	0,39	0,05
22	2/10-10/20 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00103	3 066,30		3,16	5,72	175,39	0,18
23	1/10-250-20-35/10 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ1 БЕЗ РУЧЕК	ШТ.	9	19,06		171,54	7,94	1,51	13,59
24	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,000105	11 506,02		1,21	7,94	913,58	0,10
25	1/10-230-65-20-5/25 КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ)	М2	3,28	35,09		115,10	7,94	2,79	9,15
26	1/10-230-60-15/13 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т	0,0008	2 095,00		1,68	7,94	166,34	0,13
27	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	18	3,27		58,86	7,94	0,26	4,68
28	1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2,016	14,00		28,22	7,94	1,11	2,24

	МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ								
29	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,01888	2,73		0,05	7,94	0,22	
30	1/10-135-25/250 КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	КГ	0,082	13,30		1,09	7,94	1,06	0,09
31	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	1,125	2,17		2,44	7,94	0,17	0,19
32	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0355	54,50		1,93	7,94	4,33	0,15
33	2/20-20-15-35/80 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 30 Х 40 СМ	ШТ.	1	36,36		36,36	5,72	2,08	2,08
34	1/10-250-20-36/32 МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ МЦ	ШТ.	9	15,94		143,46	7,94	1,27	11,43
35	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	0,639	0,70		0,45	7,94	0,06	0,04
36	1/10-250-20-65/1 НАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК (С ВИНТАМИ)	КОМПЛ.	9	3,35		30,15	7,94	0,27	2,43
37	2/50-30-5-5/15 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 Х 54 ММ	М	97,8208	2,84		277,81	7,94	0,23	22,50
38	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,1628	7,20		1,17	7,94	0,57	0,09
39	1/10-230-65-45-5/20 ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М2	2,0787	9,85		20,48	7,94	0,78	1,62
40	3/4-90-40/10 ПАТРУБОК (ГОФРА) ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.	1	8,23		8,23	7,25	0,60	0,60
41	1/10-250-20-40/60 ПЕТЛИ НАКЛАДНЫЕ ПН 1-110 (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНУ-110), ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЕ	ШТ.	18	3,60		64,80	7,94	0,29	5,22
42	2/50-30-30/50 ПЛАНКА ДОБОРНАЯ ЭКОШПОН, РАЗМЕР 8 Х 100 Х 2070 ММ ВСЕ ЦВЕТА	ШТ.	13	8,52		110,76	7,94	0,68	8,84
43	1/10-230-65-45-10/26 ПЛАНКА ФИНИШНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М	6,5	4,00		26,00	7,94	0,32	2,08
44	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	0,6592	0,81		0,53	7,94	0,06	0,04
45	1/10-230-65-20-20/82 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 600 Х 300 ММ	М2	19,5	22,33		435,44	7,94	1,77	34,52
46	1/10-260-20-1/29 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00005	4 899,60		0,24	5,72	280,26	0,01
47	4/1-4-20-10-20-10/10 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, СОСТАВ 1:3	М3	0,2925	145,00		42,41	7,78	11,28	3,30
48	1/10-230-60-35/52 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100 ПК1, ST-4	Т	0,01542	785,77		12,12	7,94	62,39	0,96
49	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	0,17901	405,95		72,67	7,94	32,23	5,77
50	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	0,0345	255,45		8,81	7,94	20,28	0,70
51	4/1-4-20-10-10-10/10 РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ, В СООТНОШЕНИИ 1:3	М3	0,018757	136,11		2,55	7,78	10,59	0,20
52	1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	15,89896	1,86		29,57	7,94	0,15	2,38
53	1/10-250-20-50/45 РУЧКИ ДВЕРНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ	ШТ.	9	18,00		162,00	7,94	1,43	12,87
54	1/10-240-55-20/63 САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4, 2 Х 51 ММ	100 ШТ.	0,0404	3,54		0,14	7,94	0,28	0,01
55	1/10-170-10-175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,154704	4,87		0,75	7,94	0,39	0,06
56	1/10-170-10-115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,12915	2,92		0,38	7,94	0,23	0,03
57	1/10-170-10-25 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,051744	12,92		0,67	7,94	1,03	0,05
58	1/10-170-10-45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,051744	2,45		0,13	7,94	0,19	0,01

59	5/30-30-4-3-2/20 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 07-10-002	ШТ.	3	7,73		23,19	5,32	0,41	1,23
60	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.	1	38,19		38,19	7,25	2,77	2,77
61	1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000328	7 254,18		2,38	7,94	575,98	0,19
62	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,084	22,30		1,87	5,32	1,19	0,10
63	3/7-10-40-10/10 ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	2,1	9,73		20,43	7,25	0,71	1,49
64	1/10-230-65-45-10/16 УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ БЕЛОГО)	М	15	3,59		53,85	7,94	0,29	4,35
65	3/4-80-10-10/20 УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ	КОМПЛ.	1	86,12		86,12	7,25	6,24	6,24
66	3/4-90-10-30/999360 УНИТАЗЫ УНТЦ "КОМПАКТ" И УНВЦ ВОРОНКООБРАЗНЫЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), СПРЕД. - 36	КОМПЛ.	1	121,22		121,22	7,25	8,79	8,79
67	3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50	ШТ.	2,1	1,86		3,91	7,25	0,13	0,27
68	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,22728	4,96		1,13	7,94	0,39	0,09
69	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	9,2726	0,91		8,44	7,94	0,07	0,65
70	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,008296	3 828,05		31,76	7,94	303,95	2,52
71	1/10-240-55-10/75 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ	Т	0,000113	4 750,00		0,54	7,94	377,15	0,04
72	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,0115	14,95		0,17	5,32	0,80	0,01
73	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,002904	4,67		0,01	7,94	0,37	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**6 182,46** 6 182,46			**464,52** 464,52
	Механизмы								
74	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,80257	0,33		0,26			
75	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,398141	1,03		0,41			
76	М331450 ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ	МАШ.-Ч	0,001008	6,99		0,01			
77	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,311098	0,88		0,27			
78	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,21888	3,32		0,73			
79	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,946032	21,41		41,66			
80	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,0582	0,94		0,05			
81	М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,091758	1,63		0,15			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**43,54**			

Составил Ведущий инженер А.Е.Талишевский

Проверил Начальник технического отдела М.Н.Бойко