

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Минской ЦРКБ

Барсамян Г.Т.
«23» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта кровли и фасада здания Вишневской амбулатории расположенного по адресу: Минский р-н, аг.Вишневка, ул.Строительная,3.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица)	д.Боровляны. ул.Фрунзенская,1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения –Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение текущего ремонта
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9знаков)	43. 39.19. 900
Объем (количество)	1 объект
Сроки выполнения работ	ноябрь-15 декабря 2026г
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	110000 бел.рублей
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет


4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52.
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.

11124

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Кровля			
	Разборка покрытий парапета из листовой стали	100м2	4,19	
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100м2	4,19	
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (оголовки вентшахт)	М3	0,5	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях	100м2	0,12	
	Нанесение защитного слоя штукатурки	100м2	0,12	
	Огрунтовка основания праймером «Аутокрин»	100м2	4,19	
	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	100м2	4,19	
	Устройство примыкания кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета на высоту 250мм	100м	0,89	
	Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали шириной 400мм	100м	0,89	
	Фасад			
	Очистка поверхности фасада	100м2	4,8	
	Грунтование поверхностей стен	100м2	4,8	
	Ремонт штукатурки фасада	100м2	0,2	
	Устройство армирующего слоя	100м2	0,2	
	Окраска ранее окрашенных поверхностей фасада вручную	100м2	4,9	
	Окраска металлических поверхностей эмалью	100м2	0,32	
	Установка и разборка инвентарных лесов	100м2 проек	6,1	
	Цоколь			
	Очистка поверхности фасада	100м2	0,88	
	Ремонт штукатурки фасада	100м2	0,24	
	Грунтование поверхностей стен	100м2	0,88	
	Окраска ранее окрашенных поверхностей фасада вручную	100м2	0,88	
	Ремонт бетонной отмостки	100м2	0,27	
	Крыльца			
	Разборка бетонных оснований т.50мм	100м2	0,079	
	Грунтование оснований	100м2	0,0889	

	Устройство цементных стяжек т.20мм	100м2	0,079	
	Устройство покрытий из бетонной плитки типа «Черепашка» на клею по цементной стяжке	100м2	0,04	
	Облицовка ступеней и подступенков плиткой типа «Черепашка»	100м2	0,0486	
	Теплоузел			
	Разборка трубопроводов из газоводопроводных труб диаметром 50мм	100м	0,12	
	Прокладка трубопроводов из газоводопроводных труб диаметром 50мм при сборке узлов в построечных условиях	100м	0,12	
	Установка фильтров грязевых диаметром 50мм	шт	2	
	Приварка фланцев	шт	12	
	Установка манометров	компл.	0,08	
	Установка термометров	100шт	0,02	
	Врезка трубопроводов	врезка	6	
	Изоляция трубопроводов	10м	4,5	
	Электромонтажные работы			
	Прокладка кабеля самонесущего СИП 4*35	100м	0,6	
	Кабель-канал	100м	0,08	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 510мм диаметром 40мм	100отв	0,01	
	Заделка отверстий	100отв.	0,01	
	Вывоз и утилизация отходов	т	По расчету	

Составил: инженер по ремонту



Ушалов В.Г.

Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров, работ, услуг) №419-3 от 13.07.2012г.

Согласовано:

Зам. главного врача

Начальник службы ремонта

Инженер

Начальник ПЭО



В.М. Тихоновский



Р.М. Миркевич



В.Г. Ушалов



Т.Е. Костюк