

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность служащего)



В.П.Дьяченко
(инициалы, фамилия)

" 09 " октября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 622 от 09.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.

в составе:

председателя комиссии

Заведующий

О.Н.Костюк

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

Г.М.Денисова

Начальник УЦХО

А.М.Чистая

Инженер УЦХО

Л.А.Свидерская

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт тентовых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21

(наименование объекта)

установлено, что кровля тентовых навесов выполнена из листов поликарбоната. В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: листы поликарбоната имеют многочисленные сколы, трещины, дыры, прогибы; ендова, конек из оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, локальные повреждения и разрушение древесины элементов крыши. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28М; М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ;

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации

01.10.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

11.11.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

30 календарных дней

Председатель комиссии

Заведующий

О.Н.Костюк

Члены комиссии

Зам.заведующего по ХР

Г.М.Денисова

Начальник УЦХО

А.М.Чистая

Инженер УЦХО

Л.А.Свидерская

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1 Теневые навесы группы №4			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(коньковая планка)	100 М	0,191	E58-4-1
2	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0,21	E58-4-1
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ (поликарбонат)	100 М2	1,49	E58-2-4
4	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	0,193	E58-1-1
5	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	1,49	E58-1-2
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В К	1,25	E10-72-1
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2	1,49	E58-18-2
8	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБРАБАТЫВ	0,497	E10-300-1
9	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1,615	E12-117-1
10	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,191	E12-120-1
11	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,21	E12-118-1
12	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	1,216	E12-123-1
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки металлические)	100 М2	0,22	E13-26-6
14	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	3,87	024-ПОГР
15	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	3,87	С310-30.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 09 " _____ октября _____ 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	24 905,09
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	119,62
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	119,62
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	25 024,71
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	11.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогноз. индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1.009), в т.ч.	25 129,24	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	16 752,83	20	66,66667	1,009	150,78	16 903,61	3 380,72	20 284,33
с 1 по 10 Декабря 2026г.	8 376,41	10	33,33333	1,0181	151,61	8 528,02	1 705,60	10 233,62
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	302,39	25 431,63	5 086,32	30 517,95
в т.ч. налоги								5 086,32
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=0.9951), в т.ч.	119,03	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	79,35	20	66,66667	0,9951	-0,39	78,96	15,79	94,75
с 1 по 10 Декабря 2026г.	39,67	10	33,33054	0,9902	-0,39	39,28	7,86	47,14
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	-0,78	118,24	23,65	141,89
в т.ч. налоги								23,65
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								30 659,84
в т.ч. налоги								5 109,97

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	24 905,09	224,15	302,39	25 431,63	5 086,32	30 517,95		30 517,95
Прочие средства, в т.ч.	119,62	-0,59	-0,78	118,24	23,65	141,89		141,89
мероприятия по обращению с отходами	119,62	-0,59	-0,78	118,24	23,65	141,89		141,89
Итого	25 024,71	223,56	301,61	25 549,88	5 109,97	30 659,84		30 659,84

Заказчик инженер ВЦХО
(должность)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 09 " октября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов группы №4 в ГУО "Детский сад № 104 г.Минска", ул.Космонавтов, 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ

23 049.56 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 0.9853, База НРР 2022г.											
Ж		Раздел 1 Теневые навесы группы №4									
1	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(коньковая планка)	100 М	198,34	0,11				198,45	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,191	37,88	0,02				37,90	2,60	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
2	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(ендова)	100 М	198,34	0,11				198,45	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,21	41,65	0,02				41,67	2,86	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
3	E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ (поликарбонат)	100 М2	270,39	17,68	11,37			288,07	18,54	0,78
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	1,49	402,88	26,34	16,94			429,22	27,62	1,16
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
4	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2	181,57	20,90	15,89			202,47	12,45	1,09
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,193	35,04	4,03	3,07			39,07	2,40	0,21
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
5	E58-1-2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2	285,46	12,84	9,77			298,30	18,10	0,67
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	1,49	425,34	19,13	14,56			444,47	26,97	1,00
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
6	E10-72-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ (с антисептированием)	МЗ ДРЕВЕСИН В КОНСТРУКЦИИ	222,55	4,71	3,21	75,61	5,73	308,60	12,86	0,22
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204	1,25	278,19	5,89	4,01	94,51	7,16	385,75	16,08	0,28
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
7	1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.				383,66	30,46	414,12		
			0,12				46,04	3,66	49,70		
8	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ				477,67	37,93	515,60		
			1,25				597,09	47,41	644,50		
9	E58-18-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2	493,07	27,16	15,89	342,75	27,19	890,17	30,35	1,09
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579	1,49	734,67	40,47	23,68	510,70	40,51	1 326,35	45,22	1,62
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
10	E10-300-1	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХ	190,90	0,39		1,23	0,10	192,62	13,09	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,497	94,88	0,19		0,61	0,05	95,73	6,51	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
11	1/10-230-5/5	АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	Т				3 950,00	313,63	4 263,63		
			0,016153				63,80	5,07	68,87		
12	E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58	9,65	1,46	43,55	3,46	1 680,24	95,73	0,10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	1,615	2 622,08	15,58	2,36	70,33	5,59	2 713,58	154,60	0,16
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
13	1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,10	1,99	27,09		
				180,0725			4 519,82	358,34	4 878,16		

14	E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	453,07	3,33		334,06	26,20	816,66	25,42	
			0,191	86,54	0,64		63,81	5,00	155,99	4,86	
15	1/10-115-25/10	ЗАГЛУШКА КОНЬКА	ШТ.				5,79	0,46	6,25		
			16				92,64	7,36	100,00		
16	1/10-115-25/702	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М				6,99	0,56	7,55		
			20,055				140,18	11,23	151,41		
17	E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	730,75	2,41		74,69	5,93	813,78	41,00	
			0,21	153,46	0,51		15,68	1,25	170,90	8,61	
18	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М				18,57	1,47	20,04		
			22,05				409,47	32,41	441,88		
19	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР)	М				9,79	0,78	10,57		
			22,05				215,87	17,20	233,07		
20	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	440,96	971,42	229,82	714,04	57,11	2 183,53	26,00	11,20
			1,216	536,21	1 181,25	279,46	868,27	69,45	2 655,18	31,62	13,62
21	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки металлические) РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	74,12	2,36	0,29	50,04	3,96	130,48	4,37	0,02
			0,22	16,31	0,52	0,06	11,01	0,87	28,71	0,96	
22	024-ПОГР обращение с отходами	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71		
			3,87					10,49	10,49		
23	С310-30.1 обращение с отходами	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					13,75	13,75		
			3,87					53,21	53,21		
24	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45		
	прием отходов		3,87				55,92		55,92		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ				5 465,13	1 294,59	344,14	7 719,83	612,56	15 092,11 4 869,93 2 967,90 22 929,94	330,91	18,05
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО				5 465,13	1 294,59	344,14	7 719,83	612,56	15 092,11 4 869,93 2 967,90 22 929,94	330,91	18,05
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПОГРУЗКА, Т ТРАНСПОРТИРОВКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т				5 465,13	1 294,59	344,14	7 719,83	612,56	15 092,11 4 869,93 2 967,90 3,8 22 929,94 55,92 119,62 55,92 63,70 63,70 23 049,56 3,87 3,87 3,87	330,91	18,05
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+0+0+0] ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((5465.13+344.14)*(34/100)) * ((100-0)/100)] ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1975.15+0+0+0+0+0+0+0] ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+1975.15+0]									22 929,94 1 975,15 1 975,15 24 905,09		
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5465.13*1] ТРУДОЕМКОСТЬ ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1294.59*1] ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [344.14*1] ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [612.56*1] МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО							1	5 465,13 330,91 18,05 3,8 1 294,59 344,14 612,56 7 719,83		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5465.13+1294.59+612.56+7719.83] В ТОМ ЧИСЛЕ:								15 092,11		
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [612.56*0]								7 719,86 612,56		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4869.93*1]							1	4 869,93		


3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2967.9*1]		1	2 967,90
	ИТОГО [15092.11+0+0+4869.93+2967.9]			22 929,94
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+0+0+0]			22 929,94
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[5465.13+344.14]*(34/100)] * [(100-0)/100]	34		1 975,15
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1975.15+0+0+0+0+0+0]			1 975,15
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22929.94+1975.15+0]			24 905,09
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24905.09+0]			24 905,09
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24905.09+0]			24 905,09
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24905.09-0-0-0]			24 905,09
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24905.09*1]			24 905,09
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(24905.09+0+0-0)*1+0*1]			24 905,09
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [24905.09+0+0+0+0+0]			24 905,09
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [24905.09-(0+0+0)]			24 905,09
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [24905.09+0]			24 905,09
18	СУММА НДС [24905.09*20/100]	20		4 981,02
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [24905.09+4981.02+0]			29 886,11
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 11 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [55.92*1]		1	55,92
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [63.7*1]		1	63,70
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [55.92+0+63.7]			119,62
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [119.62*0.9853+0*1]			117,86
	СУММА НДС [117.86*20/100]	20		23,57
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [117.86+0+23.57]			141,43
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [141.43+0]			141,43
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [29886.11+141.43+0]			30 027,54

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрящика								
1	1/10-240-5-5/71 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 Х 10 Х 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,12	383,66		46,04	7,94	30,46	3,66
2	1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	Т	0,016153	3 950,00		63,80	7,94	313,63	5,07
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	1,25	477,67		597,09	7,94	37,93	47,41
4	1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,894	234,65		209,78	7,94	18,63	16,66
5	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,2485	2,45		0,61	7,94	0,19	0,05
6	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	9,6275	3,46		33,31	7,94	0,27	2,60
7	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х 60 ММ	Т	0,009	3 590,00		32,31	7,94	285,05	2,57
8	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ	Т	0,000669	3 280,00		2,19	7,94	260,43	0,17
9	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,23511	7,03		1,65	7,94	0,56	0,13
10	1/10-110-50-20/765 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА	МЗ	1,788	151,00		269,99	7,94	11,99	21,44
11	1/10-110-50-20/585 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,075	234,08		17,56	7,94	18,59	1,39
12	1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА	ШТ.	16	5,79		92,64	7,94	0,46	7,36
13	1/10-260-200/12 КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	5,475	2,31		12,65	5,72	0,13	0,71
14	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	2,7876	3,93		10,96	7,94	0,31	0,86
15	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	38,2	1,28		48,90	7,94	0,10	3,82
16	1/10-110-5/80 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, 3 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0,0125	93,08		1,16	7,94	7,39	0,09
17	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 Х 76 Х 2000, 80 Х 80 Х 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	22,05	9,79		215,87	7,94	0,78	17,20
18	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 Х 298 Х 2000, 300 Х 300 Х 2000, 312 Х 312 Х 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М	22,05	18,57		409,47	7,94	1,47	32,41

19	ПОЛИЭСТЕР) 1/10-115-25/702 ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0, 45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	20,055	6,99	140,18	7,94	0,56	11,23
20	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	127,68	6,50	829,92	7,94	0,52	66,39
21	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ	Т	0,000475	5 960,00	2,83	5,72	340,91	0,16
22	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)- 1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	180,0725	25,10	4 519,82	7,94	1,99	358,34
23	1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	4,225	1,86	7,86	7,94	0,15	0,63
24	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	1,57095	53,85	84,60	7,94	4,28	6,72
25	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,36353	81,44	29,61	7,94	6,47	2,35
26	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	5,8062	1,77	10,28	7,94	0,14	0,81
27	1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00245	7 254,18	17,77	7,94	575,98	1,41
28	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,308	5,72	1,76	7,94	0,45	0,14
29	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	1,98	4,67	9,25	7,94	0,37	0,73
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					7 719,86			612,51
в том числе:								
материалы подрядчика					7 719,86			612,51
Механизмы								
30	М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	13,6192	86,58	1 179,15			
31	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1672	2,54	0,42			
32	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,78298	0,33	11,81			
33	М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,42742	0,45	0,19			
34	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19829	1,26	1,51			
35	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	5,814	0,61	3,55			
36	М031120 ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,6109	30,72	18,77			
37	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,20867	19,17	23,17			
38	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,6163	21,41	56,01			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					1 294,58			


Составил инженер УЦХО



Свидерская Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций/администрации
Московского района г. Минска»

 В.П. Дьяченко
« 09 » октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт тентовых навесов группы №4 в ГУО «Детский сад № 104 г. Минска», ул. Космонавтов, 21».**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом № 622 от 09.10.2026 года.**

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года – «10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений



Л.А. Свидерская


Согласовано:

Заместитель начальника УЦХО



Ю.В. Гладкевич

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)



(подпись)

Рогова Т.Г.

(инициалы, фамилия)

11 сентября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 570 от 11.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 г.

в составе:

председателя комиссии

Заведующий

Т.А. Вержбицкая

членов комиссии:

Заведующий хозяйством

Л.Н. Селявко

Начальник УЦХО

А.М. Чистая

Инженер УЦХО

Л.А. Свидерская

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт тентовых навесов групп №1,3 в здании ГУО "Детский сад № 199 г.Минска",
ул.Грушевская, 135

(наименование объекта)

установлено, что кровля тентовых навесов выполнена из а/ц листов. В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: листы шифера имеют многочисленные сколы, трещины, дыры, прогибы: ендова и конек из оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, локальные повреждения и разрушение древесины элементов крыши. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28М; М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ;

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5Т

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации

01.10.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

11.11. 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

30 календарных дней

Председатель комиссии

Заведующий

Т.А. Вержбицкая

Члены комиссии

Заведующий хозяйством

Л.Н. Селявко

Начальник УЦХО

А.М. Чистая

Инженер УЦХО

Л.А. Свидерская

(должность служащего)

(подпись)


(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1 Теневые навесы групп №1,3			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек, ендова)	100 М	0,51	E58-4-1
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	1,496	E58-2-4
3	ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН	100 М2	2,12	E15-260-2
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" ГЛУХИХ ФРОНТОНОВ	100 М2	0,385	E15-261-1
5	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ, ПОТОЛКА	100 М2	1,17	E15-261-2
6	ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ"	100 М2 ПРОЕМА	0,04	E15-262-1
7	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПРОФИЛЕЙ (прим.)	100 М2	2,52	E34-160-1
8	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100 М2	1,496	E58-30-3
9	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ	0,42	E10-300-1
10	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	1,496	E58-1-2
11	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В К	3,52	E10-72-1
12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1,496	E12-117-1
13	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНКОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,3	E12-120-1
14	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,21	E12-118-1
15	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНКОВ ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0,82	E12-123-1
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки металлические)	100 М2	0,12	E13-26-6
17	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	5,581	024-ПОГР
18	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	5,581	С310-25.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 11 " сентября 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

с учетом прогнозных индексов и налогов

на Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	41 798,99
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	159,67
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	159,67
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	41 958,66
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	11.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-ва календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учтыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ	42 175,18	X	X	X	X	X	X	X
(приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1,009), в т.ч.								
с 11 по 30 ноября 2026г.	28 116,79	20	66,66667	1,009	253,05	28 369,84	5 673,97	34 043,81
с 1 по 10 декабря 2026г.	14 058,39	10	33,33333	1,0181	254,46	14 312,85	2 862,57	17 175,42
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	507,51	42 682,69	8 536,54	51 219,23
в т.ч. налоги								8 536,54
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ	158,89	X	X	X	X	X	X	X
(приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=0,9951), в т.ч.								
с 11 по 30 ноября 2026г.	105,93	20	66,66667	0,9951	-0,52	105,41	21,08	126,49
с 1 по 10 декабря 2026г.	52,96	10	33,33124	0,9902	-0,52	52,44	10,49	62,93
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	-1,04	157,85	31,57	189,42
в т.ч. налоги								31,57
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								51 408,65
в т.ч. налоги								8 568,11

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	41 798,99	376,19	507,51	42 682,69	8 536,54	51 219,23		51 219,23
Прочие средства, в т.ч.	159,67	-0,78	-1,04	157,85	31,57	189,42		189,42
мероприятия по обращению с отходами	159,67	-0,78	-1,04	157,85	31,57	189,42		
Итого	41 958,66	375,41	506,47	42 840,54	8 568,11	51 408,65		51 408,65

Заказчик инженер УЦХО
(должность)

(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)



Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509
ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №1,3 в ГУО "Детский сад № 199 г.Минска", ул.Грушевская, 135

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 38 025.98 БЕЛ. РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3; Район: Минск, прочие = 0.9854, База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1 Теневые навесы групп №1,3										
1 Е58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек, ендова)	100 М	198,34	0,11					198,45	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,51	101,15	0,06					101,21	6,94	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
2 Е58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39	17,68	11,37				288,07	18,54	0,78
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	1,496	404,50	26,45	17,01				430,95	27,74	1,17
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
3 Е15-260-2	ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН	100 М2	979,77	5,71	0,35				985,48	64,05	0,02
	РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	2,12	2 077,11	12,11	0,74				2 089,22	135,79	0,04
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
4 Е15-261-1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" ГЛУХИХ ФРОНТОНОВ	100 М2	611,68	2,06	0,13				613,74	36,07	0,01
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,385	235,50	0,79	0,05				236,29	13,89	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
5 Е15-261-2	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ, ПОТОЛКА	100 М2	713,44	2,29	0,13				715,73	42,07	0,01
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	1,17	834,72	2,68	0,15				837,40	49,22	0,01
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
6 Е15-262-1	ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ"	100 М2 ПРОЕМА	652,59	1,79	0,13				654,38	38,48	0,01
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	0,04	26,10	0,07	0,01				26,17	1,54	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
7 Е34-160-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПРОФИЛЕЙ (прим.)	100 М2	587,96	8,96					596,92	37,28	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	2,52	1 481,66	22,58					1 504,24	93,95	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
8 Е58-30-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100 М2	1 185,09	19,47	12,83		826,39	65,59	2 096,54	81,26	0,88
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	1,496	1 772,89	29,13	19,19		1 236,28	98,12	3 136,42	121,56	1,32
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
9 Е10-300-1	ОГНЕБИЗОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕПАРАТОМ "БАН" ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХН	190,90	0,39			1,23	0,10	192,62	13,09	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	0,42	80,18	0,16			0,52	0,04	80,90	5,50	
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
10 1/10-230-5/5	АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	Т	0,01365				3 950,00	313,63	4 263,63		
							53,92	4,28	58,20		
11 Е58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ	285,46	12,84	9,77				298,30	18,10	0,67
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	1,496	427,05	19,21	14,62				446,26	27,08	1,00
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
12 Е10-72-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (с антисептированием)	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	222,55	4,71	3,21		75,61	5,73	308,60	12,86	0,22
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204	3,52	783,38	16,58	11,30		266,15	20,17	1 086,28	45,27	0,77
	ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%										
13 1/10-240-5-5/71	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.					383,66	30,46	414,12		

14	1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,35				134,28	10,66	144,94		
								477,67	37,93	515,60		
15	E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2	3,52	1 623,58	9,65	1,46	1 681,40	133,51	1 814,91	95,73	0,10
				1,496	2 428,88	14,44	2,18	65,15	5,18	2 513,65	143,21	0,15
16	1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2					25,10	1,99	27,09		
17	E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	166,804	453,07	3,33		4 186,78	331,94	4 518,72	25,42	
				0,3	135,92	1,00		100,22	7,86	245,00	7,63	
18	1/10-115-25/10	ЗАГЛУШКА КОНЬКА	ШТ.					5,79	0,46	6,25		
19	1/10-115-25/702	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	16				92,64	7,36	100,00		
								6,99	0,56	7,55		
20	E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	31,5	730,75	2,41		220,19	17,64	237,83	41,00	
				0,21	153,46	0,51		15,68	1,25	170,90	8,61	
21	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М					9,79	0,78	10,57		
22	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	22,05				215,87	17,20	233,07		
								18,57	1,47	20,04		
23	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	22,05	440,96	971,42	229,82	409,47	32,41	441,88	26,00	11,20
				0,82	361,59	796,56	188,45	585,51	46,83	1 790,49	21,32	9,18
24	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГУРТУВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (стойки металлические)	100 М2	0,12	8,89	0,28	0,03	6,00	0,48	15,65	0,52	0,02
25	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
	обращение с отходами			5,581					15,12	15,12		
26	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т						11,45	11,45		
	обращение с отходами			5,581					63,90	63,90		
27	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		
	прием отходов			5,581				80,65		80,65		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				11 312,98	942,61	253,73	9 270,06	734,93	22 260,58	709,77	13,64	
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									9 696,37			
									5 909,36			
									37 866,31			
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115				11 312,98	942,61	253,73	9 270,06	734,93	22 260,58	709,77	13,64	
ИТОГО									9 696,37			
									5 909,36			
									37 866,31			
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				11 312,98	942,61	253,73	9 270,06	734,93	22 260,58	709,77	13,64	
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО									3,7			
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:								80,65	79,02	159,67		
в т.ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ								80,65		80,65		
в т.ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)									79,02	79,02		
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ										38 025,98		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ												
ПОГРУЗКА, Т										5,581		
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т										5,581		
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т										5,581		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37866.31+0+0+0]										37 866,31		
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((11312.98+253.73)*(34/100)) * ((100-0)/100)]										3 932,68		
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3932.68+0+0+0+0+0+0+0]										3 932,68		


ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				41 798,99
[37866.31+3932.68+0]				
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [11312.98*1]		1	11 312,98
	ТРУДОЕМКОСТЬ			709,77
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			13,64
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,7
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [942.61*1]		1	942,61
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [253.73*1]		1	253,73
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [734.93*1]		1	734,93
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			9 270,06
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [11312.98+942.61+734.93+9270.06]			22 260,58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			9 270,06
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [734.93-0]			734,93
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [9696.37*1]		1	9 696,37
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [5909.36*1]		1	5 909,36
	ИТОГО [22260.58+0+0+9696.37+5909.36]			37 866,31
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [37866.31+0+0+0]			37 866,31
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((11312.98+253.73)*(34/100)) * ((100-0)/100))	34		3 932,68
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3932.68+0+0+0+0+0+0]			3 932,68
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			41 798,99
	[37866.31+3932.68+0]			
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [41798.99+0]			41 798,99
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [41798.99+0]			41 798,99
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [41798.99-0-0-0]			41 798,99
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [41798.99*1]			41 798,99
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ((41798.99+0+0-0)*1+0*1]			41 798,99
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [41798.99+0+0+0+0+0]			41 798,99
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41798.99-(0+0+0)]			41 798,99
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41798.99+0]			41 798,99
18	СУММА НДС [41798.99*20/100]	20		8 359,80
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [41798.99+8359.8+0]			50 158,79
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 79 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [80.65*1]		1	80,65
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [79.02*1]		1	79,02
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [80.65+0+79.02]			159,67
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [159.67*0.9854+0*1]			157,34
	СУММА НДС [157.34*20/100]	20		31,47
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [157.34+0+31.47]			188,81
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [188.81+0]			188,81
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [50158.79+188.81+0]			50 347,60

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ


№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои- мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-240-5-5/71 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М8 X 10 X 97 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0,35	383,66		134,28	7,94	30,46	10,66
2	1/10-230-5/5 АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ТИПА "БАН"	Т	0,01365	3 950,00		53,92	7,94	313,63	4,28
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	5,06088	477,67		2 417,43	7,94	37,93	191,96
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,21	2,45		0,51	7,94	0,19	0,04
5	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	10,912	3,46		37,76	7,94	0,27	2,95
6	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 X 60 ММ	Т	0,025344	3 590,00		90,98	7,94	285,05	7,22
7	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0,00105	3 280,00		3,44	7,94	260,43	0,27
8	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,3561	7,03		2,50	7,94	0,56	0,20
9	1/10-110-50-20/365 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	1,7952	261,36		469,19	7,94	20,75	37,25
10	1/10-110-50-20/585 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0,2112	234,08		49,44	7,94	18,59	3,93
11	1/10-115-25/10 ЗАГЛУШКА КОНЬКА	ШТ.	16	5,79		92,64	7,94	0,46	7,36
12	1/10-260-200/12 КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	15,4176	2,31		35,61	5,72	0,13	2,00
13	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	2,54	3,93		9,98	7,94	0,31	0,79
14	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	60	1,28		76,80	7,94	0,10	6,00
15	1/10-110-5/80 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ	МЗ	0,0352	93,03		3,28	7,94	7,39	0,26

	ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, 3 СОРТА, ФРАНКО- НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)							
16	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	22,05	9,79	215,87	7,94	0,78	17,20
17	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	22,05	18,57	409,47	7,94	1,47	32,41
18	1/10-115-25/702 ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0, 45 ММ, ОЦИНКОВАННОГО (ZN 100 - 140 Г/М2) С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ, ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ	М	31,5	6,99	220,19	7,94	0,56	17,64
19	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	86,1	6,50	559,65	7,94	0,52	44,77
20	1/10-260-500-5/5 ПОВОККИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ	Т	0,001338	5 960,00	7,97	5,72	340,91	0,46
21	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (P20, C20)- 1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	166,804	25,10	4 186,78	7,94	1,99	331,94
22	1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300	М2	11,8976	1,86	22,13	7,94	0,15	1,78
23	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	1,41202	53,85	76,04	7,94	4,28	6,04
24	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,353	81,44	28,75	7,94	6,47	2,28
25	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	5,311	1,77	9,40	7,94	0,14	0,74
26	1/10-230-5/75 СОСТАВ ПРОПИТОЧНЫЙ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ПФ-11, БЕСЦВЕТНЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,006899	7 254,18	50,05	7,94	575,98	3,97
27	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,168	5,72	0,96	7,94	0,45	0,08
28	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	1,08	4,67	5,04	7,94	0,37	0,40
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					9 270,06			734,88
в том числе:								
материалы подрячика					9 270,06			734,88
Механизмы								
29	М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	9,184	86,58	795,15			
30	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0912	2,54	0,23			
31	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	64,96238	0,33	21,44			
32	М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,3612	0,45	0,16			
33	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,96078	1,26	2,47			
34	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,89	1,03	1,95			
35	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,718	0,88	10,31			
36	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	11,64843	0,61	7,11			
37	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,067555	19,17	20,47			
38	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,40976	21,41	73,00			
39	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	10,962	0,94	10,30			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					942,59			

Составил инженер УЦХО



Свидерская Л.А.



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
для обеспечения деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

В.П. Дьяченко

« 09 » октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт тентовых навесов групп №1,3 в ГУО «Детский сад № 199 г. Минска», ул. Грушевская, 135.**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом № 570 от 11.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года – «10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Л.А. Свидерская

Согласовано:

Заместитель начальника УЦХО

Ю.В. Гладкевич

Код по ОКУД _____

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

" 11 " 09

(подпись)

(И.О. Фамилия)

2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №569 от 11.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий

(должность)

Филиппова Л.Н.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

Бутько Л.Н.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых навесов групп №5, 12 в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34.

(наименование объекта)

установлено, что

теневые навесы групп №5, 12 имеют следующие дефекты: обрешетка отсутствует; асбестоцементные волнистые листы имеют сколы, трещины, прогибы; кладка стен теневых навесов отклонена по вертикали, что может привести к дальнейшему падению; имеются дефекты стропильной системы: локальные повреждения и разрушение дереворазрушающими грибами древесины элементов крыши; сквозные трещины в досках сильно снижают прочность, дефект нарушает целостность элемента вдоль волокон, из-за чего система может не выдержать вес кровли. Комиссионно принято решение об укладке на крышу теневых навесов листов профилированных, а также облицовке стен теневого навеса листами профилированными с установкой дополнительных столбов. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
 М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные
 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
 М134041 ШУРУПОВЕРТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ **отсутствуют**

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

05.07.26

11.11.2026г.

30 кален.дн.

Председатель комиссии:

Заведующий

(должность)

(подпись)

Филиппова Л.Н.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

(подпись)

Бутько Л.Н.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

(подпись)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0.0512	
2	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	0.116	
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0.829	
4	СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	0.1076	
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	100 М2	0.924	
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	0.924	
7	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.116	
8	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.0512	
9	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.6604	
10	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	100 М	0.114	
11	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	0.858	
12	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.	-15.444	
13	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	0.63	
14	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРАД	0.2446	
15	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	0.001788	
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0.0968	
17	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т	0.33326	
18	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т	0.12912	
19	БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (ПОГРУЗКА)	Т	14.9715	
20	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	3.19558	
21	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	18.62946	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

11.09.2026 года

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт тепловых навесов групп №5, 12 в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	23 580,91
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	524,42
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	524,42
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	24 105,33
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	11.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн. инд.=1,009), в т.ч.	23 793,14	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	15 862,09	20	66,66667	1,009	142,76	16 004,85	3 200,97	19 205,82
с 1 по 10 Декабря 2026г.	7 931,05	10	33,33333	1,0181	143,55	8 074,60	1 614,92	9 689,52
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	286,31	24 079,45	4 815,89	28 895,34
в т.ч. налоги								4 815,89
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн. инд.=0,9951), в т.ч.	521,85	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	347,90	20	66,66667	0,9951	-1,70	346,20	69,24	415,44
с 1 по 10 Декабря 2026г.	173,95	10	33,33333	0,9902	-1,70	172,25	34,45	206,70
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	-3,40	518,45	103,69	622,14
в т.ч. налоги								103,69
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								29 517,48
в т.ч. налоги								4 919,58


Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	23 580,91	212,23	286,31	24 079,45	4 815,89	28 895,34		28 895,34
Прочие средства, в т.ч.	524,42	-2,57	-3,40	518,45	103,69	622,14		622,14
мероприятия по обращению с отходами	524,42	-2,57	-3,40	518,45	103,69	622,14		622,14
Итого	24 105,33	209,66	282,91	24 597,90	4 919,58	29 517,48		29 517,48

Заказчик ИНЖЕНЕР УЦХО
(должность)



Ю. В. МИХАЛЕВИЧ
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Мокшанского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19
УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №5, 12 в ГУ "Детский сад №303 г. Минска", пр-т Независимости "Правда", 34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 21 857.10 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИК	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3; Район: Минск, прочие = 0.9951; База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	198,34					198,34	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,0512	10,16				10,16	0,70	
2 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	198,34					198,34	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,116	23,01				23,01	1,58	
3 E58-2-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39	16,70	11,37			287,09	18,54	0,78
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,829	224,15	13,84	9,43		237,99	15,37	0,65
4 E58-30-3		СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	1 185,09	18,84	12,83	20,76	1,62	1 226,31	81,26	0,88
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,1076	127,52	2,03	1,38	2,23	131,95	8,74	0,09
		Примечание: прим									
5 1/10-110-50-5/245		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3				477,67	37,93	515,60		
				0,24			114,64	9,10	123,74		
6 E58-18-4		УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	100 М2	424,51	3,00	2,04	225,72	17,90	671,13	26,13	0,14
		РАЗРЯД=3,7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,924	392,25	2,77	1,88	208,57	620,13	24,14	0,13
		Примечание: прим									
7 E12-117-1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58	9,65	1,46	43,55	3,46	1 680,24	95,73	0,10
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,924	1 500,19	8,92	1,35	40,24	1 552,55	88,45	0,09
8 1/10-115-20/31		ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,10	1,99	27,09		
				103,03			2 586,05	205,03	2 791,08		
9 E12-120-1		УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	453,07	3,33		334,06	26,20	816,66	25,42	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,116	52,56	0,39	38,75	3,04	94,74	2,95	
10 1/10-115-25/130.1		ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М				6,28	0,50	6,78		
				12,18			76,49	6,09	82,58		
11 E12-118-1		УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	730,75	2,41		74,69	5,93	813,78	41,00	

		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР КОЭФФ=1.0509 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0,0512	37,41	0,12		3,82	0,30	41,65	2,10	
12	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000. 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М					9,79	0,78	10,57		
13	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000. 300 X 300 X 2000. 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	5,38				52,67 18,57	4,20 1,47	56,87 20,04		
14	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНОК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	5,38	440,96	1,72		714,04	57,11	1 213,83	26,00	
15	E69-24-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	100 М	0,6604	291,21	1,14		471,55	37,72	801,62	17,17	
16	E53-3-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	0,114	119,91	3,25	2,21	47,71	3,61	174,48	7,96	0,15
	Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ=0.8599 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0,858	3 189,46	980,39	477,82			4 169,85	182,25	28,75
17	E69-44-3	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ E53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.		18,23					18,23	1,25	
18	E52-1-6	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	-15,444	-281,54					-281,54	-19,31	
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР КОЭФФ=0.9439 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0,63	88,55	54,39	30,78			142,94	5,53	1,98
19	E7-24-16	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2.5 М	100 М ОГРАД		1 178,23	107,14	44,18	567,83	44,29	1 897,49	75,85	3,03
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР КОЭФФ=0.9159 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%		0,2446	288,20	26,21	10,81	138,89	10,83	464,13	18,55	0,74
20	1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20. С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2					25,10	1,99	27,09		
21	1/10-260-180-20/206	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2.0 ММ	Т	46,08				1 156,61 2 074,98	91,70 118,69	1 248,31 2 193,67		
22	1/10-240-38/155	ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	0,083147				172,53 4,45	9,87 0,35	182,40 4,80		
23	1/10-260-180-10/248	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3.0 ММ	Т	31,66				140,89 2 070,07	11,08 118,41	151,97 2 188,48		
24	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам) РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ=1.0 ОХРнОПР=83.83%, План=45.82%	Т	0,07875	3 660,31	4,50	3,06	4 480,88	256,83	8 402,52	215,82	0,21
				0,001788	6,54	0,01	0,01	8,01	0,46	15,02	0,39	
25	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0,0968	7,17	0,23	0,03	4,84	0,38	12,62	0,42	
26	3141204-ПОГР	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
	обращение с отходами			0,33326					0,90	0,90		
27	1720200-ПОГР	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
	обращение с отходами			0,12912					0,35	0,35		
28	3144206-ПОГР	БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
	обращение с отходами			14,9715					40,57	40,57		
29	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
	обращение с отходами			3,19558					8,66	8,66		
30	С310-24.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т						10,99	10,99		
	обращение с отходами			18,62946					204,74	204,74		
31	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		

прием отходов	18,62946	269,20	269,20					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ	6 076,75	1 093,69	535,70	5 527,42	430,55	13 128,41	356,99	32,58
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХР и ОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО	6 076,75	1 093,69	535,70	5 527,42	430,55	13 128,41	356,99	32,58
ИТОГО В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ ПОГРУЗКА, Т ТРАНСПОРТИРОВКА, Т ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т	6 076,75	1 093,69	535,70	5 527,42	430,55	13 128,41	356,99	32,58
ЗАРБАТНАЯ ПЛАТА [6076.75*1] В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ТРУДОЕМКОСТЬ ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1093.69*1] ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [535.7*1] ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [430.55*1] МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО 1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6076.75+1093.69+430.55+5527.42] В ТОМ ЧИСЛЕ: 1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [430.55-0] 2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5097.6*1] 3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3106.67*1] ИТОГО [13128.41+0+0+5097.6+3106.67] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21332.68+0+0+0] ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(((6076.75+535.7)*(34/100)))*((100-0)/100)] 6 ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2248.23+0+0+0+0+0+0+0] 7 ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21332.68+2248.23+0] ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23580.91+0] РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ 9 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23580.91+0] ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23580.91-0-0-0] КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23580.91*1] 11 КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 12 ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(23580.91+0+0-0)*1+0*1] 14 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23580.91+0+0+0+0+0] 16 ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23580.91-(0+0+0)] ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23580.91+0] 18 СУММА НДС [23580.91*20/100] ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [23580.91+4716.18+0] СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСИ ДЕВЯНОСТО СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 09 КОП. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [269.2*1] ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [255.22*1] ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [269.2+0+255.22] ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [524.42*0.9951+0*1] СУММА НДС [521.85*20/100] ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [521.85+0+104.37] ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [626.22+0] ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [28297.09+626.22+0]								
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ								

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стоим- мость	Транспорт
---	----------------------	----------	--------	-------------------------------	-----------------	-----------

№	наименование ресурса	ед. изм.	количество	без НДС	с НДС	стоимость, бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	0.533228	227.95		121.55	7.78	17.73	9.45
2	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0.24	477.67		114.64	7.94	37.93	9.10
3	1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА	М3	0.8316	234.65		195.13	7.94	18.63	15.49
4	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4.529976	3.46		15.67	7.94	0.27	1.22
5	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0.000406	3 280.00		1.33	7.94	260.43	0.11
6	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0.134392	7.03		0.94	7.94	0.56	0.08
7	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0.020791	6.74		0.14	7.94	0.54	0.01
8	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБОВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.001788	4 457.10		7.97	5.72	254.95	0.46
9	1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0.171	146.54		25.06	7.94	11.64	1.99
10	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0.000107	280.95		0.03	7.94	22.31	
11	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	1.49768	3.93		5.89	7.94	0.31	0.46
12	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1.6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.095394	0.82		0.08	7.94	0.07	0.01
13	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	23.2	1.28		29.70	7.94	0.10	2.32
14	1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М. ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА. ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0.1197	121.09		14.49	7.94	9.61	1.15
15	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0.5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	5.38	9.79		52.67	7.94	0.78	4.20
16	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	5.38	18.57		99.91	7.94	1.47	7.91
17	1/10-115-25/130.1 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М	12.18	6.28		76.49	7.94	0.50	6.09
18	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	69.342	6.50		450.72	7.94	0.52	36.06
19	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ	Т	0.001368	5 960.00		8.15	5.72	340.91	0.47
20	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	149.11	25.10		3 742.66	7.94	1.99	296.73
21	1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	31.66	4.45		140.89	7.94	0.35	11.08
22	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	1.080124	53.85		58.16	7.94	4.28	4.62
23	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0.20516	81.44		16.71	7.94	6.47	1.33
24	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	3.05168	1.77		5.40	7.94	0.14	0.43
25	4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	М3	0.051366	5.75		0.30	7.94	0.46	0.02
26	1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ	Т	0.07875	2 070.07		163.02	5.72	118.41	9.32
27	1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК	Т	0.083147	2 074.98		172.53	5.72	118.69	9.87

	СТ2(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ								
28	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,137966	5,72		0,79	7,94	0,45	0,06
29	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,02446	4,96		0,12	7,94	0,39	0,01
30	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00022	10 000,00		2,20	7,94	794,00	0,17
31	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,8712	4,67		4,07	7,94	0,37	0,32
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						5 527,41			430,54
в том числе:									
материалы подрядчика						5 527,41			430,54
Механизмы									
32	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,073568	2,54		0,19			
33	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	21,898376	0,33		7,23			
34	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	25,44588	35,66		907,40			
35	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,357116	1,03		0,37			
36	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	25,44588	0,56		14,25			
37	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,3264	0,61		2,03			
38	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	7,142037	21,41		152,91			
39	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,55321	4,52		7,02			
40	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	2,42154	0,94		2,28			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						1 093,68			

Составил

Инженер УЦХО



Михалевич Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ



Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

В.П. Дьяченко

«13» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт тентовых навесов групп №5, 12 в ГУО "Детский сад №373 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 34».**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»**
г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №569 от 11.09.2026 года.**

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - «10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Ю.В. Михалевич

Согласовано:

Зам.начальника УЦХО

Ю.В. Гладкевич

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

(должность)

(подпись)

В.П. Дьяченко

(И.О. Фамилия)

2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №576 от 15.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06 " мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий

(должность)

Заяц Т.И.

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

Ганчлевская Н.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. Минска", ул. Голубева, 12.

(наименование объекта)

установлено, что

теневые навесы групп №4, 6, 7, 9 имеют следующие дефекты: кладка стен теневых навесов отклонена по вертикали, что может привести к дальнейшему падению. Комиссионно принято решение об облицовке стен теневого навеса листами профилированными с установкой дополнительных столбов. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент-1,0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М134041 ШУРУПОВЕРТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

06.09.26
11.11.2026г.
30 кален.дн.

Председатель комиссии:

Заведующий

(должность)

(подпись)

Заяц Т.И.

(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам.заведующего по ХР

(должность)

(подпись)

Ганчлевская Н.М.

(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО

(должность)

(подпись)

Чистая А.М.

(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО

(должность)

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	100 М	0.228	
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	1.248	
3	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ Е53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ	100 ШТ.	-22.464	
4	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	0.64	
5	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2.5 М	100 М ОГРАД	0.4702	
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	0.003576	
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (столб. закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0.2212	
8	БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (ПОГРУЗКА)	Т	21.0355	
9	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	2.672	
10	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	23.7075	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)

Составлен в соответствии с
экспертными данными

(подпись)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

15.09.2026 года

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. Минска", ул. Голубева, 12
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	19 429,37
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	702,69
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	702,69
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	20 132,06
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	11.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1,009), в т.ч.	19 604,23	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Ноября 2026г.	13 069,49	20	66,66667	1,009	117,63	13 187,12	2 637,42	15 824,54
с 1 по 10 Декабря 2026г.	6 534,74	10	33,33332	1,0181	118,28	6 653,02	1 330,60	7 983,62
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	235,91	19 840,14	3 968,02	23 808,16
в т.ч. налоги								3 968,02
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=0,9951), в т.ч.	699,25	X	X	X	X	X	X	X
с 1 по 30 Ноября 2026г.	466,17	20	66,66667	0,9951	-2,28	463,89	92,78	556,67
с 1 по 10 Декабря 2026г.	233,08	10	33,33286	0,9902	-2,28	230,80	46,16	276,96
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	-4,56	694,69	138,94	833,63
в т.ч. налоги								138,94
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								24 641,79
в т.ч. налоги								4 106,96

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	19 429,37	174,86	235,91	19 840,14	3 968,02	23 808,16		23 808,16
Прочие средства, в т.ч.	702,69	-3,44	-4,56	694,69	138,94	833,63		833,63
мероприятия по обращению с отходами	702,69	-3,44	-4,56	694,69	138,94	833,63		
Итого	20 132,06	171,42	231,35	20 534,83	4 106,96	24 641,79		24 641,79

Заказчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

13 Октября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации административного района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. Минска", ул. Голубева, 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 18 127,93 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИК	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т Ч З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16,96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3; Район: Минск, прочие = 0,9951; База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E69-24-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИИ	100 М	1 051,86	28,48	19,39	418,47	31,64	1 530,45	69,85	1,33	
	РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФф.=0,8879 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	0,228	239,82	6,49	4,42	95,41	7,21	348,93	15,93	0,30	
2 E53-3-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОЧИСТКОЙ	10 М3	3 717,32	1 142,65	556,90			4 859,97	212,41	33,51	
Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФф.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	1,248	4 639,22	1 426,03	695,01			6 065,25	265,09	41,82	
3 E69-44-3	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ E53-3-1 РАБОТУ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИИ	100 ШТ.	18,23					18,23	1,25		
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФф.=0,8599 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	-22,464	-409,52					-409,52	-28,08		
4 E52-1-6	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕЗ ОЧИСТКИ	М3	140,56	86,33	48,85			226,89	8,78	3,14	
	РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФф.=0,9439 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	0,64	89,96	55,25	31,26			145,21	5,62	2,01	
5 E7-24-16	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛИ ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРАД	1 178,23	107,14	44,18	567,83	44,29	1 897,49	75,85	3,03	
	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФф.=0,9159 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	0,4702	554,00	50,38	20,77	266,99	20,83	892,20	35,66	1,42	
6 1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	88,59			25,10	1,99	27,09			
							2 223,61	176,29	2 399,90		
7 1/10-260-180-20/206	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ3(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ	Т	0,166668				2 074,98	118,69	2 193,67		
							345,83	19,78	365,61		
8 1/10-240-38/155	ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	63,42				4,45	0,35	4,80		
							282,22	22,20	304,42		
9 1/10-260-180-10/248	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ3(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ	Т	0,1575				2 070,07	118,41	2 188,48		
							326,04	18,65	344,69		
10 E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	3 660,31	4,50	3,06	4 480,88	256,83	8 402,52	215,82	0,21	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФф.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	0,003576	13,09	0,02	0,01	16,02	0,92	30,05	0,77		
11 E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	74,12	2,36	0,29	50,04	3,96	130,48	4,37	0,02	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФф.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%	0,2212	16,40	0,52	0,06	11,07	0,88	28,87	0,97		
12 3144206-ПОГР	БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (ПОГРУЗКА)	Т						2,71	2,71		
обращение с отходами		21,0355						57,01	57,01		
13 024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	2,672					2,71	2,71		
обращение с отходами								7,24	7,24		
14 С310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	23,7075					12,48	12,48		
обращение с отходами								295,87	295,87		
15 С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ, МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т					14,45		14,45		

прием отходов		23.7075	342.57	342.57					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж	5 142,97	1 538,69	751,53	3 567,19	266,76	10 515,61	295,96	45,55
	ОХР и ОПР						4 293,19		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						2 616,44		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ						17 425,24		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)	5 142,97	1 538,69	751,53	3 567,19	266,76	10 515,61	295,96	45,55
	ОХРиОПР = 83,83%						4 293,19		
	План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1,115						2 616,44		
	ИТОГО						17 425,24		
	ИТОГО	5 142,97	1 538,69	751,53	3 567,19	266,76	10 515,61	295,96	45,55
	В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИИ						773,20		
	ОХР и ОПР						4 293,19		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						2 616,44		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5		
	ВСЕГО						17 425,24		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:				342,57	360,12	702,69		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ				342,57		342,57		
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					360,12	360,12		
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						18 127,93		
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ								
	ПОГРУЗКА, Т						23,7075		
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т						23,7075		
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т						23,7075		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5142,97*1]					1	5 142,97		
	В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						773,20		
	ТРУДОЕМКОСТЬ						295,96		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						45,55		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1538,69*1]					1	1 538,69		
	ЗАПЛАТА МАШИНИСТОВ [751,53*1]					1	751,53		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [266,76*1]					1	266,76		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						3 567,19		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5142,97+1538,69+266,76+3567,19]						10 515,61		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						3 567,20		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [266,76-0]						266,76		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4293,19*1]					1	4 293,19		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2616,44*1]					1	2 616,44		
	ИТОГО [10515,61+0+0+4293,19+2616,44]						17 425,24		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17425,24+0+0+0]						17 425,24		
	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(5142,97+751,53)*(34/100)) * ((100-0)/100)]				34		2 004,13		
6	ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+2004,13+0+0+0+0+0+0]						2 004,13		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [17425,24+2004,13+0]						19 429,37		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [19429,37+0]						19 429,37		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [19429,37+0]						19 429,37		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [19429,37-0-0-0]						19 429,37		
	конкурсный коэффициент					1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [19429,37*1]						19 429,37		
11	коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве					1			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(19429,37+0+0-0)*1+0*1]						19 429,37		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [19429,37+0+0+0+0+0]						19 429,37		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [19429,37-(0+0+0)]						19 429,37		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [19429,37+0]						19 429,37		
18	СУММА НДС [19429,37*20/100]				20		3 885,87		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [19429,37+3885,87+0]						23 315,24		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ПЯТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 24 КОП.								
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [342,57*1]					1	342,57		
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [360,12*1]					1	360,12		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [342,57+0+360,12]						702,69		
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [702,69*0,9951+0*1]						699,25		
	СУММА НДС [699,25*20/100]				20		139,85		
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [699,25+0+139,85]						839,10		
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [839,1+0]						839,10		
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [23315,24+839,1+0]						24 154,34		


ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
1	Материалы подрядчика 4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	1,025036	227,95		233,66	7,78	17,73	18,17

2	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,007152	3,46		0,02	7,94	0,27	
3	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,039967	6,74		0,27	7,94	0,54	0,02
4	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ. ГНУТЬЯ. СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБКИ) ОТВЕРСТИЙ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,003576	4 457,10		15,94	5,72	254,95	0,91
5	1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ. 3 СОРТА	М3	0,342	146,54		50,12	7,94	11,64	3,98
6	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. 3 СОРТА	М3	0,000215	280,95		0,06	7,94	22,31	
7	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,183378	0,82		0,15	7,94	0,07	0,01
8	1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М. ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ. 1-2 СОРТА. ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	М3	0,2394	121,09		28,99	7,94	9,61	2,30
9	1/10-260-500-5/5 ПОВЕРХИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ. ЗАКРЕПЫ. ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,002736	5 960,00		16,31	5,72	340,91	0,93
10	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20. С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	88,59	25,10		2 223,61	7,94	1,99	176,29
11	1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	63,42	4,45		282,22	7,94	0,35	22,20
12	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ	0,51722	53,85		27,85	7,94	4,28	2,21
13	4/1-5-30-30-10/10 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	М3	0,098742	5,75		0,57	7,94	0,46	0,05
14	1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ	Т	0,1575	2 070,07		326,04	5,72	118,41	18,65
15	1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). СТ3(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ	Т	0,166668	2 074,98		345,83	5,72	118,69	19,78
16	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,314382	5,72		1,80	7,94	0,45	0,14
17	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,04702	4,96		0,23	7,94	0,39	0,02
18	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000423	10 000,00		4,23	7,94	794,00	0,34
19	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115. СЕРАЯ	КГ	1,9908	4,67		9,30	7,94	0,37	0,74
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО						3 567,20			266,74
в том числе:									
материалы подрядчика						3 567,20			266,74
Механизмы									
20	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,168112	2,54		0,43			
21	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,930872	0,33		1,30			
22	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	36,65568	35,66		1 307,14			
23	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,686492	1,03		0,71			
24	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	36,65568	0,56		20,53			
25	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	8,907521	21,41		190,71			
26	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,98577	4,52		13,50			
27	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,65498	0,94		4,38			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						1 538,70			

Составил Инженер УЦНО

Михаилевич Ю.В.



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска»

В.П. Дьяченко

«13» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **«Текущий ремонт стен теневых навесов групп №4, 6, 7, 9 в ГУО "Санаторный детский сад №402 г. Минска", ул. Голубева, 12».**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.**

5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №576 от 15.09.2026 года.**

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - «10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Ю.В. Михалевич

Согласовано:

Зам.начальника УЦХО

Ю.В. Гладкевич

Код по ОКУД

Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (подпись) И.О. Фамилия
2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №573 от 15.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий
(должность)

Свиштунова И.М.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам. заведующего по ХР
(должность)

Кравцова С.И.
(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО
(должность)

Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО
(должность)

Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 5 в ГУО "Детский сад №412 г. Минска", пр-т газеты
"Правда", 64А.

(наименование объекта)

установлено, что

теневые навесы групп №1, 5 имеют следующие дефекты: обрешетка отсутствует; асбестоцементные волнистые листы и подшивка потолков из ПВХ панелей имеют сколы, трещины, прогибы; стены теневых навесов с 2-х сторон обшиты панелями ПВХ имеют волнообразную деформацию (коробление) панелей по длине из-за термического расширения/сжатия, повышенная хрупкость и растрескивание пластика, вызванные температурными перепадами; имеются дефекты стропильной системы: локальные повреждения и разрушение дереворазрушающими грибами древесины элементов крыши; сквозные трещины в досках сильно снижают прочность, дефект нарушает целостность элемента вдоль волокон, из-за чего система может не выдержать вес кровли. Комиссионно принято решение об укладке на крышу теневых навесов листов профилированных а также обшивке стен теневого навеса листами профилированными с установкой дополнительных столбов. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупнения о перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие специфических и усложняющих условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М134041 ШУРУПОВЕРТ
М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

(грузоподъемные механизмы, лопаты электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

06.09.26
И.И.ГОЛОВ.
30 кален.дн.

Председатель комиссии:

Заведующий
(должность)

(подпись) Свиштунова И.М.
(фамилия, инициалы)

члены комиссии:

Зам. заведующего по ХР
(должность)

(подпись) Кравцова С.И.
(фамилия, инициалы)

Начальник УЦХО
(должность)

(подпись) Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)

Инженер УЦХО
(должность)

(подпись) Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п.п.	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0.1004	
2	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	0.116	
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	1.0558	
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ	100 М2	1.0558	
5	СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	0.1076	
6	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	100 М2	1.1833	
7	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1.1833	
8	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.116	
9	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.1004	
10	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	0.675	
11	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ	100 М	0.115	
12	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ	100 М2	0.5484	
13	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1.8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2.5 М	100 М ОГРАД	0.294	
14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	0.001788	
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	0.1162	
16	ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ (стропильная система, обрешетка)	100 М2 ОКРАШИВА	1.1328	
17	БОЙ ПИИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т	0.4244	
18	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т	0.1291	
19	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	1.1451	
20	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	1.6986	

Составил

Инженер УЦХО

(должность служащего)


 (подпись)
 (инициалы, фамилия)

Михалевич Ю.В.

(инициалы, фамилия)

15.09.2026 года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗЧИКА **с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 5 в ГУО "Детский сад №412 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 64А
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	23 089,57
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	47,81
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	47,81
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	23 137,38
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	

	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	20

Дата начала выполнения подрядных работ	11.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	30

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогнози. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1,009), в т.ч.	23 297,38	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	15 531,59	20	66,66667	1,009	139,78	15 671,37	3 134,27	18 805,64
с 1 по 10 Декабря 2026г.	7 765,79	10	33,33332	1,0181	140,56	7 906,35	1 581,27	9 487,62
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	30	X	X	280,34	23 577,72	4 715,54	28 293,26
в т.ч. налоги								4 715,54
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=0,9951), в т.ч.	47,58	X	X	X	X	X	X	X
с 11 по 30 Ноября 2026г.	31,72	20	66,66667	0,9951	-0,16	31,56	6,31	37,87
с 1 по 10 Декабря 2026г.	15,86	10	33,33333	0,9902	-0,16	15,70	3,14	18,84
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	30	X	X	-0,32	47,26	9,45	56,71
в т.ч. налоги								9,45
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								28 349,97
в т.ч. налоги								4 724,99

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	23 089,57	207,81	280,34	23 577,72	4 715,54	28 293,26		28 293,26
Прочие средства, в т.ч.	47,81	-0,23	-0,32	47,26	9,45	56,71		56,71
мероприятия по обращению с отходами	47,81	-0,23	-0,32	47,26	9,45	56,71		56,71
Итого	23 137,38	207,58	280,02	23 624,98	4 724,99	28 349,97		28 349,97

Заказчик ИНЖЕНЕР УЦХО
(должность)

Ю.В. МИХАЛЕВИЧ
(инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

13" Октября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов групп №1, 5 в ГУО "Детский сад №412 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 64А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ

21 222,30 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО. БЕЛ. РУБ.					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-НИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч: Дата: на 1-ое Октября 2026г.: Методика: Ремонт: Зона: 3. Район: Минск, прочие = 0.9951. База НРР 2022г.											
Ж	Раздел 1										
1 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ. ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (сндова)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1004	19,91						19,91	1,37	
2 E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ. ОТЛИВОВ. СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	198,34						198,34	13,60	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,116	23,01						23,01	1,58	
3 E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39	16,70	11,37				287,09	18,54	0,78
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,0558	285,48	17,63	12,00				303,11	19,57	0,82
4 E15-423-2	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ	100 М2	752,80	10,64					763,44	47,03	
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ	1,0558	794,81	11,23					806,04	49,65	
5 E58-30-3	СМЕНА СТРОПИЛ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ (локально)	100 М2	1 185,09	18,84	12,83	20,76	1,62		1 226,31	81,26	0,88
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: прим	0,1076	127,52	2,03	1,38	2,23	0,17		131,95	8,74	0,09
6 1/10-110-50-5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3				477,67	37,93		515,60		
		0,24				114,64	9,10		123,74		
7 E58-18-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	100 М2	424,51	3,00	2,04	225,72	17,90		671,13	26,13	0,14
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: прим	1,1833	502,32	3,55	2,41	267,09	21,18		794,14	30,92	0,17
8 E12-117-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М2	1 623,58	9,65	1,46	43,55	3,46		1 680,24	95,73	0,10
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	1,1833	1 921,18	11,42	1,73	51,53	4,09		1 988,22	113,28	0,12
9 1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0.45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,10	1,99		27,09		
		131,94				3 311,69	262,56		3 574,25		
10 E12-120-1	УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	453,07	3,33		334,06	26,20		816,66	25,42	
	РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,116	52,56	0,39		38,75	3,04		94,74	2,95	

11	1/10-115-25/130.1	ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М				6,28	0,50	6,78		
				12,18			76,49	6,09	82,58		
12	E12-118-1	УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	730,75	2,41		74,69	5,93	813,78	41,00	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,1004	73,37	0,24	7,50	0,60	81,71	4,12	
13	1/10-115-25/120	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М				9,79	0,78	10,57		
				10,54			103,19	8,22	111,41		
14	1/10-115-25/130	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М				18,57	1,47	20,04		
				10,54			195,73	15,49	211,22		
15	E12-123-1	УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ВЕТРОВЫХ ПЛАНК ПО ФАСАДУ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	100 М	440,96	1,72		714,04	57,11	1 213,83	26,00	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,675	297,65	1,16	481,98	38,55	819,34	17,55	
16	E69-24-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИИ	100 М	1 051,86	28,48	19,39	418,47	31,64	1 530,45	69,85	1,33
		РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,115	120,96	3,28	48,12	3,64	176,00	8,03	0,15
17	E15-423-2	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ	100 М2	752,80	10,64				763,44	47,03	
						К=0,3	К=0,3	К=0	К=0	К=0,3	К=0,3
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,5484	412,84	5,83			418,67	25,79	
18	E7-24-16	УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М	1 178,23	107,14	44,18	567,83	44,29	1 897,49	75,85	3,03
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,294	346,40	31,50	166,94	13,02	557,86	22,30	0,89
19	1/10-115-20-20/31	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2				25,10	1,99	27,09		
				55,39			1 390,29	110,23	1 500,52		
20	1/10-260-180-20/206	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ	Т				2 074,98	118,69	2 193,67		
				0,099994			207,49	11,87	219,36		
21	1/10-240-38/155	ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М				4,45	0,35	4,80		
				36,66			163,14	12,83	175,97		
22	1/10-260-180-10/248	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС), СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ	Т				2 070,07	118,41	2 188,48		
				0,0945			195,62	11,19	206,81		
23	E6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (к новым столбам)	Т	3 660,31	4,50	3,06	4 480,88	256,83	8 402,52	215,82	0,21
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,001788	6,54	0,01	8,01	0,46	15,02	0,39	
24	E13-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (лаги, закладные детали, стойки металлические)	100 М2	74,12	2,36	0,29	50,04	3,96	130,48	4,37	0,02
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРнОПР=83,83%, План=45,82%		0,1162	8,61	0,27	5,81	0,46	15,15	0,51	
25	E15-164-2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ (стропильная система, обрешетка)	100 М2	528,97	9,63	6,56	420,48	33,42	992,50	32,56	0,45
			ОКРАШ ИВАЕМО Й ПОВЕРХ НОСТ	1,1328	599,22	10,91	476,32	37,86	1 124,31	36,88	0,51
26	3141204-ПОГР	БОИ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71		
	обращение с отходами			0,4244				1,15	1,15		
27	1720200-ПОГР	ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71		
	обращение с отходами			0,1291				0,35	0,35		
28	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71		
	обращение с отходами			1,1451				3,10	3,10		
29	С310-24.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 24 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					10,99	10,99		

обращение с отходами		1,6986				18,67	18,67		
30	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т		14,45		14,45		
прием отходов		1,6986			24,54		24,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		5 592,38	99,45	40,21	7 312,56	570,65	13 575,04	343,63	2,75
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХР и ОПР = 83,83% План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		5 592,38	99,45	40,21	7 312,56	570,65	13 575,04	343,63	2,75
ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:		5 592,38	99,45	40,21	7 312,56	570,65	13 575,04	343,63	2,75
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					24,54	23,27	47,81		
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					24,54		24,54		
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ					23,27		23,27		
ПОГРУЗКА, Т							1,6986		
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							1,6986		
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							1,6986		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5592.38*1]						1	5 592,38		
ТРУДОЕМКОСТЬ							343,63		
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							2,75		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,7		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [99.45*1]						1	99,45		
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [40.21*1]						1	40,21		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [570.65*1]						1	570,65		
МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						1	7 312,56		
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5592.38+99.45+570.65+7312.56]						13 575,04		
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						7 312,58		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [570.65-0]							570,65		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4721.81*1]						4 721,81		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2877.64*1]						2 877,64		
ИТОГО [13575.04+0+0+4721.81+2877.64]							21 174,49		
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И НИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21174.49+0+0+0]							21 174,49		
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(5592.38+40.21)*(34/100)] * ((100-0)/100)]				34			1 915,08		
6	ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+1915.08+0+0+0+0+0+0+0]						1 915,08		
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И НИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [21174.49+1915.08+0]						23 089,57		
ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [23089.57+0]							23 089,57		
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ									
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [23089.57+0]						23 089,57		
ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [23089.57-0-0-0]							23 089,57		
КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1			
ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [23089.57*1]							23 089,57		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ								
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(23089.57+0+0-0)*1+0*1]						23 089,57		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [23089.57+0+0+0+0+0]						23 089,57		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [23089.57-(0+0+0)]						23 089,57		
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [23089.57+0]							23 089,57		
18	СУММА НДС [23089.57*20/100]						4 617,91		
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [23089.57+4617.91+0]					20		27 707,48		
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 48 КОП.									
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [24.54*1]						1	24,54		
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [23.27*1]						1	23,27		
ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [24.54+0+23.27]							47,81		
ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [47.81*0.9951+0*1]							47,58		
СУММА НДС [47.58*20/100]					20		9,52		
ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [47.58+0+9.52]							57,10		
ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [57.1+0]							57,10		
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [27707.48+57.1+0]							27 764,58		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стоимость	Транспорт
---	----------------------	----------	--------	----------------------------	-----------	-----------

№	наименование ресурса	ед. изм.	количество	цена		стоимость, бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
				без НДС	с НДС				
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-30/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0.64092	227.95		146.10	7.78	17.73	11.36
2	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0.24	477.67		114.64	7.94	37.93	9.10
3	1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА	МЗ	1.06497	234.65		249.90	7.94	18.63	19.84
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0.012461	2.45		0.03	7.94	0.19	
5	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5.619036	3.46		19.44	7.94	0.27	1.52
6	1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2,5 X 40 ММ	Т	0.000406	3 280.00		1.33	7.94	260.43	0.11
7	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0.139804	7.03		0.98	7.94	0.56	0.08
8	1/55-50-25/55 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0.02499	6.74		0.17	7.94	0.54	0.01
9	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.001788	4 457.10		7.97	5.72	254.95	0.46
10	1/10-110-100-10/90 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0.1725	146.54		25.28	7.94	11.64	2.01
11	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	МЗ	0.000107	280.95		0.03	7.94	22.31	
12	1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	1.82478	3.93		7.17	7.94	0.31	0.57
13	1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1.01952	7.57		7.72	7.94	0.60	0.61
14	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.11466	0.82		0.09	7.94	0.07	0.01
15	1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)	М	23.2	1.28		29.70	7.94	0.10	2.32
16	1/10-110-5/10 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М. ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ)	МЗ	0.12075	121.09		14.62	7.94	9.61	1.16
17	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	10.7616	7.20		77.48	7.94	0.57	6.13
18	1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 X 76 X 2000, 80 X 80 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	10.54	9.79		103.19	7.94	0.78	8.22
19	1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 X 298 X 2000, 300 X 300 X 2000, 312 X 312 X 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)	М	10.54	18.57		195.73	7.94	1.47	15.49
20	1/10-115-25/130.1 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР	М	12.18	6.28		76.49	7.94	0.50	6.09
21	1/10-115-25/190 ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	70.875	6.50		460.69	7.94	0.52	36.86
22	1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1, 6 КГ	Т	0.00138	5 960.00		8.22	5.72	340.91	0.47
23	1/10-115-20-20/31 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ	М2	187.33	25.10		4 701.98	7.94	1.99	372.79
24	1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160 X 174 X 265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ)	М	36.66	4.45		163.14	7.94	0.35	12.83
25	1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 29 ММ	1000 ШТ.	1.368679	53.85		73.70	7.94	4.28	5.86
26	1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0.20808	81.44		16.95	7.94	6.47	1.35
27	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	3.76	1.77		6.66	7.94	0.14	0.53
28	4/1-5-30-30-10/10 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	МЗ	0.06174	5.75		0.36	7.94	0.46	0.03
29	1/10-260-180-10/248 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК	Т	0.0945	2 070.07		195.62	5.72	118.41	11.19

	СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 60X60X3,0 ММ								
30	1/10-260-180-20/206 ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРОК СТ2(СП/ПС). СТЗ(СП/ПС) РАЗМЕРОМ 40X20X2,0 ММ	Т	0.099994	2 074.98		207.49	5.72	118.69	11.87
31	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0.16562	5.72		0.95	7.94	0.45	0.07
32	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0.82236	4.96		4.08	7.94	0.39	0.32
33	1/10-230-60-55/25 ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ	Т	0.00623	12 000.00		74.76	7.94	952.80	5.94
34	1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0.000265	10 000.00		2.65	7.94	794.00	0.21
35	1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	40.10112	7.79		312.39	7.94	0.62	24.86
36	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	1.0458	4.67		4.88	7.94	0.37	0.39
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					7 312,58			570,66
	в том числе:								
	материалы подрядчика					7 312.58			570.66
	Механизмы								
37	М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0.088312	2.54		0.22			
38	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31.291011	0.33		10.33			
39	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.9105	1.03		0.94			
40	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	4.25988	0.61		2.60			
41	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2.758433	21.41		59.06			
42	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1.8669	4.52		8.44			
43	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	15.890182	0.94		14.94			
44	М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	1.7951	1.63		2.93			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					99,46			

Составил Инженер УЦХО

Михалевич Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ
управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»
В.П. Дьяченко
8.13 октября 2026г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: «**Текущий ремонт тентовых навесов групп №1, 5 в ГУО "Детский сад №412 г. Минска", пр-т газеты "Правда", 64А**».
2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».
3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.
4. Банковские реквизиты: текущий счет:
р/с **BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк»**
г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код **BLBBBY2X**, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.
5. Параметры работ: в соответствии с **дефектным актом №573 от 15.09.2026 года.**
6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» ноября 2026 года - «10» декабря 2026 года.
7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:


Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:

Зам.начальника УЦХО




Ю.В. Михалевич



Ю.В. Гладкевич

Код по ОКУД Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Московского района г. Минска"

(наименование организации)

В.П. Дьяченко
(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №575 от 11.09.2026г

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от "06" мая 2020 года в составе:

председателя комиссии

Заведующий
(должность)Пятница О.Е.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР
(должность)Солдатенкова О.И.
(фамилия, инициалы)Начальник УЦХО
(должность)Чистая А.М.
(фамилия, инициалы)Инженер УЦХО
(должность)Михалевич Ю.В.
(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт тентовых навесов в ГУО "Детский сад №547 г. Минска", ул. Рафиева, 76.

(наименование объекта)

установлено, что

В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в текущем ремонте покрытий кровли тентовых навесов групп №11, 12, 8, 10, 4, 13. Покрытие тентовых навесов выполнено из шифера. Имеются следующие дефекты: листы шифера имеет многочисленные сколы, трещины, дыры; ендова и конек из оцинкованной стали имеют сплошную коррозию, дыры; стропильная система находится в удовлетворительном состоянии. Стены тентовых навесов выполнены из железобетонных панелей с ребрами жесткости, одна из стен теневого навеса группы №11 имеет опасное отклонение от вертикальной оси выше допустимых строительных норм, конструкция потеряла проектную устойчивость, находится в аварийном состоянии, необходимо выполнить демонтаж. Работы и объемы необходимо выполнить согласно укрупненного перечня.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **коэффициент-1,0**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН
 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

окт.26
 11.11.2026г.
 20 кален.дн.

Председатель комиссии:

Заведующий
(должность)Пятница О.Е.
(подпись) (фамилия, инициалы)

члены комиссии:


Зам.заведующего по ХР
(должность)Солдатенкова О.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)Начальник УЦХО
(должность)Чистая А.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)Инженер УЦХО
(должность)Михалевич Ю.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛЮБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	0,774	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	3,9252	
3	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛЮБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (ендова)	100 М	0,528	
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ (в тч установка коньковых планок, отделка мест примыканий (ендов))	100 М2	3,9252	
5	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ	М3	0,43	
6	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	0,06	
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ I ГРУППЫ (засыпка ям образовавшихся после демонтажных работ)	100 М3 ГРУНТА	0,0006	
8	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,076	
9	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	1,225	
10	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т	1,5779	
11	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	4,317	
12	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ.КЛАСС ГРУЗА I	Т	7,1199	

Составил

Инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Михалевич Ю.В.
(инициалы, фамилия)

11.09.2026 года



Дьяченко В.П.
(подпись)

Дьяченко В.П.
инициалы, фамилия

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт теневых навесов в ГУО "Детский сад №547 г. Минска", ул. Рафиева, 76

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 19 160,90 БЕЛ. РУБ

№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИН. ВСТО. БЕЛ. РУБ					ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч)		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБОТНИК	МАШИНЫ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З.П.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16,96 руб.ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3; Район: Минск; Прогн. индекс СМР = 1,0181; прочие = 0,9902; База НРР 2022г.											
Ж	Раздел I										
1	ПРИМЕЧАНИЕ: <u>Покрытие кровли теневых навесов</u>										
	<u>группы №11,12; №8, 10; №4, 13</u>										
2	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (конек)	100 М	198,34					198,34	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,8500 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,774	153,52					153,52	10,53	
3	E58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	270,39	16,70	11,37			287,09	18,5	0,78
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,8500 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	3,9252	1 061,33	65,55	44,63			1 126,88	72,77	3,06
4	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (тендова)	100 М	198,34					198,34	13,60	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,8500 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,528	104,72					104,72	7,18	
5	E58-19-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ (в т.ч. установка коньковых планок, отделка мест примыканий (тендова))	100 М2	841,57	7,83	4,96	156,41	10,12	1 015,93	52,57	0,34
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,9439 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	3,9252	3 303,33	30,73	19,47	613,94	39,72	3 987,72	206,35	1,33
6	1 10-260-500-5-5	ПОКРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ТХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ		0,05888			5 960,00	340,91	6 300,91		
							350,92	20,07	370,99		
7	1 10-115-25 711	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО	М				6,10	0,48	6,58		
			77,4				472,14	37,15	509,29		
8	1 4-20-20-10-20 10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				149,61	15,64	165,25		
			0,314				46,98	3,65	50,63		
9	1 10-80-20 7	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ, 40-150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3)	М2				10,02	0,80	10,82		
			541,68				5 427,63	433,34	5 860,97		
10	ПРИМЕЧАНИЕ: <u>Стена теневого навеса группы №11</u>										
11	E46-37-2	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ	М3	185,69	255,87	118,89	10,88	0,86	453,30	11,45	7,01
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,9579 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,43	79,85	110,02	51,12	4,68	0,37	194,92	4,91	3,01
12	E46-34-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	272,72	451,13	209,96	10,88	0,86	735,59	15,45	12,38
		РАЗРЯД=4, МЕЖР КОЭФФ =1,0408 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,06	16,36	27,07	12,60	0,65	0,05	44,13	0,93	0,74
13	E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ I ГРУППЫ (засыпка ГРУНТА ям образовавшихся после демонтажных работ)	100 М3	1 500,83					1 500,83	102,91	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР КОЭФФ =0,8500 ОПРиОПР=83,83%, План=45,82%	0,0006	0,90					0,90	0,06	
14	1 60-80-10-15 8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ I-ГРУ ВУ 100289079,013- Т 2005					48,00		48,00		

15	С 310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,076	3,65		11,45	3,65	
	перевозка			0,076			0,87	0,87	
16	ПРИМЕЧАНИЕ: Строительный мусор								
17	3142708-	БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т				2,71	2,71	
	ПОГР	(ПОГРУЗКА)							
	обращение с отходами			1,225			3,32	3,32	
18	3141204-	БОЙ ШИФЕРА (ПОГРУЗКА)	Т				2,71	2,71	
	ПОГР								
	обращение с отходами			1,5779			4,28	4,28	
19	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т				2,71	2,71	
	обращение с отходами			4,317			11,70	11,70	
20	С 310-27.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 27 КМ КЛАСС ГРУЗА I	Т				12,48	12,48	
	обращение с отходами			7,1199			88,86	88,86	
21	С 0909-0909.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОДЛИНН "ТРОСТЯНЧИЙ" (4 КМ МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45	14,45	
	прием отходов			7,1199			102,88	102,88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж				4 720,01	233,37	127,82	6 920,59	535,22	12 409,19
ОХР и ОПР									4 063,94
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2 476,73
ИТОГО С ОХР ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									18 949,86
ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)				4 720,01	233,37	127,82	6 920,59	535,22	12 409,19
ОХР и ОПР = 83,83%									4 063,94
План.приб. = 45,82% * Ктек.ремонт = 1,115									2 476,73
ИТОГО									18 949,86
ИТОГО				4 720,01	233,37	127,82	6 920,59	535,22	12 409,19
В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								0,87	0,87
ОХР и ОПР									4 063,94
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									2 476,73
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,3
ВСЕГО									18 949,86
СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					102,88		108,16		211,04
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					102,88				102,88
В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							108,16		108,16
ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ									19 160,90
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
ПОГРУЗКА, Т									7,1199
ТРАНСПОРТИРОВКА, Т									7,1199
ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									7,1199
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4720,01*1]								4 720,01
	ТРУДОЕМКОСТЬ								302,73
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								8,14
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,3
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [233,37*1]								233,37
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [127,82*1]								127,82
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [535,22*1]								535,22
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [0,87]								0,87
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								6 920,59
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4720,01+233,37+535,22+6920,59]								12 409,19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								6 920,58
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [535,22-0]								535,22
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4063,94*1]								4 063,94
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2476,73*1]								2 476,73
	ИТОГО [12409,19+0+0+4063,94+2476,73]								18 949,86
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18949,86-0+0+0]								18 949,86
	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						34		1 648,26
	[((4720,01 + 127,82)*(34/100)) * ((100-0)/100)]								
6	ИТОГО ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ [0+1648,26+0+0+0+0+0+0+0]								1 648,26
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18949,86+1648,26+0]								20 598,12
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [20598,12-0]								20 598,12
9	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ								
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [20598,12-0]								20 598,12
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [20598,12-0-0-0]								20 598,12
	КОИКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ						1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [20598,12*1]								20 598,12
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 11/2026)						1,0181		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(20598,12-0+0-0)*1,0181+0*1]								20 970,95
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [20970,95+0+0+0+0+0]								20 970,95
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20970,95-(0+0+0+0)]								20 970,95
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [20970,95-0]								20 970,95

18	СУММА НДС [20970,95*20/100]	20	4 194,19
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [20970,95+4194,19+0]		25 165,14
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 14 КОП.		
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [102,88*1]	1	102,88
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [108,16*1]	1	108,16
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [102,88+0+108,16]		211,04
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОПНОЗНОГО ИНДЕКСА [211,04*0,9902+0*1,0181]		208,97
	СУММА НДС [208,97*20/100]	20	41,79
	ВСЕГО СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [208,97+0+41,79]		250,76
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [250,76+0]		250,76
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [25165,14+250,76+0]		25 415,90

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед. бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1-10-135-20-35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000144	31 900,00		4,59	7,94	2 532,86	0,36
2	1-10-240-25-35 240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	кг	49,065	3,46		169,76	7,94	0,27	13,25
3	1-60-80-10-15-8 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	0,076	48,00		3,65			
4	1-10-135-20-60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,98	0,75		0,74	7,94	0,06	0,06
5	1-10-80-20-7 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40-150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (-1,0) (-0,3)	М2	541,68	10,02		5 427,63	7,94	0,80	433,34
6	1-10-115-25-711 ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ПРОСТАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНЬ ОТ 145 ММ ДО 160 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО	М	77,4	6,10		472,14	7,94	0,48	37,15
7	1-10-260-500-5-5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0,05888	5 960,00		350,92	5,72	340,91	20,07
8	1-4-20-20-10-20-10 РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,314	149,61		46,98	7,78	11,64	3,65
9	1-10-115-5-1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350	М2	19,626	2,38		46,71	7,94	0,10	3,73
10	1-10-260-50-5-1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,117756	3 375,29		397,46	5,72	193,07	22,74
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					6 920,58			534,35
	в том числе: материалы подрядчика					6 920,58			534,35
	Механизмы								
11	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1784	0,41		0,48			
12	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,555084	0,33		2,16			
13	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3 МИН	МАШ.-Ч	3,7571	35,80		134,50			
14	М330805 МОЛЮТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	3,7571	0,56		2,10			
15	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	4,396224	21,41		94,12			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					233,36			

Составил Инженер УИХО

Михалевич Ю.В.

УТВЕРЖДАЮ



Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»

В.П. Дьяченко

«11» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: «**Текущий ремонт тентовых навесов в ГУО "Детский сад №547 г. Минска", ул. Рафиева, 76**».

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а, код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом №575 от 11.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «11» 11 2026 года - «30» 11 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

Ю.В. Михалевич

Согласовано:
Начальник УЦХО

А.М. Чистая