

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«Утверждаю»
директор ООО «СМироект»



П. Е. Глинистый

20 декабря 2024г.

**РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, Д.90 , ПОМ. 1, ПОД
ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО –БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Шифр № 22/23

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Главный инженер проекта

В.А. Гусева

Минск, 2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Регистрационный шифр объекта : 22/23

22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сметная документация составлена согласно:

- инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023г. №39
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы
- сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования
- сборнику на строительство временных зданий и сооружений
- сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
- цены на материалы на основании данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы
- цены на материалы на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал"

Документация составлена в ценах на 01.01.2025

ОХР и ОПР приняты

Внутренние санитарно-технические работы (нов)	80.98%
Внутренние санитарно-технические работы (нов)	89.078%
Монтаж металлических конструкций	57.16%
Монтаж оборудования	38.44%
Строительные работы (город)	65.72%
Строительные работы (город)	72.292%
Строительные работы (село)	78.64%
Теплоизоляционные работы	75.493%
Теплоизоляционные работы	68.63%
Электромонтажные работы (нов)	59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы (нов)	73.48%
Монтаж металлических конструкций	67.42%
Монтаж оборудования	37.3%
Строительные работы (город)	69.89%
Строительные работы (село)	70.75%
Теплоизоляционные работы	50.01%
Электромонтажные работы (нов)	40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	4.5%	k=0.93; k=0.8
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	2.58%	k=0.93; k=0.8
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%	

Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0.306%	
Средства на содержание застройщика, заказчика	2.69%	
Средства на осуществление авторского надзора	0.21%	
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством по областям и городу минску, специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством государственного комитета по стандартизации	0.28%	
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве	0.09%	
Средства на непредвиденные работы и затраты	2%	k=0.8
Налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами	20%	

Начало строительства - Апрель 2025 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 1 мес

Источник финансирования -

Зона строительства - 3, район: Минск

Технико-экономические показатели:

Всего по сводному сметному расчету, в т.ч.	72,928	тыс. бел. руб.
строительно-монтажные работы	54,516	тыс. бел. руб.
прочие затраты	1,717	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (без налогов)	0,03988	тыс. бел. руб.
прочие затраты, не подл. индекс. (с налогами)	5,399	тыс. бел. руб.
налоги и отчисления	11,255	тыс. бел. руб.
Возвратные суммы	5,12	тыс. бел. руб.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Гусева В.А.

СОСТАВИЛ



Козлова Н.А.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	Январь 2025
Дата начала строительства	Апрель 2025
Нормативный срок строительства, мес	1

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.	60,126
в том числе оборудование	0
затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 1)	0,03988
затраты, не подлежащие индексации, с НДС (из главы 1)	0
другие затраты, не подлежащие индексации, без НДС (из главы 9)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (без налогов)	0
затраты, не подл. индексации (средства на ПИР, экспертизу) (с налогами)	5,399
прочие факт. затраты с налогами, не подлежащие индексации	0
затраты не подлежащие индексации в связи с пересчетом з/п	0
затраты не подлежащие индексации (материалы заказчика)	0
затраты не подлежащие индексации (оборудование заказчика)	0
Процент средств на непредвиденные работы и затраты	1.6%
Процент НДС	20 %
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. бел. руб. $60.126 - (0.03988 + 0) * 1.016 - 5.399$	54,686
в том числе по индексу СМР	53,039
по индексу на оборудование	0
по индексу на прочие затраты	1,647

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Январь 2025	1,0069	1,0037	1,0105
Февраль 2025	1,0069	1,0037	1,0105
Март 2025	1,0069	1,0037	1,0105
На дату начала строительства	1,0208	1,0111	1,0318
Апрель 2025	1,0069	1,0037	1,0105

Итого на дату начала строительства, тыс. бел. руб. $53.039 * 1.0208 + 0 * 1.0111 + 1.647 * 1.0318$	55,841
в том числе стоимость строительно-монтажных работ $53.039 * 1.0208$	54,142
стоимость оборудования $0 * 1.0111$	0
стоимость прочих затрат $1.647 * 1.0318$	1,699
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, тыс. бел. руб. $1.103 + 0 + 0.052$	1,155
в том числе строительно-монтажные работы $54.142 - 53.039$	1,103
оборудование $0 - 0$	0
прочие затраты $1.699 - 1.647$	0,052

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, тыс. бел. руб.	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6
СМР					
Апрель 2025	100	54,142	1,0069	0,374	54,516
				0,374	
Прочие затраты					
Апрель 2025	100	1,699	1,0105	0,018	1,717
				0,018	
Итого				0,392	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб

1,547

(1.155+0.392)

Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве, без учета налогов, тыс. руб.

61,673

(60.126+1.547)

СОСТАВИЛ



Козлова Н.А.

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме

В том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)

на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства

налоги и отчисления

Возвратные суммы

72,928 тысяч белорусских рублей

60,126 тысяч белорусских рублей

61,281 тысяч белорусских рублей

61,673 тысяч белорусских рублей

(без учета налогов и отчислений)

11,255 тысяч белорусских рублей

5,12 тысяч белорусских рублей

(ссылка на документ об утверждении)

_____ " _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства (очереди строительства)

№1

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Составлена в ценах на

01.01.2025

(дата разработки)

Дата начала строительства

01.04.2025

Продолжительность строительства

1 мес.

Стоимость, тысяч белорусских рублей

Обоснование средств	Наименование глав, объектных (локальных) смет (сметных расчетов), средств	Стоимость, тысяч белорусских рублей						Общая стоимость, тысяч белорусских рублей	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
ОС 1	1_ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	0,01			0,006			0,023
РАСЧЕТ №1	4_КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ				0,007		0,03988	0,03988
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,01			0,006		0,03988	0,06288
					0,007			0,85
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
ОС	2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ	12,274	0,713	15,216	8,238			45,318
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,266	1,039	7,838			1 026,66
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	12,274	0,713	15,216	8,238			45,318
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,266	1,039	7,838			1 026,66
				5,055				5,055
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
ОС	3_ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	0,322	0,092	0,617	0,236			1,639
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	0,322	0,037	0,121	0,251			29,39
			0,092	0,617	0,236			1,639
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12,606	0,037	0,121	0,251		0,04	29,39
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,805	15,833	8,48			47,02
			0,303	1,16	8,096			1 056,90
				5,055				5,055
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
Пункт 29	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,108	0,065	0,259				0,432
Инструкции	Процент временных зданий и сооружений - 4,5; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 0,93; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №2 - 0,8; Поправочный коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 1,00;		0,013					29,07
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,065				0,065

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.1 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА <i>Процент средств на содержание застройщика, заказчика - 2,69; Поправочный коэффициент к затратам на содержание застройщика, заказчика №1 - 1;</i>						1,402	1,402
Подпункт 31.2 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА <i>0,21%</i>						0,1	0,1
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, стадия С)						3,448	3,448
Подпункт 31.3 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (с налогами, пересчет стадии С)						1,951	1,951
Подпункт 31.6 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ						0,146	0,146
	<i>0,28%</i>							
Подпункт 31.7 пункта 31 Инструкции	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ <i>0,09%</i>						0,047	0,047
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						7,094	7,094
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	12,828	0,97	16,061	8,48		11,668	59,263

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,33	1,16	8,096			1 116,36
				5,12				5,12
Пункт 33 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ <i>Процент средств на непредвиденные работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент к непредвиденным работам и затратам - 0,8.</i>	0,205	0,016	0,257	0,136		0,1	0,863
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	13,033	0,986	16,318	8,616		11,768	60,126
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13,033	0,335	1,179	8,226		11,768	1 116,36
			0,986	16,318	8,616		11,768	60,126
Подпункт 34.1 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА						1,155	1 116,36
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	13,033	0,335	1,179	8,226		12,923	61,281
Подпункт 34.2 пункта 34 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА						0,392	0,392
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	13,033	0,986	16,318	8,616		13,315	61,673
			0,335	1,179	8,226			1 116,36
Пункт 35 Инструкции	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМИ АКТАМИ 20%						11,255	11,255
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	13,033	0,986	16,318	8,616		24,57	72,928
			0,335	1,179	8,226			1 116,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	13,033	0,986	16,318	8,616		24,57	72,928
Пункт 37 Инструкции	СПРАВОЧНО. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ		0,335	1,179 5,12	8,226			1 116,36 5,12

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ


 ГИНИСТЫЙ П.Е.
 (инициалы, фамилия)
 Гусева В.А.
 (инициалы, фамилия)
 Козлова Н.А.
 (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Код объекта: 22/23

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2)

на строительство 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 01.01.2025 (дата разработки) Стоимость 45,318 тыс. бел. руб.

№ локальных смет (локальные сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	заработная плата	Стоимость, тысяч белорусских рублей					Общая стоимость, тыс. бел. руб.	
			эксплуатация машин и механизмов в т.ч. з/пл. машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР плановая прибыль	оборудование, мебель	прочие средства	трудоемкость, человеко-часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
201	№201 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	10,49	0,575	13,26	7,089			39,339	
			0,212	0,931	6,994			885,18	
202	№202 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,24	0,009	0,114	0,196			0,743	
			0,006	0,008	0,176			18,50	
203	№203 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	1,544	0,129	1,842	0,953			5,236	
			0,048	0,1	0,668			122,98	
	ИТОГО	12,274	0,713	15,216	8,238			45,318	
			0,266	1,039	7,838			1 026,66	
	Возврат материалов			5,055				5,055	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Гусева В.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Гушчета О.Е.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Код объекта: 22/23

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1)

на строительство 1_ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование здания, сооружения) _____
Составлена в ценах на 01.01.2025 _____
(дата разработки) _____
Стоимость 0,023 тыс. бел. руб.

№ локальных смет (локальных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	заработная плата	Стоимость, тысяч белорусских рублей					Общая стоимость, тыс. бел. руб.	
			эксплуатация машин и механизмов в т.ч. з/пл. машинистов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
101	№101 СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01			0,006			0,023	
					0,007			0,85	
	ИТОГО	0,01			0,006			0,023	
					0,007			0,85	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Гусева В.А.

СОСТАВИЛ _____ Козлова Н.А.

(должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 1_ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 101
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 0.02279 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость	
					всего	в т.ч. з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

00000/79000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. - 0.3 М3

1 ПРИМЕЧАНИЕ: ЛИСТ 4, 6 ГП

2 E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 048,19						2 048,19
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599								
	ОХРМОПР=65.72%, План=69.89%	0,003	6,14						6,14
3 E1-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ВДОЛЬ БОРТОВОГО КАМНЯ)	100 М3 ГРУНТА	1 176,95						1 176,95
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599								
	ОХРМОПР=65.72%, План=69.89%	0,003	3,53						3,53

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/79000
ОХР и ОПР
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ

9,67
9,67
6,36
6,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)								
	ОХР/ОПР = 65.72%								
	План.приб. = 69.89%								
	ИТОГО								
	ИТОГО								
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								
	ВСЕГО								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
	ТРАНСПОРТ								
	ОХР и ОПР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)								
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)								
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ								
	ТЕНДЕРА [22.79+0+0+0]								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								
	[[(9.67+0) * (34/100)] * (100-0)/100]								
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3.29+0+0+0+0+0]								
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22.79+3.29+0]								

Составил

(Должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(Должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОсяЩЕГОся К ЖИЛИщНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 1_ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №101
на СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Составлена в ценах на 01.01.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч.	0,85		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч.			

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 1_ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №101
объемов работ и расхода ресурсов
на СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/79000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Другие.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА.	МЗ	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	0,85
		0,3	С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 39.33937 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей						
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции	транс- порт	общая стоимость	
					всего	в т.ч. з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.										
00000/29090 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое. ЗДАНИЕ,ДЕМОНТАЖ - 421.81 РУБ.										
1 ПРИМЕЧАНИЕ: применен к=1,2 п.2 (приложение "В" таблица В.1)										
2 ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕМОНТАЖ (ЛИСТ 2 АС ТЧП.3)										
3	E46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	1 188,38	95,59	64,06			1 283,97	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	ПРОЕМОВ	0,0189	22,46	1,81	1,21		24,27	
		ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
4	E46-44-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	2 156,27	95,59	64,06			2 251,86	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	ПРОЕМОВ	0,0315	67,92	3,01	2,02		70,93	
		ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E46-70-3	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЪЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	100 М	249,19	92,57		4,35		346,11
6	1/10-170-2/5	АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ Д 800 АОСК ДИСК 0,016		0,04	9,97	3,70	0,17	170,00 2,72	183,50 2,94
7	E46-27-2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА =ДЕМОНТАЖ ВЫРЕЗАННОГО Ж/БЕТОНА= РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	М3	341,47	772,80	334,36			1 114,27
8	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		0,264	90,15	204,02	88,27		294,17
9	E51-7-6	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗИКАМИ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	100 М3		345,90 K=1,2 2,19	102,78 K=1,2 0,65			345,90
10	C310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	0,9192				8,18 7,52	8,18 7,52
11	2СЦЕН-БЕТ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКЮРЕС" (БОЙ БЕТОННЫЙ)	M3	0,264			30,00 7,92		30,00 7,92
12	СЦЕН-М	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	M3	0,37			15,00 5,55		15,00 5,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29090 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		190,50	214,73	92,15	16,36 7,74		429,33 185,76 197,54 812,63
00000/29070	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Металлоконструкции - 0.0326 Т..								
13	E53-33-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	T	2 498,92	73,42	37,94	37,80	3,00	2 613,14
				0,0326	81,46	K=1,2 2,39	K=1,2 1,24	1,23	0,10
14	1/10-260-150-1/122	УГЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ C245, шириной полок 60-100 мм	T	0,0326	81,46	2,39	1,24	2 279,52	130,39
				0,0326	81,46	2,39	1,24	2 279,52	130,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29070 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			81,46	2,39	1,24	75,54	4,35
				0,0326	81,46	2,39	1,24	74,31	4,25
									163,74 54,35 57,80 275,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00000/240600 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. ПВХ - 2.2 М2									
10									
15 ПРИМЕЧАНИЕ: ДВЕРИ ПВХ НАРУЖНЫЕ									
16 E10-237-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2	2 503,94	73,51		293,74	23,26	2 894,45
			ПРОЕМОВ			K=1.2		K=1.2	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,022	55,09	1,62		6,46	0,51	63,68
	ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
	Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2								
17 2/40-20-25/22	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДН ПОЗ 22-10П/1		М2				400,43	31,79	432,22
				2,1					
18 E10-238-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКой И СТеной МОНТАЖНОЙ ПЕНОй, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2	193,51			840,90	66,76	907,66
			ПРОЕМОВ			K=1.2	469,09	37,19	699,79
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,022	4,26			10,32	0,82	15,40
	ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
	Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2								
19 E10-239-1	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ТЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2	167,30					167,30
						K=1.2		K=1.2	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599		0,022	3,68					3,68
	ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
	Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2								
20 1/10-130-15/107	ТЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ		ШТ.				9,05	0,72	9,77
				1					
21 E15-286-5	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)		100 М2	2 395,37	28,02		9,05	0,72	2 423,39
			ОТКОСА						9,77
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299		0,0108	25,87	0,30				26,17
	ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
	Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2								
22 E15-291-2	ДОБАВЛЕНТ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ		100 М2	96,02	3,89				99,91
						K=1.2		K=1.2	
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299		0,0108	1,04	0,04				1,08
	ОХРМОПР=65,72%, План=69,89%								
	Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 M2	284,09	5,42	K=1.2			289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХР.ОПР.=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0108	3,07	0,06	K=1.2			3,13
24	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2				1,20	0,10	1,30
25	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	1,17			1,40	0,12	1,52
							5,29	0,42	5,71
26	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,12			0,63	0,05	0,68
							238,40	18,93	257,33
27	1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0,014256			3,40	0,27	3,67
	проч. мат.			0,01					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24060010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		93,01	2,02	0,22	872,16	69,25	1 036,44
									61,28
									65,16
									1 162,88
00000/240600 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. ДЕРЕВЯННЫЕ - 2.1 M2									
28	ПРИМЕЧАНИЕ: ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ								
29	E10-229-6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСТВОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 M2	100 M2	1 308,86	40,16		131,15	10,43	1 490,60
		РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХР.ОПР.=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,021	27,49	K=1.2 0,84	K=1.2	2,75	0,22	31,30
30	2/40-20-10/70	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОДНОПОЛЫЙ, ГЛУХОЙ ДВЗ Д Г 21-10	M2				463,59	36,81	500,40
31	2/50-30-10-10/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ, ОКРАШЕННЫЙ	M	2,1			973,54	77,30	1 050,84
							2,96	0,24	3,20
32	E10-231-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКой И СТеной МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 M2	100 M2	142,18			30,78	2,50	33,28
			10,4				253,94	20,13	416,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд. маш=1,2		0,021	2,99	K=1,2	K=1,2	5,33	0,42	8,74
33	Е10-233-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ НАЛИЧНИКОМ И ДВЕРНОЙ КОРОБОКой СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СЫШЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	216,70		K=1,2 K=1,2			216,70
	РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд. маш=1,2		0,021	4,55					4,55
34	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ	ШТ				9,05	0,72	9,77
35	Е15-286-5	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)	100 М2 ОТКОСА	2 395,37	28,02	17,84	9,05	0,72	2 423,39
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд. маш=1,2		0,01061	25,41	K=1,2 0,30	K=1,2 0,19			25,71
36	Е15-291-2	ДОБАВЛЕНИЕ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	96,02	3,89	2,47			99,91
	РАЗРЯД=3,5, МЕЖР. КОЭФФ.=0.9299 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд. маш=1,2		0,01061	1,02	K=1,2 0,04	K=1,2 0,03			1,06
37	Е13-68-5	ДОБАВЛЕНИЕ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	284,09	5,42				289,51
	РАЗРЯД=3, МЕЖР. КОЭФФ.=0.8599 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд. маш=1,2		0,01061	3,01	K=1,2 0,06	K=1,2			3,07
38	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,20	0,10	1,30
			1,15				1,38	0,12	1,50
39	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
			0,12				0,63	0,05	0,68
40	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				238,40	18,93	257,33
			0,014256				3,40	0,27	3,67
41	1/10-280-20/40	ВОДА	М3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проч. мат.									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24060010				64,47	1,24	0,22	1 026,86	81,60	1 174,17
ОХР и ОПР									42,52
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									45,20
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									1 261,89
00000/230500 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи - 1.02 М2									
20									
42 ПРИМЕЧАНИЕ: ОКНА ПВХ									
43	E10-260-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КЛД ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА ДО 1 М2	100 М2	6 576,73	56,98		813,66	53,95	7 501,32
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОКРИОПР=65,72%, План=69,89% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,0102	67,08	K=1,2 0,58	8,30	0,55	76,51
44	2/40-10-10-15/115	ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1450-700 П/О СП2 С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2				288,20	22,88	311,08
				1,02			293,96	23,34	317,30
45	2/40-25-5/20	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 300 ММ	М				11,22	0,89	12,11
				0,7			7,85	0,62	8,47
46	E10-103-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	193,38			471,05	36,89	701,32
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОКРИОПР=65,72%, План=69,89% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,044	8,51	K=1,2 K=1,2	20,73	1,62	30,86
47	E12-135-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	100 М	270,23			69,05	5,37	344,65
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОКРИОПР=65,72%, План=69,89% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,07	18,92	K=1,2 K=1,2	4,83	0,38	24,13
48	E12-134-5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КЛД С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	100 М	538,14	6,08		159,72	12,70	716,64
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОКРИОПР=65,72%, План=69,89% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,007	3,77	K=1,2 0,04	1,12	0,09	5,02
49	2/20-100-15/10	ОГЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННЫЙ	М				6,55	0,37	6,92
				0,77			5,04	0,28	5,32
50	1/10-115-25/250	КОСТЫЛИ	КТ				1,85	0,15	2,00
				0,5			0,93	0,08	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E15-286-5	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАТЯЖКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 мм)	100 м2	2 395,37	28,02	17,84			2 423,39
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9229 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрыва=1,2, Ктрыва,маш=1,2	0,0087	20,84	К=1,2 0,24	К=1,2 0,16			21,08
52	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 мм ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЧИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 м2	96,02	3,89	2,47			99,91
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9229 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрыва=1,2, Ктрыва,маш=1,2	0,0087	0,84	К=1,2 0,03	К=1,2 0,02			0,87
53	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 м2	284,09	5,42				289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрыва=1,2, Ктрыва,маш=1,2	0,0087	2,47	К=1,2 0,05	К=1,2			2,52
54	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	м2				1,20	0,10	1,30
			1				1,20	0,10	1,30
55	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг				5,29	0,42	5,71
			0,1				0,53	0,04	0,57
56	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, Ф75	т				238,40	18,93	257,33
			0,011485				2,74	0,22	2,96
57	1/10-280-20/40	ВОДА	м3						
			0,01						
	ПРОЧ. МАТ.								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020		122,43	0,94	0,18	347,23	27,32	497,92
		ОХР и ОПР							80,57
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							85,69
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							664,18
	00000/250100	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Блочные - 10.34 м2							
	20								
	58 ПРИМЕЧАНИЕ:	НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Е8-64-2	КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЮ ДВУХСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2	3 798,75	233,15	89,54	368,08	26,15	4 426,13
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, ПЛАН=69,89% КРРУА=1,2, КРРУА.МАШ=1,2		0,053	K=1,2 12,36	K=1,2 4,75	19,51	1,39	234,59
60	4/1-8-10-20-40/10	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2,5, ПЛОТНОСТЬ 500 КГ/М3	М3				115,81	9,87	125,68
				1,1			127,39	10,86	138,25
61	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТВА, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 260,69	300,91	5 561,60
62	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДКА ПРОЕМА 1			0,0112			58,92	3,37	62,29
63	Е8-64-1	КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЮ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2	1 953,84	115,79	44,47	184,03	13,08	2 266,74
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, ПЛАН=69,89% КРРУА=1,2, КРРУА.МАШ=1,2		0,0252	K=1,2 2,92	K=1,2 1,12	4,64	0,33	57,13
64	4/1-8-10-20-40/10	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2,5, ПЛОТНОСТЬ 500 КГ/М3	М3				115,81	9,87	125,68
				0,252			29,18	2,49	31,67
65	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТВА, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 260,69	300,91	5 561,60
66	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДКА ПРОЕМА 2			0,0077			40,51	2,32	42,83
67	Е8-64-1	КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЮ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2	1 953,84	115,79	44,47	184,03	13,08	2 266,74
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, ПЛАН=69,89% КРРУА=1,2, КРРУА.МАШ=1,2		0,0252	K=1,2 2,92	K=1,2 1,12	4,64	0,33	57,13
68	4/1-8-10-20-40/10	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2,5, ПЛОТНОСТЬ 500 КГ/М3	М3				115,81	9,87	125,68
				0,252			29,18	2,49	31,67
69	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТВА, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				5 260,69	300,91	5 561,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,0077				40,51	2,32	42,83
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/25010020								
	ОХР и ОНР								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
	ИТОГО С ОХР/ОНР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								
	00000/26020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция. ПОТОЛОК. - 77.5 М2								
70	ПРИМЕЧАНИЕ: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛИСТ 14								
71	E26-200-1	ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 М2	239,80	0,62				240,42
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОНР=68,63%, План=50,01%	0,775	185,85	К=1,2 0,48	К=1,2			186,33
		Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2							
72	E26-201-1	ОГРУНТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ВРУЧНУЮ	100 М2	76,17					76,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОНР=68,63%, План=50,01%	0,775	59,03	К=1,2	К=1,2			59,03
		Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2							
73	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
74	E26-202-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ	100 М2	11,625	1 181,23	2,76	61,50	4,88	66,38
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОНР=68,63%, План=50,01%	0,775	915,45	К=1,2 2,14	К=1,2	1,69	0,12	919,40
		Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2							
75	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				385,04	30,57	415,61
							223,21	17,72	240,93
76	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-С5(10)50-ТН15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3	0,5797			293,74	23,32	317,06
							1 243,11	98,69	1 341,80
77	E26-203-1	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	97,44	5,20		31,12	2,47	136,23
					К=1,2	К=1,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
86	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), Т ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	13,05				69,03	5,48	74,51	
							846,26	67,19	913,45	
87	E15-180-2	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТЬ	0,07975	100 M2	255,20	7,99	5,35	67,49	5,36	72,85
							3,27	0,26	266,72	
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,05		12,76	K=1,2 0,40	K=1,2 0,27	0,16	0,01	13,33
88	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)					5,29	0,42	5,71	
89	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), Т ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	0,45				2,38	0,19	2,57	
							846,26	67,19	913,45	
90	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	0,0025				2,12	0,17	2,29	
			1,25				3,70	0,29	3,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/26090 ОХР и ОПР		1 129,15	15,03	9,53	398,77	31,54	1 574,49	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							748,34	
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							795,82	
									3 118,65	
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. СТЕНЫ - 170,45 M2										
91 ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ										
92	E15-278-9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ БЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО- ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)		100 M2	1 009,18	34,72	17,84		1 043,90	
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1,7045		1 720,15	K=1,2 59,18	K=1,2 30,41		1 779,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	96,02	3,89	2,47			99,91
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХР.ИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1,7045	163,67	K=1,2 6,63	K=1,2 4,21			170,30
94	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	284,09	5,42	K=1,2			289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХР.ИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1,7045	484,23	K=1,2 9,24	K=1,2			493,47
95	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,20	0,10	1,30
			184,1				220,92	18,41	239,33
96	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
			18,75				99,19	7,88	107,07
97	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т				238,40	18,93	257,33
			2,954				704,23	55,92	760,15
98	1/10-280-20/40	ВОДА	М3						
			0,2						
99	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	593,60	0,54	0,28	14,94	1,17	610,25
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХР.ИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1,7045	1 011,79	K=1,2 0,92	K=1,2 0,48	25,47	1,99	1 040,17
100	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
			30,681				162,30	12,89	175,19
101	1/10-230-50-10/36	ШАПАЛКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				846,26	67,19	913,45
			0,1875				158,67	12,60	171,27
102	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				3,70	0,29	3,99
			59,66				220,74	17,30	238,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	E15-267-4	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПЛОТНЫМИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА	100 M2	629,61	0,02		394,89	31,46	1 055,98
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879 ОХРМОПР=65,72%, Глан=69,89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,284	178,81	K=1.2 0,01	K=1.2	112,15	8,93	299,90
104	1/55-20-20/60	ТЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	M3	0,00003			127,40	10,12	137,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 558,65	75,98	35,10	1 703,67	135,92	5 474,22 2 361,81 2 511,68 10 347,71
Ж00000/26 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, - 4.63 M2									
105	ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛ ЛИСТ 15								
106	E11-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 M2 ИЗОЛИРУЕМ ОИИ ПОВЕРХНОСТЬ	427,53	25,61	17,16			453,14
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРМОПР=65,72%, Глан=69,89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0368	15,73	K=1.2 0,94	K=1.2 0,63			16,67
107	1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	M3				98,93	7,86	106,79
			0,37904				37,50	2,98	40,48
108	E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 M2	605,46	20,83	7,55	254,77	19,77	900,83
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРМОПР=65,72%, Глан=69,89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0368	22,28	K=1.2 0,77	K=1.2 0,28	9,38	0,73	33,16
109	E11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 M2	1 813,06	19,90	3,67	166,76	13,24	2 012,96
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРМОПР=65,72%, Глан=69,89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,0368	66,72	K=1.2 0,73	K=1.2 0,14	6,14	0,49	74,08
110	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 300X300 MM	M2				16,33	1,30	17,63
			3,772				61,60	4,90	66,50
111	E11-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (h=0,15m)	100 M	392,02	1,22	0,83	23,89	1,86	418,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0408 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,062	24,31	K=1,2 0,08	K=1,2 0,05	1,48	0,12	25,99
112	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 300X300 MM	0,95				16,33	1,30	17,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/26 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИЫЛЬЮ		129,04	2,52	1,10	131,61	10,46	273,63
									85,53
									90,96
									450,12
Ж00000/29	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элем - 3,4 М2								
113	ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА "К1" (ЛИСТ 12 АС)								
114	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРУБЫ СЕЧЕНИЕМ 20X40)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	755,39	145,90	33,08	168,00	13,34	1 082,63
		РАЗРЯД=4,7, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0713 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,049	37,01	K=1,2 7,15	K=1,2 1,62	8,23	0,65	53,04
115	2/20-80-5-10/25	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУСОВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 3,0 Т (М/К ДЛЯ КОЗЫРЬКА)	Т				5 743,08	328,50	6 071,58
116	Е12-140-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ	100 М2	0,049	267,01	2,24 K=1,2	281,41	16,10	297,51
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,0547	14,61	0,12 K=1,2		0,33	0,03	15,09
117	1/10-230-65-30-5/25	ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТА	М2				47,79	3,79	51,58
			6,564						
118	Е12-124-1	ПРИМ. _УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М	494,76	1 249,52 K=1,2	282,07 K=1,2	313,69	24,88	338,57
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,0214	10,59	26,74 K=1,2	6,04 K=1,2	1,22	0,10	38,65
119	1/10-115-30-25/37	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,	М				15,96	1,27	17,23
			2,247				35,86	2,85	38,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	1/10-115-30-35/37	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА	ШТ.				8,26	0,66	8,92
121	1/10-115-30-30/19	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО	ШТ.	4			33,04	2,64	35,68
							3,47	0,28	3,75
122	E26-129-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ	100 М ШВОВ	1	100,46	K=1.2	3,47	0,28	3,75
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,0214	2,15	K=1.2	K=1.2	3,11	0,25	5,51
123	E10-224-1	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	423,42	1,63	K=1.2	94,69	7,40	527,14
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,0214	9,06	0,03	K=1.2	2,03	0,16	11,28
124	2/20-100-15/10	ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННЫЙ	М				6,55	0,37	6,92
			2,247				14,72	0,83	15,55
125	E10-224-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ	100 М	423,42	1,63	K=1.2	94,69	7,40	527,14
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,0214	9,06	0,03	K=1.2	2,03	0,16	11,28
126	1/10-230-95/999132	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ	ШТ.				10,77	0,86	11,63
		Примечание: l=2,5m	1				10,77	0,86	11,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/29 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		82,48	34,07	7,66	709,91	49,79	876,25 59,23 62,99 998,47
Ж00000/29 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элем - 0,7513 Т									
127 ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО КРЫЛЫЦА И ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ									
128	E9-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦИ И	532,43	104,50	8,27	74,70	5,69	717,32
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0306 ОХРиОПР=57,16%, План=67,42% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,17309	92,16	K=1.2 18,09	K=1.2 1,43	12,93	0,98	124,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Е9-30-1	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (ПЛОЩАДКА+ОГЗ-ОГ5)	Т КОНСТРУКЦИИ	638,95	406,14	106,99	74,70	5,69	1 125,48
		РАЗРЯД=4,1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОКРИОПР=57.16%, План=67.42% Ктрыва=1.2, Ктрыва.маш=1.2	0,106	67,73	K=1.2 43,05	K=1.2 11,34	7,92	0,60	119,30
130	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СТ1,Б3,Б5)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	755,39	145,90	33,08	168,00	13,34	1 082,63
		РАЗРЯД=4,7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОКРИОПР=65.72%, План=69.89% Ктрыва=1.2, Ктрыва.маш=1.2	0,21376	161,47	K=1.2 31,19	K=1.2 7,07	35,91	2,85	231,42
131	Е7-20-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ (СТ2,Б1,Б2,Б4)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	555,68	124,06	21,83	126,00	10,00	815,74
		РАЗРЯД=4,7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОКРИОПР=65.72%, План=69.89% Ктрыва=1.2, Ктрыва.маш=1.2	0,21651	120,31	K=1.2 26,86	K=1.2 4,73	27,28	2,17	176,62
132	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ДОВОБРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	755,39	145,90	33,08	168,00	13,34	1 082,63
		РАЗРЯД=4,7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОКРИОПР=65.72%, План=69.89% Ктрыва=1.2, Ктрыва.маш=1.2	0,09662	72,99	K=1.2 14,10	K=1.2 3,20	16,23	1,29	104,61
133	Е46-112-1	УСТАНОВКА РАСТОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	93,50	0,94				94,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОКРИОПР=65.72%, План=69.89%	0,35	32,73	0,33				33,06
134	1/10-240-5-20/900	РАСТОРНЫЙ АНКЕР	ШТ.						
			35						
135	ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ								
136	Е7-20-3	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТУПЕНЬКАМ)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	755,39	145,90	33,08	168,00	13,34	1 082,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРМОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,001	0,76	K=1.2 0,15	K=1.2 0,03	0,17	0,01	1,09
137	2/20-30-10-15/25	НЕГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т				5 111,61	292,38	5 403,99
138	2/20-30-10-15/25	НЕГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,106			541,83	30,99	572,82
139	2/20-80-5-10/25	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУСОВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 3,0 Т	Т	0,17309			884,77	50,61	935,38
							5 743,08	328,50	6 071,58
140	Е13-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2	0,52689	110,62	3,72	0,28	3 025,97	173,08
		РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРМОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,09	9,96	K=1.2 0,33	K=1.2 0,03	65,09	5,16
								184,59	184,59
141	Е13-26-18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76	100 М2		69,75	2,32	0,28	183,83	14,62
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРМОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,09	6,28	K=1.2 0,21	K=1.2 0,03	16,54	1,32
									24,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/29 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			564,39	134,31	27,86	4 596,41	266,11
									5 561,22
									374,46
									409,65
									6 345,33
000000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. - 15,6 М2								
142	Е15-278-9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ БЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2		1 009,18	34,72	17,84		1 043,90
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРМОПР=65.72%, План=69.89% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2		0,156	157,43	K=1.2 5,42	K=1.2 2,78		162,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИПЛИЧНЫХ	100 М2	96,02	3,89	2,47			99,91
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,156	14,98	K=1,2 0,61	K=1,2 0,39			15,59
144	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	284,09	5,42	K=1,2			289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,078	22,16	K=1,2 0,42	K=1,2			22,58
145	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,20	0,10	1,30
				8,424			10,11	0,84	10,95
146	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
				1,716			9,08	0,72	9,80
147	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,27018			238,40	18,93	257,33
148	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	593,60	0,54	0,28	64,41	5,11	69,52
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,156	92,60	K=1,2 0,08	K=1,2 0,04	2,33	0,18	95,19
149	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
				2,808			14,85	1,18	16,03
150	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				846,26	67,19	913,45
				0,01716			14,52	1,15	15,67
151	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	5,46			3,70	0,29	3,99
							20,20	1,58	21,78
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020				287,17	6,53	3,21	135,50	10,76	439,96
ОХР и ОПР									190,83
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									202,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы - 6.06 М2									
833,74									
152 ПРИМЕЧАНИЕ: ВЕСТИБЮЛЬ СТЕНЫ									
153	E15-278-9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ БЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 мм) И ФАКТУРНЫМ (0,7 мм)	100 М2	1 009,18	34,72	17,84			1 043,90
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,06	60,55	K=1,2 2,08	K=1,2 1,07			62,63
154	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	96,02	3,89	2,47			99,91
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,06	5,76	K=1,2 0,23	K=1,2 0,15			5,99
155	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	284,09	5,42	K=1,2			289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,06	17,05	K=1,2 0,33	K=1,2			17,38
156	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,20	0,10	1,30
157	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	8,424			10,11	0,84	10,95
							5,29	0,42	5,71
158	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,66			3,49	0,28	3,77
							238,40	18,93	257,33
159	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	593,60	0,54	0,28	24,79	1,97	26,76
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,06	35,62	K=1,2 0,03	K=1,2 0,02	0,90	0,07	36,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
161	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), Т ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	1,08			5,71	0,45	6,16
				0,0066			846,26	67,19	913,45
162	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				5,59	0,44	6,03
							3,70	0,29	3,99
163	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДЫВАЕМЫЙ ПРОЕМ								
			2,1				7,77	0,61	8,38
164	E15-278-9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ БЕТОНА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ)	100 М2	1 009,18	34,72	17,84			1 043,90
		РАЗРЯД=3,6, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9439 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,06	60,55	2,08	1,07			62,63
					K=1,2	K=1,2			
165	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100 М2	96,02	3,89	2,47			99,91
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,06	5,76	0,23	0,15			5,99
					K=1,2	K=1,2			
166	E13-68-5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	284,09	5,42				289,51
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,06	17,05	0,33				17,38
					K=1,2	K=1,2			
167	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2				1,20	0,10	1,30
			6,48				7,78	0,65	8,43
168	E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	593,60	0,54	0,28	14,94	1,17	610,25
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739 ОХРМОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,06	35,62	0,03	0,02	0,90	0,07	36,62
					K=1,2	K=1,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				5,29	0,42	5,71
170	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	1,08			5,71	0,45	6,16
							846,26	67,19	913,45
171	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	0,0066			5,59	0,44	6,03
							3,70	0,29	3,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020			237,96	5,34	2,48	86,11	6,88
		ОХР и ОПР							336,29
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							158,02
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							168,06
									662,37
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН - 22.51 М2								
172	ПРИМЕЧАНИЕ: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ								
173	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	69,17		K=1,2		K=1,2	69,17
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599							
		ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	0,2251	15,57					15,57
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
174	1/10-230-50-50/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				535,67	42,53	578,20
175	E26-116-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,0045	994,95	3,96	2,41	0,19	2,60
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0				K=1,2			
		ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	0,2251	223,96	0,89	K=1,2	0,50	0,04	225,39
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
176	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				385,04	30,57	415,61
177	1/10-120-10-10/64	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД	М3	0,13506			52,00	4,13	56,13
							219,76	17,45	237,21
			1,19303				262,18	20,82	283,00
178	E26-117-3	МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	125,71	5,75		23,48	1,86	156,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	E26-118-1	ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	100 М	507,21	0,66	K=1,2	51,66	4,30	563,83
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	1,3506	169,78	K=1,2 7,77	K=1,2	31,71	2,51	211,77
180	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,051	25,87	0,03	2,63	0,22	28,75
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2							
181	С101-100717-УП	УГЛОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М	0,00714			2,75	0,22	2,97
							0,40		0,40
182	E26-120-1	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	5,202	1 032,77	2,50	158,66	13,20	1 207,13
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,2251	232,48	K=1,2 0,56	K=1,2	35,71	2,97	271,72
183	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				385,04	30,57	415,61
184	E26-123-1	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ	100 М2	0,13506	976,27	1,40	156,15	13,00	1 146,82
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,11255	109,88	K=1,2 0,16	K=1,2	17,57	1,46	129,07
185	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т				385,04	30,57	415,61
186	E26-113-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ	100 М2	0,04	57,50	0,07	15,40	1,22	16,62
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктрывд=1,2, Ктрывд.маш=1,2	0,2251	12,94	K=1,2 0,02	K=1,2			57,57
187	1/10-230-50-50/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				535,67	42,53	578,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТИМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 M2	1 318,28	116,53	90,74	188,37	11,88	1 635,06
		ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	0,0045				2,41	0,19	2,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы			2 420,49	20,85		1 882,83	149,87	4 474,04
	ОХРиОПР = 68,63%								1 661,17
	План.приб. = 50,01%								1 210,49
	ИТОГО								7 345,70
	ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций			159,89	61,14	12,77	20,85	1,58	243,46
	ОХРиОПР = 57,16%								98,70
	План.приб. = 67,42%								116,41
	ИТОГО								458,57
	ИТОГО			10 489,81	574,79	212,47	13 259,88	931,33	25 255,81
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА							7,52	7,52
	ОХР и ОПР								7 089,19
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								6 994,37
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,5
	ВСЕГО								39 339,37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								25 255,81
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								10 489,81
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								574,79
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								212,47
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								13 259,88
	ТРАНСПОРТ								931,33
	ОХР и ОПР								7 089,19
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								6 994,37
	ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)								864,48
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)								16,80
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ								39 339,37
	ТЕНДЕРА [39339.37+0+0+0]								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								3 638,78
	[[[(10489.81+212.47)*(34/100)] * ((100-0)/100)]]								
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3638.78+0+0+0+0+0+0]								3 638,78
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								42 978,15
	[39339.37+3638.78+0]								

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №201
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01.01.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	864,48		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	16,8		
3	M031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,374928	71,13	26,67
4	M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,22464	2,09	0,47
5	M340301	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,35364	13,76	4,87
6	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,3312	0,81	0,27
7	M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,737746	0,21	0,15
8	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,742376	0,28	10,01
9	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,039511	30,11	1,19
10	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	6,63696	30,23	200,64
11	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,279	1,73	0,48
12	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,441962	40,33	17,82
13	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,69353	53,03	36,78
14	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,156793	1,01	2,18
15	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,001704	3,47	0,01
16	M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,467208	3,94	1,84
17	M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,568036	0,66	1,03
18	M330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,057763	0,86	0,05
19	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,266697	0,77	0,21
20	M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6908	5,36	3,70

1	2	3	4	5	6	7
21	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	6,676471	0,51	3,41
22	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,174022	0,72	35,41
23	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	7,708528	1,12	8,63
24	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,048996	44,76	2,19
25	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,024288	15,12	0,37
26	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,258721	6,50	21,18
27	M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	1,076496	2,98	3,21
28	M110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,62	14,45	23,41
29	M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,000627	17,39	0,01
30	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	6,625384	17,07	113,10
31	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	14,826944	3,69	54,71
32	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,392926	0,73	0,29
33	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,156473	3,51	0,55
34	1/10-170-2/5	АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ Д 800 АОСК	ДИСК	0,016	170,00	2,72
35	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000061	31 900,00	1,95
36	2/40-20-10/70	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ГЛУХОЙ ДВЗ Д Г 21-10	М2	2,1	463,59	973,54
37	2/40-20-25/22	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДН ПО2 22-10ПЛ	М2	2,1	400,43	840,90
38	4/1-8-10-20-40/10	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2,5, ПЛОТНОСТЬ 500 КГ/МЗ	МЗ	1,604	115,81	185,76
39	1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000123	25 127,72	3,09
40	1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,000287	471,44	0,14
41	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,02674	2,32	0,06
42	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,673572	1,45	0,98
43	1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,027	411,55	11,11
44	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002791	3,53	0,01
45	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,00428	4,01	0,02
46	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2Х50 ММ	Т	0,00002	3 540,00	0,07
47	1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ	КГ	0,027	4,01	0,11
48	1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ	ШТ.	3,267458	9,05	29,57
49	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	86,2918	5,29	456,48

1	2	3	4	5	6	7
50	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,896518	5,93	5,32
51	1/10-230-50-50/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,009	535,67	4,82
52	1/10-115-30-35/37	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА	ШТ.	4	8,26	33,04
53	2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0266	5 260,69	139,93
54	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,000569	8 566,51	4,87
55	1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	8,1224	6,00	48,73
56	1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000102	282,70	0,03
57	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,000102	477,42	0,05
58	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,002638	282,70	0,75
59	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X112	10 ШТ.	0,8382	4,43	3,71
60	1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X132	10 ШТ.	0,4137	5,15	2,13
61	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	1000 ШТ.	0,003146	576,26	1,81
62	1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,141813	189,83	26,92
63	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6X60	100 ШТ.	0,17493	4,88	0,85
64	1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X60 ММ	100 ШТ.	0,10272	8,16	0,84
65	1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8X80 ММ	100 ШТ.	0,014	10,60	0,15
66	1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7X40	Т	0,000079	7 200,00	0,57
67	1/10-240-30-30/322	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 X 120	1000 ШТ.	0,3193	259,04	82,71
68	1/10-115-30-25/37	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,	М	2,247	15,96	35,86
69	1/10-115-30-30/19	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО	ШТ.	1	3,47	3,47
70	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,015665	30,00	0,47
71	2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,003654	2 935,96	10,73
72	1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ	КГ	0,008373	1,86	0,02
73	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,27909	4,75	1,33

1	2	3	4	5	6	7
74	1/10-230-35/170	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,60776	10,82	6,58
75	1/10-115-25/250	КОСТЫЛИ	КГ	0,5	1,85	0,93
76	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,0107	6,16	0,07
77	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	103,8235	3,70	384,15
78	1/10-230-5-30/5	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ	КГ	7,88	6,31	49,72
79	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,01641	0,70	0,01
80	1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,019536	4,87	0,10
81	1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,155115	6,80	1,05
82	1/55-50-20/110	ЛАК ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ХС-76	Т	0,00135	10 450,00	14,11
83	1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	4,62	0,67	3,10
84	1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	4,62	1,03	4,76
85	1/10-230-65-30-5/25	ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТА	М2	6,564	47,79	313,69
86	1/10-230-95/999132	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ	ШТ.	1	10,77	10,77
87	2/50-30-10-10/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13X74 ММ, ОКРАШЕННЫЙ	М	10,4	2,96	30,78
88	2/20-30-10-15/25	НЕГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ ОГ1-ОГ5	Т	0,27909	5 111,61	1 426,60
89	1/10-230-70/200	ОБОИ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ РЕЛЬЕФНЫЕ ТИСНЕННЫЕ ДУПЛЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЛАМУТРОВЫХ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПИГМЕНТОВ, БЛЕСТОК	100 М2	0,2982	92,00	27,43
90	2/40-10-10-15/115	ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1450-700 П/О СП2 С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	1,02	288,20	293,96
91	1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,01	6,85	0,07
92	2/20-80-5-10/25	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 3,0 Т (М/К ДЛЯ КОЗЫРЬКА)	Т	0,57589	5 743,08	3 307,38
93	2/20-100-15/10	ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННЫЙ	М	3,017	6,55	19,76
94	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,01564	190,30	2,98
95	1/55-20-20/60	ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	М3	0,00003	127,40	
96	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	1,407981	15,39	21,67

1	2	3	4	5	6	7
97	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2	4,722	16,33	77,11
98	1/10-120-10-10/64	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД	М3	1,19303	219,76	262,18
99	1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	М3	0,37904	98,93	37,50
100	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3	4,232	293,74	1 243,11
101	2/40-25-5/20	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 300 ММ	М	0,7	11,22	7,85
102	1/10-240-5-20/900	РАСПОРНЫЙ АНКЕР	ШТ.	35	0,60	21,00
103	1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,493745	5,11	2,52
104	1/10-230-60-25/58	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М100/М150, F75	Т	0,04692	296,80	13,93
105	1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,0184	331,20	6,09
106	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	3,989527	238,40	951,10
107	С101-137415-31	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,46942	409,87	192,40
108	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,14602	113,19	16,53
109	4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3	0,00992	149,32	1,48
110	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,006256	92,12	0,58
111	1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,01284	84,47	1,08
112	1/10-170-10/165	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,0385	3,05	0,12
113	1/10-170-10/175	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,03591	4,34	0,16
114	1/10-170-10/115	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,34986	3,18	1,11

1	2	3	4	5	6	7
115	1/10-170-10/135	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	5,2382	3,55	18,60
116	1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,2735	1,17	0,32
117	1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3ММ	ШТ.	0,05252	1,74	0,09
118	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	1,2465	25,00	31,16
119	1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	T	1,45036	385,04	558,45
120	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	344,8607	1,20	413,83
121	2СЦЕН-БЕТ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (БОЙ БЕТОННЫЙ)	M3	0,264	30,00	7,92
122	СЦЕН-М	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	M3	0,37	15,00	5,55
123	1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 M2	0,01472	55,75	0,82
124	6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	M	0,009936	2,54	0,03
125	C101-100717-УП	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	M	5,202	0,40	2,08
126	1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	T	0,0326	2 279,52	74,31
127	1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	T	0,000542	5 935,87	3,22
128	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	9,32194	4,96	46,24
129	1/10-235-25/25	ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01729	11,41	0,20
130	1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	T	0,30011	846,26	253,97
131	C101-138005-101	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0248	1 740,00	43,15
132	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	T	0,011076	2 602,62	28,83
133	1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	T	0,000087	4 450,00	0,39
134	1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	T	0,000029	5 800,00	0,17
135	1/10-240-55-20/40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,00245	10,37	0,03
136	1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,021203	4 200,00	89,05
137	1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	1,339632	7,78	10,42

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил _____
 (должность служащего) _____
 (подпись) _____
 (инициалы, фамилия) _____

Проверил _____
 (должность служащего) _____
 (подпись) _____
 (инициалы, фамилия) _____

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕМ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №201
объемов работ и расхода ресурсов
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм. Объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/29090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Другое. ЗДАНИЕ.ДЕМОНТАЖ	РУБ. 421,81	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15,92
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,98
			1/10-170-2/5	АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ Д 800 АОСК	ДИСК	0,016
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,12
			2СЦЕН-БЕТ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (БОЙ БЕТОННЫЙ)	МЗ	0,264
			M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,048996
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	6,63696
			M330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6908
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	6,63696
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,28224
			СЦЕН-М	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	МЗ	0,37
00000/29070	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции. Металлоконструкции	Т.. 0,0326	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,49
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000293
			1/10-260-150-1/122	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100 ММ	Т	0,0326
			M030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,007042
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,031687
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,039511
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,039511
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,062201
00000/24060010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. ПВХ	М2 2,2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	7,95
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,001672
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	1,17
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	1
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,67056
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10- 12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,0385

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	0,12
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	0,014256
			1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,8382
			1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,003146
			1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,011528
			2/40-20-25/22	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДН ПО2 22-10П	М2	2,1
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,012053
			М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,266112
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,138336
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,041472
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,590832
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,212304
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,019181
00000/24060010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,45
			2,1 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000966
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	1,15
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280МЛ	ШТ	1
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,3465
			1/10-170-10/175	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ.	0,03591
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	0,12
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	0,014256
			1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 X 50 ММ	Т	0,00002
			1/10-240-30-45/12	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 132	10 ШТ.	0,4137
			1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,004137
			2/40-20-10/70	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, СЛУЖЕБНЫЙ	М2	2,1
			2/50-30-10-10/20	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13X74 ММ, ОКРАШЕННЫЙ	М	10,4
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,011841
			М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,201096
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,039816
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,040742
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,139857
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,018844
00000/23050020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные стены. Проемы. Окна, вставки	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	10,04
			1,02 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-110-50-15/225	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000102

1	2	3	4	5	6	7
00000/25010020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки - строительные конструкции. Блочные	М2	1/10-110-50-15/265	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,000102
			1/10-115-25/250	КОСТЫЛИ	КГ	0,5
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	1
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,923988
			1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,390921
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5- 10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,34986
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0126
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4 3-5 3 ММ	ШТ.	0,014
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	0,1
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т	0,011485
			1/10-235-20/100	ЛЕНТА ПАРПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ	М	4,62
			1/10-235-20/190	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ГИДРО- ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ- МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	М	4,62
			1/10-235-25/25	ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01729
			1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 X 60	100 ШТ.	0,17493
			1/10-240-30-50/60	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 80 ММ	100 ШТ.	0,014
			1/10-240-55-10/45	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 70 ММ	Т	0,000029
			1/10-240-55-10/75	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 X 40 ММ	Т	0,000087
			1/10-240-55-20/40	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 X 25 ММ	1000 ШТ.	0,00245
			2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,000569
			2/20-100-15/10	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННЫЙ	М	0,77
			2/40-10-10-15/115	ОКНО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ОП А 1450-700 П/О СП2 С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	1,02
			2/40-25-5/20	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 300 ММ	М	0,7
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0427
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,229133
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,009709
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,188518
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,033408
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,455242
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07479
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,015451
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	24,24

1	2	3	4	5	6	7			
		10,34	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44			
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,01564			
			1/10-230-60-25/58	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛАДОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ КИРПИЧА, КАМНЕЙ, БЛОКОВ, С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, М100/М150 F75	Т	0,04692			
			1/10-240-30-30/10	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 X 40	Т	0,000079			
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,010948			
			2/10-10/5	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,003654			
			2/10-35/10	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0266			
			4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	МЗ	0,006256			
			4/1-8-10-20-40/10	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ, 2 КАТЕГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА В2,5, ПЛОТНОСТЬ 500 КГ/МЗ	МЗ	1,604			
			M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,433572			
			M110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЗАТЕЛЬ 3 МЗ	МАШ.-Ч	0,000627			
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,287306			
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336032			
			00000/26020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Теплоизоляция. ПОТОЛОК.	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	209,56
		77,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч				
			1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TN)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/МЗ) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАЛ 15	МЗ	4,232			
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	87,575			
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	3,875			
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,31			
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	11,625			
			1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,1331			
			1/10-240-30-30/322	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ЗОНТИК) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10 X 120	1000 ШТ.	0,3193			
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,2263			
			M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0.5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,279			
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,3944			
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,1683			
			00000/26090	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Другое, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	93,61
					77,5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,83
1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ				0,0055			
1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2				2,1915			
1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ				13,5			
1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				26,625			

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,08225
			1/10-230-50-15/29	ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,01
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	0,62135
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,10364
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,9232
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. СТЕНЫ	М2	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,8325
			С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	294,78
			170,45			
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,06
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	184,1
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,00284
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	5,2271
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	49,431
			1/10-230-35/170	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	0,60776
			1/10-230-35/47	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	8,1224
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	59,66
			1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,1875
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	2,954
			1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,011076
			1/10-230-70/200	ОБОИ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ РЕЛЬЕФНЫЕ ТИСНЕННЫЕ ДУПЛЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЛАМУТРОВЫХ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПИГМЕНТОВ, БЛЕСТОК	100 М2	0,2982
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,075564
			1/55-20-20/60	ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ	М3	0,00003
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,902222
			М030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,001704
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	6,54528
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,81816
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,47694
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,513356
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,0681
Ж00000/26	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия.	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	9,95
			4,63			
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09
			1/10-120-10-10/23	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(ТН)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ	М3	0,37904
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0184
			1/10-160-20/35	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	0,01472
			1/10-230-60-35/47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) М100	Т	0,0184
			1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 300Х300 ММ	М2	4,722
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,02208
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,075072
			4/1-4-20-20-10-20/30	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200	М3	0,00992

1	2	3	4	5	6	7
			6/20-20-10/10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	0,009936
			М020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00839
			М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,024288
			М110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,3312
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,169574
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,125856
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,068006
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,059664
Ж000000/29	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элем	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,15
			3,4 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,51
			1/10-115-30-25/37	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,	М	2,247
			1/10-115-30-30/19	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО	ШТ.	1
			1/10-115-30-35/37	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА	ШТ.	4
			1/10-130-15/107	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,34347
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00196
			1/10-170-10/15	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ЛИАМЕТРОМ 4 3-5 3 ММ	ШТ.	0,03852
			1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ЛИАМЕТРОМ 3 1-3 7 ММ	ШТ.	0,2735
			1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,01641
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	0,0107
			1/10-230-65-30-5/25	ЛИСТЫ ПОЛИКАРБОНАТА	М2	6,564
			1/10-230-95/999132	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ	ШТ.	1
			1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,00428
			1/10-240-30-50/50	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ	100 ШТ.	0,10272
			1/10-240-55-20/150	САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 X 80 ММ	1000 ШТ.	0,01284
			2/20-100-15/10	ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННЫЙ	М	2,247
			2/20-80-5-10/25	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 3,0 Т (М/К ДЛЯ КОЗЫРЬКА)	Т	0,049
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,028248
			М031004	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,374928
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,28184
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,026256
			М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,057763
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,696025
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,141708
Ж000000/29	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элем	Т	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	40,31
			0,7513 С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,14
			1/10-110-50-5/85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,000287
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000061
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,27909
			1/10-140-40/150	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,01895
			1/10-140-40/30	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55	КГ	1,339632
			1/10-180-20/64	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 X 6 X 22	ШТ.	0,019536
			1/10-230-50-15/22	КСИЛОЛ	Л	0,155115
			1/10-230-50-15/51	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4	КГ	0,493745
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,002791

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-5-20/900	РАСПОРНЫЙ АНКЕР	ШТ.	35
			1/10-260-170-4/18	ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС	Т	0,000542
			1/10-260-200/12	КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ. 6.3 ММ 6.5 ММ	КГ	0,008373
			1/25-400-2/20	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	Т	0,000123
			1/55-50-20/110	ЛАК ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ ХС-76	Т	0,00135
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,896518
			2/20-30-10-15/25	НЕГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,27909
			2/20-80-5-10/25	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 2,0 Т	Т	0,52689
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,69353
			M030204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,737746
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,513417
			M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,258721
			M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,156473
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,097123
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4585
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,458593
			M340101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,22464
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы.	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	23,66
			15,6 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	8,424
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,468
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	4,524
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	5,46
			1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,01716
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, M75/M100 F75	Т	0,27018
			1/10-280-20/40	ВОДА	M3	0,00624
			M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,087048
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,29952
			M331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,07488
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,14192
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,962208
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,2808
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы	M2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	19,68
			6,06 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,20
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	M2	14,904
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	M2	0,36

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	2,82
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	4,2
			1/10-230-50-10/36	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,0132
			1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100. F75	Т	0,104
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,0048
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,13392
			М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4608
			М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0576
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,8784
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,74016
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,216
00000/24020	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	М2	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	96,69
			С1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,13
			1/10-120-10-10/64	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД	МЗ	1,19303
			1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	46,5377
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,3506
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,76534
			1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (П)	КГ	4,0518
			1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	7,8785
			1/10-230-5-30/5	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ	КГ	7,88
			1/10-230-50-40/80	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0,31726
			1/10-230-50-50/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,009
			1/10-230-55-5/22	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (И) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,027
			1/10-240-25-35/210	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,027
			1/10-240-30-30/210	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120	1000 ШТ.	0,141813
			1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,2465
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,104
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,331861
			М110920	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,62
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,777788
			М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,908138
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,170102
			М340301	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,35364
			С101-100717-УП	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М	5,202

1	2	3	4	5	6	7
			C101-137415-31	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	T	0,46942
			C101-138005-101	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0248

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Handwritten signature

КОЗЛОВ А.А.

Handwritten signature

КУСЕВ В.А.

Наименование объекта: 22/23. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 0.74352 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/ всего, белорусских рублей					
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции (оборудова- ние, мебель)	транс- порт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплосн - 1 ШТ(КОМПЛ)									
1 Е65-27-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	100 ШТ.	1 637,41	109,80	73,58				1 747,21
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОКР.ИОПР=80,98%, План=73,48% Ктр.уд.=1,2, Ктр.уд.маш=1,2	0,01	16,37	1,10	0,74				17,47
2 Е65-32-5	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	100 ШТ.	466,12	0,88	0,28	35,70	2,83		505,53
	РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОКР.ИОПР=80,98%, План=73,48% Ктр.уд.=1,2, Ктр.уд.маш=1,2	0,02	9,32	0,02	0,01	0,71	0,06		10,11
3 Е65-26-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДОВ	561,00	3,89	2,60				564,89
				K=1.2	K=1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,02	11,22	0,08	0,05			11,30
4	E51-7-1	ПОТРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,23					8,23
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,00342	0,03	K=1,2	K=1,2			0,03
5	C310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т						
	перевозка		0,00342				412,00	8,18	8,18
6	2СЦЕН-М	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т	0,00342			1,41	0,03	0,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/32 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		36,94	1,20	0,80	2,12	0,09	40,35
									30,57
									27,73
									98,65
Ж00000/31	ЗАДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Изоляции - 5 М								
7	E26-150-2	ПРИМ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ	10 М	44,84	0,01		14,83	1,16	60,84
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРИОПР=68,63%, План=50,01% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,5	22,42	K=1,2	K=1,2	7,42	0,58	30,43
8	1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				6,66	0,53	7,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ	5	22,42	0,01		40,72	3,23	66,38
									15,39
									11,21
									92,98
Ж00000/31	ЗАДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. - 1 ШТ.								
9	E16-27-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		85,37	0,67	0,13	5,83	0,39	92,26
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРИОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1	85,37	K=1,2	K=1,2	5,83	0,39	92,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 3/3-10-10-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.					11,74	0,85	12,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31			1				11,74	0,85	12,59
ОХР и ОПР				85,37	0,67	0,13	17,57	1,24	104,85
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									69,24
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									62,83
Ж00000/31									236,92
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопр - 3 м									
11 Е16-33-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЛИКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М		2 365,32	174,83	114,77	1 215,14	70,25	3 825,54
РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0204 ОХРиОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2				0,03	K=1,2 5,24	K=1,2 3,44	36,45	2,11	114,76
12 1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.	0,0135				12,86	1,02	13,88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31				70,96	5,24	3,44	36,62	2,12	114,94
ОХР и ОПР									60,25
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									54,67
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									229,86
00000/32015									
ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Оборудование и приборы - 1 ШТ(КОМПЛ.)									
13 Е18-6-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100 КВт РАДИАТОРО В		1 933,51	167,53	94,62	471,84	34,52	2 607,40
РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0306 ОХРиОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2				0,0128	K=1,2 2,14	K=1,2 1,21	6,04	0,44	33,37
14 3/10-10-10-10/190	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5.1-02 170 X 400	ШТ.					5,43	0,39	5,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32015			2	24,75	2,14	1,21	16,90	1,22	45,01
ОХР и ОПР									21,02
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									19,08
ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									85,11
ИТОГО ПО Строительные работы (город)				0,03			10,86	0,81	11,70
ОХРиОПР = 65,72%									0,02
План.приб. = 69,89%									0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+83.65+0+0+0+0+0]							
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [743.52+83.65+0]							
									83,65
									827,17

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ. НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 0.74352 тыс. бел. руб.

Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/ всего, белорусских рублей						
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструк- ции	транс- порт	общая стоимость	
					всего	в т.ч. з/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

Ж00000/32 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплосн - 1 ШТ(КОМПЛ)									
1	E65-27-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ	100 ШТ.	1 637,41	109,80	73,58			1 747,21
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,01	16,37	1,10	0,74			17,47
2	E65-32-5	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	100 ШТ.	466,12	0,88	0,28	35,70	2,83	505,53
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=80.98%, План=73.48% Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2	0,02	9,32	0,02	0,01	0,71	0,06	10,11
3	E65-26-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДОВ	561,00	3,89	2,60			564,89
					K=1.2	K=1.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,02	11,22	0,08	0,05			11,30
4	Е51-7-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	8,23					8,23
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,00342	0,03	К=1,2	К=1,2			0,03
5	С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					8,18	8,18
			0,00342					0,03	0,03
6	2СЦЕН-М	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т	0,00342			412,00		412,00
							1,41		1,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/32 ОХР и ОПР		36,94	1,20	0,80	2,12	0,09	40,35
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							30,57
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							27,73
									98,65
Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Изоляции - 5 м								
7	Е26-150-2	ПРИМ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ	10 м	44,84	0,01		14,83	1,16	60,84
		РАЗРЯД=3,9, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9859 ОХРиОПР=68,63%, План=50,01% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	0,5	22,42	К=1,2 0,01	К=1,2	7,42	0,58	30,43
8	1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М				6,66	0,53	7,19
			5				33,30	2,65	35,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31 ОХР и ОПР		22,42	0,01		40,72	3,23	66,38
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							15,39
		ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							11,21
									92,98
Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. - 1 шт.								
9	Е16-27-2	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ВРЕЗКА	85,37	0,67	0,13	5,83	0,39	92,26
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОХРиОПР=80,98%, План=73,48% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2	1	85,37	К=1,2 0,67	К=1,2 0,13	5,83	0,39	92,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	3/3-10-10-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				11,74	0,85	12,59
			1						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31		85,37	0,67	0,13	11,74	0,85	12,59
		ОХР и ОПР					17,57	1,24	104,85
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							69,24
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							62,83
									236,92
	Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трубопр - 3 М							
11	Е16-33-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ	100 М	2 365,32	174,83	114,77	1 215,14	70,25	3 825,54
		РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204			K=1,2	K=1,2			
		ОХРиОПР=80,98%, План=73,48%		0,03	5,24	3,44	36,45	2,11	114,76
		Kтруд=1,2, Kтруд.маш=1,2							
12	1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.				12,86	1,02	13,88
				0,0135			0,17	0,01	0,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж00000/31		70,96	5,24	3,44	36,62	2,12	114,94
		ОХР и ОПР							60,25
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							54,67
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							229,86
	00000/32015	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Оборудование и приборы - 1 ШТ(КОМПЛ.)							
13	Е18-6-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100 КВТ РАДИАТОРО В	1 933,51	167,53	94,62	471,84	34,52	2 607,40
		РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306			K=1,2	K=1,2			
		ОХРиОПР=80,98%, План=73,48%		0,0128	24,75	2,14	6,04	0,44	33,37
		Kтруд=1,2, Kтруд.маш=1,2							
14	3/10-10-10/190	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5.1-02 170 X 400	ШТ.				5,43	0,39	5,82
			2				10,86	0,78	11,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/32015		24,75	2,14	1,21	16,90	1,22	45,01
		ОХР и ОПР							21,02
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							19,08
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							85,11
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		0,03			10,86	0,81	11,70
		ОХРиОПР = 65.72%							0,02
		План.приб. = 69.89%							0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО								11,74
	ИТОГО ПО Строительные работы (город)						1,41		1,41
	ОХРиОПР = 72,292%								
	План.приб. = 69,89%								
	ИТОГО								1,41
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (нов)	217,99	9,25	5,58	49,03	3,00			279,27
	ОХРиОПР = 80,98%								181,06
	План.приб. = 73,48%								164,29
	ИТОГО								624,62
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (нов)				11,91	0,86			12,77
	ОХРиОПР = 89,078%								
	План.приб. = 73,48%								
	ИТОГО								12,77
	ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы	22,42	0,01		7,42	0,58			30,43
	ОХРиОПР = 68,63%								15,39
	План.приб. = 50,01%								11,21
	ИТОГО								57,03
	ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы				33,30	2,65			35,95
	ОХРиОПР = 75,493%								
	План.приб. = 50,01%								
	ИТОГО								35,95
	ИТОГО	240,44	9,26	5,58	113,93	7,90	0,03		371,53
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА								0,03
	ОХР и ОПР								196,47
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								175,52
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,8
	ВСЕГО								743,52
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								371,53
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								240,44
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								9,26
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								5,58
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								113,93
	ТРАНСПОРТ								7,90
	ОХР и ОПР								196,47
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								175,52
	ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч)								17,92
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)								0,47
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ								743,52
	ТЕНДЕРА [743,52+0+0+0]								
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								83,65
	[[[(240,44+5,58)*(34/100)] * ((100-0)/100)]]								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРОЧНИЕ ЗАТРАТЫ [0+83.65+0+0+0+0+0]							
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [743.52+83.65+0]							
									83,65
									827,17

Составил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №202
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 01.01.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	17,92		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	0,47		
3	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,216	0,33	0,07
4	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,386986	0,28	0,11
5	M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,015974	40,33	0,64
6	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,002611	53,03	0,14
7	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0084	1,12	0,01
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,462038	17,07	7,89
9	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,108	3,69	0,40
10	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,012	0,73	0,01
11	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,2268	31,76	7,20
12	1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00007	31 900,00	2,23
13	1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,1	8,41	0,84
14	3/3-10-10-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	11,74	11,74
15	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	2,32	0,12
16	1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,009	5,75	0,05
17	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,048072	1,45	0,07
18	1/10-240-30- 22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8Х40 ММ	1000 ШТ.	0,007091	16,63	0,12
19	1/10-240-30- 30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,004	178,50	0,71
20	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,22	4,75	1,05
21	6/10-20-10-10/12	КОНТРГАЙКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,114	5,22	0,60
22	3/10-10-10/190	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ	ШТ.	2	5,43	10,86
23	1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,421	13,81	5,81
24	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,059208	48,40	2,87
25	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0086		

1	2	3	4	5	6	7
26	6/10-20-10-40/12	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,12	10,38	1,25
27	6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 15 ММ	10 ШТ.	0,144	13,90	2,00
28	3/2-130-10/50	НИППЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ.	0,2304	3,25	0,75
29	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,063408	6,70	0,42
30	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000048	293,85	0,01
31	3/2-130-10/20	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ ГЛУХИЕ	ШТ.	0,9728	1,32	1,28
32	1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,08	5,50	0,44
33	3/2-130-10/10	ПРОКЛАДКИ РАДИАТОРНЫЕ	1000 ШТ.	0,00023	250,00	0,06
34	8/1/480	РАДИАТОРЫ (СЕКЦИИ) ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.	0,25		
35	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000549	113,19	0,06
36	1/10-170-10/135	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,00041	3,55	
37	1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.	0,0135	12,86	0,17
38	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000045	3 427,64	0,15
39	2СЦЕН-М	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т	0,00342	412,00	1,41
40	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,124416	12,50	1,56
41	6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,123	17,34	2,13
42	6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	3,454	5,63	19,45
43	8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,001		
44	6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,168	8,96	1,51
45	3/6-100-10/10	ФУТОРКИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.	0,9728	3,51	3,41
46	1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ "АКОТЕРМ" КАШИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	5	6,66	33,30
47	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00004	7 500,00	0,30

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Проверил

(должность служащего)

В.К.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №202
объемов работ и расхода ресурсов
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм. Объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5	6	7
Ж00000/32	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплосн	ШТ(КОМПЛ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,06
			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06
			1/10-240-30-30/202	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 100	1000 ШТ.	0,004
			2СЦЕН-М	СТОИМОСТЬ ПРИЕМКИ ОТХОДОВ УП "ЭКОРЕС" (МЕТАЛЛОМ)	Т	0,00342
			8/1/480	РАДИАТОРЫ (СЕКЦИИ) ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.	0,25
			8/1/520	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	0,001
			8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0086
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0084
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,06936
Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Изоляци	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,71
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	
			1/10-120-160-60/351	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	5
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,05
			1/10-230-50-15/7	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ	КГ	0,1
			1/10-235-20/765	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М	РУЛОН	0,421
			1/10-240-15/285	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ	КГ	0,009
			1/10-260-210-1/77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,08
			1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	Т	0,000045
			M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	0,012
Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Двухос.	ШТ.	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	6,11
			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			1/10-135-20/35	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00007
			1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,22
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00004
			3/3-10-10-10/20	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,4
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,108
			M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,216
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,012
Ж00000/31	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Трехбонр	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5,23
			3 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,30
			1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,000048

1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/95	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ). ДИАМЕТРОМ 7-8.6 ММ	ШТ.	0,0135
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,1152
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0588
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,0546
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,045
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2.5 ММ	КГ	0,2268
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,00018
			6/10-20-10-10/12	КОНТРАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,114
			6/10-20-10-20/12	УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,168
			6/10-20-10-40/12	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,12
			6/10-20-10-60/19	МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 15 ММ	10 ШТ.	0,144
			6/10-20-10-70/12	ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	0,123
			6/20-30-20/11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2.8 ММ	М	3,054
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,38376
00000/32015	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплоснабжение и газоснабжение. Оборудование и приборы	ШТ(КОМПЛ.)	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,30096
			C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,81
			1			
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,00041
			1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,009216
			1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,004608
			1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,004608
			1/10-240-30-22/21	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 X 40 ММ	1000 ШТ.	0,007091
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,003072
			3/10-10-10/190	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КП5.1-02 170 X 400	ШТ.	2
			3/2-130-10/10	ПРОКЛАДКИ РАДИАТОРНЫЕ	1000 ШТ.	0,00023
			3/2-130-10/20	ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ ГЛУХИЕ	ШТ.	0,9728
			3/2-130-10/50	НИППЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ.	0,2304
			3/6-100-10/10	ФУТОРКИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.	0,9728
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	МЗ	0,000369
			M020130	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,015974
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,002611
			M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,003226
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,079718

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 203
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 5.23566 тыс. бел. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения		Стоимость единицы измерения/ всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель)	транс-порт	общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чел.ч. = 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.										
00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электрооборудование - 1 ШТ										
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ШИТЫ, ШКАФЫ, УСТРОЙСТВА										
2	Ц8-599-9	ШИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА ДО 6 КГ	ШТ.	52,50	1,33	0,30	42,85	2,33	99,01	
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОКРПОП=59,57%, План=40,54% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2	1	52,50	K=1,2 1,33	K=1,2 0,30	42,85	2,33	99,01	
3	5/30-30-4-7/40	ШИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, СО СЧЕТЧИКОМ, СЕ102ВУ 57 5 (60) А- ШТ.	ШТ.				263,51	14,02	277,53	
				1	52,50	1,33	0,30	263,51	14,02	277,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022 ОХР и ОПР					52,50	1,33	0,30	306,36	16,35	376,54
										31,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									
21,41									
429,40									
00000/34010 ЗАДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО - 2489,01 руб.									
4 ПРИМЕЧАНИЕ: ТРУБЫ									
5	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	513,82	15,25	0,38	485,93	28,47	1 043,47
		РАЗРЯД=3,1, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8739		0,24752	127,18	3,77	0,09	120,28	7,05
		ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54%							258,28
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
6	5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	25,25			0,97	0,05	1,02
							24,49	1,26	25,75
7 ПРИМЕЧАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
8	Ц8-914-1	СВЕТИЛЬНИКИ С СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСТОРПЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 ШТ.	2 880,38	30,48		378,85	20,33	3 310,04
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299		0,04	115,22	1,22	15,15	0,81	132,40
		ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54%							
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
9	5/30-30-4-3-2/1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА ОДНУ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ.	ШТ	4			126,19	6,71	132,90
10	Ц8-914-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 ШТ.	2 880,38	30,48		504,76	26,84	531,60
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299		0,09	259,23	2,74	34,10	1,83	297,90
		ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54%							
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
11	Ц8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ.	904,20	21,82	5,28	44,41	2,61	973,04
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509		0,05	45,21	1,09	2,22	0,13	48,65
		ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54%							
		КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2							
12	5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27Ф1-02	ШТ	5			1,85	0,10	1,95
							9,25	0,50	9,75
13	5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27	ШТ	5			1,46	0,08	1,54
							7,30	0,40	7,70
14 ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
15	Ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М	269,75	40,61	10,96	122,66	7,18	440,20
			КАБЕЛЯ		К=1,2	К=1,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2		1,17647	317,35	47,78	12,89	144,31	8,45	517,89
16 Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОВАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ		189,81	53,87	16,62	37,04	2,00	282,72
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2		0,2451	46,52	K=1.2 13,20	K=1.2 4,07	9,08	0,49	69,29
17 5/10-10-10-10-1/4	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6	1000М					1 982,79	105,48	2 088,27
18 5/10-10-10-10-1/6	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,12				237,93	12,66	250,59
							4 319,79	229,81	4 549,60
19 Ц8-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОПУ КАВА)	0,05	232,58	35,17	13,28	215,99	11,49	227,48
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктруд=1,2, Ктруд.маш=1,2		0,25	58,15	K=1.2 8,79	K=1.2 3,32	11,88	0,71	79,53
20 5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М					1 210,25	64,39	1 274,64
21 5/20-10-11/2	ХОМУТЫ (ЗАЖИМЫ) СО СТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ	ШТ	0,025				30,26	1,61	31,87
		3					0,10	0,01	0,11
							0,30	0,03	0,33
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34010 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИВЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИВЫЛЬЮ			968,86	78,59	20,63	1 367,30	74,26	2 489,01
00000/34022	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электрооборудование - 459,06 РУБ.								589,44
									401,14
									3 479,59
22 ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВОЧНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ц8-591-902	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ	100 ШТ.	633,49	7,74	1,51	39,59	2,22	683,04
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОКРИОПР=59,57%, План=40,54% КТРУА=1,2, КТРУА.маш=1,2	0,13	82,35	K=1,2 1,01	K=1,2 0,20	5,15	0,29	88,80
24	5/30-30-4-1-2-2/10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-344	ШТ.				3,78	0,20	3,98
25	Ц8-591-202	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	542,92	7,74	1,51	39,59	2,22	592,47
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОКРИОПР=59,57%, План=40,54% КТРУА=1,2, КТРУА.маш=1,2	0,06	32,58	K=1,2 0,46	K=1,2 0,09	2,38	0,13	35,55
26	5/30-30-4-1-1/161	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСНЫЙ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1-10-897	ШТ.				5,35	0,28	5,63
27	Ц8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	544,93	7,74	1,51	33,69	1,91	588,27
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОКРИОПР=59,57%, План=40,54% КТРУА=1,2, КТРУА.маш=1,2	0,01	5,45	K=1,2 0,08	K=1,2 0,02	0,34	0,02	5,89
28	5/30-30-4-1-1/211	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСНЫЙ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С6 10-870	ШТ.				5,96	0,32	6,28
29	Ц8-591-502	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ.	544,93	7,74	1,51	33,69	1,91	588,27
		РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0509 ОКРИОПР=59,57%, План=40,54% КТРУА=1,2, КТРУА.маш=1,2	0,02	10,90	K=1,2 0,15	K=1,2 0,03	0,67	0,04	11,76
30	5/30-30-4-1-1/1200	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛНОСНЫЙ, ПРОХОДНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ.				7,79	0,41	8,20
31	5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ.				15,58	0,82	16,40
			22				0,59	0,03	0,62
32	5/20-40-4/18	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-202 УХЛ 4	ШТ.				12,98	0,66	13,64
			8				1,03	0,05	1,08
							8,24	0,40	8,64
33	5/20-40-4/181	КОРОБКА УРАВНИВАЮЩАЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-244	ШТ.				5,62	0,30	5,92
			1				5,62	0,30	5,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34 ЦБ-574-1	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	100 ЖИЛ	281,78	0,85	0,30	47,70	2,85	333,18	
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктр/уд=1,2, Ктр/уд.маш=1,2	0,01	2,82	K=1,2 0,01	K=1,2	0,48	0,03	3,34	
35 5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ -4-8	ШТ				0,41	0,02	0,43	
36 ЦБ-591-902	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ	100 ШТ. 1	633,49	7,74	1,51	39,59	2,22	683,04	0,43
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктр/уд=1,2, Ктр/уд.маш=1,2	0,04	25,34	K=1,2 0,31	K=1,2 0,06	1,58	0,09	27,32	
37 ЦБ-591-202	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 ШТ.	542,92	7,74	1,51	39,59	2,22	592,47	
	РАЗРЯД=4,5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктр/уд=1,2, Ктр/уд.маш=1,2	0,04	21,72	K=1,2 0,31	K=1,2 0,06	1,58	0,09	23,70	
38 ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ								
39 ЦБ-396-502	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ	100 М	585,73	422,68	260,52	118,33	9,16	1 135,90	
	РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХР/ОПР=59,57%, План=40,54% Ктр/уд=1,2, Ктр/уд.маш=1,2	0,09901	57,99	K=1,2 41,85	K=1,2 25,79	11,72	0,91	112,47	
40 5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X16 ММ (LV 25X16)	М				1,27	0,07	1,34	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34022 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ	10	239,15	44,18	26,25	166,63	9,10	459,06	
00000/34090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое.ДЕМОНТАЖ. - 5344,54 РУБ.					12,70	0,70	13,40	
41 ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЕМОНТАЖ								
42 Е67-7-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ.	93,80	1,22	0,83			95,02	
				K=1,2	K=1,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=59,57%, План=40,54% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,09	8,44	0,11	0,07		8,55
43	Е67-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ.		93,65	К=1,2	К=1,2		93,65
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=59,57%, План=40,54% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,08	7,49				7,49
44	Е67-7-6	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ	100 ШТ.		406,80	3,07 К=1,2	2,06 К=1,2		409,87
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=59,57%, План=40,54% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		0,01	4,07	0,03	0,02		4,10
45	Е67-6-1	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	100 М		143,07	0,41 К=1,2	0,28 К=1,2		143,48
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=59,57%, План=40,54% КтрУД=1,2, КтрУД.маш=1,2		1,3	185,99	0,53	0,36		186,52
46	СД803-210-СЧ	СЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ	1				96,30 96,30	96,30 96,30
47	С803-ПР	ПРОВОДА (ВОЗВРАТ)	М	130				38,14 4 958,20	38,14 4 958,20
48	Е46-71-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРОФРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89%	100 ОТВЕРСТИЙ		249,58	13,31			262,89
49	Е46-71-5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1 РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89%	100 ОТВЕРСТИЙ		12,24	0,71			12,95
				-0,07	-0,86	-0,05			-0,91
50	Е46-74-1	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М		174,20	9,06			183,26
		РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРИОПР=65,72%, План=69,89%		0,35	60,97	3,17			64,14
51	1/10-170-10/105	ЗВБИЛА	ШТ.					2,09 0,17	2,26
				0,07				0,15 0,01	0,16
52	1/10-170-10/1050	БУР	ШТ.					5,60 0,44	6,04
				0,2625				1,47 0,12	1,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34090 ОХР и ОНР				283,57	4,72	0,45	1,62	0,13	290,04 173,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ								
	(((1544,08+47,63) * (34/100)) * ((100-0)/100))								
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+541.18+0+0+0+0+0]								
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
	[5235.66+541.18+0]								
									541,18
									5 776,84

Составил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) Козлов Н. А.

Проверил _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) Жуков В. А.

(Должность служащего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №203
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в ценах на 01.01.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	119,18		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	3,28		
3	M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,822163	35,02	28,79
4	M030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	7,384121	0,79	5,83
5	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,072	30,11	2,17
6	M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,828103	53,26	44,10
7	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,851783	1,01	7,93
8	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,76376	0,77	2,13
9	M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,42676	0,72	9,67
10	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,321981	1,12	0,36
11	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,52317	16,47	25,09
12	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,03948	17,07	0,67
13	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,188911	3,69	0,70
14	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,872	0,73	1,37
15	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,071814	8,69	0,62
16	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	0,0102	6,01	0,06
17	1/10-240-10- 10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001093	5 465,03	5,97
18	1/10-170-10/1050	БУР	ШТ.	0,2625	5,60	1,47
19	5/20-30-4/1	ВТУЛКА В17 УХЛ2	100 ШТ.	0,02	13,00	0,26
20	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,055054	13,00	0,72
21	5/30-30-4-1-1/211	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С6 10-870	ШТ.	1	5,96	5,96
22	5/30-30-4-1- 1/1200	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ПРОХОДНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ.	2	7,79	15,58
23	5/30-30-4-1-1/161	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ,ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1-10-897	ШТ.	6	5,35	32,10
24	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000312	4 129,35	1,29
25	5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	1,38614	0,85	1,18

1	2	3	4	5	6	7
26	5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	9,274408	0,90	8,35
27	5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	10,353408	7,50	77,65
28	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,24752	2,64	0,65
29	1/10-170-10/105	ЗУБИЛА	ШТ.	0,07	2,09	0,15
30	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,39	5,04	1,97
31	5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6	1000М	0,12	1 982,79	237,93
32	5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000М	0,05	4 319,79	215,99
33	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,049504	446,71	22,11
34	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,02651	0,99	0,03
35	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х16 ММ (LV 25Х16)	М	10	1,27	12,70
36	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,051	22,00	1,12
37	5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ	22	0,59	12,98
38	5/20-40-4/18	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-202 УХЛ 4	ШТ	8	1,03	8,24
39	5/20-40-4/181	КОРОБКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-244	ШТ	1	5,62	5,62
40	1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002	4 900,00	0,98
41	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000014	4 530,00	0,06
42	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,128712	3,34	0,43
43	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,544117	16,27	25,12
44	1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,000001	7 400,00	0,01
45	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,031177	26,18	0,82
46	5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,086	53,66	4,61
47	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,001	29,36	0,03
48	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,001137	7 500,00	8,53
49	5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ -4-8	ШТ	1	0,41	0,41
50	5/20-30-1-4/7	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 731 М У3	100 ШТ.	0,04	106,00	4,24
51	5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М У3	100 ШТ.	0,02	113,01	2,26
52	5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,04	308,00	12,32
53	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,0045	29,00	0,13
54	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,013861	190,30	2,64
55	5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27	ШТ	5	1,46	7,30
56	5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27ФП-02	ШТ	5	1,85	9,25
57	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,445536	30,00	13,37
58	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	3	7,28	21,84
59	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,003	75,83	0,23

1	2	3	4	5	6	7
60	5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000001	55 590,00	0,06
61	5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000417	58 509,30	24,40
62	5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,025	1 210,25	30,26
63	1/10-260-210- 1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,647243	4,75	3,07
64	5/30-30-4-1-2- 2/10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-344	ШТ.	13	3,78	49,14
65	1/10-170-10/165	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,696862	3,05	2,13
66	1/10-170-10/135	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,448	3,55	1,59
67	5/30-30-4-3-2/1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА ОДНУ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ.	ШТ	4	126,19	504,76
68	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	14,475194	7,49	108,42
69	5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,024752	750,00	18,56
70	5/20-30-1-4/11	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-3	100 ШТ.	0,0075	4,38	0,03
71	1/10-80-30/50	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00015	2 840,48	0,43
72	5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	25,25	0,97	24,49
73	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,4201	49,74	20,90
74	5/20-10-11/2	ХОМУТЫ (ЗАЖИМЫ) СО СТЯЖНОЙ ЛЕНТОЙ	ШТ	3	0,10	0,30
75	1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,156109	5,90	0,92
76	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,07	4,96	0,35
77	1/10-240-55- 10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,000013	4 400,00	0,06
78	5/30-30-4-7/40	ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, СО СЧЕТЧИКОМ, СЕ102ВУ S7 5 (60) А-ШТ.	ШТ.	1	263,51	263,51
79	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000339	7 500,00	2,54
80	1/10-230-45- 10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,09901	7,44	0,74

Составил

(должность служащего)

Ног
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

Вну
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 2_РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №203
объемов работ и расхода ресурсов
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм. Объем	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5	6	7
00000/34022	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электрооборудование	ШТ	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,76
			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,04
			1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,124
			5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М УЗ	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	3
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,02
			5/30-30-4-7/40	ЩИТОК УЧЕТНО- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, СО СЧЕТЧИКОМ, СЕ102ВУ S7 5 (60) А-ШТ.	ШТ.	1
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,016
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	0,41
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0096
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,672
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0096
00000/34010	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение ЭО	РУБ. 2489,01	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	75,23
			1 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,32
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8- 10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,102
			1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10- 12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,696862
			1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,07
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,049504
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,049504
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000013
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,375
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000511
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000146
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,072941
			1/10-240-55-10/40	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 X 40 ММ	Т	0,000013
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,647243
			1/10-80-30/50	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00015
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	1,544117
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,0035

1	2	3	4	5	6	7
			5/10-10-10-10-1/14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000М	0,12
			5/10-10-10-10-1/16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ	1000М	0,05
			5/10-20-60-2/6	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ1 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000М	0,025
			5/20-10-11/2	ХОМУТЫ (ЗАЖИМЫ) СО СТЫЖНОЙ ЛЕНТОЙ	ШТ	3
			5/20-20-3-1/2	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	25,25
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,1701
			5/20-30-1-4/11	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-3	100 ШТ.	0,0075
			5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М УЗ	100 ШТ.	0,02
			5/20-30-1-4/7	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 731 М УЗ	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,02651
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	14,475194
			5/20-30-3/28	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ.	0,024752
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,031177
			5/20-30-4/1	ВТУЛКА В17 УХЛ2	100 ШТ.	0,02
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,055054
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,051814
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,445536
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,24752
			5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,051
			5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27	ШТ	5
			5/30-30-4-2/2	ПАТРОНЫ Е27ФП-02	ШТ	5
			5/30-30-4-3-2/1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА ОДНУ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ	ШТ	4
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0403
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,001137
			5/50-70-2/13	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000417
			5/90-10/2	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	10,353408
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	5,804408
			М021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,628165
			М030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	7,384121
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,851783
			М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,072
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	1,872
			М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,148512
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,21676
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,622225
00000/34022	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электрооборудование	РУБ.	С1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	17,18

1	2	3	4	5	6	7
459,06			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,90
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000339
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,306
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,013861
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 X 6 X 22	ШТ.	0,079208
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,09901
			1/10-230-45-5/138	ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,000001
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,015
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000582
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000166
			1/10-240-50-16/2	ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,083168
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,001
			5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X16 ММ (LV 25X16)	М	10
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,126
			5/20-30-1-2/30	НАКОНЕЧНИК ТМЛ -4-8	ШТ	1
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,003
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,001
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 УЗ/5	100 ШТ.	0,0102
			5/20-40-4/17	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201	ШТ	22
			5/20-40-4/18	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-202 УХЛ 4	ШТ	8
			5/20-40-4/181	КОРОБКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-244	ШТ	1
			5/30-30-4-1-1/1200	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ПРОХОДНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ.	2
			5/30-30-4-1-1/161	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1-10-897	ШТ.	6
			5/30-30-4-1-1/211	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С6 10-870	ШТ.	1
			5/30-30-4-1-2-2/10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-344	ШТ.	13
			5/30-40-2/21	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,0297
			5/50-70-2/6	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40	Т	0,000001
			5/90-10/3	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 УЗ	10 ШТ.	1,38614
			5/90-10/4	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	3,06
			M021104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,190338
			M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,52317
			M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,188911
			M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	0,321981
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,235248
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,458
			M400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,190338
00000/34090	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Другое. ДЕМОНТАЖ.	РУБ. 5344,54	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	23,01
			C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04
			1/10-170-10/105	ЗУБИЛА	ШТ.	0,07
			1/10-170-10/1050	БУР	ШТ.	0,2625
			M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,38
			M331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,08
			M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,03948
			C803-ПР	ПРОВОДА (ВОЗВРАТ)	М	130
			СЦ803-210-СЧ	СЧЕТЧИК (ВОЗВРАТ)	ШТ	1

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ. НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ. 1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Код объекта: 22/23

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 3)**

на строительство 3_ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на

01.01.2025

(дата разработки)

Стоимость

1,639 тыс. бел. руб.

№ локальных смет (локаль- ных сметных расчетов)	Наименование работ, расходов	Стоимость, тысяч белорусских рублей								Общая стоимость, тыс. бел. руб.	
		заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель	прочие средства	9	ТРУДОЕМКОСТЬ, человеко-часов		
			в т.ч. э/пл. машинистов	транспорт	плановая прибыль	транспорт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
301	№301 БЛАГОУСТРОЙСТВО	0,322	0,092	0,617	0,236			1,639			
			0,037	0,121	0,251			29,39			
	ИТОГО	0,322	0,092	0,617	0,236			1,639			
			0,037	0,121	0,251			29,39			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ВМ

Гусева В.А.

СОСТАВИЛ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Козлова

Козлова Н.А.

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 3_ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шифр задания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 301
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01.01.2025

Стоимость 1.63890 тыс. бел. руб.

Чел.ч.= 13.3 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2025г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

00000/14000 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. ДЕМОНТАЖ - 5 МП

1 ПРИМЕЧАНИЕ: К=1 К ОХР И ОПР

2 ПРИМЕЧАНИЕ: ЛИСТ 4 ГП

3 E68-14-1	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	СЦЕН-БЕТ.Ц	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА БЕТОННОГО, ЦЕМЕНТНОГО ЛОМА, ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ	Т						
							30,00		30,00
7	ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫХОД МУСОРА, ОТХОДОВ И ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОПРЕДЕЛИТЬ АКТОМ ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		0,2				6,00		6,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 000000/14000 ОХР и ОЛР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОЛР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ			48,11	54,14	23,51	6,00	1,28	109,53 47,07 50,06 206,66
	000000/72000 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок - 6 м2								
8	ПРИМЕЧАНИЕ: ЛИСТ 6 ТП								
9	Е1-18-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 м3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 м3	358,20	3 448,36	1 320,72			3 806,56
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХР/ОЛР=65,72%, План=69,89%	0,0032	1,15	11,03	4,23			12,18
10	С310-15.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т						
	перевозка	Примечание: К=1,7	5,44					6,40	6,40
11	Е1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 м3 ГРУНТА	44,15	199,04	67,62		34,82	34,82
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХР/ОЛР=65,72%, План=69,89%	0,0032	0,14	0,64	0,22			0,78
12	ПРИМЕЧАНИЕ: ТИП 1 S=1M2								
13	Е11-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	м3	39,00	6,69	2,93	0,16		45,85
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХР/ОЛР=65,72%, План=69,89%	0,2	7,80	1,34	0,59	0,03		9,17
14	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	м3				11,00	15,90	26,90
			0,224				2,46	3,56	6,02
15	Е11-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	м3	40,71	13,99	6,12	0,07		54,77
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХР/ОЛР=65,72%, План=69,89%	0,15	6,11	2,10	0,92	0,01		8,22
16	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	м3				18,28	27,32	45,60
			0,183				3,35	5,00	8,35
17	Е27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ	100 м2	1 520,37	50,91	14,98	1,62	0,07	1 572,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 4/1-5-40-10-10/30	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	0,01	15,20	0,51	0,15	0,02	15,73
19 4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300		М2	0,0322					
20 ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 2 S=5м2		М2	1					
21 Е11-2-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (+БОРТОВОЙ КАМЕНЬ)		М3		39,00	6,69	2,93	0,16	45,85
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8599 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%			1,4	54,60	9,37	4,10	0,22	64,19
22 4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА		М3						
				1,568					
23 Е27-253-3	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ		100 М2		1 520,37	50,91	14,98	1,62	1 572,97
	РАЗРЯД=3,4, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9159 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%			0,05	76,02	2,55	0,75	0,08	78,65
24 4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ		М3						
				0,224					
25 4/1-7-20-60-11/411144	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, ТАКТИЛЬНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ,		М2						
				5,1					
26 Е27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ		100 М		912,60	39,77	12,08	465,38	41,97
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9019 ОХРиОПР=65,72%, План=69,89%	БОРТОВОГО КАМНЯ		0,05	45,63	1,99	0,60	38,85	3,02
27 4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ, СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8 БРТ100.20.8		ШТ						
				5					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/72000 ОХР и ОПР				206,65	29,53	11,56	592,76	119,40
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								143,41
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								152,50
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение - 5 М2								1 244,25
28 ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА S=2М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Е47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 CM ВРУЧНУЮ	100 М2	580,79					580,79
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89%	0,02	11,62					11,62
31	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т				48,00		48,00
		Примечание: К=1,12	0,36				17,28		17,28
32	Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	76,18	145,80	36,44	14,50		236,48
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89%	0,02	1,52	2,92	0,73	0,29		4,73
33	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ				7,28	0,58	7,86
				0,028			0,20	0,02	0,22
34	1/60-80-20/46	МАТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ				24,00	1,91	25,91
				0,008			0,19	0,02	0,21
35	1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ	КГ				4,55	0,36	4,91
				0,004			0,02		0,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/75000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		13,14	2,92	0,73	17,98	0,04	34,08
									9,12
									9,69
									52,89
00000/74000		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ограждения - 3 М							
36	Е47-21-1	ВЫКОПКА КУСТАРИКОВ-САЖЕНЦЕВ	10 М ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	59,59	9,05	2,26	0,91		69,55
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89%	0,3	17,88	2,72	0,68	0,27		20,87
37	Е47-19-11	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 М ТРАНШЕЙ	60,85					60,85
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89%	0,3	18,26					18,26
38	Е47-21-1	ПОСАДКА КУСТАРИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ОДНОРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ И ВЫЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	10 М ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	59,59	9,05	2,26	0,91		69,55
		РАЗРЯД=3,8, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9719 ОХР/ОПР=65,72%, План=69,89%	0,3	17,88	2,72	0,68	0,27		20,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/74000 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		54,02	5,44	1,36	0,54		60,00
									36,40
									38,70
									135,10
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		321,92	92,03	37,16	593,87	86,72	1 094,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОХРИОПР = 65.72% План.приб. = 69.89% ИТОГО								236,00 250,95 1 581,49
	ИТОГО ПО Строительные работы (село) ОХРИОПР = 78,64% План.приб. = 70.75% ИТОГО						23,41	34,00	57,41
	ИТОГО В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		321,92	92,03	37,16	617,28	120,72	36,10	1 151,95 36,10 236,00 250,95 3,4
	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТ ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 638,90
	ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч)								26,52 2,74
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [1638.9+0+0+0]								1 638,90
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (((321.92+37.16)*(34/100)) * ((100-0)/100))								122,09
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+122.09+0+0+0+0+0+0]								122,09
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [1638.9+122.09+0]								1 760,99

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 3_ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №301
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01.01.2025
(дата разработки)

№ п/п	Код	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость ресурса, бел. руб.	
					за единицу измерения	общая (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч.	26,52		
2	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч.	2,74		
3	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0204	36,50	0,74
4	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л,С,)	МАШ.-Ч	0,05456	43,49	2,37
5	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108)КВТ (Л,С,)	МАШ.-Ч	0,01344	47,39	0,64
6	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,768	30,11	53,23
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,421	30,23	12,73
8	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,0669	53,03	3,55
9	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,1652	53,21	8,79
10	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,768	0,51	0,90
11	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,6336	0,48	0,30
12	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМОТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,421	0,17	0,07
13	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25МЗ	МАШ.-Ч	0,233728	37,06	8,66
14	4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,2537	146,14	37,08
15	1/10-110-50- 10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА	МЗ	0,0085	174,35	1,48
16	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,7915	1,45	1,15
17	1/10-240-25- 35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,05	3,53	0,18
18	1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013- 2005	Т	0,36	48,00	17,28
19	4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8 БРТ100.20.8	ШТ	5	5,76	28,80

1	2	3	4	5	6	7
20	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0,024	2,22	0,05
21	1/60-80-20/46	МЯТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ	0,008	24,00	0,19
22	1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ	0,028	7,28	0,20
23	4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	М3	0,224	108,80	24,37
24	4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	М3	1,8242	11,00	20,07
25	4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	1	11,59	11,59
26	4/1-7-20-60- 11/411144	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, ТАКТИЛЬНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ,	М2	5,1	91,25	465,38
27	1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ	КГ	0,004	4,55	0,02
28	4/1-4-20-20-10- 20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,00099	113,19	0,11
29	4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	М3	0,183	18,28	3,35
30	СЦЕН-БЕТ.Ц	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА БЕТОННОГО, ЦЕМЕНТНОГО ЛОМА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ	Т	0,2	30,00	6,00

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта: 22/23_РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.МАТУСЕВИЧА, Д. 90, ПОМ.1, ПОД ПОМЕЩЕНИЕМ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Код объекта: 22/23

Наименование здания, сооружения: 3_ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шифр здания, сооружения: 22/23

Комплект чертежей:

ВЕДОМОСТЬ №301
объемов работ и расхода ресурсов
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
		Объем				
1	2	3	4	5	6	7
00000/14000	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Другие затраты. ДЕМОНТАЖ	МП	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,84
			5 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,77
			M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,768
			M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	1,768
			СЦЕН-БЕТ.Ц	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА БЕТОННОГО, ЦЕМЕНТНОГО ЛОМА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ	Т	0,2
00000/72000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство дорожек и площадок	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	17,38
			6 C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82
			1/10-110-50-10/285	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 100.125 ММ. 4 СОРТА	МЗ	0,0085
			1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ. БЕТОНА	ШТ.	0,024
			1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,05
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,2135
			4/1-4-10-20-40/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	МЗ	0,2537
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ. МАРКИ 100	МЗ	0,00099
			4/1-5-30-35-10/13	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С6	МЗ	0,183
			4/1-5-40-10-10/30	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА	МЗ	1,8242
			4/1-5-50/10	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	0,224
			4/1-7-20-10-10/10	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	1
			4/1-7-20-60-11/411144	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, ТАКТИЛЬНЫЕ, СЕРЫЕ. ТОЛЩИНОЙ 50 ММ.	М2	5,1
			4/2-2-1-10/16	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ БЗ.020.1- 1.99 Вып.1 БРТ100.20.8 БРТ100.20.8	ШТ	5
			M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 16 Т	МАШ.-Ч	0,0669
			M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0204
			M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,421
			M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА. 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	0,233728
			M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,05456
			M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,01344
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0084
			M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМОТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,421
			M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,6336
00000/75000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение	М2	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1,06

1	2	3	4	5	6	7
		5	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,2
			1/60-80-10-15/8	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1-ТУ ВУ 100289079.013-2005	Т	0,36
			1/60-80-20/45	ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ	КГ	0,028
			1/60-80-20/46	МЯТЛИК ЛУГОВОЙ	КГ	0,008
			1/60-80-20/47	РАЙГРАС ПАСТИЩНЫЙ	КГ	0,004
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0548
00000/74000	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Ограждения	М	C1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,24
		3	C1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10
			1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	0,378
			M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,102

Составил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)