

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций администрации
Советского района г. Минска»

В.С.Насеня

« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт по замене дверей в помещениях 1 этажа здания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Советского района г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Я.Коласа,13

1.Перечень выполняемых работ

1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100M2ПРОЕМ ОВ	0.4481
2.	Демонтаж дверей металлических	100 M2 ПРОЕМОВ	0.021
3.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.3156
4.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.0462
5.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.1074
6.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.3156
7.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 M2 ПРОЕМОВ	0.1535
8.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 M2	0.1225
9.	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100M2	0.345

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора.

3. Предельная стоимость работ: 37 184,00 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек), из них стоимость СМР –37 135 ,00 бел.руб., стоимость по обращению с отходами 49,00 бел.руб.

4. Контактные телефоны:

- инженер УЦХО Панин А.С. – 8 017 270 69 49.

5. Текущий ремонт по замене дверей в помещениях 1 этажа здания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Советского района г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Я.Коласа,13 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих строительных нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СП, СНБ, и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.
Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ).

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров Цвет дверей, а также план выполнения работ согласовывается с представителем ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» (в письменном виде) до начала производства работ и предоставляются Заказчику в любой форме.

Техническое задание подготовил:
Инженер УЦХО



А.С.Панин

Согласовано:

Начальник УЦХО



М.В.Титова

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Советского района г. Минска»

(наименование организации)

Форма С-1



В.С. Насеня

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 6

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «20» февраля 2025 г. № 24 в составе:

председателя комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	А.С.Панин
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Текущий ремонт по замене дверей в помещениях 1 этажа здания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Советского района г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Я.Коласа,13

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации дверные блоки имеют ряд дефектов: дверная фурнитура не работает, имеются перекосы и провисания дверных полотен, многочисленные щели, трещины и вмятины на полотнах.
Решили, что требуется текущий ремонт по замене 21 (двадцати одного) дверного блока. Всего- 46,91 м2.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует произвести с применением следующих механизмов: определяется подрядчиком

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации ОКТЯБРЬ 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: ноябрь -декабрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календарных дней с момента подписания договора

Председатель комиссии	Заместитель управляющего	В.Н. Кожепенько
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальник УЦХО	М.В. Титова
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер УЦХО	А.С.Панин
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

(должность) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **74. Текущий ремонт по замене дверей в помещениях 1 этажа здания центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Советского района г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Я.Коласа,13**

Заказчик _____

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** Цены **без НДС** Регион **г.Минск** Тарифная ставка **16.96** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E46-44-3 (83.83 / 51.0893)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100М2ПРОЕ МОВ 0.4481	1818.5 814.87	143.88 64.47 K1=1.2	97.98 43.90			1 962.38 879.34
2.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 0.55						
3.	E9-340-1 (58.54 / 65.8073)	Демонтаж дверей металлических Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.021	1150.32 24.16	6.72 0.14 K1=0.3 K2=1.2				1 157.04 24.30
4.	8/1/580	Металлолом	т 0.08						
5.	E10-229-3 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дубелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.3156	2108.83 665.55	49.20 15.53 K1=1.2		133.34 42.08	10.67 3.37	2 302.04 726.53
6.	2/50-20-5- 5/710	Блок дверной внутренний из массива и мдф покрытие влагостойкое прочное ЭкоШпон, цвет дуб темный, телескопический погонаж, коробка с уплотнителем	м2 31.56				312.50 9862.50	24.81 783.00	337.31 10645.50
7.	2/50-30-5- 10/20	Наличник	м 185.8884				5.87 1091.16	0.47 87.37	6.34 1178.53
8.	2/50-30- 30/50	Планка доборная	м 101.72				8.52 866.65	0.68 69.17	9.20 935.82
9.	1/10-250- 20-50/45	Ручки дверные межкомнатные + заверка под ключ с барашком (согласовать с Заказчиком)	шт. 14				79.20 1108.80	6.29 88.06	85.49 1196.86
10.	1/10-250- 20-50/45,1	Ручки дверные межкомнатные, завертка под ключ без барашка (согласовать с Заказчиком)	шт. 3				75.00 225.00	5.96 17.88	80.96 242.88
11.	1/10-250- 20-40/62	Петли	шт. 34				7.30 248.20	0.58 19.72	7.88 267.92
12.	E10-229-4 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дубелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ 0.0462	1693.19 78.23	47.91 2.21 K1=1.2		80.62 3.72	6.44 0.30	1 828.16 84.46
13.	2/50-20	Блок дверной внутренний из массива и мдф покрытие влагостойкое прочное ЭкоШпон, цвет дуб темный, телескопический погонаж, коробка с уплотнителем	М2 4.62				312.50 1443.75	24.81 114.62	337.31 1558.37
14.	2/50-30-5- 10/20	Наличник	м 17.8794				5.87 104.95	0.47 8.40	6.34 113.35
15.	2/50-30- 30/50	Планка доборная	м 12.8				8.52 109.06	0.68 8.70	9.20 117.76

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
16.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные межкомнатные + заверка под ключ с барашком (согласовать с Заказчиком)	шт. 2				18.00 36.00	1.43 2.86	19.43 38.86
17.	1/10-250-20-40/62	Петли	шт. 4				7.30 29.20	0.58 2.32	7.88 31.52
18.	E10-229-4 (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПРОЕМОВ 0.1074	1693.19 181.85	47.91 5.15 K1=1.2		80.62 8.66	6.44 0.69	1 828.16 196.35
19.	2/50-20	Дверные блоки из массива и мдф покрытие эмаль (по эскизу) проем 2900*1850, комплектация: полотно остекление триплекс 2000*880 2 шт, фрамуга остекление триплекс, коробка без порога, наличник 2шт, (закрыть стык фрамуги)	M2 10.74				366.65 3937.82	29.11 312.64	395.76 4250.46
20.	2/50-30-5-10/20	Наличник	м 41.5638				5.87 243.98	0.47 19.53	6.34 263.51
21.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные (согласовать с Заказчиком)	шт. 2				55.00 110.00	4.37 8.74	59.37 118.74
22.	1/10-250-20-40/62	Петли	шт. 12				7.30 87.60	0.58 6.96	7.88 94.56
23.	E10-231-1 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПРОЕМОВ 0.3156	322.01 101.63	K1=1.2		318.50 100.52	25.25 7.97	665.76 210.12
24.	E10-231-2 (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 M2 ПРОЕМОВ 0.1535	181.31 27.83	K1=1.2		234.19 35.95	18.56 2.85	434.06 66.63
25.	E61-7-1 (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолнейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность K=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 M2 0.1225	7686.11 941.55	51.38 6.29 K1=1.2	34.99 4.29	843.95 103.38	66.92 8.20	8 648.36 1059.42
26.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T 0.99225						
27.	E62-16-6 (83.83 / 51.0893)	Окрашивание водоземulsionными составами откосов, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35% Стесненность K=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100M2 0.345	725.57 250.32	5.56 1.92 K1=1.2	4.02 1.39	1 033.01 356.39	81.88 28.25	1 846.02 636.88
ИТОГО прямые затраты по разделу:				3086	96	50	20155	1602	24939
ОХР и ОНР:									2622
Плановая прибыль:									1606
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и План.прибылью:									29167
ИТОГО прямые затраты по смете:				3086	96	50	20155	1602	24939
ОХР и ОНР:									2622
Плановая прибыль:									1606
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:									29167
ВСЕГО прямые затраты:				3086	96	50	20155	1602	24939
ОХР и ОНР:									2622
Плановая прибыль:									1606
ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:									29167

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
------	-----	------------------------	-------------------	------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------

Материалы подрядчика

1/ Материалы для строительных работ

1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
1.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ	м3	0.031051	314.58	9.77	7.94%	0.77
1/10-135-30 Прочая химическая продукция								
2.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.10.2026 ОРБ	л	10.925925	12.49	136.47	7.94%	10.82
1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых								
3.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0828	2.45	0.20	7.94%	0.02
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые								
4.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1.020096	3.71	3.78	7.94%	0.29
1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные								
5.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ	м2	0.552	4.96	2.74	7.94%	0.21
1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные								
6.	1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, I класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная 01.10.2026 ОРБ	кг	23.115	14.00	323.61	7.94%	25.66
1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ								
7.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.10.2026 ОРБ	т	0.40425	255.45	103.27	7.94%	8.20
1/10-230-60-55 Шпатлевки дисперсионные и пастовые								
8.	1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная 01.10.2026 ОРБ	т	0.007763	3 828.05	29.71	7.94%	2.36
1/10-240-25-35 Гвозди строительные								
9.	1/10-240-25-35/10	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000604	3 716.67	2.24	7.94%	0.18
1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником								
10.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	13.5354	2.74	37.09	7.94%	2.98
1/10-240-35 Заклепки, кнопки								
11.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.135354	11.70	1.59	7.94%	0.13
1/10-250-20-40 Накладки дверные, петли								
12.	1/10-250-20-40/62	Петли	шт.	34	7.30	248.20	7.94%	19.72
13.	1/10-250-20-40/62	Петли 01.10.2026 ОРБ	шт.	4	7.30	29.20	7.94%	2.32
14.	1/10-250-20-40/62	Петли 01.10.2026 ОРБ	шт.	12	7.30	87.60	7.94%	6.96
1/10-250-20-50 Ручки для окон и дверей								
15.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные межкомнатные + заверка под ключ с барашком (согласовать с Заказчиком)	шт.	14	79.20	1108.80	7.94%	88.06
16.	1/10-250-20-50/45,1	Ручки дверные межкомнатные, завертка под ключ без барашка (согласовать с Заказчиком)	шт.	3	75.00	225.00	7.94%	17.88
17.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные межкомнатные + заверка под ключ с барашком (согласовать с Заказчиком) 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	18.00	36.00	7.94%	2.86
18.	1/10-250-20-50/45	Ручки дверные (согласовать с Заказчиком)	шт.	2	55.00	110.00	7.94%	8.74
1/10-280-20 Материалы разного назначения								
19.	1/10-280-20/40	Вода 01.10.2026 ОРБ	м3	0.16365	1.45	0.24	%	

2/ Строительные изделия и конструкции

2/50-20 Блоки дверные деревянные для зданий и сооружений

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
20.	2/50-20	Блок дверной внутренний из массива и мдф покрытие влагостойкое прочное ЭкоШпон, цвет дуб темный, телескопический погонаж, коробка с уплотнителем	М2	4.62	312.50	1443.75	7.94%	114.62
21.	2/50-20	Дверные блоки из массива и мдф покрытие эмаль (по эскизу) проем 2900*1850, комплектация: полотно остекление триплекс 2000*880 2 шт, фрамуга остекление триплекс, коробка без порога, наличник 2шт, (закреть стык фрамуги)	М2	10.74	366.65	3937.82	7.94%	312.64
2/50-20-5-5 Блоки дверные внутренние деревянные глухие								
22.	2/50-20-5-5/710	Блок дверной внутренний из массива и мдф покрытие влагостойкое прочное ЭкоШпон, цвет дуб темный, телескопический погонаж, коробка с уплотнителем	м2	31.56	312.50	9862.50	7.94%	783.00
2/50-30-5-10 Наличники деревянные окрашенные								
23.	2/50-30-5-10/20	Наличник 01.10.2026 ОРБ	м	245.3316	5.87	1440.09	7.94%	115.30
2/50-30-30 Детали деревянные профильные разные								
24.	2/50-30-30/50	Планка доборная 01.10.2026 ОРБ	м	114.52	8.52	975.71	7.94%	77.87
8/ Строительные отходы								
8/1 Возвращаемые материалы								
25.	8/1/580	Металлолом 01.10.2026 ОРБ	т	0.08			7.94%	
8/2 Строительный мусор								
26.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.10.2026 ОРБ	т	0.55			7.94%	
ИТОГО Материалы подрядчика :						20155		1602
ВСЕГО :						20155		1602

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.0417312	1.26	0.05		
2.	M030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	4.413528	4.63	20.43		
3.	M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.05382	19.17	1.03	14.58	0.78
4.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	1.2986208	0.94	1.22		
5.	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	0.0055944	1.03	0.01		
6.	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0.0803628	0.88	0.07		
7.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	3.7729332	0.33	1.24		
8.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	3.346632	21.41	71.65	14.58	48.80
ИТОГО Механизмы подрядчика :						96		50
ВСЕГО :						96		50

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
	Трудозатраты рабочих, чел-час		201,83
	Трудозатраты машинистов, чел-час		3,40
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		205,23
	Заработная плата	1	3 086,00
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	96,00
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	50,00
	Материалы		20 155,00
	в т.ч. материалы подрядчика		20 155,00
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 602,00
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 602,00
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		24 939,00
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	2 622,00
	1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	2608.3
	4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	58.54	14.14
3	Плановая прибыль	1	1 606,00
	1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	1589.6
	4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	65.8073	15.9
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		29 167,00
6	Прочие затраты, в том числе:		1 066,00
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 066,00
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		30 233,00
	Стоимость подрядных работ		30 233,00
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		30 233,00
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		30 233,00
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства		1,009
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства		272,00
11	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства		30505
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		1,02357911
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		441
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		30946
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
	Стоимость работ для налогообложения		30 233,00
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения		
	Сумма НДС	20	6 047,00
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		36 280,00
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****		
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		42,00
	Средства на содержание заказчика, застройщика		
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта		
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		42,00
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства		0,9951
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства		
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства		42
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства		0,9854
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства		-1
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства		41
	Сумма НДС	20	8,00
	Стоимость прочих средств с НДС		50,00
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения		
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		50,00
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		36 330,00
20	Сумма прописью Тридцать семь тысяч сто тридцать пять руб. 00 коп.		
	Справочно: средства на содержание заказчика, застройщика 899,00 бел.руб.		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100М2ПРОЕМОВ	0.4481	
2.	Демонтаж дверей металлических	100 М2 ПРОЕМОВ	0.021	
3.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.3156	
4.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0462	
5.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.1074	
6.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.3156	
7.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.1535	
8.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.1225	
9.	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100М2	0.345	

Составил

Сыжнев
(должность служащего)

(подпись)

АС ПАКИН
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.