

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность служащего)

(подпись)

Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 23 " сентября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 582 от 23.09.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 15-ОД от " 06 " мая 2020 г.

в составе:

председателя комиссии

Заведующий

Л.С. Быцонкова

членов комиссии:

Зам.заведующего по ХР

В.А. Теслина

Начальник УЦХО

А.М. Чистая

Инженер УЦХО

Л.А. Свидерская

Инженер-теплотехник УЦХО

О.Г. Завало

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г. Минска", пр-т газеты "Звезда", 13

(наименование объекта)

установлено, что в помещении бассейна в процессе длительной эксплуатации: облицовочная плитка чаши бассейна пола и стен местами разбита, отслоение от поверхности, сколы и трещины. Санитарно-техническое оборудование: душевой поддон, трубопроводы произошел физический износ оборудования. Душевой поддон имеет следы стирания эмали, трещины по корпусу чаши, протекает. Работы и объемы необходимо выполнять согласно укрупненного перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэффициент на стесненность $K=1,0$.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, МЗ30805 МОЛОТКИ;

М134041 ШУРУПОВЕРТ, М030402, М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М030301 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ;

МЗ31451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ;

М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ; М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ;

МЗ51307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА;

М024900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДА;

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

плитка пола в помещениях бассейна с коэффициентом противоскольжения не менее R12

Дата начала разработки сметной документации

01.10.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

12.11.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

29 календарных дней

Председатель комиссии

Заведующий

Л.С. Быцонкова

Члены комиссии

Зам.заведующего по ХР

В.А. Теслина

Начальник УЦХО

А.М. Чистая

Инженер УЦХО

Л.А. Свидерская

Инженер-теплотехник УЦХО

О.Г. Завало

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ *МЛ*

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж1 Надземная часть. Помещение бассейна			
1	ПРИМЕЧАНИЕ: Чаша бассейна			
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,48	E57-2-7
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,48	E57-2-8
4	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М РАЗБИРАЕМ	0,29	E57-3-2
5	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ	100 М2	0,48	E13-73-4
6	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	100 М2	0,48	E57-23-2
7	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E57-23-2, E57-23-4	100 М2	0,48	E57-23-10
8	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ	100 М	0,718	E11-136-5
9	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	0,48	E13-75-2
10	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,035	E8-12-1
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	0,48	E11-47-3
12	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ НА КЛЕЮ	100 М	0,29	E11-49-1
13	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,341	E63-19-6
14	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,341	E13-73-2
15	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУ	0,341	E15-61-3
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	0,341	E61-1-4
17	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,341	E15-300-2
18	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	0,43	E15-310-1
19	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	0,341	E13-74-2
20	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М РЕШЕТОК (П	0,45	E59-5-1
21	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ	100 М ОГРАЖДЕНИ	0,45	E7-60-3
22	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С	100 ШТ. БОЛТОВ	0,48	E9-49-1

	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			
23	Герметизация швов горизонтальных	100 м швов	0,214	E26-129-3
24	Мусор строительный (погрузка)	т	5,783	024-ПОГР
25	Перевозка до 25 км, класс груза I	т	5,783	C310-25.1

Составил

инженер УЦХО
(должность служащего)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

" 09 " октября 2026 г.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

12

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 ПРИБОРОВ	0.01	E65-13-2
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД	0.2	E65-1-1
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0.2	E16-41-5
4	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0.2	E16-63-2
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД	0.1	E65-26-1
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	0.1	E16-41-7
7	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ВРЕЗКА	2	E16-27-4
8	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	0.1	E16-63-4
9	ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	КОМПЛ.	1	E17-1-10
10	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	КОМПЛ.	1	E17-1-10
11	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	0.01	E65-12-6
12	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т	0.0086	024-ПОГР
13	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0.0086	С310-20.1

Составил

Инженер - теплотехник
(должность служащего)

(подпись)

Завало О.Г.

(инициалы, фамилия)

13 " 09 2016 г.

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
с учетом прогнозных индексов и налогов**

на Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г.Минска", пр-т газеты "Звязда",13
(наименование объекта)

Сметная документация в ценах на	01.10.2026
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	42 224,80
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	165,67
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей, в т.ч.	165,67
стоимость средств на содержание заказчика, застройщика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	42 390,47
стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей	


	СМР	Оборудование	Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства	1,009	1,0025	0,9951
Ставка налога, %	20	20	

Дата начала выполнения подрядных работ	12.11.2026
Дата окончания выполнения подрядных работ	10.12.2026
Количество календарных дней выполнения работ	29

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей	К-во календарных дней выполнения работ, дн.	Норма задела, %	Прогнозный индекс	Средства, учитыв. прим. прогноз. индексов, рублей	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подрядные работы								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=1.009), в т.ч.	42 604,82	X	X	X	X	X	X	X
с 12 по 30 Ноября 2026г.	27 913,50	19	65,51724	1,009	251,22	28 164,72	5 632,94	33 797,66
с 1 по 10 Декабря 2026г.	14 691,32	10	34,48277	1,0181	265,91	14 957,23	2 991,45	17 948,68
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	X	29	X	X	517,13	43 121,95	8 624,39	51 746,34
в т.ч. налоги								8 624,39
Мероприятия по обращению с отходами								
Итого на дату начала производства работ (приведена на 01.11.2026, прогн.инд.=0.9951), в т.ч.	164,86	X	X	X	X	X	X	X
с 12 по 30 Ноября 2026г.	108,01	19	65,51724	0,9951	-0,53	107,48		107,48
с 1 по 10 Декабря 2026г.	56,85	10	34,48276	0,9902	-0,56	56,29		56,29
Итого стоимость мероприятий по обращению с отходами	X	29	X	X	-1,09	163,77		163,77
в т.ч. налоги								
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА								51 910,11
в т.ч. налоги								8 624,39

Наименование затрат	Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей	Средства на применение прогнозных индексов		Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей	Налоги, рублей	Стоимость с учетом налогов, рублей	Стоимость доп. работ, с налогами, рублей	Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
		с даты разработки на начало строительства, рублей	с даты начала строительства на дату окончания, рублей					
Подрядные работы	42 224,80	380,02	517,13	43 121,95	8 624,39	51 746,34		51 746,34
Прочие средства, в т.ч.	165,67	-0,81	-1,09	163,77		163,77		163,77
мероприятия по обращению с отходами	165,67	-0,81	-1,09	163,77		163,77		
Итого	42 390,47	379,21	516,04	43 285,72	8 624,39	51 910,11		51 910,11

Заказчик инженер УЦХО
(должность)


(подпись)

Свидерская Л.А.
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 09 " октября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"

АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д.19

УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г. Минска", пр-т газеты "Звезда", 13

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г. Минска", пр-т газеты "Звезда", 13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Общестроительные работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 36 244.59 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 0.9902, База НРР 2022г.											
Ж1	Надземная часть. Помещение бассейна										
1	ПРИМЕЧАНИЕ Чаша бассейна										
2	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	1 322,31	23,98	16,33			1 346,29	69,87	1,12
	Пост. 46	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,48	634,71	11,51	7,84			646,22	33,54	0,54
3	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я	1 753,75	153,38	81,79			1 907,13	111,20	5,13
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,48	841,80	73,62	39,26			915,42	53,38	2,46
4	E57-3-2	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	100 М РАЗБИРАЕ МОГО ПЛИНТУС А	249,91					249,91	14,28	
	Пост. 46	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,29	72,47					72,47	4,14	
5	E13-73-4	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ	100 М2	47,25					47,25	3,24	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,48	22,68					22,68	1,56	
6	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90		
			8,64				23,24	1,81	25,05		
7	E57-23-2	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 20 М2	100 М2	864,68	52,88	36,01			917,56	58,34	2,47
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,48	415,05	25,38	17,28			440,43	28,00	1,19
8	E57-23-10	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ E57-23-2, E57-23-4	100 М2	32,01	7,72	5,24			39,73	2,16	0,36
			0,48	15,36	3,71	2,52			19,07	1,04	0,17
9	1/10-230-60-30/20	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т				267,40	21,23	288,63		
			3,134				838,03	66,53	904,56		
10	E11-136-5	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 100 ММ	100 М	140,99			35,47	2,76	179,22	8,94	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,718	101,23			25,47	1,98	128,68	6,42	
11	1/10-235-23/22	ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 80 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М				0,26	0,02	0,28		
			72,5				18,85	1,45	20,30		
12	E13-75-2	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	380,64	1,30				381,94	23,43	
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,48	182,71	0,62				183,33	11,25	

13	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 145,02	90,91	1 235,93			
				0,24			274,80	21,82	296,62			
14	E8-12-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		1 080,86	2,78	1,90			1 083,64	63,73	0,13
				0,035	37,83	0,10	0,07			37,93	2,23	
15	2/10-50/999370	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82% СЕТКА АРМАТУРНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т				7 444,72	425,84	7 870,56			
				0,035			260,57	14,90	275,47			
16	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2		3 087,86	9,97		1,23	0,10	3 099,16	163,16	
	Пост. 46			0,48	1 482,17	4,79		0,59	0,05	1 487,60	78,32	
17	E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ НА КЛЕЮ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82%	100 М		690,21	0,11		0,49	0,04	690,85	36,47	
	Пост. 46			0,29	200,16	0,03		0,14	0,01	200,34	10,58	
18	1/10-230-60-15/40	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т				3 848,21	305,55	4 153,76			
				0,0107				41,18	3,27	44,45		
19	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				474,20	37,65	511,85			
				0,269				127,56	10,13	137,69		
20	1/10-230-65-20-999/130	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И КЕРАМОГРАНИТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 с коэффициентом противоскольжения не менее R12	М2					23,24	1,85	25,09		
				55,41			1 287,73	102,51	1 390,24			
21	E63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2		474,27	6,33	4,81			480,60	27,10	0,33
	Пост. 46			0,341	161,73	2,16	1,64			163,89	9,24	0,11
22	E13-73-2	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2		73,50					73,50	5,04	
				0,341	25,06					25,06	1,72	
23	1/10-230-15/395	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82% ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90			
				6,138			16,51	1,29	17,80			
24	E15-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ		1 400,87	121,18	96,37	108,99	7,44	1 638,48	83,78	6,61
				0,341	477,70	41,32	32,86	37,17	2,54	558,73	28,57	2,25
25	1/10-230-60-45-15/50	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82% РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т				343,79	27,30	371,09			
				0,9207			316,53	25,14	341,67			
26	E61-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2		1 014,24	25,69	17,50	630,74	49,96	1 720,63	64,31	1,20
				0,341	345,86	8,76	5,97	215,08	17,04	586,74	21,93	0,41
27	E15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ РАЗРЯД=4 МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРНОПР=83.83%, План=45.82%	100 М2		3 902,70	6,02	4,37	1,78	0,10	3 910,60	191,76	0,30
	Пост. 46			0,341	1 330,82	2,05	1,49	0,61	0,03	1 333,51	65,39	0,10
28	1/10-230-95/110	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	1000 ШТ.					8,40	0,67	9,07		
				0,136				1,14	0,09	1,23		
29	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ					6,60	0,52	7,12		
				5,115			33,76	2,66	36,42			
30	1/10-230-65-20-20/999130	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2				16,44	1,31	17,75			
				35,46			582,96	46,45	629,41			
31	1/10-230-60-15/30	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т				2 606,00	206,92	2 812,92			
				0,00682			17,77	1,41	19,18			
32	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				474,20	37,65	511,85			

33	E15-310-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ; ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М	0,136	132,67	0,03	64,49	5,12	69,61	132,70	7,59	
				0,43	57,05	0,01			57,06		3,26	
34	1/10-230-65-45-10/10	УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М				0,74	0,06	0,80			
				43,86			32,46	2,63	35,09			
35	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т				474,20	37,65	511,85			
				0,0026			1,23	0,10	1,33			
36	E13-74-2	УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2		444,89	1,30			446,19		26,99	
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,341	151,71	0,44			152,15		9,20	
37	1/10-230-60-5/100	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т				1 145,02	90,91	1 235,93			
				0,1705			195,23	15,50	210,73			
38	E59-5-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М РЕШЕТОК (ПЕРИЛ)		689,82	2,12	23,79	1,89	717,62		47,30	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,45	310,42	0,95	10,71	0,85	322,93		21,29	
39	E7-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ		1 050,24	30,83	21,00		1 081,07		62,81	1,44
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,45	472,61	13,87	9,45		486,48		28,26	0,65
40	2/20-20-20-20/30	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М				299,53	17,13	316,66			
				45			13 478,85	770,85	14 249,70			
41	1/10-10-10/23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-Д0 (В УПАКОВКЕ)	КГ				0,22	0,02	0,24			
				67,5			14,85	1,35	16,20			
42	E9-49-1	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100 ШТ. БОЛТОВ		222,85	1,07	0,73		223,92		13,14	0,05
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02%		0,48	106,97	0,51	0,35		107,48		6,31	0,02
43	1/10-240-10-10/110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	Т				3 900,00	309,66	4 209,66			
				0,0015			5,85	0,46	6,31			
44	E26-129-3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ	100 М ШВОВ		106,75		112,83	8,99	228,57		7,32	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		0,214	22,84		24,15	1,92	48,91		1,57	
45	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71			
	обращение с отходами:			5,783				15,67	15,67			
46	С310-25.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					11,45	11,45			
	обращение с отходами:			5,783				66,22	66,22			
47	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45			
	прием отходов			5,783			83,56		83,56			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж1				7 468,94	189,83	118,73	17 947,51	1 119,89	26 726,17	427,20	7,90
	ОХР и ОПР									5 791,24		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3 561,73		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									36 079,14		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)				7 361,97	189,32	118,38	17 941,66	1 119,43	26 612,38	420,89	7,88
	ОХРиОПР = 83.83%									5 728,41		
	План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115									3 491,11		
	ИТОГО									35 831,90		
	ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт)				106,97	0,51	0,35	5,85	0,46	113,79	6,31	0,02
	ОХРиОПР = 58.54%									62,83		
	План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115									70,62		
	ИТОГО									247,24		
	ИТОГО				7 468,94	189,83	118,73	17 947,51	1 119,89	26 726,17	427,20	7,90
	В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ									647,02		
	ОХР и ОПР									5 791,24		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									3 561,73		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,6		
	ВСЕГО									36 079,14		
	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:						83,56	81,89	165,45			
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ						83,56		83,56			
	В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)							81,89	81,89			
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ								36 244,59			
	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ											
	ПОГРУЗКА, Т									5,783		
	ТРАНСПОРТИРОВКА, Т									5,783		
	ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т									5,783		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36079.14+0+0+0]									36 079,14		

	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((7468.94+118.73)*(34/100)) * ((100-0)/100)]			2 579,81
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2579.81+0+0+0+0+0+0+0]			2 579,81
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36079.14+2579.81+0]			38 658,95
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7468.94*1] В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ТРУДОЕМКОСТЬ ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [189.83*1] ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [118.73*1] ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1119.89*1] МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7468.94+189.83+1119.89+17947.51] В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	7 468,94 647,02 427,20 7,90 3,6 189,83 118,73 1 119,89 17 947,51 26 726,17
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1119.89-0]			17 947,47 1 119,89
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5791.24*1]		1	5 791,24
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3561.73*1] ИТОГО [26726.17+0+0+5791.24+3561.73] ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36079.14+0+0+0]		1	3 561,73 36 079,14 36 079,14
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [[((7468.94+118.73)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		2 579,81
7	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2579.81+0+0+0+0+0+0+0]			2 579,81
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36079.14+2579.81+0]			38 658,95
9	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [38658.95+0] РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [38658.95+0] ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [38658.95-0-0-0] КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [38658.95*1] КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(38658.95+0+0-0)*1+0*1] ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [38658.95+0+0+0+0+0] ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [38658.95-(0+0+0)] ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [38658.95+0] СУММА НДС [38658.95*20/100]		1 1	38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 38 658,95 7 731,79
18	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [38658.95+7731.79+0] СУММА ПРОПИСЬЮ: Сорок шесть тысяч триста девяносто белорусских руб. 74 коп.		20	46 390,74
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [83.56*1] ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [81.89*1] ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [83.56+0+81.89] ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [165.45*0.9902+0*1] СУММА НДС [163.83*20/100] ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [163.83+0+32.77] ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [196.6+0] ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [46390.74+196.6+0]		1 1 20	83,56 81,89 165,45 163,83 32,77 196,60 196,60 46 587,34

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
1	Материалы подрядчика 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000294	31 900,00		9,38	7,94	2 532,86	0,74
2	1/10-240-10-10/110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	Т	0,0015	3 900,00		5,85	7,94	309,66	0,46
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,4685	2,45		1,15	7,94	0,19	0,09
4	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,505368	1,45		0,73			
5	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (И) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,04092	451,68		18,48	7,94	35,86	1,47
6	1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 X 50 ММ	КГ	0,04092	4,16		0,17	7,94	0,33	0,01
7	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	3,4347	7,03		24,15	7,94	0,56	1,92
8	1/10-230-60-5/100 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЖЕСТКАЯ (Ж), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)	Т	0,4105	1 145,02		470,03	7,94	90,91	37,32
9	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	14,778	2,69		39,75	7,94	0,21	3,10
10	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,755	0,75		1,32	7,94	0,06	0,11
11	1/10-230-60-15/30 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ	Т	0,00682	2 606,00		17,77	7,94	206,92	1,41

12	ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0,0107	3 848,21	41,18	7,94	305,55	3,27
13	1/10-230-60-15/40 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	1000 ШТ.	0,136	8,40	1,14	7,94	0,67	0,09
14	1/10-230-95/110 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М	72,5	0,26	18,85	7,94	0,02	1,45
15	1/10-235-23/22 ЛЕНТА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ (ДЕМПФЕРНАЯ) ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ, ШИРИНОЙ 80 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М	45	299,53	13 478,85	5,72	17,13	770,85
16	2/20-20-20-20/30 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М2	35,46	16,44	582,96	7,94	1,31	46,45
17	1/10-230-65-20-20/999130 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	55,41	23,24	1 287,73	7,94	1,85	102,51
18	1/10-230-65-20-999/130 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И КЕРАМОГРАНИТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 с коэффициентом противоскольжения не менее R12	М2	55,41	23,24	1 287,73	7,94	1,85	102,51
19	1/10-10-10/23 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-ДО (В УПАКОВКЕ)	КГ	67,5	0,22	14,85	7,94	0,02	1,35
20	1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	5,115	6,60	33,76	7,94	0,52	2,66
21	1/10-230-60-30/20 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т	3,134	267,40	838,03	7,94	21,23	66,53
22	1/10-230-60-35/40 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,4076	474,20	193,28	7,94	37,65	15,35
23	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100	Т	1,54473	343,79	531,06	7,94	27,30	42,17
24	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,1436	177,33	25,46	7,78	13,80	1,98
25	2/10-50/999370 СЕТКА АРМАТУРНАЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	Т	0,035	7 444,72	260,57	5,72	425,84	14,90
26	1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,88914	9,80	18,51	5,72	0,56	1,06
27	1/10-230-65-45-10/10 УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М	43,86	0,74	32,46	7,94	0,06	2,63
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					17 947,47			1 119,88
в том числе:					17 947,47			1 119,88
материалы подрячика								
27	Механизмы	МАШ.-Ч	2,322	0,41	0,95			
28	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗСВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,69469	0,33	0,89			
29	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4112	35,66	50,32			
30	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,44334	1,26	0,56			
31	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,4112	0,56	0,79			
32	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,21483	19,17	4,12			
33	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,368	3,32	4,54			
34	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	2,046	18,02	36,87			
35	М110920 РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,24096	21,41	90,80			
35	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч						
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					189,84			

Составил инженер УЦХО

Свидерская Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
(должность)Дьяченко В.П.
(инициалы, фамилия)

" 09 " октября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска"
АДРЕС: 220116, г. Минск, ул. Алибегова, д. 19
УНП: 193409509

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г. Минска", пр-т газеты "Звезда", 13

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО "Детский сад № 329 г. Минска", пр-т газеты "Звезда", 13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Сантехнические работы

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026

СТОИМОСТЬ 3 178.95 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О Щ Ъ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА- ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, прочие = 0.9902, База НРР 2022г.											
Ж 1 Е65-13-2	Раздел 1	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 ПРИБОРО В	3 039,40	117,11	79,75	16 806,07	1 218,96	21 181,54	179,21	5,47
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,01	30,39	1,17	0,80	168,06	12,19	211,81	1,79	0,05
2 1/10-10- 10/999131		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т				355,57	28,23	383,80		
			0,00032				0,11	0,01	0,12		
3 Е65-1-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	521,94	3,60	1,75	17,02	1,35	543,91	34,66	0,12
		РАЗРЯД=3,2, МЕЖР.КОЭФФ.=0,8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,2	104,39	0,72	0,35	3,40	0,27	108,78	6,93	0,02
4 Е16-41-5		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2 111,30	48,46	0,15	323,30	16,00	2 499,06	123,23	0,01
		РАЗРЯД=4,1, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,2	422,26	9,69	0,03	64,66	3,20	499,81	24,65	
5 1/10-240-30- 999/135		ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				0,36	0,03	0,39		
			21				7,56	0,63	8,19		
6 6/40-80-20- 3/999581		МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.				1,14	0,05	1,19		
			32				36,48	1,60	38,08		
7 Е16-63-2		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	145,77	0,79		1,04		147,60	8,10	
		РАЗРЯД=4,6, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,2	29,15	0,16		0,21		29,52	1,62	
8 6/40-80-20- 5/999581		ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.				0,22	0,01	0,23		
			1				0,22	0,01	0,23		
9 Е65-26-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ	596,15	4,07	2,77			600,22	37,80	0,19
		РАЗРЯД=3,5, МЕЖР.КОЭФФ.=0,9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,1	59,62	0,41	0,28			60,03	3,78	0,02
10 Е16-41-7		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕЙСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	2 116,44	47,68	0,73	753,17	37,82	2 955,11	123,53	0,05
		РАЗРЯД=4,1, МЕЖР.КОЭФФ.=1,0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	0,1	211,64	4,77	0,07	75,32	3,78	295,51	12,35	0,01
11 1/10-240-30- 999/135		ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.				0,36	0,03	0,39		
			16				5,76	0,48	6,24		
12 3/10-10-20- 999/364		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.				7,46	0,54	8,00		
			4				29,84	2,16	32,00		

13	6/40-80-20-3/999581	МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.				1,14	0,05	1,19				
			4				4,56	0,20	4,76				
14	6/40-80-20-3/999581	МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.				1,14	0,05	1,19				
15	E16-27-4	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФ.=1.0509 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	ВРЕЗКА	90,72	0,69	0,15	6,90	0,40	98,71	5,09	0,01		
			2	181,44	1,38	0,30	13,80	0,80	197,42	10,18	0,02		
16	3/3-10-10-999/360	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.				15,25	1,11	16,36				
17	E16-63-4	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М	145,77	1,32		5,48	0,20	152,77	8,10			
18	E17-1-10	РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФ.=1.0611 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	КОМПЛ.	16,08	3,62	0,82			19,70	0,92	0,06		
			1	16,08	3,62	0,82			19,70	0,92	0,06		
19	E17-1-10	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	КОМПЛ.	20,10	4,53	1,03	3,57	0,28	28,48	1,15	0,07		
			1	20,10	4,53	1,03	3,57	0,28	28,48	1,15	0,07		
20	3/4-60-999/361	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.				103,44	7,50	110,94				
21	E65-12-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	100 ШТ.	4 523,23	2,36	1,60	9 159,13	665,17	14 349,89	266,70	0,11		
			0,01	45,23	0,02	0,02	91,59	6,65	143,49	2,67			
22	024-ПОГР	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ПОГРУЗКА)	Т					2,71	2,71				
	обращение с отходами		0,0086					0,02	0,02				
23	C310-20.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т					9,44	9,44				
	обращение с отходами		0,0086					0,08	0,08				
24	C999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				14,45		14,45				
	прием отходов		0,0086				0,12		0,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		1 134,88	26,60	3,70	640,77	42,05	1 844,30	66,85	0,25		
		ОХР и ОПР							781,18				
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							553,25				
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 178,73				
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)					175,46	12,62	188,08				
		ОХРиОПР = 83.83%											
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							188,08				
		ИТОГО		1 134,88	26,60	3,70	465,31	29,43	1 656,22	66,85	0,25		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства											
		ОХРиОПР = 68.61%							781,18				
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							553,25				
		ИТОГО		1 134,88	26,60	3,70	640,77	42,05	1 844,30	66,85	0,25		
		ИТОГО							781,18				
		ОХР и ОПР							553,25				
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4				
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО							3 178,73				
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					0,12	0,10	0,22				
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					0,12		0,12				
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)						0,10	0,10				
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							3 178,95				
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							0,0086				
		ПОГРУЗКА, Т							0,0086				
		ТРАНСПОРТИРОВКА, Т							0,0086				
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							3 178,73				
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3178.73+0+0+0]							387,12				
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ											
		(((1134.88+3.7)*(34/100)) * ((100-0)/100))							387,12				
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+387.12+0+0+0+0+0+0]							3 565,85				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3178.73+387.12+0]											
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1134.88*1]							1 134,88				
		ТРУДОЕМКОСТЬ							66,85				
		ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ							0,25				
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							4				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [26.6*1]							26,60				
		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3.7*1]							3,70				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [42.05*1]							42,05				

	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО				640,77
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1134.88+26.6+42.05+640.77]				1 844,30
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				640,76
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [42.05-0]				42,05
2	ОБЩЕОБЩЕСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [781.18*1]		1		781,18
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [553.25*1]		1		553,25
	ИТОГО [1844.3+0+0+781.18+553.25]				3 178,73
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3178.73+0+0+0]				3 178,73
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34			387,12
	(((1134.88+3.7)*(34/100)) * ((100-0)/100))				387,12
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+387.12+0+0+0+0+0+0+0]				3 565,85
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3178.73+387.12+0]				3 565,85
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [3565.85+0]				3 565,85
9	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ				3 565,85
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3565.85+0]				3 565,85
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [3565.85-0-0-0]		1		3 565,85
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ				3 565,85
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [3565.85*1]		1		3 565,85
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ				3 565,85
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(3565.85+0+0-0)*1+0*1]				3 565,85
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [3565.85+0+0+0+0+0]				3 565,85
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [3565.85-(0+0+0)]				3 565,85
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [3565.85+0]	20			713,17
18	СУММА НДС [3565.85*20/100]				4 279,02
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [3565.85+713.17+0]				
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 02 КОП.				
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [0.12*1]		1		0,12
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [0.1*1]		1		0,10
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [0.12+0+0.1]				0,22
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [0.22*0.9902+0*1]				0,22
	СУММА НДС [0.22*20/100]	20			0,04
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [0.22+0+0.04]				0,26
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [0.26+0]				0,26
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [4279.02+0.26+0]				4 279,28

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,000234	31 900,00		7,46	7,94	2 532,86	0,59
2	3/13-10-10/40 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00001	3 900,00		0,04	7,25	282,75	
3	3/3-10-10-999/360 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.	2	15,25		30,50	7,25	1,11	2,22
4	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,092	2,45		0,23	7,94	0,19	0,02
5	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 X 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,07	4,48		0,31	7,94	0,36	0,03
6	1/10-280-20/40 ВОДА	МЗ	0,26	1,45		0,38			
7	3/13-50-10/20 ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ	1000 ШТ.	0,001	153,66		0,15	7,25	11,14	0,01
8	1/10-240-30-999/135 ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	ШТ.	37	0,36		13,32	7,94	0,03	1,11
9	6/40-80-20-5/2 ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	1	0,38		0,38	4,73	0,02	0,02
10	6/40-80-20-5/999581 ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.	1	0,22		0,22	4,73	0,01	0,01
11	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00017	11 506,02		1,96	7,94	913,58	0,16
12	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,988	0,75		0,74	7,94	0,06	0,06
13	6/10-20-10-10/10 КОНТРАГКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0112	3,40		0,04	4,73	0,16	
14	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	2,39	5,98		14,29	7,25	0,43	1,03
15	3/10-10-20-999/364 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.	4	7,46		29,84	7,25	0,54	2,16
16	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	0,2309	0,91		0,21	7,94	0,07	0,02
17	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,021	54,50		1,14	7,94	4,33	0,09

18	1/10-10-10/180 МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,0002	1 151,60	0,23	7,94	91,44	0,02
19	6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,34	1,55	0,53	4,73	0,07	0,02
20	6/40-80-20-3/3 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,93	4,44	4,13	4,73	0,21	0,20
21	6/40-80-20-3/999581 МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 58	ШТ.	37	1,14	42,18	4,73	0,05	1,85
22	6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,0224	5,77	0,13	4,73	0,27	0,01
23	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,019	7,20	0,14	7,94	0,57	0,01
24	6/40-80-20-7/3 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	1,68	1,00	1,68	4,73	0,05	0,08
25	6/40-80-20-7/5 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ.	0,8	1,82	1,46	4,73	0,09	0,07
26	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,25	4,94	1,24	7,94	0,39	0,10
27	3/4-60-999/361 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36	ШТ.	1	103,44	103,44	7,25	7,50	7,50
28	1/10-10-10/999131 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	Т	0,00032	355,57	0,11	7,94	28,23	0,01
29	1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	0,014	6,38	0,09	7,94	0,51	0,01
30	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,042	4,44	0,19	7,94	0,35	0,01
31	3/4-140-30/10 СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-ВУ-ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1	90,31	90,31	7,25	6,55	6,55
32	3/4-120-10/20 ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Т-100М РАЗМЕРОМ 355 X 200 X 142 ММ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, МАЛЫЕ, С РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ	КОМПЛ.	1	166,68	166,68	7,25	12,08	12,08
33	6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,78	2,60	2,03	4,73	0,12	0,09
34	6/40-80-20-2/8 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 X 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,63	7,96	5,01	4,73	0,38	0,24
35	6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ	М	20,2	1,71	34,54	4,73	0,08	1,62
36	6/40-25-1/6 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,4 ММ	М	10,1	4,94	49,89	4,73	0,23	2,32
37	6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,042	2,55	0,11	4,73	0,12	0,01
38	6/20-30-20/13 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,8	10,82	8,66	4,73	0,51	0,41
39	3/2-130-10/40 ТРУБКА РАДИАТОРНАЯ РЕЗИНОВАЯ	М	0,3	3,72	1,12	7,25	0,27	0,08
40	1/10-230-50-15/93 УАИТ-СПИРИТ	КГ	0,073	5,72	0,42	7,94	0,45	0,03
41	6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	1,22	1,85	2,26	4,73	0,09	0,11
42	6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	3,1	2,00	6,20	4,73	0,09	0,28
43	6/40-80-20-1/3 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3),	10 ШТ.	0,69	6,99	4,82	4,73	0,33	0,23

44	НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА 6/40-80-20-1/13 УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 X 1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	7	1,63	11,41	4,73	0,08	0,56
45	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00011	4 200,00	0,46	7,94	333,48	0,04
46	1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ	КГ	0,01	7,79	0,08	7,94	0,62	0,01
					640,76			42,08
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрячика					640,76			42,08
Механизмы								
47	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,862	0,41	0,35			
48	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,894	0,33	0,30			
49	М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0144	49,73	0,72			
50	М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	19,467	0,72	14,02			
51	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,2338	21,41	5,01			
52	М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,264	1,10	0,29			
53	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,314	4,52	5,94			
					26,63			
МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО								

Составил


Инженер - теплотехник



Завало О.Г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр по
обеспечению деятельности бюджетных
организаций администрации
Московского района г. Минска»


В.П.Дьяченко
«09» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Данное техническое задание на выполнение текущего ремонта по объекту: **« Текущий ремонт чаши бассейна в ГУО «Детский сад № 329 г. Минска», пр-т газеты «Звезда», 13 .**

2. Наименование учреждения: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Московского района г. Минска».

3. Адрес: 220116 г. Минск ул. Алибегова, 19 тел. 368-42-93.

4. Банковские реквизиты: текущий счет:

р/с BY84BLBB36040193409509001001, ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г.Минск, 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11а код BLBBBY2X, УНП 193409509, ОКПО 504052225000.

5. Параметры работ: в соответствии с дефектным актом № 582 от 23.09.2026 года.

6. Предполагаемые сроки начала и окончания: «12» ноября 2026 года – «10» декабря 2026 года.

7. Источник финансирования: бюджетные средства.

Составил:


Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений



Л.А. Свидерская

Согласовано:

Заместитель начальника УЦХО



Ю.В. Гладкевич