


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-
главный инженер
ОАО «Белпромимпэкс»

 С.Н. Сташевич

29 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ: «Текущий ремонт пола (устройство наливного бесшовного покрытия) в капитальном строении инв. № 200/С-510163 расположенного по адресу г. Витебск, ул. Ленинградская, 155Д/1 филиал ОАО «Белпромимпэкс».

Объем работ: площадь ремонтируемого пола 107.3 м².

Ориентировочная стоимость работ с материалами подрядчика: 15 384 бел. руб с НДС.

Код по ОК РБ 007-2012: 43.33.29.200.

Техническое описание, характеристики работ:

- шлифовка бетонного пола площадью;
- обеспыливание пола;
- ремонт дефектов (трещин, выбоин, сколов с заполнением ремонтными составами;
- устройство деформационных швов с герметизацией;
- грунтование основание пола;
- устройство наливного бесшовного покрытия пола (толщина 3мм-5мм).

Подробное описание технических и технологических требований:

- для устройства наливного бесшовного покрытия пола использовать сертифицированные полимерные составы;
- перед нанесением покрытия выполнить контроль основания (влажность, температура помещения) с составлением акта;
- производство работ выполнять согласно ТКП 1.03.06-04 «Полы.

Правила устройства»;

- СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СН 3.02.10-2020 «Производственные здания и сооружения»;
- СН 3.02.02-2019 «Общественные здания»;
- Правила по охране труда при выполнении строительных работ;
- СН 1.04.01-2020 (33020) «Техническое состояние зданий и сооружений»
- Класс сложности здания по СН 3.02.07-2020 –К5.
- Срок выполнения работ – ноябрь 2026г.

Требования к подрядчику:

- гарантийный срок на монтажные работы – 24 месяца.

Заместитель главного инженера
по энергетике



Е.А. Зуйкин