

СОГЛАСОВАНО

(должность) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Начальник
управления

(должность)

УТВЕРЖДАЮ

М.С. Миколуцкий
(И.О. Фамилия)

(подпись)

« 01 » 10 2020 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Текущий ремонт кровли ПАСП-12 д.Долгое Кличевского РОЧСЗаказчик Учреждение "Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь"

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Субподрядчик _____

Смета составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. Цены без НДС Регион Могилевская область Тарифная ставка 16.96 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) (4 разряда)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА									
ЖЗ-70 КРОВЛИ									
1.	E58-17-3	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2	100 М2	2141.2	94.94	54.02	6.38	0.90	2 243.42
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	2.6	5567.12	246.84	140.45	16.59	2.34	5832.89
2.	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				160.11	25.76	185.87
			5.564				890.85	143.33	1034.18
3.	E58-28-3	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ АУТОКРИН	100 М2	116.38	1.28	0.87			117.66
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	2.6	302.59	3.33	2.26			305.92
4.	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ АУТОКРИН	КТ				2.90	0.41	3.31
			208				603.20	85.28	688.48
5.	E58-40-5	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ	100 М2	155.01	2.57	0.51	97.33	13.90	268.81
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	2.6	403.03	6.68	1.33	253.06	36.14	698.91
6.	E58-40-1	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	731.82	43.03	28.66	97.94	13.99	886.78
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	2.6	1902.73	111.88	74.52	254.64	36.37	2305.62
7.	E58-40-2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	243.38	8.36	5.26	97.33	13.90	362.97
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	2.6	632.79	21.74	13.68	253.06	36.14	943.73
8.	1/10-115-5/225	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ	м2				6.58	0.93	7.51
			310.96				2046.12	289.19	2335.31
9.	1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ	м2				6.25	0.88	7.13
			310.96				1943.50	273.64	2217.14
10.	E58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	707.23	21.57	11.02	74.23	10.60	813.63
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	0.3	212.17	6.47	3.31	22.27	3.18	244.09
11.	1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ	м2				6.89	0.97	7.86
			30				206.70	29.10	235.80
12.	E58-40-4	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ	100 М	308.16	8.05	4.75	82.85	11.84	410.90

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	0,3	92.45	2.42	1.43	24.86	3.55	123.28
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
13.	1/10-115-5/205	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ	м2 30				7.38 221.40	1.04 31.20	8.42 252.60
15.	E12-10-1 (83.83 / 51.0893)	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0,3	1778.19 533.46			2 542.19 762.66	154.96 46.49	4 475.34 1342.61
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
16.	E58-34-1 (83.83 / 51.0893)	СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М(ОТЛИВЫ)	100 М 0,35	653.08 228.58			634.37 222.03	39.73 13.91	1 327.18 464.52
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
17.	E58-34-1 (83.83 / 51.0893)	СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М(КАРНИЗ)	100 М 0,6	653.08 391.85			634.37 380.62	39.73 23.84	1 327.18 796.31
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
18.	E9-521-1 (83.83 / 51.0893)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ	100 М 1,82	37.14 67.59					37.14 67.59
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
19.	1/10-130-15/139-1	ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ	кг 3,9				9.49 37.01	1.34 5.23	10.83 42.24
20.	1/10-230-35/245-2	КЛЕЙ-ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ	л 3,75				21.10 79.13	2.98 11.18	24.08 90.31
21.	E69-20-2 (83.83 / 51.0893)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 1,2	833.97 1000.76	3.85 4.62	2.62 3.14	195.99 235.19	16.21 19.45	1 050.02 1260.02
		Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 16.96							
23.	Погр-22	Материалы рулонно - кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) (погрузка отходов и мусора)	т 5,6					6.42	6.42 35.95
24.	Разг-22	Материалы рулонно - кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) (разгрузка отходов и мусора)	т 5,6					7.27	7.27 40.71
25.	C310-98	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 5,6					31.28 175.17	31.28 175.17
26.	8/1/581	стоимость утилизации материалов рулонных	т 5,6				215.00 1204.00		215.00 1204.00
28.	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	т 0.4855						
		Возвр мат.							
29.	Погр-24	Отходы строительные (погрузка отходов и мусора)	т 11,03					2.71	2.71 29.89
31.	Разг-24	Отходы строительные (разгрузка отходов и мусора)	т 11,03					3.29	3.29 36.29
32.	C310-121	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т 11,03					35.65	35.65 393.22
34.	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Могилевское городское КУСАП по полигону «Новая Милеевка»--захоронение	т 11,03				19.50		19.50 215.09
ИТОГО прямые затраты по разделу:				11335	404	240	9657	1265	23412
ОХР и ОПР:									9704
Плановая прибыль:									5914
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План прибылью:									39029
									2

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт
					Всего	в т.ч. зарплата		
		ИТОГО прямые затраты по смете:		11335	404		240	9657
		ОХР и ОНР:						1265
		Плановая прибыль:						23412
		ИТОГО по смете с ОХР ОНР и План.прибылью:						9704
		ВСЕГО прямые затраты:		11335	404		240	9657
		ОХР и ОНР:						1265
		Плановая прибыль:						23412
		ВСЕГО с ОХР ОНР и План.прибылью:						9704
								5914
								39029

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-10-10/6	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ) 01.10.2026 ОРБ	т	0.0546	303.72	16.59	14.14%	2.34
2.	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДочные ТЯЖЕЛые ЦЕМЕНТные, МАРКИ 100 01.10.2026 ОРБ	м3	5.564	160.11	890.85	16.09%	143.33
3.	1/10-130-5/304	ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРный "АУТОКРИН" 01.10.2026 ОРБ	кг	208	2.90	603.20	14.14%	85.28
4.	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ 01.10.2026 ОРБ	кг	262.3	3.08	807.89	14.14%	115.38
5.	1/10-115-5/225	МАТЕРИАЛ РУЛОНный БИТУМНО-ПОЛИМЕРный КРОВЕЛЬный НАПЛАВЛЯЕМый ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ 01.10.2026 ОРБ	м2	310.96	6.58	2046.12	14.14%	289.19
6.	1/10-115-5/245	МАТЕРИАЛ РУЛОНный БИТУМНО-ПОЛИМЕРный КРОВЕЛЬный НАПЛАВЛЯЕМый ЭЛАКРОМ К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 КГ 01.10.2026 ОРБ	м2	310.96	6.25	1943.50	14.14%	273.64
7.	1/10-115-5/235	МАТЕРИАЛ РУЛОНный БИТУМНО-ПОЛИМЕРный КРОВЕЛЬный НАПЛАВЛЯЕМый ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ 01.10.2026 ОРБ	м2	30	6.89	206.70	14.14%	29.10
8.	1/10-115-5/205	МАТЕРИАЛ РУЛОНный БИТУМНО-ПОЛИМЕРный КРОВЕЛЬный НАПЛАВЛЯЕМый ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ 01.10.2026 ОРБ	м2	30	7.38	221.40	14.14%	31.20
9.	1/10-240-25-41/15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬные ОЦИНКОВАНные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.6	3.93	2.36	14.14%	0.34
10.	1/10-260-50-5/1	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАНная УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.2996	3 205.25	960.29	6.07%	58.29
11.	2/10-35/30	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДные, ИЗГОТОВЛЕНные С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬя, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМые ОТДЕЛЬНО 01.10.2026 ОРБ	т	0.0435	8 282.44	360.29	6.07%	21.87
12.	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬные 01.10.2026 ОРБ	кг	3.8	3.84	14.60	14.14%	2.06
13.	1/10-260-210-1/35	ПРОВОЛОКА СТАЛЬная НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАНная, ОЦИНКОВАНная, ДИАМЕТРОМ 3 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.0057	4 872.68	27.77	6.07%	1.68
14.	1/10-130-15/139-1	ГЕРМЕТИК БИТУМный КРОВЕЛЬный	кг	3.9	9.49	37.01	14.14%	5.23
15.	1/10-230-35/245-2	КЛЕЙ-ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВый В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ	л	3.75	21.10	79.13	14.14%	11.18

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
16	1/10-110-50- 5/245	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА 01 10 2026 ОРБ	м3	0.0108	477.67	5.16	14.14%	0.73
17	2/20-40-35/30	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ 01 10 2026 ОРБ	т	0.042	4 078.01	171.28	6.07%	10.39
18	2/50-35-10/20	ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ 01 10 2026 ОРБ	м2	4.08	14.40	58.75	14.14%	8.33
19	8/1/581	стоимость утилизации материалов рулонных	т	5.6	215.00	1204.00	%	
ИТОГО Материалы подрядчика :						9657		1090
Свалка								
20.	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Могилевское городское КУСАП по полигону «Новая Милеевка» – захоронение	т	11.03	19.50	215.08	%	
ИТОГО Свалка :						215		
ВСЕГО :						9872		1090

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрядчика								
1.	M021805	КРАН ПЕРЕНОСНОЙ	МАШ.-Ч	5.557	21.93	121.87	16.96	94.25
2.	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	3.588	35.66	127.95	16.96	60.84
3.	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.858	2.03	1.74		
4.	M150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.-Ч	41.354	0.35	14.48		
5.	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	3.588	0.56	2.00		
6.	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	18.178	0.61	11.10		
7.	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	5.832	21.41	124.84	14.58	85.02
ИТОГО Механизмы подрядчика :						404		240
ВСЕГО :						404		240

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет **1.018081**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		681,95
	Трудозатраты машинистов, чел-час		14,99
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		696,94
	Заработная плата	1	11 335,12
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	403,98
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	240,12
	Материалы		9 656,89
	в т.ч. материалы подрядчика		9 656,89
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 264,73
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 089,56
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		175,17

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026
	ИТОГО прямых затрат		
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы		22 660,72
	1.Строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	1	9 703,54
3	Плановая прибыль	83,83	9703,54
	1.Строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	1	5 913,71
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	51,0893	5913,71
6	Прочие затраты, в том числе:		38 277,97
	Средства по уплате обязательных страховых взносов		9 841,27
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	34	3 935,58
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	51,02	5 905,69
	Стоимость подрядных работ		48 119,24
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)		48 119,24
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	1	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		48 119,24
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства		48 119,24
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства		175,17
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства		433,07
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		48 552,31
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		1,0181
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства		437,89
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		48990,2
	Стоимость работ для налогообложения		
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения		48 119,24
	Сумма НДС		48 990,20
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	20	9 623,85
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****		57 743,09
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		
	Средства на содержание заказчика, застройщика		751,15
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта		
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства		751,15
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства		0,9951
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства		-3,68
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства		747,47
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства		0,9902
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства		-3,68
	Сумма НДС		743,79
	Стоимость прочих средств с НДС	20	150,23
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения		901,38
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		892,55
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		901,38
	Средства на содержание Заказчика Застройщика(технический надзор)		58 644,47
	с учетом средств на содержание Заказчика Застройщика		59 680,79
20	Сумма прописью Шестидесят тысяч восемьсот семьдесят четыре руб. 41 коп.		1193,62
			60 874,41

Составил

Н.П.

(подпись)

Проверил

И.В. Войтисова

(подпись)

Н.В. Войтисова

(инициалы, фамилия)

Д.В. Княев

(инициалы, фамилия)