

	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

		Код по ОКУД		
(наименование организации)				

УТВЕРЖДАЮ Командир войсковой части 2044 полковник 29.09.2026 г И.Шинкевич




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, назначенная приказом командира воинской части от 31.12.2025 №929, в составе: председателя комиссии: подполковника Кундро А.Ю.; членов комиссии: подполковника Гринбаума И.В.; подполковника Фалевича В.А.; работника Игнатовича А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования солдатской столовой при упогт установлено:

- 1. Покрытие из плитки морально и физически устарело, имеются многочисленные трещины, частично отсутствует.
- 2. Отделочное покрытие стен и потолков частично разрушено
- 3. Дверные полотна с коробками имеют провисания, частично разрушены.
- 4. Сантехническое оборудование морально и физически устарело, частично имеются сколы.
- 5. Освещение в неисправном состоянии.

Требуется проведение текущего ремонта подрядным способом.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	подполковник		А.Ю.Кундро
Члены комиссии:	подполковник		И.В.Гринбаум
	подполковник		В.А.Фалевич
	работник		А.А.Игнатович

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ с деревянным каркасом Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 М2	1.93	
2	Очистка щетками стен Стесненность К=1,2	М2	193	
3	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2	100 М2	1.93	
4	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг	25.09	
5	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа ВЕТОНИТ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Стесненность К=1,2	100 М2	1.93	
6	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, ТАЙФУН МАСТЕР	т	1.86	
7	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке Стесненность К=1,2	100 М2	1.68	
8	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг	40.32	
9	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0.37	
10	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Стесненность К=1,2	100 М2	3.3	
11	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:3	кг	59.4	
12	Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0.363	
13	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Стесненность К=1,2	100 М2	2.07	
14	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2	213.21	
15	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг	1117	
16	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т	0.0265	
17	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Стесненность К=1,2	100 М2	0.35	
18	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2	36.05	
19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг	189	
20	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т	0.0045	
21	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Стесненность К=1,2	100 М2	2	
22	Подвес прямой для профиля CD (ПП)	шт.	540	
23	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,45 мм	м	160	
24	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м	360	
25	Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 1,5 мм, шириной 50 мм	м	160	
26	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м	165.24	
27	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт.	2	
28	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм	1000 шт.	2.96	
29	Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса Стесненность К=1,2	100 М2	0.02	
30	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,45 мм	м	1.7	
31	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м	4.8	
32	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м	4.506	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
33.	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	1000 шт.	0.0296	
34.	Установка эрана для радиаторов площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением Стесненность К=1,2	РЕШЕТКА	15	
35.	ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ	ШТ.	15	
36.	Устройство дверного проема Стесненность К=1,2	ПРОЕМ (2,1 X 0,9 м)	2	
37.	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75x50, 0,4 мм	м	11.8	
38.	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 50x40, 0,5 мм	м	2	
39.	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпанка), шириной 45 мм (50 мм)	м	0.4	
40.	Установка люстр с лампами накаливания Стесненность К=1,2	СВЕТИЛЬНИК	12	
41.	Светильники с лампами накаливания	ШТ.	12	

Составил

СОВИЗ КИ
(должность служащего)

(подпись)

Е.А. Мележко
(инициалы, фамилия)

« 25 » 09 2020 г.