УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»
_____Г.Л. Лукашевич
«11» 12 2024 г.

Нагрузки на теплоснабжение потребителей, запитанных от участков, подлежащих реконструкции: транзитные трубопроводы в жилых домах по ул. Чкалова, 1/3, ул. Жуковского, 5/2, ул. Жуковского, 9/2, ул.Могилевская, 32, ул.Могилевская, 34/2, ул.Левкова, 6/1

Наименование объекта		Нагрузки (Гкал/час)			
Жилая часть		Qот	Qгвс	Qвент.	Qобщ.
1	ж.д. ул. Жуковского, 9/2	0,784	0,755	-	1,539
2	ж.д. ул. Жуковского, 9/1	0,9079	1,105	-	2,0129
3	ж.д. ул. Жуковского, 5/2	0,797	0,761	-	1,558
4	ж.д. ул. Левкова, 6/1	0,375	0,263	-	0,638
5	ж.д. ул. Артиллеристов, 9	0,396	0,263	-	0,659
6	ж.д. ул. Могилевская, 32	0,684	0,613	-	1,297
7	ж.д. ул. Могилевская, 34/2	1,413	1,514	-	2,927
8	ж.д. ул. Могилевская, 36	1,423	1,418	-	2,841
9	ж.д. ул. Артиллеристов, 11а	0,12	0,103	-	0,223
10	ж.д. ул. Артиллеристов, 9а	0,127	0,13	-	0,257
11	ж.д. ул. Артиллеристов, 13	0,145	0,116	-	0,261
12	ж.д. ул. Артиллеристов, 11	0,1235	0,1099	-	0,2334
13	ж.д. ул. Чкалова, 1/3	0,283	0,42	-	0,703
	ИТОГО:	**7,5784**	**7,5709**	**-**	**15,1493**
Нежилая часть					
1	ул. Жуковского, 9/2 помещение 1Н	0,0045	-	-	0,0045
2	ул. Жуковского, 9/1 библиотека №4	0,038	0,001	0,1	0,139
3	ул. Жуковского, 9/1 библиотека взрослая	0,033	0,001	-	0,034
4	ул. Жуковского, 9/1 помещение ЧП "Студия НС"	0,0071	-	-	0,0071
5	ул. Левкова, 4 детский сад №491	0,274	0,259	0,094	0,627
6	ул. Жуковского, 3 магазин	0,044	0,085	0,038	0,167
7	ул. Жуковского, 1 магазин	0,053	0,046	0,11	0,209
8	ул. Могилевская, 36 офис "АВЛАН-М"	0,0012	0,0001	-	0,0013
9	ж.д. ул. Артиллеристов, 15 гимназия №74	-	0,31	-	0,31
10	ул. Артиллеристов, 11 предприятие ОДО Стрекоза	0,0055	0,0051	-	0,0106
11	ул. Чкалова, 1/4 центр дополнительного образования	0,174	0,158	-	0,332
	ИТОГО:	**0,6343**	**0,8652**	**0,342**	**1,8415**

Начальник РТС- 3 С.В. Балкис
Начальник ОР О.А. Схиртладзе