УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
_____К.В. Дроздовский
«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на закупку сплит-систем настенных

Код ОКРБ 007-2012 и наименование предмета закупки в соответствии с ней: 28.25.12.200. Установки для кондиционирования воздуха, оконного или настенного типа или «сплит-системы».

1. Характеристики оборудования, требуемые услуги и материалы.

1.1. Места установки:

кабинеты № 101 и № 102, оборудованные системой ультразвуковой диагностики;

реанимационный зал отделения анестезиологии и реанимации № 2 (детской хирургии).

1.2. Характеристики оборудования:

- тип – сплит-система;
– количество – 3 шт.;
- тип мотора компрессора – инвертор;
- тип внутреннего блока – настенный;
- мощность охлаждения – в пределах от 2,2 до 2,5 кВт;
- обслуживаемая площадь – 18,0 м²;
- шум не более 30 дБ для внутреннего блока;
- энергоэффективность класса "A++/A+";
- длина магистрали – от 12,0 до 18,0 м;
- хладагент (фреон) типа или аналог R410A или R32.
- встроенный зимний комплект (низкотемпературный пакет), обеспечивающий работу при отрицательных температурах на улице до - 30°C .

1.3. Требуемые услуги:

В стоимость товара включается стоимость тары и упаковки, доставка, монтаж и наладка, а также демонтаж внутреннего и внешнего блоков, выведенного из эксплуатации одного кондиционера в кабинете № 101.

2. Общие требования:

2.1. Срок поставки товара (выполнение работ, оказания услуг): в течении 10 дней после заключения договора.

2.2. Гарантия на оборудование: не менее 36 месяцев с даты поставки.

2.3. Монтаж и наладка: в течении 20 календарных дней с даты поставки товара.

2.4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Экономическое обоснование.

Источник финансирования закупки – бюджетные средства.

Поставка силами Поставщика по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64А.

4. Срок поставки: IV квартал 2026 года.

Разработано:
Начальник
инженерно-технического отдела
С.В. Бондаренко