УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ Шеменкова И.Г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«30» 10 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков здания БСУ, расположенные по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодёжная,1В**

Заказчик: **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**

Генподрядчик (Подрядчик): _____

Субподрядчик: _____

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **Витебская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **3.2218**	672.46 **2166.53**	22.08 **71.13**	14.14 **45.56**			694.54 **2237.66**
2.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **4.574956**						
3.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.37**	1785.94 **660.80**	125.26 **46.34**	56.58 **20.93**			1 911.20 **707.14**
4.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **2.2348**						
5.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **3.2218**	1755.7 **5656.51**	5.95 **19.16**				1 761.65 **5675.67**
6.	**2/40-10**	Блоки оконные	М2 **322.18**				532.99 **171719.36**	37.52 **12089.04**	570.51 **183808.40**
7.	**1/10-240-30/П001**	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ. **30**				5.05 **151.56**	0.36 **10.67**	5.41 **162.23**
8.	**Е10-103-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **3.4706**	205.5 **713.21**					205.50 **713.21**
8.	**1/10-235-20/100**	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	М **364**				0.84 **305.76**	0.06 **21.53**	0.90 **327.29**
9.	**Е10-265-4** (83.83 / 51.0893)	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **2.3671**	242.48 **573.97**	1.18 **2.80**				243.66 **576.77**
10.	**Е10-265-5** (83.83 / 51.0893)	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **2.3671**	16.6 **39.29**					16.60 **39.29**
11.	**1/10-230-65-45**	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М **260.381**				4.28 **1115.47**	0.30 **78.53**	4.58 **1194.00**
12.	**1/10-230-65-45**	Профиль F-образный ПВХ	М **248.5455**				4.28 **1064.77**	0.30 **74.96**	4.58 **1139.73**
13.	**Е61-1-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.383**	839.75 **1161.37**	30.04 **41.55**	19.25 **26.62**			869.79 **1202.92**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		10972	181	93	174357	12275	197784
		ОХР и ОПР:							9276
		Плановая прибыль:							5653
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							212713

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ИТОГО прямые затраты по смете:		10972	181	93	174357	12275	197784
		ОХР и ОПР:							9276
		Плановая прибыль:							5653
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							212713
		ВСЕГО прямые затраты:		**10972**	**181**	**93**	**174357**	**12275**	**197784**
		ОХР и ОПР:							**9276**
		Плановая прибыль:							**5653**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**212713**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-230-65-45 Панели поливинилхлоридные для внутренней отделки и комплектующие к ним						
1.	1/10-230-65-45	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М	260.381	4.284	1115.47	7.04%	78.53
2.	1/10-230-65-45	Профиль F-образный ПВХ	М	248.5455	4.284	1064.77	7.04%	74.96
		1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						
3.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	364	0.84	305.76	7.04%	21.53
		1/10-240-30 Дюбели						
4.	1/10-240-30/П001	Дюбель саморазпорный 10 х 152 мм	10ШТ.	30	5.052	151.56	7.04%	10.67
		2/ Строительные изделия и конструкции						
		2/40-10 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений						
5.	2/40-10	Блоки оконные	М2	322.18	532.992	171719.36	7.04%	12089.04
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**174357**		**12275**
		ВСЕГО :				**174357**		**12275**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	1.0212	39.21	40.04	16.96	17.32
2.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	1.0212	0.65	0.66		
3.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	47.908166	0.40	19.16		
4.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	5.198606	22.76	118.32	14.58	75.79
5.	М331619	Электролобзик	МАШ.-Ч	1.443931	1.94	2.80		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**181**		**93**
		ВСЕГО :				**181**		**93**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.

пп			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		688,75	688,75
	Трудозатраты машинистов, чел-час		6,23	6,23
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		694,98	694,98
	Заработная плата	1	10 971,68	10 971,68
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	180,98	180,98
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	93,11	93,11
	Материалы		174 356,92	174 356,92
	в т.ч. материалы подрядчика		174 356,92	174 356,92
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	12 274,73	12 274,73
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		12 274,73	12 274,73
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		197 784,31	197 784,31
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	9 275,61	9 275,61
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	9275.61	
3	Плановая прибыль	1	5 652,92	5 652,92
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	5652.92	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		212 712,84	212 712,84
6	Прочие затраты, в том числе:		3 762,03	3 762,03
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	3 762,03	3 762,03
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		216 474,87	216 474,87
	в том числе стоимость подрядных работ		216 474,87	216 474,87
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		216 474,87	216 474,87
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		216 474,87	216 474,87
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			216474,87
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		216 474,87	216 474,87
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		216 474,87	216 474,87
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %			
18	Сумма НДС по ставке ____ %			
	ВСЕГО выполнено работ		216 474,87	216 474,87
20	Сумма прописью ***Двести шестнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре руб. 87 коп.***			

Составил техник (должность) _____ (подпись) Ермалович В.А. (инициалы, фамилия)

Проверил Инженер по ремонту зд. и сооруж. (должность) _____ (подпись) Солоненко С.М. (инициалы, фамилия)