УТВЕРЖДАЮ
Главный врач _____ Шеменкова И.Г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)
«__» _____ 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков здания инфекционного отделения, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодёжная, 2/13**
Заказчик: **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**
Генподрядчик (Подрядчик):
Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **Витебская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.6251**	672.46 **420.35**	22.08 **13.80**	14.14 **8.84**			694.54 **434.15**
2.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.887642**						
3.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.25**	1785.94 **446.49**	125.26 **31.31**	56.58 **14.14**			1 911.20 **477.80**
4.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.1934**	1385.03 **267.86**					1 385.03 **267.86**
5.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.3855**	198.34 **76.46**	0.13 **0.05**				198.47 **76.51**
6.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4989**	1755.7 **875.92**	5.95 **2.97**				1 761.65 **878.89**
7.	**1/10-240-30/П001**	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ. **150**				5.05 **757.80**	0.36 **53.35**	5.41 **811.15**
8.	**2/40-10-10-25/П001**	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2 **49.89**				533.54 **26618.51**	37.56 **1873.94**	571.10 **28492.45**
9.	**Е10-100-3** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.1262**	1857.46 **234.41**	6.79 **0.86**				1 864.25 **235.27**
10.	**1/10-240-30/П001**	Дюбель самораспорный 10 х 152мм	ШТ. **45**				5.05 **227.34**	0.36 **16.00**	5.41 **243.34**
11.	**2/40-10/П2/40-100**	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2 **12.62**				533.54 **6733.33**	37.56 **474.03**	571.10 **7207.36**
13.	**Е10-103-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **1.7638**	205.5 **362.46**					205.50 **362.46**
14.	**1/10-235-20/100**	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м **185**				0.84 **155.40**	0.06 **10.94**	0.90 **166.34**
15.	**Е10-280-1** (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.4335**	542.52 **235.18**					542.52 **235.18**
15.	**2/40-30/15**	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм	шт. **57**				0.49 **27.93**	0.03 **1.97**	0.52 **29.90**
16.	**2/40-25-**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля	м				10.48	0.74	11.22

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	5/15	шириной 250 мм, белый	**43.35**				**454.31**	**31.98**	**486.29**
17.	**Е10-224-1** (83.83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.3855**	449.95 **173.46**	1.95 **0.75**				451.90 **174.21**
18.	**1/10-240**	Костыль	ШТ. **92**				1.32 **121.44**	0.09 **8.55**	1.41 **129.99**
19.	**2/20-100-15/30**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	М **75**				10.18 **763.50**	0.50 **37.56**	10.68 **801.06**
20.	**Е10-265-4** (83.83 / 51.0893)	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **1.3758**	242.48 **333.60**	1.18 **1.63**				243.66 **335.23**
22.	**Е10-265-5** (83.83 / 51.0893)	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм Кратность К=2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **1.3758**	33.2 **45.68**	К1=2		197.57 **271.81** К1=2	13.97 **19.14**	244.74 **336.63**
23.	**1/10-230-65-45**	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М **151.338**				0.68 **103.52**	0.05 **7.29**	0.73 **110.81**
24.	**1/10-230-65-45**	Профиль F-образный ПВХ	М **15890.49**				0.52 **8199.49**	0.04 **577.24**	0.56 **8776.73**
25.	**Е10-264-2** (83.83 / 51.0893)	Установка противомоскитной сетки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.25**	200.45 **50.11**	6.36 **1.59**				206.81 **51.70**
26.	**2/40-30**	Сетка противомоскитная	ШТ. **25**				52.20 **1305.00**	3.67 **91.87**	55.87 **1396.87**
27.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **1.51**						
28.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.429348**						
29.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.04626**						

ИТОГО прямые затраты по разделу:	3522	53	23	45739	3204	52518
ОХР и ОПР:						2972
Плановая прибыль:						1811
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						57301
ИТОГО прямые затраты по смете:	3522	53	23	45739	3204	52518
ОХР и ОПР:						2972
Плановая прибыль:						1811
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:						57301
ВСЕГО прямые затраты:	**3522**	**53**	**23**	**45739**	**3204**	**52518**
ОХР и ОПР:						**2972**
Плановая прибыль:						**1811**
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:						**57301**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-135-30 Прочая химическая продукция						
1.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.10.2026 ОРБ	л	18.133044	14.99	271.81	7.04%	19.14
		1/10-230-65-45 Панели поливинилхлоридные для внутренней отделки и комплектующие к ним						
2.	1/10-230-65-45	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М	151.338	0.684	103.52	7.04%	7.29

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
3.	1/10-230-65-45	Профиль F-образный ПВХ	М	15 890.49	0.516	8199.49	7.04%	577.24
		1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						
4.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	185	0.84	155.40	7.04%	10.94
		1/10-240 Метизы и крепежные изделия						
5.	1/10-240	Костыль	ШТ.	92	1.32	121.44	7.04%	8.55
		1/10-240-30 Дюбели						
6.	1/10-240-30/П001	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ.	150	5.052	757.80	7.04%	53.35
7.	1/10-240-30/П001	Дюбель самораспорный 10 х 152мм	ШТ.	45	5.052	227.34	7.04%	16.00
		2/ Строительные изделия и конструкции						
		2/20-100-15 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цвет белый						
8.	2/20-100-15/30	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый 01.10.2026 ОРБ	м	75	10.18	763.50	4.92%	37.56
		2/40-10 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений						
9.	2/40-10/П2/40-100	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2	12.62	533.544	6733.33	7.04%	474.03
		2/40-10-10-25 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом						
10.	2/40-10-10-25/П001	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2	49.89	533.544	26618.51	7.04%	1873.94
		2/40-25-5 Подоконники из поливинилхлоридного профиля						
11.	2/40-25-5/15	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 250 мм, белый 01.10.2026 ОРБ	м	43.35	10.48	454.31	7.04%	31.98
		2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные						
12.	2/40-30	Сетка противомоскитная	ШТ.	25	52.20	1305.00	7.04%	91.87
13.	2/40-30/15	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	57	0.49	27.93	7.04%	1.97
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**45739**		**3204**
		ВСЕГО :				**45739**		**3204**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.034695	1.44	0.05		
2.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	0.69	39.21	27.05	16.96	11.70
3.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	1.5	1.06	1.59		
4.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.69	0.65	0.45		
5.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	11.437642	0.40	4.58		
6.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.773847	22.76	17.61	14.58	11.28
7.	М331619	Электролобзик	МАШ.-Ч	0.839238	1.94	1.63		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**53**		**23**
		ВСЕГО :				**53**		**23**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		227,40	227,40
	Трудозатраты машинистов, чел-час		1,47	1,47
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		228,87	228,87
	Заработная плата	1	3 521,98	3 521,98
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	52,96	52,96
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	22,98	22,98
	Материалы		45 739,38	45 739,38
	в т.ч. материалы подрядчика		45 739,38	45 739,38
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 203,86	3 203,86
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		3 203,86	3 203,86
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		52 518,18	52 518,18
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	2 971,75	2 971,75
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	2971.75	
3	Плановая прибыль	1	1 811,09	1 811,09
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	1811.09	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		57 301,02	57 301,02
6	Прочие затраты, в том числе:		1 205,29	1 205,29
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	1 205,29	1 205,29
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО стройтельных и иных специальных монтажных работ		58 506,31	58 506,31
	в том числе стоимость подрядных работ		58 506,31	58 506,31
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		58 506,31	58 506,31
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		58 506,31	58 506,31
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			58506,31
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		58 506,31	58 506,31
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		58 506,31	58 506,31
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%			
18	Сумма НДС по ставке ____%			
	ВСЕГО выполнено работ		58 506,31	58 506,31
20	Сумма прописью ***Пятьдесят восемь тысяч пятьсот шесть руб. 31 коп.***			

Составил техник (должность) _____ (подпись) Ермалович В.А. (инициалы, фамилия)

Проверил инженер по ремонту зд. и сооруж. (должность) _____ (подпись) Солоненко С.М. (инициалы, фамилия)