УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ Шеменкова И.Г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«__» _____ 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков здания ПНД, расположенного по адресу: г.Новополоцк,ул.Гайдара,4**

Заказчик: **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**

Генподрядчик (Подрядчик):

Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на: **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) | Цены: **с НДС** (вид цены) | Регион строительства: **Витебская область** (название региона строительства) | Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **1.4364**	672.46 **965.92**	22.08 **31.71**	14.14 **20.31**			694.54 **997.63**
2.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **2.039688**						
3.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.38**	1785.94 **678.66**	125.26 **47.59**	56.58 **21.50**			1 911.20 **726.25**
4.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.321**	1385.03 **444.59**					1 385.03 **444.59**
5.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.84**	198.34 **166.61**	0.13 **0.11**				198.47 **166.72**
6.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.4364**	1755.7 **2521.89**	5.95 **8.54**				1 761.65 **2530.43**
7.	**1/10-240-30-45/12**	Дюбель металлический рамный 10х132	10 шт. **182**				3.62 **658.84**	0.25 **46.38**	3.87 **705.22**
8.	**2/40-10-10-25/10**	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 900-1500 П/О Г СП2, с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом	м2 **143.64**				444.62 **63865.22**	31.30 **4496.11**	475.92 **68361.33**
9.	**Е10-100-1** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **3.1182**	3798.02 **11842.99**	16.30 **50.81**				3 814.32 **11893.80**
10.	**Е10-280-1** (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.9179**	542.52 **497.98**					542.52 **497.98**
11.	**2/40-25-5/35**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м **91**				17.86 **1625.26**	1.26 **114.42**	19.12 **1739.68**
12.	**Е12-134-6** (83.83 / 51.0893)	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.84**	830.03 **697.23**	16.00 **13.44**				846.03 **710.67**
13.	**2/20-100-15/30**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м **88**				10.18 **895.84**	0.50 **44.08**	10.68 **939.92**
14.	**2/10-35/30**	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т **0.04536**				9 938.93 **450.83**	489.00 **22.18**	10 427.93 **473.01**
15.	**Е10-265-3**	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей	100 М	298.65	1.18				299.83

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	ПВХ трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	**2.263**	**675.84**	**2.68**				**678.52**
16.	**Е10-265-5** (83.83 / 51.0893)	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **2.263**	16.6 **37.57**					16.60 **37.57**
17.	**1/10-230-65-45-10/25**	Планка финишная поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	м **250**				0.68 **170.00**	0.05 **11.97**	0.73 **181.97**
18.	**1/10-230-65-45-10/25**	Панель поливинилхлоридная трехслойная с утеплителем из плиты пенополистирольной экструзионной для внутренней отделки, толщиной 10 мм, толщиной лицевого листа 1 мм и толщиной тыльного листа 0,5 мм	м **237**				0.68 **161.16**	0.05 **11.35**	0.73 **172.51**
19.	**1/10-230-65-45-10/27**	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	м **249**				0.43 **107.07**	0.03 **7.54**	0.46 **114.61**
20.	**Е10-264-2** (83.83 / 51.0893)	Установка противомоскитной сетки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.38**	200.45 **76.17**	6.36 **2.42**				206.81 **78.59**
21.	**2/40-30/П001**	Сетка противомоскитная наружная белая в комплекте 658-1616	м2 **40.4**				52.20 **2108.88**	3.67 **148.47**	55.87 **2257.35**
22.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **2.039688**						
23.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **2.2952**						
24.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.71262**						
25.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1008**						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		18605	157	42	70043	4903	93708
		ОХР и ОПР:							15632
		Плановая прибыль:							9527
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							118867
		ИТОГО прямые затраты по смете:		18605	157	42	70043	4903	93708
		ОХР и ОПР:							15632
		Плановая прибыль:							9527
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							118867
		ВСЕГО прямые затраты:		**18605**	**157**	**42**	**70043**	**4903**	**93708**
		ОХР и ОПР:							**15632**
		Плановая прибыль:							**9527**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**118867**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-230-65-45-10 Комплектующие к панелям поливинилхлоридным (ПВХ) для внутренней отделки						
1.	1/10-230-65-45-10/25	Планка финишная поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) 01.10.2026 ОРБ	м	250	0.68	170.00	7.04%	11.97
2.	1/10-230-65-45-10/25	Панель поливинилхлоридная трехслойная с утеплителем из плиты пенополистирольной экструзионной для внутренней отделки, толщиной 10 мм, толщиной лицевого листа 1 мм и толщиной тыльного листа 0,5 мм 01.10.2026 ОРБ	м	237	0.68	161.16	7.04%	11.35

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
3.	1/10-230-65-45-10/27	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) 01.10.2026 ОРБ	м	249	0.43	107.07	7.04%	7.54
	1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником							
4.	1/10-240-30-45/12	Дюбель металлический рамный 10х132 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	182	3.62	658.84	7.04%	46.38
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/10-35 Детали закладные стальные							
5.	2/10-35/30	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно 01.10.2026 ОРБ	т	0.04536	9 938.93	450.83	4.92%	22.18
	2/20-100-15 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цвет белый							
6.	2/20-100-15/30	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый 01.10.2026 ОРБ	м	88	10.18	895.84	4.92%	44.08
	2/40-10-10-25 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом							
7.	2/40-10-10-25/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 900-1500 П/О Г СП2, с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом 01.10.2026 ОРБ	м2	143.64	444.62	63865.22	7.04%	4496.11
	2/40-25-5 Подоконники из поливинилхлоридного профиля							
8.	2/40-25-5/35	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый 01.10.2026 ОРБ	м	91	17.86	1625.26	7.04%	114.42
	2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные							
9.	2/40-30/П001	Сетка противомоскитная наружная белая в комплекте 658-1616	м2	40.4	52.20	2108.88	7.04%	148.47
	ИТОГО Материалы подрядчика :					**70043**		**4903**
	ВСЕГО :					**70043**		**4903**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.0756	1.44	0.11		
2.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	1.0488	39.21	41.12	16.96	17.79
3.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	3.54	1.06	3.76		
4.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	1.0488	0.65	0.68		
5.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	12.0036	0.93	11.16		
6.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	150.738336	0.40	60.29		
7.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.647908	22.76	37.50	14.58	24.02
8.	М331619	Электролобзик	МАШ.-Ч	1.38043	1.94	2.68		
	ИТОГО Механизмы подрядчика :					**157**		**42**
	ВСЕГО :					**157**		**42**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 132,98	1 132,98
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,69	2,69
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 135,67	1 135,67
	Заработная плата	1	18 605,45	18 605,45
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	157,30	157,30
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	41,81	41,81
	Материалы		70 043,10	70 043,10
	в т.ч. материалы подрядчика		70 043,10	70 043,10
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	4 902,50	4 902,50
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		4 902,50	4 902,50
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		93 708,35	93 708,35
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	15 632,00	15 632,00
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	15632	
3	Плановая прибыль	1	9 526,75	9 526,75
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	9526.75	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		118 867,10	118 867,10
6	Прочие затраты, в том числе:		6 340,07	6 340,07
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	6 340,07	6 340,07
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		125 207,17	125 207,17
	в том числе стоимость подрядных работ		125 207,17	125 207,17
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		125 207,17	125 207,17
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		125 207,17	125 207,17
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			125207,17
14	Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		125 207,17	125 207,17
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		125 207,17	125 207,17
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%			
18	Сумма НДС по ставке _____ %			
	ВСЕГО выполнено работ		125 207,17	125 207,17
20	Сумма прописью ***Сто двадцать пять тысяч двести семь руб. 17 коп.***			

Составил техник (должность) _____ (подпись) Ермалович В.А. (инициалы, фамилия)

Проверил Инженер по ремонту зд. и сооруж. (должность) _____ (подпись) Солоненко С.М. (инициалы, фамилия)