УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (должность) _____ (подпись) Шеменкова И.Г. (И.О.Фамилия)

«30» 10 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков здания поликлиники №4, расположенного по адресу: г.Новополоцк, Заводской проезд,30**

Заказчик: **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**

Генподрядчик (Подрядчик): _____

Субподрядчик: _____

Смета составлена в ценах на: **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены: **с НДС** (вид цены) Регион строительства: **Витебская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **1.2776**	672.46 **859.13**	22.08 **28.21**	14.14 **18.07**			694.54 **887.34**
2.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **1.814192**						
3.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.43**	1785.94 **767.95**	125.26 **53.86**	56.58 **24.33**			1 911.20 **821.81**
4.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.2107**	1385.03 **291.83**					1 385.03 **291.83**
5.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.76**	198.34 **150.74**	0.13 **0.10**				198.47 **150.84**
6.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.0445**	1755.7 **1833.83**	5.95 **6.21**				1 761.65 **1840.04**
7.	**1/10-240-30**	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ. **30**				5.05 **151.56**	0.36 **10.67**	5.41 **162.23**
8.	**2/40-10-10-25/П001**	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2 **104.45**				533.54 **55728.67**	37.56 **3923.30**	571.10 **59651.97**
9.	**Е10-100-3** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.075**	1857.46 **139.31**	6.79 **0.51**				1 864.25 **139.82**
10.	**1/10-240-30**	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	ШТ. **27**						
11.	**2/40-10/П2/40-100**	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2 **4.68**				533.54 **2496.99**	37.56 **175.79**	571.10 **2672.78**
12.	**2/40-10-10-25/П002**	Блок оконный ПВХ	м2 **18.63**				533.54 **9939.92**	37.56 **699.77**	571.10 **10639.69**
13.	**Е10-103-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **2.94**	205.5 **604.17**					205.50 **604.17**
14.	**1/10-235-20/100**	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м **308**				0.84 **258.72**	0.06 **18.21**	0.90 **276.93**
15.	**Е10-280-1** (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.84**	542.52 **455.72**					542.52 **455.72**
15.	**2/40-30/15**	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для	шт.				0.49	0.03	0.52

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		подоконника 150-450 мм	**111**				**54.39**	**3.83**	**58.22**
16.	**2/40-25-5/15**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 250 мм, белый	м **84**				10.48 **880.32**	0.74 **61.97**	11.22 **942.29**
17.	**Е10-224-1** (83.83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.75**	449.95 **337.46**	1.95 **1.46**				451.90 **338.92**
18.	**1/10-240**	Костыль	ШТ. **180**						
19.	**2/20-100-15/30**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м **75**				10.18 **763.50**	0.50 **37.56**	10.68 **801.06**
20.	**Е10-265-4** (83.83 / 51.0893)	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М **2.2**	242.48 **533.46**	1.18 **2.60**				243.66 **536.06**
22.	**1/10-230-65-45**	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М **242**						
23.	**1/10-230-65-45**	Профиль F-образный ПВХ	М **254**				0.52 **131.06**	0.04 **9.23**	0.56 **140.29**
24.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **2.5972**						
25.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.467754**						
26.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0912**						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		5974	93	42	70405	4940	81412
		ОХР и ОПР:							5043
		Плановая прибыль:							3074
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							89529
		ИТОГО прямые затраты по смете:		5974	93	42	70405	4940	81412
		ОХР и ОПР:							5043
		Плановая прибыль:							3074
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							89529
		ВСЕГО прямые затраты:		**5974**	**93**	**42**	**70405**	**4940**	**81412**
		ОХР и ОПР:							**5043**
		Плановая прибыль:							**3074**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**89529**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-230-65-45 Панели поливинилхлоридные для внутренней отделки и комплектующие к ним						
1.	1/10-230-65-45	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем 01.10.2026 ОРБ	М	242			7.04%	
2.	1/10-230-65-45	Профиль F-образный ПВХ	М	254	0.516	131.06	7.04%	9.23
		1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						
3.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	308	0.84	258.72	7.04%	18.21
		1/10-240 Метизы и крепежные изделия						
4.	1/10-240	Костыль 01.10.2026 ОРБ	ШТ.	180			7.04%	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
	1/10-240-30 Дюбели							
5.	1/10-240-30	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ.	30	5.052	151.56	7.04%	10.67
6.	1/10-240-30	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм 01.10.2026 ОРБ	ШТ.	27			7.04%	
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/20-100-15 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цвет белый							
7.	2/20-100-15/30	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый 01.10.2026 ОРБ	м	75	10.18	763.50	4.92%	37.56
	2/40-10 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений							
8.	2/40-10/П2/40-100	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2	4.68	533.544	2496.99	7.04%	175.79
	2/40-10-10-25 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом							
9.	2/40-10-10-25/П001	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2	104.45	533.544	55728.67	7.04%	3923.30
10.	2/40-10-10-25/П002	Блок оконный ПВХ	м2	18.63	533.544	9939.92	7.04%	699.77
	2/40-25-5 Подоконники из поливинилхлоридного профиля							
11.	2/40-25-5/15	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 250 мм, белый 01.10.2026 ОРБ	м	84	10.48	880.32	7.04%	61.97
	2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные							
12.	2/40-30/15	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	111	0.49	54.39	7.04%	3.83
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**70405**		**4940**
		ВСЕГО :				**70405**		**4940**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.0684	1.44	0.10		
2.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	1.1868	39.21	46.53	16.96	20.13
3.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	1.1868	0.65	0.77		
4.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	20.456965	0.40	8.18		
5.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.527372	22.76	34.77	14.58	22.27
6.	М331619	Электролобзик	МАШ.-Ч	1.342	1.94	2.60		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**93**		**42**
		ВСЕГО :				**93**		**42**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		385,21	385,21

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,71	2,71
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		387,92	387,92
	Заработная плата	1	5 973,60	5 973,60
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	92,95	92,95
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	42,40	42,40
	Материалы		70 405,13	70 405,13
	в т.ч. материалы подрядчика		70 405,13	70 405,13
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	4 940,33	4 940,33
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		4 940,33	4 940,33
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		81 412,01	81 412,01
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	5 043,22	5 043,22
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	5043.22	
3	Плановая прибыль	1	3 073,53	3 073,53
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	3073.53	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		89 528,76	89 528,76
6	Прочие затраты, в том числе:		2 045,44	2 045,44
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	2 045,44	2 045,44
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		91 574,20	91 574,20
	в том числе стоимость подрядных работ		91 574,20	91 574,20
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		91 574,20	91 574,20
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		91 574,20	91 574,20
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			1
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			91574,2
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		91 574,20	91 574,20
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		91 574,20	91 574,20
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения			
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%			
18	Сумма НДС по ставке ____%		91 574,20	91 574,20
	ВСЕГО выполнено работ			
20	Сумма прописью ***Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре руб. 20 коп.***			

Составил техник (должность) _____ (подпись) Ермалович В.А (инициалы, фамилия)

Проверил Инженер по ремонту зд. и сооруж. (должность) _____ (подпись) Солоненко С.М. (инициалы, фамилия)