УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ Шеменкова И.Г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«__» _____ 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт крыльца больницы сестринского ухода, расположенной по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодёжная,1В**

Заказчик: **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**

Генподрядчик (Подрядчик):

Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на: **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) | Цены: **с НДС** (вид цены) | Регион строительства: **Витебская область** (название региона строительства) | Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин: Всего	Эксплуатация машин: в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е7-60-4** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж металлических ограждений без поручня Демонтаж К=0,8 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	638.33	23.67	15.16			662.00
			0.0368	**23.49**	**0.87** К1=0.8	**0.56**			**24.36**
2.	**Е11-27-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных Демонтаж К=0,3 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2	402.08	16.18	10.37			418.26
			0.5579	**224.32**	**9.03** К1=0.3	**5.78**			**233.35**
3.	**Е70-252-2** (80.38 / 65.05)	Резка асфальтобетона абразивно-отрезным устройством Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	М	0.85	0.87				1.72
			7.05	**5.99**	**6.15**				**12.14**
4.	**Е68-12-4** (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3	3837.9	60.78	1.02			3 898.68
			0.001755	**6.74**	**0.10**				**6.84**
5.	**Е1-164-2** (83.83 / 51.0893)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	2611.83					2 611.83
			0.00351	**9.17**					**9.17**
6.	**Е1-139-2** (83.83 / 51.0893)	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	М3	19.25					19.25
			0.351	**6.76**					**6.76**
7.	**Е57-15-2** (83.83 / 51.0893)	Ремонт бетонных полов площадью мест до 5 м2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩА	1926.32	44.84	28.72			1 971.16
			0.1	**192.63**	**4.48**	**2.87**			**197.11**
8.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.55						
9.	**4/1-4-10-20-20/70**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С18/22,5	м3				252.41	28.70	281.11
			0.322				**81.28**	**9.24**	**90.52**
10.	**Е13-104-1** (83.83 / 51.0893)	Обеспыливание основания Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	9.04	2.39				11.43
			0.5579	**5.04**	**1.33**				**6.37**
11.	**Е13-75-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 1 слой толщиной 1,5 мм Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2	190.57	0.38				190.95
			0.5579	**106.32**	**0.21**				**106.53**
12.	**1/10-230-60-5/90**	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)	т				3 181.80	224.00	3 405.80
			0.083685				**266.27**	**18.75**	**285.02**
13.	**Е13-73-4** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	47.25					47.25
			0.5579	**26.36**					**26.36**
14.	**1/10-230-15/545**	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг				3.86	0.27	4.13
			19.5265				**75.37**	**5.31**	**80.68**
15.	**Е11-27-1**	Устройство покрытий на цементном растворе из	100 М2	1340.27	53.94	34.55			1 394.21

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	плиток бетонных, цементных или мозаичных Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	**0.593**	**794.78**	**31.99**	**20.49**			**826.77**
16.	**4/1-7-20-30-17/110011**	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В22,5	м2 **52.8054**				23.45 **1238.29**	1.74 **92.13**	25.19 **1330.42**
17.	**4/1-7-20-30-17/П111124**	Плиты бетонные тротуарные, с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона,квадратные,толщиной 50мм(без дискретного элемента), с применением пигмента (желтый) однослойные, дискретный элемент предупреждающй высотой 5мм, класс бетона В30	м2 **7.6806**				54.24 **416.60**	4.04 **31.00**	58.28 **447.60**
18.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.3558**				1 002.24 **356.60**	70.56 **25.10**	1 072.80 **381.70**
19.	**Е46-71-1** (83.83 / 51.0893)	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.12**	318.26 **38.19**	17.20 **2.06**				335.46 **40.25**
20.	**1/10-170-10/999130**	Сверла спиральные, шнековые (средняя цена по группе)	шт. **0.1764**				11.33 **2.00**	0.80 **0.14**	12.13 **2.14**
21.	**Е7-60-4** (83.83 / 51.0893)	Установка металлических ограждений без поручня, ранее демонтированных Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ **0.0368**	797.92 **29.36**	29.59 **1.09**	18.95 **0.70**			827.51 **30.45**
22.	**Е9-49-1** (58.54 / 65.8073)	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. БОЛТОВ **0.12**	222.85 **26.74**	1.14 **0.14**	0.73 **0.09**			223.99 **26.88**
23.	**1/10-240-5-5/171**	Анкерный болт с гайкой М10х12х60 мм, оцинкованный	1000 шт. **0.012**				508.81 **6.11**	35.82 **0.43**	544.63 **6.54**
24.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **1**	6.15 **6.15**					6.15 **6.15**
25.	**Е13-16-6** (83.83 / 51.0893)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Разряд 5 МК 1.1019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.01**	117.55 **1.18**	0.46	0.29	72.66 **0.73**	5.15 **0.05**	195.82 **1.96**
26.	**Е13-26-6** (83.83 / 51.0893)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.01**	74.12 **0.74**	0.46	0.29	108.96 **1.09**	7.69 **0.08**	191.23 **1.91**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1504	57	30	2444	182	4188
		ОХР и ОПР:							1279
		Плановая прибыль:							789
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							6256
		ИТОГО прямые затраты по смете:		1504	57	30	2444	182	4188
		ОХР и ОПР:							1279
		Плановая прибыль:							789
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							6256
		ВСЕГО прямые затраты:		**1504**	**57**	**30**	**2444**	**182**	**4188**
		ОХР и ОПР:							**1279**
		Плановая прибыль:							**789**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**6256**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
1.	1/10-170-10/999130	Сверла спиральные, шнековые (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.1764	11.33	2.00	7.04%	0.1
	1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые							
2.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1 01.10.2026 ОРБ	кг	19.5265	3.86	75.37	7.04%	5.3
	1/10-230-45-10 Эмали							
3.	1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.09	11.04	0.99	7.04%	0.0
	1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)							
4.	1/10-230-50-15/22	Ксилол 01.10.2026 ОРБ	л	0.017235	9.05	0.16	7.04%	0.0
5.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.10.2026 ОРБ	кг	0.014	6.86	0.10	7.04%	0.0
	1/10-230-60-5 Гидроизоляционные смеси сухие							
6.	1/10-230-60-5/90	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, жесткая (Ж), однокомпонентная (1) 01.10.2026 ОРБ	т	0.083685	3 181.80	266.27	7.04%	18.7
	1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ							
7.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 01.10.2026 ОРБ	т	0.3558	1 002.24	356.60	7.04%	25.1
	1/10-240-5-5 Анкерный болт с гайкой							
8.	1/10-240-5-5/171	Анкерный болт с гайкой М10х12х60 мм, оцинкованный 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.012	508.81	6.11	7.04%	0.4
	1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие							
9.	1/55-50-25/55	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.09	6.34	0.57	7.04%	0.0
	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы							
	4/1-4-10-20-20 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм							
10.	4/1-4-10-20-20/70	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С18/22,5 01.10.2026 ОРБ	м3	0.322	252.41	81.28	11.37%	9.2
	4/1-7-20-30-17 Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона							
11.	4/1-7-20-30-17/П111124	Плиты бетонные тротуарные, с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона,квадратные,толщиной 50мм(без дискретного элемента), с применением пигмента (желтый) однослойные, дискретный элемент предупреждающй высотой 5мм, класс бетона В30	м2	7.6806	54.24	416.60	7.44%	31.0
12.	4/1-7-20-30-17/110011	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, серые, класс бетона В22,5 01.10.2026 ОРБ	м2	52.8054	23.45	1238.29	7.44%	92.
	ИТОГО Материалы подрядчика :					**2444**		1
	ВСЕГО :					**2444**		1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.15981	0.65	0.10		
2.	М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	0.345898	3.85	1.33		
3.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	2.2188	0.93	2.06		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
4.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0.524426	0.40	0.21		
5.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	2.091712	22.76	47.60	14.58	30.4
6.	М510531	Абразивно-отрезное устройство STIHL, 3,2(4,4) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.3525	17.44	6.15		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**57**		**3**
		ВСЕГО :				**57**		**3**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		90,61	90,61
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,46	2,46
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		93,07	93,07
	Заработная плата	1	1 503,96	1 503,96
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	57,45	57,45
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	30,49	30,49
	Материалы		2 444,34	2 444,34
	в т.ч. материалы подрядчика		2 444,34	2 444,34
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	182,23	182,23
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		182,23	182,23
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		4 187,98	4 187,98
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 279,35	1 279,35
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	1258.83	
	. 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)	58.54	15.71	
	. 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (1.5. Текущий ремонт город)	80.38	4.81	
3	Плановая прибыль	1	788,73	788,73
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	767.17	
	. 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)	65.8073	17.66	
	. 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (1.5. Текущий ремонт город)	65.05	3.9	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		6 256,06	6 256,06
6	Прочие затраты, в том числе:		521,71	521,71
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	521,71	521,71
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		6 777,77	6 777,77
	в том числе стоимость подрядных работ		6 777,77	6 777,77
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		6 777,77	6 777,77
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		6 777,77	6 777,77
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			6777,77
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		6 777,77	6 777,77
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		6 777,77	6 777,77
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %			
18	Сумма НДС по ставке ____ %			
	ВСЕГО выполнено работ		6 777,77	6 777,77
20	Сумма прописью *Шесть тысяч семьсот семьдесят семь руб. 77 коп.*			

Составил техник (должность) (подпись) Ермолович В.А (инициалы, фамилия)

Проверил зам. главврача по ХР (должность) (подпись) К.А. Белоконь (инициалы, фамилия)