УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Минской ЦРКБ
_____Барсамян Г.Т.
«30» 10 _____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение текущего ремонта по замене дверей и благоустройству территории Михановичской амбулатории расположенного по адресу: Минский р-н, аг.Михановичи, ул.Парковая,10.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица)	д.Боровляны. ул.Фрунзенская,1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения –Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение текущего ремонта
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9знаков)	43.39.19.900
Объем (количество)	1 объект
Сроки выполнения работ	ноябрь-10 декабря 2026г
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	18700 бел.рублей
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52.
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.

11738

Приложение 1

Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка заполнений дверных проемов	100м2	0,1089	
	Установка дверных блоков из пвх двухстворчатых в проемы кирпичных стен наружных площадью проема свыше 3м2	100м2	0,09	
	Установка дверных блоков металлических в проемы кирпичных стен наружных	100м2	0,0189	
	Заполнение зазоров между коробкой и стеной монтажной пеной	100м2	0,1089	
	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,0434	
	Улучшенная окраска дверных откосов акриловыми составами	100м2	0,0434	
	Установка алюминиевого уголка	м.п.	20	
Благоустройство территории				
1	Демонтаж бетонных плит толщиной 12см	м2	21,6	
2	Устройство основания из песчаной смеси под укладку тротуарной плитки	м2	21,6	
3	Установка бортового тротуарного камня	м.п.	30	
4	Укладка тротуарной плитки	м2	21,6	
	Вывоз и утилизация отходов	т	по расчету	

Составил:

Инженер по ремонту Ушалов В.Г.

Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров,работ,услуг) №419-3 от 13.07.2012г.

Согласовано:

Зам. главного врача В.М. Тихоновский

Начальник службы ремонта Р.М. Миркевич

Инженер В.Г.Ушалов

Начальник ПЭО Т.Е. Костюк