УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ Шеменкова И.Г.
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« 30» октября 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт в терапевтическом отделении УЗ "Новополоцкая центральная городская больница"**
Заказчик **Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница"**
Генподрядчик (Подрядчик)
Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены) Регион строительства **Витебская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 каб.134							
1.	**П0**	потолок							
2.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	76.83 **19.21**	К1=1.2		0.22 **0.06**	0.02 **0.01**	77.07 **19.28**
3.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.008**						
4.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	105.7 **26.43**	К1=1.2				105.70 **26.43**
5.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **4.5**				2.11 **9.50**	0.15 **0.68**	2.26 **10.18**
6.	**Е61-1-8** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	1382.49 **345.62**	32.57 **8.14** К1=1.2	22.04 **5.51**			1 415.06 **353.76**
7.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.475**				262.95 **124.90**	18.51 **8.79**	281.46 **133.69**
8.	**Е15-315-1** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	1070.14 **267.54**	0.93 **0.23** К1=1.2	0.52 **0.13**	99.58 **24.90**	7.00 **1.75**	1 177.65 **294.42**
9.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **4.5**				2.11 **9.50**	0.15 **0.68**	2.26 **10.18**
10.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **27.5**				0.96 **26.40**	0.07 **1.93**	1.03 **28.33**
11.	**П0**	полы							
12.	**Е57-2-5** (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ **0.25**	199.33 **49.83**	8.27 **2.07** К1=1.2	5.60 **1.40**			207.60 **51.90**
13.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1175**						
14.	**Е13-73-4** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	56.7 **14.18**	К1=1.2				56.70 **14.18**
15.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **4.5**				2.11 **9.50**	0.15 **0.68**	2.26 **10.18**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
16.	**Е57-23-2** (83.83 / 51.0893)	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	1037.61 **259.40**	63.84 **15.96** К1=1.2	43.22 **10.81**			1 101.45 **275.36**
17.	**Е57-23-9** (83.83 / 51.0893)	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	66.16 **16.54**	13.96 **3.49** К1=7.2	9.45 **2.36**	К1=6		80.12 **20.03**
18.	**1/10-230-60-30/30**	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т **2.25**				262.00 **589.50**	18.44 **41.49**	280.44 **630.99**
19.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **22.5**	33.25 **748.13**	0.36 **8.10** К1=1.2				33.61 **756.23**
20.	**Е11-114-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Кф Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	3505.34 **876.34**	36.19 **9.05** К1=1.2		178.70 **44.68**	12.65 **3.16**	3 732.88 **933.23**
21.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2 **25.625**				55.00 **1409.38**	3.87 **99.17**	58.87 **1508.55**
22.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.175**				835.20 **146.16**	58.80 **10.29**	894.00 **156.45**
23.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.00648**				3 848.21 **24.94**	270.91 **1.76**	4 119.12 **26.70**
24.	**Е11-39-6** (83.83 / 51.0893)	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Кф Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.26**	622.97 **161.97**	11.63 **3.02** К1=1.2	5.42 **1.41**	0.18 **0.05**	0.02 **0.01**	634.80 **165.05**
25.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2 **2.652**				55.00 **145.86**	3.87 **10.26**	58.87 **156.12**
26.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0104**				835.20 **8.69**	58.80 **0.61**	894.00 **9.30**
27.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0026**				3 848.21 **10.01**	270.91 **0.70**	4 119.12 **10.71**
28.	**П0**	стены							
29.	**Е63-19-6** (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.01**	474.27 **4.74**	К1=1.2				474.27 **4.74**
30.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0458**						
31.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.012**	806.96 **9.68**	25.07 **0.30** К1=1.2	16.97 **0.20**			832.03 **9.98**
32.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.01704**						
33.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.01**	2143.13 **21.43**	136.29 **1.36** К1=1.2	67.89 **0.68**			2 279.42 **22.79**
34.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0604**						
35.	**Е53-2-1**	Разборка фанерной перегородки / прим. Кф	100 М2	161.12					161.12

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	**0.0666**	**10.73**	K1=1.2				**10.73**
36.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.04662**						
37.	**Е46-22-1** (83.83 / 51.0893)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 Кф	м3 **0.144**	300.34 **43.25**	8.27 **1.19** K1=1.2	5.60 **0.81**	39.26 **5.65**	4.46 **0.64**	352.33 **50.73**
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
38.	**4/1-6-10-20-11/3000**	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200	1000 шт. **0.0576**				489.37 **28.19**	48.25 **2.78**	537.62 **30.97**
39.	**Е46-47-3** (83.83 / 51.0893)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф	100 м2 **0.8248**	433.14 **357.25**	K1=1.2				433.14 **357.25**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
40.	**Е61-29-1** (83.83 / 51.0893)	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф	100 м2 **0.8248**	568.42 **468.83**	495.26 **408.49** K1=1.2	233.84 **192.87**			1 063.68 **877.32**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
41.	**Е61-1-4** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 м2 **0.8248**	1217.09 **1003.86**	31.02 **25.59** K1=1.2	21.00 **17.32**			1 248.11 **1029.45**
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
42.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **1.509384**				262.95 **396.89**	18.51 **27.94**	281.46 **424.83**
43.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 м2 **0.03**	7686.11 **230.58**	51.70 **1.55** K1=1.2	34.99 **1.05**	731.38 **21.94**	51.48 **1.54**	8 520.67 **255.61**
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
44.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.243**						
45.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф	100 м2 **0.8248**	88.2 **72.75**	K1=1.2				88.20 **72.75**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
46.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **14.8464**				2.11 **31.33**	0.15 **2.23**	2.26 **33.56**
47.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей дверных откосов Кф	100 м2 **0.03**	88.2 **2.65**	K1=1.2				88.20 **2.65**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
48.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.54**				2.11 **1.14**	0.15 **0.08**	2.26 **1.22**
49.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Кф	100 м2 **0.8548**	3902.7 **3336.03**	0.32 **0.27** K1=1.2		1.82 **1.56**	0.13 **0.11**	3 904.97 **3337.97**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
50.	**1/10-230-65-20-20/19**	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2 **88.8992**				37.50 **3333.72**	2.64 **234.69**	40.14 **3568.41**
51.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.59836**				835.20 **499.75**	58.80 **35.18**	894.00 **534.93**
52.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.034**				3 848.21 **130.84**	270.91 **9.21**	4 119.12 **140.05**
53.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг **12.822**				5.22 **66.93**	0.37 **4.74**	5.59 **71.67**
54.	**1/10-230-**	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.				7.40	0.52	7.92

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	95/130		**0.342**				**2.53**	**0.18**	**2.71**
55.	**Е10-237-8** (83.83 / 51.0893)	Установка перегородок из ПВХ / прим. Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.03**	2032.35 **60.97**	10.12 **0.30** К1=1.2		141.61 **4.25**	9.90 **0.30**	2 193.98 **65.82**
56.	**2/40-20-999/130**	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2 **3**				560.00 **1680.00**	39.42 **118.26**	599.42 **1798.26**
57.	**Е17-17-1** (68.61 / 48.5917)	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Кф Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	403.19 **4.03**	9.15 **0.09** К1=1.2	2.45 **0.02**	148.89 **1.49**	10.45 **0.10**	571.68 **5.71**
58.	**2/20-20-15-35/999370**	Люки инженерных коммуникаций металлические (средняя цена по группе)	шт. **1**				180.00 **180.00**	8.86 **8.86**	188.86 **188.86**
59.	**П0**	замена оконного блока							
60.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка отливов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0464**	238.01 **11.04**	К1=1.2				238.01 **11.04**
61.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.00696**						
62.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.005568**						
63.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.0186**	1662.04 **30.91**	К1=1.2				1 662.04 **30.91**
64.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.041292**						
65.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.0812**	806.96 **65.53**	25.07 **2.04** К1=1.2	16.97 **1.38**			832.03 **67.57**
66.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.115304**						
67.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.01**	2143.13 **21.43**	136.29 **1.36** К1=1.2	67.89 **0.68**			2 279.42 **22.79**
68.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0812**	2106.84 **171.08**	5.89 **0.48** К1=1.2		3.85 **0.31**	0.27 **0.02**	2 116.85 **171.89**
69.	**1/10-240-30-45/13**	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт. **0.024**				379.00 **9.10**	26.68 **0.64**	405.68 **9.74**
70.	**1/10-250-20-45/60**	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт. **0.01**				2 325.00 **23.25**	163.68 **1.64**	2 488.68 **24.89**
71.	**2/40-10-999/130**	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2 **8.12**				460.00 **3735.20**	32.38 **262.93**	492.38 **3998.13**
72.	**Е10-108-2** (83.83 / 51.0893)	Соединение двух изделий из ПВХ с помощью усилительных, соединительных профилей: Т-образное соединение Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0175**	1058.3 **18.52**	4.23 **0.07** К1=1.2				1 062.53 **18.59**
73.	**1/10-235-20/121**	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 15 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м **5.5125**				0.70 **3.86**	0.05 **0.28**	0.75 **4.14**
74.	**2/40-30/00000000035**	Соединительный или усилительный профиль	М **1.75**				21.00 **36.75**	1.48 **2.59**	22.48 **39.34**
75.	**Е10-103-1**	Герметизация мест примыкания оконных и	100 М	246.6			443.56	31.94	722.10

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Кф	**0.1278**	**31.52**	K1=1.2		**56.69**	**4.08**	**92.29**
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
76.	**Е10-226-1**	Установка подоконных досок Кф	100 М	1229.39			146.20	10.35	1 385.94
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	**0.0464**	**57.04**	K1=1.2		**6.78**	**0.48**	**64.30**
77.	**2/40-25-5/30**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м **4.872**				28.00 **136.42**	1.97 **9.60**	29.97 **146.02**
78.	**Е9-521-1**	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	44.57			43.21	3.03	90.81
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	**0.0464**	**2.07**	K1=1.2		**2.00**	**0.14**	**4.21**
79.	**Е10-224-1**	Установка отливов из оцинкованной стали Кф	100 М	539.94	1.93		107.43	11.26	660.56
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	**0.0464**	**25.05**	**0.09** K1=1.2		**4.98**	**0.52**	**30.64**
80.	**2/20-100-20/27**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м **4.872**				13.00 **63.34**	0.64 **3.12**	13.64 **66.46**
81.	**1/10-240/000000 0045**	Костыль	ШТ. **11.136**				2.00 **22.27**	0.14 **1.56**	2.14 **23.83**
82.	**Е9-521-1**	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	44.57			43.21	3.03	90.81
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	**0.0464**	**2.07**	K1=1.2		**2.00**	**0.14**	**4.21**
83.	**Е61-7-1**	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2 **0.0407**	7686.11 **312.82**	51.70 **2.10** K1=1.2	34.99 **1.42**	731.38 **29.77**	51.48 **2.10**	8 520.67 **346.79**
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
84.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.32967**						
85.	**Е15-314-2**	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф	100 М2 **0.0407**	756.96 **30.81**	0.67 **0.03** K1=1.2	0.35 **0.01**	99.58 **4.05**	7.00 **0.28**	864.21 **35.17**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96							
86.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.7326**				2.11 **1.55**	0.15 **0.11**	2.26 **1.66**
87.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **4.477**				0.96 **4.30**	0.07 **0.31**	1.03 **4.61**
88.	**П0**	дверные блоки							
89.	**Е56-20-1**	Снятие наличников Кф	100 М НАЛИЧНИКОВ **0.286**	73.68 **21.07**	K1=1.2				73.68 **21.07**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
90.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1144**						
91.	**Е56-19-1**	Снятие дверных полотен Кф	100 М2 ПОЛОТЕН **0.046**	634.92 **29.21**	K1=1.2				634.92 **29.21**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
92.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.05428**						
93.	**Е56-18-1**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 ШТ. **0.03**	2450.8 **73.52**	359.10 **10.77** K1=1.2	188.44 **5.65**			2 809.90 **84.29**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
94.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.2202**						
95.	**Е46-70-1**	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм Кф	100 М **0.022**	190.45 **4.19**	63.69 **1.40** K1=1.2				254.14 **5.59**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
96.	**1/10-170-2/20**	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск **0.01012**				26.92 **0.27**	1.90 **0.02**	28.82 **0.29**
97.	**Е53-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой / прим. / расширение дверного проема Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.00252**	3717.32 **9.37**	1 361.59 **3.43** К1=1.2	668.29 **1.68**			5 078.91 **12.80**
98.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.021**	2442.92 **51.30**	13.32 **0.28** К1=1.2		195.65 **4.11**	13.67 **0.29**	2 665.56 **55.98**
99.	**2/40-20-999/130**	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2 **2.1**				560.00 **1176.00**	39.42 **82.78**	599.42 **1258.78**
100.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.021**	246.76 **5.18**	 К1=1.2		443.18 **9.31**	31.09 **0.65**	721.03 **15.14**
101.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.052**	449.1 **23.35**	2.28 **0.12** К1=1.2		47.75 **2.48**	3.36 **0.17**	502.49 **26.12**
102.	**2/40-25-10/999130**	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м **5.304**				5.00 **26.52**	0.35 **1.86**	5.35 **28.38**
103.	**П0**	сантехнические работы							
104.	**Е69-12-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.08**	1489.01 **119.12**	64.48 **5.16** К1=1.2				1 553.49 **124.28**
105.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0312**						
106.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **4**	204.46 **817.84**	0.26 **1.04** К1=1.2	0.17 **0.68**	165.74 **662.96**	7.84 **31.36**	378.30 **1513.20**
107.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.15**	1813.36 **272.00**	3.05 **0.46** К1=1.2	1.40 **0.21**	1 059.84 **158.98**	46.46 **6.97**	2 922.71 **438.41**
108.	**6/40-80-30/0000000063**	фасонные части к пп трубам диаметром 110мм	шт. **16**				6.00 **96.00**	0.42 **6.72**	6.42 **102.72**
109.	**Е16-28-1** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **4**	161.32 **645.28**	0.26 **1.04** К1=1.2	0.17 **0.68**	84.40 **337.60**	4.08 **16.32**	250.06 **1000.24**
110.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.05**	2191.3 **109.57**	4.68 **0.23** К1=1.2	0.70 **0.04**	990.22 **49.51**	44.58 **2.23**	3 230.78 **161.54**
111.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **8**				2.09 **16.72**	0.09 **0.72**	2.18 **17.44**
112.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **4**	108.86 **435.44**	0.84 **3.36** К1=1.2	0.17 **0.68**	4.80 **19.20**	0.27 **1.08**	114.77 **459.08**
113.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **4**				15.67 **62.68**	0.87 **3.48**	16.54 **66.16**
114.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.3**	2533.56 **760.07**	59.75 **17.93** К1=1.2	0.17 **0.05**	305.22 **91.57**	13.21 **3.96**	2 911.74 **873.53**
115.	**1/10-240-**	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.				17.58	1.24	18.82

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30-22/21		**0.031**				**0.54**	**0.04**	**0.58**
116.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **47**				1.95 **91.65**	0.08 **3.76**	2.03 **95.41**
117.	**Е16-49-2** (68.61 / 48.5917)	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. **8**	6.51 **52.08**	 К1=1.2		0.04 **0.32**		6.55 **52.40**
118.	**3/3-50-80-10/20**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт. **8**				18.00 **144.00**	1.00 **8.00**	19.00 **152.00**
119.	**Е16-27-4** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	6.55 **13.10**	0.34 **0.68**	116.59 **233.18**
120.	**3/3-10-10-10/40**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм	шт. **2**				25.02 **50.04**	1.39 **2.78**	26.41 **52.82**
121.	**Е16-41-7** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм Кф Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.2**	2539.73 **507.95**	58.73 **11.75** К1=1.2	0.87 **0.17**	665.92 **133.18**	27.84 **5.57**	3 292.22 **658.45**
122.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт. **0.032**				17.58 **0.56**	1.24 **0.04**	18.82 **0.60**
123.	**6/40-80-20-3/9**	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **9**				0.36 **3.24**	0.01 **0.09**	0.37 **3.33**
124.	**Е16-49-4** (68.61 / 48.5917)	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 32 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	6.51 **6.51**	 К1=1.2		0.06 **0.06**		6.57 **6.57**
125.	**3/3-50-80-10/60**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм	шт. **1**				31.74 **31.74**	1.76 **1.76**	33.50 **33.50**
126.	**Е65-13-24** (68.61 / 48.5917)	Смена умывальников Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.01**	4837.67 **48.38**	63.07 **0.63** К1=1.2	42.69 **0.43**	123.98 **1.24**	8.74 **0.09**	5 033.46 **50.34**
127.	**3/4-80-999/360**	Умывальники (средняя цена по группе)	компл. **1**				150.00 **150.00**	8.33 **8.33**	158.33 **158.33**
128.	**Е17-2-3** (68.61 / 48.5917)	Установка смесителей Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	16.78 **16.78**	 К1=1.2		1.08 **1.08**	0.07 **0.07**	17.93 **17.93**
129.	**3/4-140-20/30**	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл. **1**				80.00 **80.00**	4.44 **4.44**	84.44 **84.44**
130.	**Е17-5-103** (68.61 / 48.5917)	Установка моек на одно отделение со смесителем / (мат.заказчика) Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ. **4**	37.75 **151.00**	0.53 **2.12** К1=1.2	0.35 **1.40**	11.31 **45.24**	0.71 **2.84**	50.30 **201.20**
131.	**П0**	элекромонтажные работы							
132.	**Е67-7-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж розеток Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.06**	119.42 **7.17**	 К1=1.2				119.42 **7.17**
133.	**Е69-5-2** (83.83 / 51.0893)	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.5**	355.09 **177.55**	12.43 **6.22** К1=1.2				367.52 **183.77**
134.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.286**						
135.	**Ц8-403-3** (61.01 / 39.57135)	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.5**	373.35 **186.68**	 К1=1.2		297.76 **148.88**	14.41 **7.21**	685.52 **342.77**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
136.	**5/10-10-20-2/26**	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м **0.05**				3 906.70 **195.34**	187.91 **9.40**	4 094.61 **204.74**
137.	**5/20-30-1-4/9**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт. **0.245**				6.62 **1.62**	0.32 **0.08**	6.94 **1.70**
138.	**Е61-39-1** (83.83 / 51.0893)	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф Разряд 5.7 МК 1.1752 Ставка 4р 16.96	100 М **0.5**	1182.73 **591.37**	23.26 **11.63** К1=1.2	15.75 **7.88**			1 205.99 **603.00**
139.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.015**				262.95 **3.94**	18.51 **0.28**	281.46 **4.22**
140.	**Ц8-912-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	226.04 **22.60**	К1=0.96				226.04 **22.60**
141.	**Ц8-423-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	74.18 **7.42**	0.43 **0.04** К1=0.36				74.61 **7.46**
142.	**Ц8-423-1** (61.01 / 39.57135)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	247.28 **24.73**	1.42 **0.14** К1=1.2		77.32 **7.73**	4.02 **0.40**	330.04 **33.00**
143.	**Ц8-912-1** (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	282.56 **28.26**	К1=1.2		12.10 **1.21**	0.84 **0.08**	295.50 **29.55**
144.	**5/20-20-1/5**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м **10**				1.41 **14.10**	0.07 **0.70**	1.48 **14.80**
145.	**Ц8-591-901** (61.01 / 39.57135)	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.15**	807.82 **121.17**	К1=1.2		7.82 **1.17**	0.40 **0.06**	816.04 **122.40**
146.	**5/20-40-4/1**	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. **15**				1.27 **19.05**	0.06 **0.90**	1.33 **19.95**
147.	**5/30-30-4-1-2-1/16**	Розетка штепсельная двухместная РА16-260	шт. **15**				8.00 **120.00**	0.38 **5.70**	8.38 **125.70**
148.	**Е67-12-2** (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.06**	1377.38 **82.64**	К1=1.2		23.26 **1.40**	1.12 **0.07**	1 401.76 **84.11**
149.	**5/20-40-4/1**	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. **6**				1.27 **7.62**	0.06 **0.36**	1.33 **7.98**
150.	**5/30-30-4-1-1/7**	Выключатель установочный двухклавишный С56-124	шт. **6**				8.00 **48.00**	0.38 **2.28**	8.38 **50.28**
151.	**Е67-11-2** (61.01 / 39.57135)	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.06**	5040.89 **302.45**	5.69 **0.34** К1=1.2	3.85 **0.23**	50.05 **3.00**	2.40 **0.14**	5 099.03 **305.93**
152.	**5/30-30-4-3-2/22**	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт. **6**				45.00 **270.00**	2.16 **12.96**	47.16 **282.96**
153.	**Ц8-526-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж автоматического выключателя Кф Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	9.91 **9.91**	0.27 **0.27** К1=0.36				10.18 **10.18**
154.	**Ц8-526-1** (61.01 / 39.57135)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А Кф Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	33.04 **33.04**	0.87 **0.87** К1=1.2		34.54 **34.54**	1.71 **1.71**	70.16 **70.16**
155.	**П0**	прочие работы							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
156.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	8.25 **16.50**	0.08 **0.16** К1=0.36	0.05 **0.10**			8.33 **16.66**
157.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	27.49 **54.98**	0.37 **0.74** К1=1.2	0.17 **0.34**	0.19 **0.38**	0.01 **0.02**	28.06 **56.12**
158.	**3/1-150-10-110/120**	Решетки вентиляционные	шт. **2**				15.00 **30.00**	0.83 **1.66**	15.83 **31.66**
159.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **3**	7.38 **22.14**	 К1=1.2				7.38 **22.14**
160.	**Е62-35-2** (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.03**	1247.94 **37.44**	0.52 **0.02** К1=1.2	0.35 **0.01**	138.43 **4.15**	9.79 **0.29**	1 396.68 **41.90**
161.	**Е20-11-2** (68.61 / 48.5917)	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ШТ **2**	35.72 **71.44**	2.04 **4.08** К1=1.2	0.17 **0.34**	6.20 **12.40**	0.37 **0.74**	44.33 **88.66**
162.	**3/1-150/0000000151**	Экран для радиатора отопления	ШТ. **2**				120.00 **240.00**	8.45 **16.90**	128.45 **256.90**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		15366	581	259	17737	1178	34863
		ОХР и ОПР:							12272
		Плановая прибыль:							7783
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							54918
		Ж000 коридор							
163.	**П0**	потолок							
164.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2116**	76.83 **16.26**	 К1=1.2		0.22 **0.05**	0.02	77.07 **16.31**
165.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.006771**						
166.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2116**	105.7 **22.37**	 К1=1.2				105.70 **22.37**
167.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **3.8088**				2.11 **8.04**	0.15 **0.57**	2.26 **8.61**
168.	**Е61-1-8** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2116**	1382.49 **292.53**	32.57 **6.89** К1=1.2	22.04 **4.66**			1 415.06 **299.42**
169.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.40204**				262.95 **105.72**	18.51 **7.44**	281.46 **113.16**
170.	**Е15-315-1** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2116**	1070.14 **226.44**	0.93 **0.20** К1=1.2	0.52 **0.11**	99.58 **21.07**	7.00 **1.48**	1 177.65 **249.19**
171.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **3.8088**				2.11 **8.04**	0.15 **0.57**	2.26 **8.61**
172.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **23.276**				0.96 **22.34**	0.07 **1.63**	1.03 **23.97**
173.	**П0**	полы							
174.	**Е11-39-6** (83.83 / 51.0893)	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Кф Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.15**	622.97 **93.45**	11.63 **1.74** К1=1.2	5.42 **0.81**	0.18 **0.03**	0.02	634.80 **95.22**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
175.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2 **1.53**				55.00 **84.15**	3.87 **5.92**	58.87 **90.07**
176.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.006**				835.20 **5.01**	58.80 **0.35**	894.00 **5.36**
177.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0015**				3 848.21 **5.77**	270.91 **0.41**	4 119.12 **6.18**
178.	**П0**	стены							
179.	**Е46-70-1** (83.83 / 51.0893)	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.052**	190.45 **9.90**	63.69 **3.31** К1=1.2				254.14 **13.21**
180.	**1/10-170-2/20**	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск **0.02392**				26.92 **0.64**	1.90 **0.05**	28.82 **0.69**
181.	**Е53-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой / прим. / устройство дверного проема Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.0252**	3717.32 **93.68**	1 361.59 **34.31** К1=1.2	668.29 **16.84**			5 078.91 **127.99**
182.	**Е46-47-3** (83.83 / 51.0893)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4863**	433.14 **210.64**	К1=1.2				433.14 **210.64**
183.	**Е61-29-1** (83.83 / 51.0893)	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4863**	568.42 **276.42**	495.26 **240.84** К1=1.2	233.84 **113.72**			1 063.68 **517.26**
184.	**Е61-1-4** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4863**	1217.09 **591.87**	31.02 **15.09** К1=1.2	21.00 **10.21**			1 248.11 **606.96**
185.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.889929**				262.95 **234.01**	18.51 **16.47**	281.46 **250.48**
186.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.02**	7686.11 **153.72**	51.70 **1.03** К1=1.2	34.99 **0.70**	731.38 **14.63**	51.48 **1.03**	8 520.67 **170.41**
187.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.162**						
188.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.5063**	756.96 **383.25**	0.67 **0.34** К1=1.2	0.35 **0.18**	99.58 **50.42**	7.00 **3.54**	864.21 **437.55**
189.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **9.1134**				2.11 **19.23**	0.15 **1.37**	2.26 **20.60**
190.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **55.693**				0.96 **53.47**	0.07 **3.90**	1.03 **57.37**
191.	**Е9-520-2** (58.54 / 65.8073)	Установка отбойной доски / прим. Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.15**	1041.27 **156.19**	5.45 **0.82** К1=1.2		97.41 **14.61**	6.84 **1.03**	1 150.97 **172.65**
192.	**2/30-55/000000156**	Отбойная доска	м. **15**				200.00 **3000.00**	14.08 **211.20**	214.08 **3211.20**
193.	**П0**	дверные блоки							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
194.	**Е56-20-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие наличников Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М НАЛИЧНИКОВ **0.052**	73.68 **3.83**	К1=1.2				73.68 **3.83**
195.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0208**						
196.	**Е56-19-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие дверных полотен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН **0.018**	634.92 **11.43**	К1=1.2				634.92 **11.43**
197.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.02124**						
198.	**Е56-18-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	2450.8 **24.51**	359.10 **3.59** К1=1.2	188.44 **1.88**			2 809.90 **28.10**
199.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0734**						
200.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.042**	2442.92 **102.60**	13.32 **0.56** К1=1.2		195.65 **8.22**	13.67 **0.57**	2 665.56 **111.95**
201.	**2/40-20-999/130**	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2 **4.2**				560.00 **2352.00**	39.42 **165.56**	599.42 **2517.56**
202.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.042**	246.76 **10.36**	К1=1.2		443.18 **18.61**	31.09 **1.31**	721.03 **30.28**
203.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.104**	449.1 **46.71**	2.28 **0.24** К1=1.2		47.75 **4.97**	3.36 **0.35**	502.49 **52.27**
204.	**2/40-25-10/999130**	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м **10.608**				5.00 **53.04**	0.35 **3.71**	5.35 **56.75**
205.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **13.2**	7.38 **97.42**	К1=1.2				7.38 **97.42**
206.	**Е13-16-6** (83.83 / 51.0893)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Кф Разряд 5 МК 1.1019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.132**	141.06 **18.62**	4.51 **0.60** К1=1.2	0.35 **0.05**	72.11 **9.52**	5.05 **0.67**	222.73 **29.41**
207.	**Е13-27-3** (83.83 / 51.0893)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями вручную Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.132**	140.05 **18.49**	К1=1.2		4.29 **0.57**	0.30 **0.04**	144.64 **19.10**
208.	**1/10-230-45-10/999130**	Эмали (средняя цена по группе)	кг **3.96**				15.00 **59.40**	1.06 **4.20**	16.06 **63.60**
209.	**П0**	элекромонтажные работы							
210.	**Ц8-912-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.4**	226.04 **90.42**	К1=0.96				226.04 **90.42**
211.	**Ц8-423-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.4**	74.18 **29.67**	0.43 **0.17** К1=0.36				74.61 **29.84**
212.	**Ц8-423-1** (61.01 / 39.57135)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.4**	247.28 **98.91**	1.42 **0.57** К1=1.2		77.32 **30.93**	4.02 **1.61**	330.04 **132.02**
213.	**Ц8-912-1** (61.01 / 39.57135)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.4**	282.56 **113.02**	К1=1.2		12.10 **4.84**	0.84 **0.34**	295.50 **118.20**
214.	**5/20-20-1/5**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м **40**				1.41 **56.40**	0.07 **2.80**	1.48 **59.20**
215.	**Е67-11-2** (61.01 / 39.57135)	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.02**	5040.89 **100.82**	5.69 **0.11** К1=1.2	3.85 **0.08**	50.05 **1.00**	2.40 **0.05**	5 099.03 **101.98**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
216.	**5/30-30-4-3-2/22**	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт. **2**				45.00 **90.00**	2.16 **4.32**	47.16 **94.32**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		3294	310	149	6337	442	10383
		ОХР и ОПР:							2748
		Плановая прибыль:							1732
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							14863
		Ж000 каб.128							
217.	**П0**	потолок							
218.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.1716**	76.83 **13.18**	K1=1.2		0.22 **0.04**	0.02	77.07 **13.22**
219.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.005491**						
220.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.1716**	105.7 **18.14**	K1=1.2				105.70 **18.14**
221.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **3.0888**				2.11 **6.52**	0.15 **0.46**	2.26 **6.98**
222.	**Е61-1-8** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.1716**	1382.49 **237.24**	32.57 **5.59** K1=1.2	22.04 **3.78**			1 415.06 **242.83**
223.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.32604**				262.95 **85.73**	18.51 **6.04**	281.46 **91.77**
224.	**Е15-315-1** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.1716**	1070.14 **183.64**	0.93 **0.16** K1=1.2	0.52 **0.09**	99.58 **17.09**	7.00 **1.20**	1 177.65 **202.09**
225.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **3.0888**				2.11 **6.52**	0.15 **0.46**	2.26 **6.98**
226.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **18.876**				0.96 **18.12**	0.07 **1.32**	1.03 **19.44**
227.	**П0**	полы							
228.	**Е57-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА **0.126**	50.75 **6.39**	K1=1.2				50.75 **6.39**
229.	**Е13-73-4** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.009**	56.7 **0.51**	K1=1.2				56.70 **0.51**
230.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.162**				2.11 **0.34**	0.15 **0.02**	2.26 **0.36**
231.	**Е57-23-2** (83.83 / 51.0893)	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.009**	1037.61 **9.34**	63.84 **0.57** K1=1.2	43.22 **0.39**			1 101.45 **9.91**
232.	**Е57-23-9** (83.83 / 51.0893)	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.009**	66.16 **0.60**	13.96 **0.13** K1=7.2	9.45 **0.09**	K1=6		80.12 **0.73**
233.	**1/10-230-60-30/30**	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т **0.081**				262.00 **21.22**	18.44 **1.49**	280.44 **22.71**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
234.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.81**	33.25 **26.93**	0.36 **0.29** К1=1.2				33.61 **27.22**
235.	**Е11-47-3** (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.009**	3087.86 **27.79**	11.96 **0.11** К1=1.2		1 867.15 **16.80**	130.94 **1.18**	5 097.91 **45.88**
236.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0063**				835.20 **5.26**	58.80 **0.37**	894.00 **5.63**
237.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0005**				3 848.21 **1.92**	270.91 **0.14**	4 119.12 **2.06**
238.	**Е11-39-4** (83.83 / 51.0893)	Устройство плинтусов из плиток керамических Кф Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.126**	499.9 **62.99**	1.55 **0.20** К1=1.2	1.05 **0.13**			501.45 **63.19**
239.	**1/10-230-65-20-23/42**	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм	м2 **1.2726**				18.11 **23.05**	1.27 **1.62**	19.38 **24.67**
240.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.009**				835.20 **7.52**	58.80 **0.53**	894.00 **8.05**
241.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0005**				3 848.21 **1.92**	270.91 **0.14**	4 119.12 **2.06**
242.	**П0**	стены							
243.	**Е63-19-6** (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0651**	474.27 **30.87**	К1=1.2				474.27 **30.87**
244.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.298158**						
245.	**Е46-47-3** (83.83 / 51.0893)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2053**	433.14 **88.92**	К1=1.2				433.14 **88.92**
246.	**Е61-29-1** (83.83 / 51.0893)	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2053**	568.42 **116.70**	495.26 **101.68** К1=1.2	233.84 **48.01**			1 063.68 **218.38**
247.	**Е61-1-4** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2053**	1217.09 **249.87**	31.02 **6.37** К1=1.2	21.00 **4.31**			1 248.11 **256.24**
248.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.375699**				262.95 **98.79**	18.51 **6.95**	281.46 **105.74**
249.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.01**	7686.11 **76.86**	51.70 **0.52** К1=1.2	34.99 **0.35**	731.38 **7.31**	51.48 **0.51**	8 520.67 **85.20**
250.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.081**						
251.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2053**	88.2 **18.11**	К1=1.2				88.20 **18.11**
252.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **3.6954**				2.11 **7.80**	0.15 **0.55**	2.26 **8.35**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
253.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей дверных откосов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.015**	88.2 **1.32**	К1=1.2				88.20 **1.32**
254.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.27**				2.11 **0.57**	0.15 **0.04**	2.26 **0.61**
255.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2203**	3902.7 **859.76**	0.32 **0.07** К1=1.2		1.82 **0.40**	0.13 **0.03**	3 904.97 **860.26**
256.	**1/10-230-65-20-20/19**	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2 **22.9112**				37.50 **859.17**	2.64 **60.49**	40.14 **919.66**
257.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.15421**				835.20 **128.80**	58.80 **9.07**	894.00 **137.87**
258.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.008812**				3 848.21 **33.91**	270.91 **2.39**	4 119.12 **36.30**
259.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг **3.3045**				5.22 **17.25**	0.37 **1.22**	5.59 **18.47**
260.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт. **0.088**				7.40 **0.65**	0.52 **0.05**	7.92 **0.70**
261.	**Е63-12-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4168**	182.01 **75.86**	К1=1.2				182.01 **75.86**
262.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4168**	88.2 **36.76**	К1=1.2				88.20 **36.76**
263.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **7.5024**				2.11 **15.83**	0.15 **1.13**	2.26 **16.96**
264.	**Е61-1-4** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4168**	1217.09 **507.28**	31.02 **12.93** К1=1.2	21.00 **8.75**			1 248.11 **520.21**
265.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.762744**				262.95 **200.56**	18.51 **14.12**	281.46 **214.68**
266.	**Е15-281-1** (83.83 / 51.0893)	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен / прим. декоративная штукатурка карта мира Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4168**	906.89 **377.99**	10.84 **4.52** К1=1.2	7.00 **2.92**			917.73 **382.51**
267.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **7.5024**				2.11 **15.83**	0.15 **1.13**	2.26 **16.96**
268.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **166.72**				0.96 **160.05**	0.07 **11.67**	1.03 **171.72**
269.	**Е15-339-1** (83.83 / 51.0893)	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Кф Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.4168**	540.02 **225.08**	0.65 **0.27** К1=1.2	0.35 **0.15**	42.36 **17.66**	3.00 **1.25**	586.03 **244.26**
270.	**1/10-230-**	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	кг				16.41	1.16	17.57

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	40-10/22	полуматовая (полуглянцевая), 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	**16.672**				**273.59**	**19.34**	**292.93**
271.	**Е9-520-2** (58.54 / 65.8073)	Установка отбойной доски / прим. Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.126**	1041.27 **131.20**	5.45 **0.69** К1=1.2		97.41 **12.27**	6.84 **0.86**	1 150.97 **145.02**
272.	**2/30-55/0000000156**	Отбойная доска	м. **12.6**				25.00 **315.00**	1.76 **22.18**	26.76 **337.18**
273.	**П0**	замена оконного блока							
274.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка отливов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0176**	238.01 **4.19**	 К1=1.2				238.01 **4.19**
275.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.00264**						
276.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.002112**						
277.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.00704**	1662.04 **11.70**	 К1=1.2				1 662.04 **11.70**
278.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.015629**						
279.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.0352**	806.96 **28.40**	25.07 **0.88** К1=1.2	16.97 **0.60**			832.03 **29.28**
280.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.049984**						
281.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.01**	2143.13 **21.43**	136.29 **1.36** К1=1.2	67.89 **0.68**			2 279.42 **22.79**
282.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0352**	2106.84 **74.16**	5.89 **0.21** К1=1.2		3.85 **0.14**	0.27 **0.01**	2 116.85 **74.52**
283.	**1/10-240-30-45/13**	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт. **0.011**				379.00 **4.17**	26.68 **0.29**	405.68 **4.46**
284.	**1/10-250-20-45/60**	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт. **0.005**				2 325.00 **11.63**	163.68 **0.82**	2 488.68 **12.45**
285.	**2/40-10-999/130**	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2 **3.52**				460.00 **1619.20**	32.38 **113.98**	492.38 **1733.18**
286.	**Е10-103-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0752**	246.6 **18.54**	 К1=1.2		443.56 **33.36**	31.94 **2.40**	722.10 **54.30**
287.	**Е10-226-1** (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0176**	1229.39 **21.64**	 К1=1.2		146.20 **2.57**	10.35 **0.18**	1 385.94 **24.39**
288.	**2/40-25-5/30**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м **1.848**				28.00 **51.74**	1.97 **3.64**	29.97 **55.38**
289.	**Е9-521-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0176**	44.57 **0.78**	 К1=1.2		43.21 **0.76**	3.03 **0.05**	90.81 **1.59**
290.	**Е10-224-1** (83.83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0176**	539.94 **9.50**	1.93 **0.03** К1=1.2		107.43 **1.89**	11.26 **0.20**	660.56 **11.62**
291.	**2/20-100-**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной	м				13.00	0.64	13.64

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	20/27	0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	**1.848**				**24.02**	**1.18**	**25.20**
292.	**1/10-240/0000000045**	Костыль	ШТ. **4.224**				2.00 **8.45**	0.14 **0.59**	2.14 **9.04**
293.	**Е9-521-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0176**	44.57 **0.78**	К1=1.2		43.21 **0.76**	3.03 **0.05**	90.81 **1.59**
294.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0288**	7686.11 **221.36**	51.70 **1.49** К1=1.2	34.99 **1.01**	731.38 **21.06**	51.48 **1.48**	8 520.67 **245.39**
295.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.23328**						
296.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0288**	756.96 **21.80**	0.67 **0.02** К1=1.2	0.35 **0.01**	99.58 **2.87**	7.00 **0.20**	864.21 **24.89**
297.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.5184**				2.11 **1.09**	0.15 **0.08**	2.26 **1.17**
298.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **3.168**				0.96 **3.04**	0.07 **0.22**	1.03 **3.26**
299.	**П0**	дверные блоки							
300.	**Е56-20-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие наличников Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М НАЛИЧНИКОВ **0.196**	73.68 **14.44**	К1=1.2				73.68 **14.44**
301.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0784**						
302.	**Е56-19-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие дверных полотен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН **0.024**	634.92 **15.24**	К1=1.2				634.92 **15.24**
303.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.02832**						
304.	**Е56-18-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.02**	2450.8 **49.02**	359.10 **7.18** К1=1.2	188.44 **3.77**			2 809.90 **56.20**
305.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1468**						
306.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.0147**	2442.92 **35.91**	13.32 **0.20** К1=1.2		195.65 **2.88**	13.67 **0.20**	2 665.56 **39.19**
307.	**2/40-20-999/130**	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2 **1.47**				560.00 **823.20**	39.42 **57.95**	599.42 **881.15**
308.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.0147**	246.76 **3.63**	К1=1.2		443.18 **6.51**	31.09 **0.46**	721.03 **10.60**
309.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.049**	449.1 **22.01**	2.28 **0.11** К1=1.2		47.75 **2.34**	3.36 **0.16**	502.49 **24.62**
310.	**2/40-25-10/999130**	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м **4.998**				5.00 **24.99**	0.35 **1.75**	5.35 **26.74**
311.	**П0**	сантехнические работы							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
312.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
313.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.08**	1813.36 **145.07**	3.05 **0.24** К1=1.2	1.40 **0.11**	1 059.84 **84.79**	46.46 **3.72**	2 922.71 **233.82**
314.	**6/40-80-30/0000000063**	фасонные части к пп трубам диаметром 110мм	шт. **8**				6.00 **48.00**	0.42 **3.36**	6.42 **51.36**
315.	**Е16-28-1** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	161.32 **161.32**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	84.40 **84.40**	4.08 **4.08**	250.06 **250.06**
316.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.03**	2191.3 **65.74**	4.68 **0.14** К1=1.2	0.70 **0.02**	990.22 **29.71**	44.58 **1.34**	3 230.78 **96.93**
317.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **4**				2.09 **8.36**	0.09 **0.36**	2.18 **8.72**
318.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	4.80 **9.60**	0.27 **0.54**	114.77 **229.54**
319.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
320.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	305.22 **30.52**	13.21 **1.32**	2 911.74 **291.18**
321.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
322.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **15**				1.95 **29.25**	0.08 **1.20**	2.03 **30.45**
323.	**Е16-49-2** (68.61 / 48.5917)	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. **4**	6.51 **26.04**	К1=1.2		0.04 **0.16**		6.55 **26.20**
324.	**3/3-50-80-10/20**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт. **4**				18.00 **72.00**	1.00 **4.00**	19.00 **76.00**
325.	**Е65-13-24** (68.61 / 48.5917)	Смена умывальников Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.01**	4837.67 **48.38**	63.07 **0.63** К1=1.2	42.69 **0.43**	123.98 **1.24**	8.74 **0.09**	5 033.46 **50.34**
326.	**3/4-80-999/360**	Умывальники (средняя цена по группе)	компл. **1**				150.00 **150.00**	8.33 **8.33**	158.33 **158.33**
327.	**Е17-2-3** (68.61 / 48.5917)	Установка смесителей Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	16.78 **16.78**	К1=1.2		1.08 **1.08**	0.07 **0.07**	17.93 **17.93**
328.	**3/4-140-20/30**	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл. **1**				80.00 **80.00**	4.44 **4.44**	84.44 **84.44**
329.	**Е69-12-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	1489.01 **14.89**	64.48 **0.64** К1=1.2				1 553.49 **15.53**
330.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0039**						
331.	**Е17-3-101**	Установка унитазов с непосредственно	КОМПЛ.	53.49	1.04	0.70	245.96	13.78	314.27

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(68.61 / 48.5917)	присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой Компакт Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	**1**	**53.49**	**1.04** К1=1.2	**0.70**	**245.96**	**13.78**	**314.27**
332.	**3/4-90-40/30**	Отвод гофрированный к унитазу	шт. **1**				7.21 **7.21**	0.40 **0.40**	7.61 **7.61**
333.	**П0**	элекромонтажные работы							
334.	**Е67-7-1**	Демонтаж розеток Кф	100 ШТ. **0.06**	119.42 **7.17**					119.42 **7.17**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
335.	**Е69-5-2**	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф	100 М **0.4**	355.09 **142.04**	12.43 **4.97**				367.52 **147.01**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
336.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.2288**						
337.	**Ц8-403-3**	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф	100 М **0.4**	373.35 **149.34**			297.76 **119.10**	14.41 **5.76**	685.52 **274.20**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
338.	**5/10-10-20-2/26**	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м **0.04**				3 906.70 **156.27**	187.91 **7.52**	4 094.61 **163.79**
339.	**5/20-30-1-4/9**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт. **0.196**				6.62 **1.30**	0.32 **0.06**	6.94 **1.36**
340.	**Е61-39-1**	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф	100 М **0.4**	1182.73 **473.09**	23.26 **9.30**	15.75 **6.30**			1 205.99 **482.39**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 5.7 МК 1.1752 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
341.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.012**				262.95 **3.16**	18.51 **0.22**	281.46 **3.38**
342.	**Ц8-912-1**	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 М **0.15**	226.04 **33.91**					226.04 **33.91**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96			К1=0.96				
343.	**Ц8-423-1**	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 М **0.15**	74.18 **11.13**	0.43 **0.06**				74.61 **11.19**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96			К1=0.36				
344.	**Ц8-423-1**	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 М **0.15**	247.28 **37.09**	1.42 **0.21**		77.32 **11.60**	4.02 **0.60**	330.04 **49.50**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
345.	**Ц8-912-1**	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 М **0.15**	282.56 **42.38**			12.10 **1.82**	0.84 **0.13**	295.50 **44.33**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
346.	**5/20-20-1/5**	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м **15**				1.41 **21.15**	0.07 **1.05**	1.48 **22.20**
347.	**Ц8-591-901**	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Кф	100 ШТ. **0.06**	807.82 **48.47**			7.82 **0.47**	0.40 **0.02**	816.04 **48.96**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
348.	**5/20-40-4/1**	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. **6**				1.27 **7.62**	0.06 **0.36**	1.33 **7.98**
349.	**5/30-30-4-1-2-1/15**	Розетка штепсельная РА16-255	шт. **6**				10.00 **60.00**	0.48 **2.88**	10.48 **62.88**
350.	**Е67-12-2**	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф	100 ШТ. **0.02**	1377.38 **27.55**			23.26 **0.47**	1.12 **0.02**	1 401.76 **28.04**
	(61.01 / 39.57135)	Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
351.	**5/20-40-4/1**	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и	шт.				1.27	0.06	1.33

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		выключатели КМ-205	**2**				**2.54**	**0.12**	**2.66**
352.	**5/30-30-4-1-1/3**	Выключатель установочный одноклавишный С16-158	шт. **1**				8.00 **8.00**	0.38 **0.38**	8.38 **8.38**
353.	**5/30-30-4-1-1/10**	Выключатель установочный двухклавишный С56-186	шт. **1**				8.00 **8.00**	0.38 **0.38**	8.38 **8.38**
354.	**Е67-11-2** (61.01 / 39.57135)	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.03**	5040.89 **151.23**	5.69 **0.17** К1=1.2	3.85 **0.12**	50.05 **1.50**	2.40 **0.07**	5 099.03 **152.97**
355.	**5/30-30-4-3-2/22**	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт. **3**				45.00 **135.00**	2.16 **6.48**	47.16 **141.48**
356.	**П0**	прочие работы							
357.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	8.25 **16.50**	0.08 **0.16** К1=0.36	0.05 **0.10**			8.33 **16.66**
358.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	27.49 **54.98**	0.37 **0.74** К1=1.2	0.17 **0.34**	0.19 **0.38**	0.01 **0.02**	28.06 **56.12**
359.	**3/1-150-10-110/120**	Решетки вентиляционные	шт. **2**				15.00 **30.00**	0.83 **1.66**	15.83 **31.66**
360.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **1.5**	7.38 **11.07**	К1=1.2				7.38 **11.07**
361.	**Е62-35-2** (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.015**	1247.94 **18.72**	0.52 **0.01** К1=1.2	0.35 **0.01**	138.43 **2.08**	9.79 **0.15**	1 396.68 **20.96**
362.	**Е20-11-2** (68.61 / 48.5917)	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ШТ **1**	35.72 **35.72**	2.04 **2.04** К1=1.2	0.17 **0.17**	6.20 **6.20**	0.37 **0.37**	44.33 **44.33**
363.	**3/1-150/0000000151**	Экран для радиатора отопления	ШТ. **1**				120.00 **120.00**	8.45 **8.45**	128.45 **128.45**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		6425	174	84	6800	447	13847
		ОХР и ОПР:							5110
		Плановая прибыль:							3254
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							22211
		Ж000 каб.129							
364.	**Е10-237-8** (83.83 / 51.0893)	Установка перегородок из ПВХ / прим. Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.0673**	2032.35 **136.78**	10.12 **0.68** К1=1.2		141.61 **9.53**	9.90 **0.67**	2 193.98 **147.66**
365.	**2/40-20-999/130**	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2 **6.73**				560.00 **3768.80**	39.42 **265.30**	599.42 **4034.10**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		137	1	0	3778	266	4182
		ОХР и ОПР:							115
		Плановая прибыль:							70
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4366
		Ж000 каб.130							
366.	**П0**	потолок							
367.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	76.83 **4.42**	К1=1.2		0.22 **0.01**	0.02	77.07 **4.43**
368.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.00184**						
369.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	105.7 **6.08**	К1=1.2				105.70 **6.08**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
370.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **1.035**				2.11 **2.18**	0.15 **0.16**	2.26 **2.34**
371.	**Е61-1-8** (83.83 / 51.0893)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	1382.49 **79.49**	32.57 **1.87** К1=1.2	22.04 **1.27**			1 415.06 **81.36**
372.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.10925**				262.95 **28.73**	18.51 **2.02**	281.46 **30.75**
373.	**Е15-315-1** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	1070.14 **61.53**	0.93 **0.05** К1=1.2	0.52 **0.03**	99.58 **5.73**	7.00 **0.40**	1 177.65 **67.71**
374.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **1.035**				2.11 **2.18**	0.15 **0.16**	2.26 **2.34**
375.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **6.325**				0.96 **6.07**	0.07 **0.44**	1.03 **6.51**
376.	**П0**	полы							
377.	**Е57-2-5** (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ **0.0575**	199.33 **11.46**	8.27 **0.48** К1=1.2	5.60 **0.32**			207.60 **11.94**
378.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.027025**						
379.	**Е13-73-4** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	56.7 **3.26**	К1=1.2				56.70 **3.26**
380.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **1.035**				2.11 **2.18**	0.15 **0.16**	2.26 **2.34**
381.	**Е57-23-2** (83.83 / 51.0893)	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	1037.61 **59.66**	63.84 **3.67** К1=1.2	43.22 **2.49**			1 101.45 **63.33**
382.	**Е57-23-9** (83.83 / 51.0893)	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	66.16 **3.80**	13.96 **0.80** К1=7.2	9.45 **0.54**	К1=6		80.12 **4.60**
383.	**1/10-230-60-30/30**	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т **0.5175**				262.00 **135.59**	18.44 **9.54**	280.44 **145.13**
384.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **5.175**	33.25 **172.07**	0.36 **1.86** К1=1.2				33.61 **173.93**
385.	**Е11-114-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Кф Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0575**	3505.34 **201.56**	36.19 **2.08** К1=1.2		178.70 **10.28**	12.65 **0.73**	3 732.88 **214.65**
386.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2 **5.89375**				55.00 **324.16**	3.87 **22.81**	58.87 **346.97**
387.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.04025**				835.20 **33.62**	58.80 **2.37**	894.00 **35.99**
388.	**1/10-230-**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до	т				3 848.21	270.91	4 119.12

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-15/40	8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	**0.0023**				**8.85**	**0.62**	**9.47**
389.	**П0**	стены							
390.	**Е46-47-3**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф	100 М2	433.14					433.14
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**0.2147**	**93.00**					**93.00**
					К1=1.2				
391.	**Е61-29-1**	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф	100 М2	568.42	495.26	233.84			1 063.68
	(83.83 / 51.0893)		**0.2147**	**122.04**	**106.33**	**50.21**			**228.37**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
392.	**Е61-1-4**	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	1217.09	31.02	21.00			1 248.11
	(83.83 / 51.0893)		**0.2147**	**261.31**	**6.66**	**4.51**			**267.97**
					К1=1.2				
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
393.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т				262.95	18.51	281.46
			0.392901				**103.31**	**7.27**	**110.58**
394.	**Е61-7-1**	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	7686.11	51.70	34.99	731.38	51.48	8 520.67
	(83.83 / 51.0893)		**0.013**	**99.92**	**0.67**	**0.45**	**9.51**	**0.67**	**110.77**
					К1=1.2				
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
395.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						
			0.1053						
396.	**Е13-73-2**	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф	100 М2	88.2					88.20
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**0.2277**	**20.08**					**20.08**
					К1=1.2				
397.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг				2.11	0.15	2.26
			4.0986				**8.65**	**0.61**	**9.26**
398.	**Е15-300-2**	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Кф	100 М2	3902.7	0.32		1.82	0.13	3 904.97
	(83.83 / 51.0893)		**0.2277**	**888.64**	**0.07**		**0.41**	**0.03**	**889.15**
					К1=1.2				
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
399.	**1/10-230-65-20-20/19**	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2				37.50	2.64	40.14
			23.6808				**888.03**	**62.52**	**950.55**
400.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т				835.20	58.80	894.00
			0.15939				**133.12**	**9.37**	**142.49**
401.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т				3 848.21	270.91	4 119.12
			0.0091				**35.02**	**2.47**	**37.49**
402.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг				5.22	0.37	5.59
			3.4155				**17.83**	**1.26**	**19.09**
403.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.				7.40	0.52	7.92
			0.091				**0.67**	**0.05**	**0.72**
404.	**Е10-267-1**	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Кф	100М2.ЗАШИВОК	3038.75	30.25		568.70	39.82	3 677.52
	(83.83 / 51.0893)		**0.021**	**63.81**	**0.64**		**11.94**	**0.84**	**77.23**
					К1=1.2				
		Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96							
405.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м				1.65	0.12	1.77
			3				**4.95**	**0.36**	**5.31**
406.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м				2.23	0.16	2.39
			3.6				**8.03**	**0.58**	**8.61**
407.	**1/10-240-**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа	100 шт.				3.36	0.24	3.60

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30-50/10	6х40 мм	**0.3**				**1.01**	**0.07**	**1.08**
408.	**1/10-240-55-20/63**	Саморез с прессшайбой и сверлом оцинкованный 4,2х51 мм	100 шт. **0.6**				3.59 **2.15**	0.25 **0.15**	3.84 **2.30**
409.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **6.6**				0.11 **0.73**	0.01 **0.07**	0.12 **0.80**
410.	**Е15-298-1** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею Кф Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ **0.021**	4085.74 **85.80**	1.58 **0.03** К1=1.2		134.56 **2.83**	9.48 **0.20**	4 231.36 **88.86**
411.	**1/10-230-65-20-20/19**	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2 **2.142**				37.50 **80.33**	2.64 **5.65**	40.14 **85.98**
412.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка ЛАКРИТ	кг **0.21**				2.70 **0.57**	0.19 **0.04**	2.89 **0.61**
413.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0147**				835.20 **12.28**	58.80 **0.86**	894.00 **13.14**
414.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.000945**				3 848.21 **3.64**	270.91 **0.26**	4 119.12 **3.90**
415.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт. **0.0084**				7.40 **0.06**	0.52	7.92 **0.06**
416.	**П0**	замена оконного блока							
417.	**Е58-4-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка отливов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0168**	238.01 **4.00**	К1=1.2				238.01 **4.00**
418.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.00252**						
419.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.002016**						
420.	**Е56-3-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.00672**	1662.04 **11.17**	К1=1.2				1 662.04 **11.17**
421.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.014918**						
422.	**Е56-2-2** (83.83 / 51.0893)	Снятие остекленных оконных переплетов Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.0353**	806.96 **28.49**	25.07 **0.88** К1=1.2	16.97 **0.60**			832.03 **29.37**
423.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.050126**						
424.	**Е56-1-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.01**	2143.13 **21.43**	136.29 **1.36** К1=1.2	67.89 **0.68**			2 279.42 **22.79**
425.	**Е10-100-4** (83.83 / 51.0893)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0353**	2106.84 **74.37**	5.89 **0.21** К1=1.2		3.85 **0.14**	0.27 **0.01**	2 116.85 **74.73**
426.	**1/10-240-30-45/13**	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт. **0.011**				379.00 **4.17**	26.68 **0.29**	405.68 **4.46**
427.	**1/10-250-20-45/60**	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт. **0.005**				2 325.00 **11.63**	163.68 **0.82**	2 488.68 **12.45**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
428.	**2/40-10-999/130**	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2 **3.53**				460.00 **1623.80**	32.38 **114.30**	492.38 **1738.10**
429.	**Е10-103-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0756**	246.6 **18.64**	К1=1.2		443.56 **33.53**	31.94 **2.41**	722.10 **54.58**
430.	**Е10-226-1** (83.83 / 51.0893)	Установка подоконных досок Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0168**	1229.39 **20.65**	К1=1.2		146.20 **2.46**	10.35 **0.17**	1 385.94 **23.28**
431.	**2/40-25-5/30**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м **1.764**				28.00 **49.39**	1.97 **3.48**	29.97 **52.87**
432.	**Е9-521-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0168**	44.57 **0.75**	К1=1.2		43.21 **0.73**	3.03 **0.05**	90.81 **1.53**
433.	**Е10-224-1** (83.83 / 51.0893)	Установка отливов из оцинкованной стали Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0168**	539.94 **9.07**	1.93 **0.03** К1=1.2		107.43 **1.80**	11.26 **0.19**	660.56 **11.09**
434.	**2/20-100-20/27**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м **1.764**				13.00 **22.93**	0.64 **1.13**	13.64 **24.06**
435.	**1/10-240/0000000045**	Костыль	ШТ. **4.032**				2.00 **8.06**	0.14 **0.56**	2.14 **8.62**
436.	**Е9-521-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация стыков силиконом Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0168**	44.57 **0.75**	К1=1.2		43.21 **0.73**	3.03 **0.05**	90.81 **1.53**
437.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0294**	7686.11 **225.97**	51.70 **1.52** К1=1.2	34.99 **1.03**	731.38 **21.50**	51.48 **1.51**	8 520.67 **250.50**
438.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.23814**						
439.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0294**	756.96 **22.25**	0.67 **0.02** К1=1.2	0.35 **0.01**	99.58 **2.93**	7.00 **0.21**	864.21 **25.41**
440.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **0.5292**				2.11 **1.12**	0.15 **0.08**	2.26 **1.20**
441.	**1/10-230-60-40/10**	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг **3.234**				0.96 **3.10**	0.07 **0.23**	1.03 **3.33**
442.	**П0**	дверные блоки							
443.	**Е56-19-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие дверных полотен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН **0.02**	634.92 **12.70**	К1=1.2				634.92 **12.70**
444.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0236**						
445.	**Е56-18-1** (83.83 / 51.0893)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	2450.8 **24.51**	359.10 **3.59** К1=1.2	188.44 **1.88**			2 809.90 **28.10**
446.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0734**						
447.	**Е9-340-2** (58.54 / 65.8073)	Установка дверей металлических входных в проемах кирпичных стен Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.021**	3613.37 **75.88**	8.80 **0.18** К1=1.2		181.65 **3.81**	10.51 **0.22**	3 814.33 **80.09**
448.	**2/20-20-15-**	Блок дверной наружный стальной, глухой, с	шт.				1 428.17	70.27	1 498.44

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	10-10/130	полимерным покрытием (без доводчика) ДН С Г 24-19	**1**				**1428.17**	**70.27**	**1498.44**
449.	**Е10-116-1** (83.83 / 51.0893)	Герметизация мест примыкания оконных (дверных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.052**	229.78 **11.95**	 К1=1.2		203.56 **10.59**	14.28 **0.74**	447.62 **23.28**
450.	**П0**	элекромонтажные работы							
451.	**Ц8-912-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	226.04 **22.60**	 К1=0.96				226.04 **22.60**
452.	**Ц8-423-1** (61.01 / 39.57135)	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	74.18 **7.42**	0.43 **0.04** К1=0.36				74.61 **7.46**
453.	**Е69-5-2** (83.83 / 51.0893)	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	355.09 **35.51**	12.43 **1.24** К1=1.2				367.52 **36.75**
454.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0572**						
455.	**Ц8-403-3** (61.01 / 39.57135)	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	373.35 **37.34**	 К1=1.2		297.76 **29.78**	14.41 **1.44**	685.52 **68.56**
456.	**5/20-30-1-4/9**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт. **0.049**				6.62 **0.32**	0.32 **0.02**	6.94 **0.34**
457.	**Е61-39-1** (83.83 / 51.0893)	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф Разряд 5.7 МК 1.1752 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1182.73 **118.27**	23.26 **2.33** К1=1.2	15.75 **1.58**			1 205.99 **120.60**
458.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **0.003**				262.95 **0.79**	18.51 **0.06**	281.46 **0.85**
459.	**Е67-12-2** (61.01 / 39.57135)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.02**	1377.38 **27.55**	 К1=1.2		23.26 **0.47**	1.12 **0.02**	1 401.76 **28.04**
460.	**5/20-40-4/1**	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт. **2**				1.27 **2.54**	0.06 **0.12**	1.33 **2.66**
461.	**5/30-30-4-1-1/3**	Выключатель установочный одноклавишный С16-158	шт. **2**				8.00 **16.00**	0.38 **0.76**	8.38 **16.76**
462.	**Е67-11-2** (61.01 / 39.57135)	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф Разряд 4.8 МК 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	5040.89 **50.41**	5.69 **0.06** К1=1.2	3.85 **0.04**	50.05 **0.50**	2.40 **0.02**	5 099.03 **50.99**
463.	**5/30-30-4-3-2/22**	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт. **1**				45.00 **45.00**	2.16 **2.16**	47.16 **47.16**
464.	**П0**	сантехнические работы							
465.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	4.80 **9.60**	0.27 **0.54**	114.77 **229.54**
466.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
467.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2533.56 **25.34**	59.75 **0.60** К1=1.2	0.17	305.22 **3.05**	13.21 **0.13**	2 911.74 **29.12**
468.	**1/10-240-**	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.				17.58	1.24	18.82

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30-22/21		**0.001**				**0.02**		**0.02**
469.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **2**				1.95 **3.90**	0.08 **0.16**	2.03 **4.06**
470.	**Е65-13-24** (68.61 / 48.5917)	Смена умывальников Кф Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.01**	4837.67 **48.38**	63.07 **0.63** К1=1.2	42.69 **0.43**	123.98 **1.24**	8.74 **0.09**	5 033.46 **50.34**
471.	**3/4-80-999/360**	Умывальники (средняя цена по группе)	компл. **1**				150.00 **150.00**	8.33 **8.33**	158.33 **158.33**
472.	**Е17-2-3** (68.61 / 48.5917)	Установка смесителей Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	16.78 **16.78**	 К1=1.2		1.08 **1.08**	0.07 **0.07**	17.93 **17.93**
473.	**3/4-140-20/30**	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл. **1**				80.00 **80.00**	4.44 **4.44**	84.44 **84.44**
474.	**П0**	прочие работы							
475.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **0.5**	7.38 **3.69**	 К1=1.2				7.38 **3.69**
476.	**Е62-35-2** (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Кф Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.005**	1247.94 **6.24**	0.52 К1=1.2	0.35	138.43 **0.69**	9.79 **0.05**	1 396.68 **6.98**
477.	**Е20-11-2** (68.61 / 48.5917)	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. Кф Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ШТ **1**	35.72 **35.72**	2.04 **2.04** К1=1.2	0.17 **0.17**	6.20 **6.20**	0.37 **0.37**	44.33 **44.33**
478.	**3/1-150/0000000151**	Экран для радиатора отопления	ШТ. **1**				120.00 **120.00**	8.45 **8.45**	128.45 **128.45**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		3453	142	67	5618	358	9571
		ОХР и ОПР:							2846
		Плановая прибыль:							1784
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							14202
		ИТОГО прямые затраты по смете:		28676	1208	559	40270	2692	72847
		ОХР и ОПР:							23090
		Плановая прибыль:							14623
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							110559
		ВСЕГО прямые затраты:		**28676**	**1208**	**559**	**40270**	**2692**	**72847**
		ОХР и ОПР:							**23090**
		Плановая прибыль:							**14623**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**110559**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент						
1.	1/10-10-10/180	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью 01.10.2026 ОРБ	т	0.01624	1 151.60	18.68	81.07	1.37
		1/10-80-30 Прочие неметаллорудные материалы						
2.	1/10-80-30/50	Тальк технический молотый 01.10.2026 ОРБ	т	0.00039	2 110.00	0.83	153.12	0.06
		1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
3.	1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ	м3	0.000315	314.58	0.10	23.2	0.01
4.	1/10-110-50-15/265	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ	м3	0.000588	441.60	0.26	35.9	0.02
5.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.10.2026 ОРБ	м3	0.010381	314.58	3.25	23.2	0.24
	1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные							
6.	1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 01.10.2026 ОРБ	м2	2.54	1.90	4.83	0.12	0.30
	1/10-130-15 Герметики							
7.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.10.2026 ОРБ	шт.	13.5356	5.64	76.34	0.37	5.01
	1/10-135-20 Газы							
8.	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б 01.10.2026 ОРБ	т	0.0007	31 900.00	22.30	2 245.76	1.60
9.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный 01.10.2026 ОРБ	м3	2.2	0.75	1.70	0.05	0.10
	1/10-135-30 Прочая химическая продукция							
10.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.10.2026 ОРБ	л	5.684514	12.49	71.01	1.02	5.80
	1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей							
11.	1/10-140-40/95	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00044	11 990.00	5.28	844.1	0.36
12.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00047	4 200.00	1.99	295.68	0.12
	1/10-160-10 Пленки разные							
13.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	6.3345	0.81	5.13	0.06	0.38
	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых							
14.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.10.2026 ОРБ	кг	1.325312	2.45	3.25	0.26	0.35
	1/10-170-2 Круги (диски) отрезные							
15.	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм 01.10.2026 ОРБ	диск	0.03404	26.92	0.91	1.9	0.06
16.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.206025	2.73	0.55	0.13	0.03
17.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.00399	0.83		0.05	
	1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые							
18.	1/10-170-10/5	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1.104	1.17	1.29	0.08	0.09
19.	1/10-170-10/25	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.04431	12.92	0.57	0.91	0.04
20.	1/10-170-10/45	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.04431	2.45	0.11	0.17	0.01
21.	1/10-170-10/105	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.1617	2.31	0.37	0.15	0.02
22.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	3.9	2.70	10.53	0.17	0.66
23.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.4943	4.51	2.26	0.34	0.15

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
24.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.155533	3.71	0.57	0.23	0.04
25.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.17471	5.36	0.94	0.34	0.06
26.	1/10-170-10/215	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.069	8.33	0.58	1.1	0.08
27.	1/10-170-10/225	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.028	6.38	0.18	0.45	0.01
28.	1/10-170-10/411	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.01911	0.48	0.01	0.03	
	1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные							
29.	1/10-180-20/57	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.15	3.34	0.50	0.21	0.03
30.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ	м2	3.90395	4.96	19.37	0.35	1.37
31.	1/10-180-20/140	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне) 01.10.2026 ОРБ	м2	0.043155	11.68	0.50	0.78	0.03
	1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые							
32.	1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ" 01.10.2026 ОРБ	кг	5.2116	2.70	14.07	0.19	0.99
33.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.10.2026 ОРБ	кг	80.226	2.16	173.30	0.15	12.03
	1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые							
34.	1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0404	2.50	0.10	0.18	0.01
	1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные							
35.	1/10-230-40-10/22	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ полуматовая (полуглянцевая), 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная 01.10.2026 ОРБ	кг	16.672	12.77	212.90	1.16	19.34
36.	1/10-230-40-10/64	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная 01.10.2026 ОРБ	кг	45.3565	2.45	111.12	0.17	7.71
	1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению							
37.	1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая 01.10.2026 ОРБ	т	0.000806	4 837.11	3.90	315.28	0.25
38.	1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный 01.10.2026 ОРБ	т	0.000055	5 560.00	0.31	352.42	0.02
	1/10-230-40-65 Пигменты и колеры							
39.	1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент 01.10.2026 ОРБ	кг	0.164	12.50	2.05	0.88	0.16
	1/10-230-45-5 Лаки							
40.	1/10-230-45-5/186	Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 01.10.2026 ОРБ	кг	0.006	14.54	0.09	1.02	0.01
	1/10-230-45-10 Эмали							
41.	1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.04273	9.20	0.40	0.61	0.02
42.	1/10-230-45-10/999130	Эмали (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	кг	3.96	15.00	59.40	1.06	4.20
	1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)							
43.	1/10-230-50-15/22	Ксилол 01.10.2026 ОРБ	л	0.227502	7.54	1.72	0.53	0.12

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
44.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль 01.10.2026 ОРБ	кг	0.462	8.06	3.72	0.52	0.24
45.	1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная 01.10.2026 ОРБ	кг	0.082	6.70	0.57	0.47	0.01
46.	1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 01.10.2026 ОРБ	кг	19.572	6.44	126.04	0.37	7.24
47.	1/10-230-50-15/77	Сольвент каменноугольный технический 01.10.2026 ОРБ	т	0.000132	4 290.00	0.57	302.02	0.04
48.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.10.2026 ОРБ	кг	0.1482	5.72	0.85	0.33	0.05
	1/10-230-55-5 Гипсовые вяжущие							
49.	1/10-230-55-5/22	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.10.2026 ОРБ	т	0.010662	451.68	4.82	22.52	0.24
	1/10-230-55-15 Плиты гипсовые							
50.	1/10-230-55-15/110	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	2.205	4.46	9.83	0.31	0.68
	1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем							
51.	1/10-230-55-20/117	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм 01.10.2026 ОРБ	м	3	1.65	4.95	0.12	0.36
52.	1/10-230-55-20/135	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.10.2026 ОРБ	м	3.6	2.22	7.99	0.16	0.58
	1/10-230-60-10 Грунтовки сухие							
53.	1/10-230-60-10/5	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.10.2026 ОРБ	т	0.03075	1 601.60	49.25	112.75	3.47
	1/10-230-60-15 Композиции для заполнения швов сухие							
54.	1/10-230-60-15/40	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.066737	3 848.21	256.82	270.91	18.08
	1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек							
55.	1/10-230-60-30/30	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200 01.10.2026 ОРБ	т	2.8485	282.60	804.99	18.44	52.53
	1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ							
56.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.00756	373.78	2.83	25.96	0.20
57.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 01.10.2026 ОРБ	т	1.17361	835.20	980.21	58.8	69.01
	1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие							
58.	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.10.2026 ОРБ	кг	309.269	0.98	303.09	0.07	21.65
59.	1/10-230-60-40/15	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.10.2026 ОРБ	т	0.000417	962.23	0.40	70.3	0.03
	1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ							
60.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75 01.10.2026 ОРБ	т	5.272987	288.53	1521.40	18.51	97.60
61.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.10.2026 ОРБ	т	0.56727	287.82	163.27	15.6	8.85

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
	1/10-230-65-20-5 Керамогранит крупноразмерный плоский							
62.	1/10-230-65-20-5/15	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	35.70075	55.00	1963.55	3.87	138.16
	1/10-230-65-20-20 Плитки керамические для внутренней облицовки стен							
63.	1/10-230-65-20-20/19	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	137.6332	32.48	4470.33	2.64	363.35
	1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные							
64.	1/10-230-65-20-23/42	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	2.1996	18.02	39.63	1.27	2.79
	1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ							
65.	1/10-230-95/130	Крестики для плитки толщиной 5 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.5294	7.40	3.91	0.52	0.28
	1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты							
66.	1/10-235-3/20	Каболка 01.10.2026 ОРБ	т	0.00034	10 790.02	3.67	706.71	0.24
67.	1/10-235-3/47	Льняная прядь 01.10.2026 ОРБ	кг	6.442	54.50	351.13	3.34	21.46
	1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие							
68.	1/10-235-5/57	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.10.2026 ОРБ	кг	0.25	4.95	1.24	0.44	0.11
	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие							
69.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	29.253	0.70	20.48	0.05	1.46
70.	1/10-235-20/121	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 15 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	5.5125	0.74	4.08	0.05	0.28
71.	1/10-235-20/190	Лента самоклеящаяся гидро-пароизоляционная теплоотражающая бутилкаучуковая, марки Липлент-МП, шириной 100 мм, толщиной 1,5 мм 01.10.2026 ОРБ	м	29.253	0.96	28.08	0.11	3.22
72.	1/10-235-20/681	Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) 01.10.2026 ОРБ	м2	1.065	6.56	6.99	0.4	0.43
73.	1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.10.2026 ОРБ	м2	1.563	2.17	3.39	0.18	0.28
74.	1/10-235-20/793	Лента ФУМ шириной 20 мм 01.10.2026 ОРБ	10 м	0.99899	0.91	0.98	0.06	0.03
75.	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.10.2026 ОРБ	м	8.33502	0.11	0.92	0.01	0.08
	1/10-240 Метизы и крепежные изделия							
76.	1/10-240/0000000045	Костыль 01.10.2026 ОРБ	ШТ.	19.392	2.00	38.78	0.14	2.71
	1/10-240-10-10 Болты строительные с гайками и шайбами							
77.	1/10-240-10-10/131	Болты строительные 01.10.2026 ОРБ	т	0.000035	3 571.91	0.13	241.12	0.01
	1/10-240-15 Винты							
78.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.10.2026 ОРБ	кг	0.1412	4.48	0.63	0.3	0.04
	1/10-240-20 Гайки							
79.	1/10-240-20/1	Гайки строительные 01.10.2026 ОРБ	т	0.00001	4 233.61	0.04	311.87	
	1/10-240-25-35 Гвозди строительные							
80.	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.2	3.69	0.74	0.26	0.05
	1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные							
81.	1/10-240-25-41/15	Гвозди строительные оцинкованные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.00808	3.93	0.04	0.29	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
	1/10-240-30-22 Дюбели распорные							
82.	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.074	22.54	1.67	1.24	0.09
	1/10-240-30-35 Дюбели пластмассовые							
83.	1/10-240-30-35/20	Дюбель полипропиленовый 10х50, 10х80 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.036408	13.28	0.48	0.74	0.03
	1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником							
84.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	5.43179	2.74	14.87	0.19	1.03
85.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.069468	331.39	23.03	26.68	1.85
	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами							
86.	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.3	3.36	1.01	0.24	0.07
87.	1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.19392	9.00	1.74	0.63	0.12
	1/10-240-35 Заклепки, кнопки							
88.	1/10-240-35/11	Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000047	4 670.00	0.22	317.5	0.01
89.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.077786	11.70	0.91	1.16	0.09
	1/10-240-50-16 Шайбы							
90.	1/10-240-50-16/2	Шайбы строительные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.005				
91.	1/10-240-50-16/7	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000121	7 270.85	0.88	534.46	0.07
	1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой							
92.	1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000043	4 940.00	0.21	332.99	0.01
93.	1/10-240-55-10/75	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00021	4 750.00	0.99	319.62	0.07
	1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы							
94.	1/10-240-55-20/40	Шурупы-саморезы 4,0х25 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.138	9.94	1.38	0.72	0.10
95.	1/10-240-55-20/60	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.10947	45.00	4.93	3.17	0.35
96.	1/10-240-55-20/63	Саморез с прессшайбой и сверлом оцинкованный 4,2х51 мм 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.6404	3.54	2.26	0.25	0.16
	1/10-250-20-45 Приборы оконные							
97.	1/10-250-20-45/60	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.02	2 325.00	46.51	163.68	3.27
	1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная							
98.	1/10-260-210-1/71	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	1.326	6.71	8.89	0.33	0.44
	1/10-280-10 Моющие средства							
99.	1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.339	0.70	0.24	0.05	0.02
	1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие							
100.	1/55-50-25/55	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая 01.10.2026 ОРБ	кг	1.188	5.28	6.27	0.46	0.55
	1/55-50-30 Порошки, композиции и смазки для антикоррозионной защиты							
101.	1/55-50-30/20	Паста кварцевазелиновая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0385	40.00	1.54	1.82	0.07
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)							
102.	2/10-10/20	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000883	3 066.30	2.71	124.87	0.11
	2/20-20-15-10-10 Блоки дверные наружные стальные глухие с полимерным покрытием							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
103.	2/20-20-15-10-10/130	Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) ДН С Г 24-19 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	1 434.82	1434.82	70.27	70.27
	2/20-20-15-35 Люки инженерных коммуникаций металлические							
104.	2/20-20-15-35/999370	Люки инженерных коммуникаций металлические (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	180.00	180.00	8.86	8.86
	2/20-100-20 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цветной							
105.	2/20-100-20/27	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной 01.10.2026 ОРБ	м	8.484	7.86	66.69	0.64	5.43
	2/30-55 Прочие изделия и конструкции из алюминиевых сплавов							
106.	2/30-55/0000000156	Отбойная доска 01.10.2026 ОРБ	м.	15	200.00	3000.00	14.08	211.20
107.	2/30-55/0000000156	Отбойная доска 01.10.2026 ОРБ	м.	12.6	25.00	315.00	1.76	22.18
	2/40-10-999 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (код материала по проекту)							
108.	2/40-10-999/130	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	м2	15.17	460.00	6978.20	32.38	491.20
	2/40-20-999 Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (код материала по проекту)							
109.	2/40-20-999/130	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	м2	17.5	560.00	9800.00	39.42	689.85
	2/40-25-5 Подоконники из поливинилхлоридного профиля							
110.	2/40-25-5/30	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый 01.10.2026 ОРБ	м	8.484	13.97	118.52	1.97	16.71
	2/40-25-10 Наличники из поливинилхлоридного профиля							
111.	2/40-25-10/999130	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	м	20.91	5.00	104.55	0.35	7.32
	2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные							
112.	2/40-30/0000000035	Соединительный или усилительный профиль 01.10.2026 ОРБ	М	1.75	21.00	36.75	1.48	2.59
	3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ							
	3/1-150 Решетки, клапаны регулирования расхода воздуха на решетках							
113.	3/1-150/0000000151	Экран для радиатора отопления 01.10.2026 ОРБ	ШТ.	4	120.00	480.00	8.45	33.80
	3/1-150-10-110 Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с горизонтальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием							
114.	3/1-150-10-110/120	Решетки вентиляционные 01.10.2026 ОРБ	шт.	4	26.63	106.52	0.83	3.32
	3/3-10-10-10 Вентили проходные муфтовые 15Б3Р							
115.	3/3-10-10-10/20	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	8	15.67	125.36	0.87	6.96
116.	3/3-10-10-10/40	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	25.02	50.04	1.39	2.78
	3/3-50-80-10 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1							
117.	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	12	19.80	237.60	1	12.00
118.	3/3-50-80-10/60	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	35.30	35.30	1.76	1.76
	3/4-80-999 Умывальники (код материала по проекту)							
119.	3/4-80-999/360	Умывальники (средняя цена по группе) 01.10.2026 ОРБ	компл.	3	150.00	450.00	8.33	24.99
	3/4-90-10-30 Унитазы УНТЦ "Компакт" и УНВЦ воронкообразные с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой							
120.	3/4-90-10-30/20	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт" 01.10.2026 ОРБ	компл.	1	191.37	191.37	12.1	12.10
	3/4-90-40 Комплектующие для унитазов							
121.	3/4-90-40/10	Патрубок (гофра) для унитаза 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	10.29	10.29	0.53	0.53

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
122.	3/4-90-40/30	Отвод гофрированный к унитазу 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	6.74	6.74	0.4	0.40
	3/4-140-20 Смесители для умывальников							
123.	3/4-140-20/30	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.10.2026 ОРБ	компл.	3	38.19	114.57	4.44	13.32
	3/4-160-10 Крепления для умывальников, унитазов, моек							
124.	3/4-160-10/20	Крепления для унитаза 01.10.2026 ОРБ	компл.	2	0.78	1.56	0.04	0.08
	3/6-80-10 Гибкие подводки							
125.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	7.74	7.74	0.43	0.43
	3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты							
126.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.10.2026 ОРБ	кг	4.8215	3.98	19.20	0.22	1.06
	3/10-10-20-30 Хомуты для крепления труб							
127.	3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.10.2026 ОРБ	шт.	10.8	1.86	20.09	0.09	0.97
128.	3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.10.2026 ОРБ	шт.	8.28	3.88	32.12	0.22	1.82
	3/10-10-20-40 Подвески							
129.	3/10-10-20-40/20	Подвеска резьбовая ПР-10 01.10.2026 ОРБ	м	0.972	3.03	2.94	0.15	0.15
130.	3/10-10-20-40/30	Подвеска резьбовая ПР-12 01.10.2026 ОРБ	м	0.828	4.46	3.69	0.17	0.14
	3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ							
131.	3/13-10-10/10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00144	3 900.00	5.60	355.41	0.52
132.	3/13-10-10/50	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00172	3 900.00	6.72	298.09	0.52
	3/13-50-10 Дюбель-втулка и втулка							
133.	3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.05108	135.19	6.90	7.5	0.42
	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы							
	4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250							
134.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.10.2026 ОРБ	м3	0.0591	134.09	7.92	14.72	0.84
	4/1-4-20-20-20-10 Растворы кладочные цементно-известковые марки от 10 до 75							
135.	4/1-4-20-20-20-10/20	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 01.10.2026 ОРБ	м3	0.03456	166.92	5.77	18.6	0.64
	4/1-6-10-20-11 Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный							
136.	4/1-6-10-20-11/3000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.0576	490.70	28.26	48.25	2.78
	5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ							
	5/10-10-20-2 Кабели силовые на напряжение 1кВ с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение							
137.	5/10-10-20-2/26	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ 01.10.2026 ОРБ	1000 м	0.09	4 310.00	387.90	187.91	16.91
	5/20-20-1 Кабель-каналы и аксессуары к ним							
138.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм 01.10.2026 ОРБ	м	65	1.95	126.75	0.07	4.55
	5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные							
139.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	1.2542	15.60	19.57	0.78	0.98
	5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы							
140.	5/20-30-1-4/9	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.49	2.74	1.34	0.32	0.16
	5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
141.	5/20-30-2/1	Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	6.39	6.39	0.31	0.31
	5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей							
142.	5/20-30-3/20	Скоба К 142 У2 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	28	7.49	209.72	0.36	10.08
143.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.02	312.00	6.24	15.01	0.30
	5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля							
144.	5/20-30-5/1	Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.204	9.17	1.86	0.51	0.10
145.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.115	7.90	0.92	0.37	0.05
146.	5/20-30-5/3	Бирка маркировочная У153 У3,5 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002	62.32	0.12	3	0.01
	5/20-40-4 Коробки электромонтажные							
147.	5/20-40-4/1	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205 01.10.2026 ОРБ	шт.	31	1.36	42.16	0.06	1.86
	5/30-30-4-1-1 Выключатели, переключатели							
148.	5/30-30-4-1-1/3	Выключатель установочный одноклавишный С16-158 01.10.2026 ОРБ	шт.	3	5.39	16.17	0.38	1.14
149.	5/30-30-4-1-1/7	Выключатель установочный двухклавишный С56-124 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	3.72	22.32	0.38	2.28
150.	5/30-30-4-1-1/10	Выключатель установочный двухклавишный С56-186 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	8.00	8.00	0.38	0.38
	5/30-30-4-1-2-1 Розетки открытой установки							
151.	5/30-30-4-1-2-1/15	Розетка штепсельная РА16-255 01.10.2026 ОРБ	шт.	6	2.65	15.90	0.48	2.88
152.	5/30-30-4-1-2-1/16	Розетка штепсельная двухместная РА16-260 01.10.2026 ОРБ	шт.	15	4.11	61.65	0.38	5.70
	5/30-30-4-3-2 Светильники со светодиодными лампами							
153.	5/30-30-4-3-2/22	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий 01.10.2026 ОРБ	шт.	12	45.00	540.00	2.16	25.92
	5/30-40-2 Электроизоляционные материалы							
154.	5/30-40-2/23	Электроизоляционная лента ПВХ 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0482	14.95	0.72	0.72	0.03
	5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий							
155.	5/90-10/2	Дюбель монтажный У661 У3 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.22				
156.	5/90-10/3	Дюбель монтажный У656 У3 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	44.25	2.50	110.63	0.12	5.31
	6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов							
	6/10-20-10-10 Контргайки чугунные							
157.	6/10-20-10-10/10	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	0.02296	2.99	0.07	0.12	
	6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие							
158.	6/10-20-10-40/10	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	0.04592	5.64	0.26	0.24	0.01
	6/10-20-50-10 Муфты надвижные							
159.	6/10-20-50-10/10	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	15.29	76.45	0.59	2.95
160.	6/10-20-50-10/20	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 100 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	30.69	153.45	1.17	5.85
	6/10-20-50-30 Тройники косые канализационные из чугуна							
161.	6/10-20-50-30/10	Тройники косые 45 и 60 градусов диаметром 50х50 мм к чугунным канализационным трубам 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	32.57	162.85	1.33	6.65
162.	6/10-20-50-30/30	Тройники косые 45 и 60 градусов диаметром 100х100 мм к чугунным канализационным трубам 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	90.78	453.90	2.83	14.15

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
	6/10-20-50-40 Заглушки чугунные							
163.	6/10-20-50-40/10	Заглушки чугунные диаметром 50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	16.08	80.40	0.66	3.30
164.	6/10-20-50-40/20	Заглушки чугунные диаметром 100 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	5	32.75	163.75	1.28	6.40
	6/10-70-10 Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб							
165.	6/10-70-10/5	Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	0.4	20.47	8.20	1.02	0.40
	6/20-20-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные							
166.	6/20-20-20/10	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.10.2026 ОРБ	м	0.0861	3.20	0.28	0.11	0.01
	6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные							
167.	6/20-30-20/11	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.10.2026 ОРБ	м	3.2	5.65	18.08	0.23	0.72
168.	6/20-30-20/13	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м	0.8	10.71	8.56	0.41	0.32
	6/40-25-1 Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды							
169.	6/40-25-1/4	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм 01.10.2026 ОРБ	м	41.41	1.64	67.91	0.07	2.90
170.	6/40-25-1/6	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 5,4 мм 01.10.2026 ОРБ	м	20.2	4.88	98.58	0.18	3.64
	6/40-25-2 Трубы из полипропилена канализационные с раструбом							
171.	6/40-25-2/1	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм 01.10.2026 ОРБ	м	8	3.32	26.56	0.13	1.04
172.	6/40-25-2/2	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м	23	9.51	218.73	0.33	7.59
	6/40-80-20-1 Угольники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
173.	6/40-80-20-1/1	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	6.355	1.92	12.21	0.08	0.51
174.	6/40-80-20-1/3	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.38	6.72	9.27	0.25	0.35
175.	6/40-80-20-1/7	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	2.501	1.75	4.38	0.06	0.15
176.	6/40-80-20-1/13	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	14.35	1.75	25.12	0.07	1.00
	6/40-80-20-2 Тройники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
177.	6/40-80-20-2/1	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.599	2.42	3.86	0.1	0.16
178.	6/40-80-20-2/8	Тройник переходной приварной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.26	7.40	9.32	0.3	0.38
	6/40-80-20-3 Муфты из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
179.	6/40-80-20-3/1	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	0.697	1.52	1.06	0.06	0.04
180.	6/40-80-20-3/3	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.86	4.07	7.57	0.17	0.32
181.	6/40-80-20-3/9	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	9	0.32	2.88	0.01	0.09
182.	6/40-80-20-3/30	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	64	2.19	140.16	0.08	5.12
	6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
183.	6/40-80-20-7/3	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	3.444	0.90	3.11	0.04	0.14
184.	6/40-80-20-7/5	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.6	1.75	2.80	0.07	0.11
	6/40-80-30 Детали соединительные к трубам канализационным из полипропилена							
185.	6/40-80-30/0000000063	фасонные части к пп трубам диаметром 110мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	24	6.00	144.00	0.42	10.08
	6/40-80-30-1 Тройники к трубам канализационным из полипропилена							
186.	6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1.84	4.50	8.28	0.16	0.29
187.	6/40-80-30-1/5	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	4.32	4.02	17.36	0.14	0.60
	6/40-80-30-2 Отводы к трубам канализационным из полипропилена							
188.	6/40-80-30-2/4	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	11.2	0.72	8.06	0.03	0.34
189.	6/40-80-30-2/5	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2.64	2.53	6.67	0.1	0.26
	6/40-80-30-5 Переходы к трубам канализационным из полипропилена							
190.	6/40-80-30-5/1	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	12	2.71	32.52	0.09	1.08
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**39680**		**2691**
		Свалка						
	8/ Строительные отходы							
	8/2 Строительный мусор							
191.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор . .	Т	3.785924				
		ИТОГО Свалка :						
		ВСЕГО :				**39680**		**2691**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
1.	М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	2.7384	4.52	12.41		
2.	М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	2.16	0.41	0.90		
3.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	25.47585624	35.66	908.47	16.96	432.06
4.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	3.2703804	0.94	3.08		
5.	М255048	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0.080136	0.88	0.07		
6.	М330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	0.90732	0.57	0.52		
7.	М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0.078	0.91	0.07		
8.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	4.075188	1.03	4.20		
9.	М330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	0.766344	6.14	4.71		
10.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	25.47585624	0.56	14.26		
11.	М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	2.41452	3.32	8.02		
12.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	22.611216	0.88	19.90		
13.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	48.2623188	0.33	16.05		
14.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	8.7025596	21.41	186.40	14.58	126.74
15.	М340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	МАШ.-Ч	0.209088	2.54	0.53		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**1180**		**559**
		ВСЕГО :				**1180**		**559**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 761,21	1 761,21
	Трудозатраты машинистов, чел-час		34,17	34,17
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 795,38	1 795,38
	Заработная плата	1	28 675,57	28 675,57
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 208,10	1 208,10
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	558,83	558,83
	Материалы		40 270,47	40 270,47
	в т.ч. материалы подрядчика		40 270,47	40 270,47
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 692,44	2 692,44
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		2 692,44	2 692,44
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		72 846,58	72 846,58
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	23 089,94	23 089,94
3	Плановая прибыль	1	14 622,93	14 622,93
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		110 559,45	110 559,45
6	Прочие затраты, в том числе:		9 939,70	9 939,70
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	9 939,70	9 939,70
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		120 499,15	120 499,15
	в том числе стоимость подрядных работ		120 499,15	120 499,15
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		120 499,15	120 499,15
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		120 499,15	120 499,15
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			120499,15
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		120 499,15	120 499,15
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		120 499,15	120 499,15
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма НДС по ставке _____ %	20	24 099,83	24 099,83
	ВСЕГО выполнено работ		144 598,98	144 598,98
20	Сумма прописью ***Сто сорок четыре тысячи пятьсот девяносто восемь руб. 98 коп.***			

Составил техник _____ Ермалович В.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил заместитель главного врача по ХР _____ Голюченко К.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)