УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (должность) _____ (подпись) Никифорова Т.И. (И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: «Текущий ремонт электросетей отделения трансфузиологии в хирургическом корпусе УЗ "Жодин г. Жодино, пр-т Венисье, 1»

Заказчик: УЗ "Жодинская ЦГБ"

Генподрядчик (Подрядчик):

Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на: 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. (дата разработки) | Цены: без НДС (вид цены) | Регион строительства: Минская область (название региона строительства) | Тарифная ставка 4 разряда: 16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин: Всего	Эксплуатация машин: в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	Ц8-912-1 (61.01 / 35.49)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.5**	282.56 **141.28**	 **К1=1.2**		13.93 **6.96**	0.96 **0.48**	297.45 **148.72**
2.	5/20-40-4/5	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов КМ-209	шт. **1**				2.94 **2.94**	0.14 **0.14**	3.08 **3.08**
3.	5/10-10-10-10-1/122 мат.Зак.	Кабель силовой марки ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (А) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, н а напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении	1000 м **0.05**				3 070.78 **153.54**	147.70 **7.39**	3 218.48 **160.93**
4.	5/20-30-1-4/1	Ответвительный сжим У 734 М У3	100 шт. **0.05**				181.00 **9.05**	8.71 **0.44**	189.71 **9.49**
5.	Ц8-423-1 (61.01 / 35.49)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.3**	247.28 **74.18**	1.44 **0.43** **К1=1.2**		14.40 **4.32**	1.02 **0.30**	264.14 **79.23**
6.	5/20-20-1/21	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х10 мм	м **30.9**				1.04 **32.14**	0.05 **1.55**	1.09 **33.69**
7.	5/20-20-1/999120	Аксессуары к кабель-каналу	шт **3**				2.00 **6.00**	0.10 **0.29**	2.10 **6.29**
8.	Ц8-526-1 (61.01 / 35.49)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	33.04 **33.04**	 **К1=1.2**		15.33 **15.33**	0.80 **0.79**	49.17 **49.16**
9.	5/30-30-1-6-1/29	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 6,0кА AV-6	шт. **1**						
10.	Ц8-591-8 (61.01 / 35.49)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.02**	859.15 **17.18**	7.39 **0.15** **К1=1.2**		16.00 **0.31**	1.05 **0.01**	883.59 **17.65**
11.	5/30-30-4-1-2-1/8	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки РА16-238	шт. **1**				5.75 **5.75**	0.28 **0.28**	6.03 **6.03**
12.	5/30-30-4-1-2-1/11	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-245	шт. **1**				13.00 **13.00**	0.63 **0.63**	13.63 **13.63**
15.	Е46-67-2 (83.83 / 45.82)	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 250 мм Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.03**	125.06 **3.75**	4.29 **0.13**				129.35 **3.88**
16.	Ц8-370-1 (61.01 / 35.49)	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонны Стесненность К=1,2 Разряд 4.9 МК 1.0917 Ставка 4р 16.96	ШТ. **1**	22.22 **22.22**	 **К1=1.2**		2.56 **2.56**	0.15 **0.15**	24.93 **24.93**
17.	5/30-30-4-7/9	Бокс на 3 мод.	шт. **1**				15.00 **15.00**	0.72 **0.72**	15.72 **15.72**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		292	1	0	267	13	572
		ОХР и ОПР:							179
		Плановая прибыль:							104
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							855

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
1.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ	м2	0.0125	4.96	0.06	7.04%	
2.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0125	2.45	0.03	7.04%	
3.	1/10-235-20/681	Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) 01.10.2026 ОРБ	м2	0.84	6.56	5.51	7.04%	0.39
4.	1/55-50-30/20	Паста кварцевазелиновая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.031	40.00	1.24	7.04%	0.09
5.	1/10-80-30/50	Тальк технический молотый 01.10.2026 ОРБ	т	0.0003	2 110.00	0.63	7.04%	0.04
6.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.05	6.35	0.32	4.81%	0.02
7.	5/20-40-4/5	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов КМ-209 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	2.94	2.94	4.81%	0.14
8.	5/20-30-1-4/1	Ответвительный сжим У 734 М У3 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.05	181.00	9.05	4.81%	0.44
9.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1.8	2.40	4.32	7.04%	0.30
10.	5/90-10/3	Дюбель монтажный У656 У3 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	7.5			4.81%	
11.	5/20-20-1/21	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х10 мм 01.10.2026 ОРБ	м	30.9	1.04	32.14	4.81%	1.55
12.	5/20-20-1/999120	Аксессуары к кабель-каналу	шт	3	2.00	6.00	4.81%	0.29
13.	1/10-240-10-10/131	Болты строительные 01.10.2026 ОРБ	т	0.000245	3 571.91	0.88	7.04%	0.06
14.	1/10-240-20/1	Гайки строительные 01.10.2026 ОРБ	т	0.00007	4 233.61	0.29	7.04%	0.02
15.	1/10-240-50-16/2	Шайбы строительные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.035			7.04%	
16.	1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный 01.10.2026 ОРБ	т	0.000005	5 690.02	0.03	7.04%	
17.	1/10-230-45-5/186	Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 01.10.2026 ОРБ	кг	0.006	11.29	0.07	7.04%	
18.	1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 01.10.2026 ОРБ	кг	0.03	8.50	0.26	7.04%	0.02
19.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.0508	4.51	0.23	7.04%	0.01
20.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00007	4 200.00	0.29	7.04%	0.02
21.	1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.10.2026 ОРБ	кг	0.04	7.96	0.32	7.04%	0.02
22.	5/20-30-2/1	Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	6.39	6.39	4.81%	0.31
23.	5/20-30-5/3	Бирка маркировочная У153 У3,5 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002	90.00	0.18	4.81%	0.01
24.	5/90-10/2	Дюбель монтажный У661 У3 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.22			4.81%	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
25.	1/10-180-20/57	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.15	3.34	0.50	7.04%	0.04
26.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.02	312.00	6.24	4.81%	0.30
27.	5/30-30-1-6-1/29	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 6,0кА AV-6 01.10.2026 ОРБ	шт.	1			4.81%	
28.	1/10-240-55-10/40	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000013	4 700.00	0.06	7.04%	
29.	5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0122			4.81%	
30.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	0.408			4.81%	
31.	5/20-40-4/11	Коробка монтажная (подрозетник) 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.0204			4.81%	
32.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0084	8.90	0.07	4.81%	
33.	5/30-30-4-1-2-1/8	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки РА16-238 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	5.75	5.75	4.81%	0.28
34.	5/30-30-4-1-2-1/11	Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом для открытой установки РА16-245 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	13.00	13.00	4.81%	0.63
35.	1/10-260-30-31/1	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.0006	2 603.62	1.56	4.92%	0.08
36.	5/30-30-4-7/9	Бокс на 3 мод.	шт.	1	15.00	15.00	4.81%	0.72
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**113**		**6**
		Материалы заказчика						
37.	5/10-10-10-10-1/122	Кабель силовой марки ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (А) с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв, в плоском исполнении 01.10.2026 ОРБ	1000 м	0.05	3 070.78	153.54	4.81%	7.39
		ИТОГО Материалы заказчика :				**154**		**7**
		ВСЕГО :				**267**		**13**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час		17,60
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		17,60
	Заработная плата	1	291,65
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	0,71
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	
	Материалы		266,90
	в т.ч. материалы подрядчика		113,36
	. материалы заказчика		153,54
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	13,17
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		5,78
	. транспорт и зср материалов заказчика		7,39
	. перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		572,43
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	178,79
	. 1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	83.83	3.14
	. 12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	61.01	175.65
3	Плановая прибыль	1	103,91
	. 1.строительные работы (1.2. Ремонт город)	45.82	1.72
	. 12.электромонтажные работы (1.2. Ремонт город)	35.49	102.19
4	Временные (титульные) здания и сооружения		

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		855,13
6	Прочие затраты, в том числе:		99,16
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	99,16
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		954,29
	в том числе стоимость подрядных работ		793,36
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		954,29
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		954,29
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		954,29
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		-160,93
16	Итого объем работ для налогообложения		793,36
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%		
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	158,67
	ВСЕГО выполнено работ		952,03
20	Сумма прописью ***Девятьсот пятьдесят два руб. 03 коп.***		

Составил И. Энергетик _____ Медведев А.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)