УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (должность) _____ (подпись) Никифорова Т.И. (И.О.Фамилия)

«23» 10 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

«Текущий ремонт системы водоснабжения отделения реанимации в хирургическом корпусе

Наименование объекта: УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1»

Заказчик: **УЗ "Жодинская ЦГБ"**

Генподрядчик (Подрядчик):

Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на: **1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены: **без НДС** (вид цены) Регион строительства: **Минская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
1.	**Е17-5-2** (68.61 / 43.58)	Установка моек на два отделения Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КОМПЛ. **1**	54.53 **54.53**	3.44 **3.44** К1=1.2	1.68 **1.68**	17.89 **17.89**	1.18 **1.17**	77.04 **77.03**
2.	**3/4-40-999/360**	Ванна моечная двухсекционная из н/ж AISI 304 1200*700*850 глубиной 300 мм цельнотянутая с каркасом из н/ж стали	компл. **1**				1 900.00 **1900.00**	105.45 **105.45**	2 005.45 **2005.45**
3.	**Е17-2-315** (68.61 / 43.58)	Установка смесителей для моек настольных центральных СМ-М-НА Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	ШТ. **2**	16.78 **33.56**	**0.01** К1=1.2		141.25 **282.49**	7.85 **15.71**	165.88 **331.77**
4.	**Е16-49-1** (68.61 / 43.58)	Установка арматуры на трубопроводах диаметром 14-18 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	ШТ. **4**	6.51 **26.04**	К1=1.2		0.03 **0.12**	**0.01**	6.54 **26.17**
5.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **1**				7.16 **7.16**	0.40 **0.40**	7.56 **7.56**
6.	**6/10-20-10-70/10**	Тройник лат. диаметром 15 мм	шт. **2**				12.00 **24.00**	0.49 **0.98**	12.49 **24.98**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		114	3	2	2232	124	2473
		ОХР и ОПР:							79
		Плановая прибыль:							50
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							2603

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час		6,58
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,10
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		6,68
	Заработная плата	1	114,13
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	3,45
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	1,68
	Материалы		2 231,66
	в т.ч. материалы подрядчика		2 231,66
	. материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	123,72
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		123,72
	. транспорт и зср материалов заказчика		
	. перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		2 472,96
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	79,47
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	68.61	79.47
3	Плановая прибыль	1	50,48
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (1.2. Ремонт город)	43.58	50.48
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		2 602,91
6	Прочие затраты, в том числе:		39,38
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	39,38
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		2 642,29
	в том числе стоимость подрядных работ		2 642,29
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		2 642,29
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		2 642,29
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		2 642,29
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		2 642,29
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%		
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	528,46
	ВСЕГО выполнено работ		3 170,75
20	Сумма прописью ***Три тысячи сто семьдесят руб. 75 коп.***		

Составил Инженер (должность) _____ (подпись) Медведев А.А. (инициалы, фамилия)