ЗКП → 09.11.26

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»
_____ Д.С. Гиндюк
«05» _____ 2026

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

№ поз.	Наименование изделия	Кол. всего	Ед. изм.	Чертеж
ДН-1	ДН С Ч2 21-10,7 Л	24	шт.	СТБ 2433-2015 22.013-104-АР л.33

Объект: "Комплекс жилой застройки "Уютный". Квартал одноквартирных и блокированных жилых домов усадебного типа в районе улиц Парниковой-Подлесной-Анаева. 2 очередь строительства. Многоквартирный блокированный жилой дом №104 по г.п.»

Основание проведения закупки: заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5036 изм2

Требования к предмету закупки: согласно заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5036 изм 2

1	Узлы установки дверных блоков, представленные в проекте, являются схемами, основой для детальной разработки фирмой-изготовителем в соответствии и особенностями своих технологических карт, конструкцией профилей, номенклатуры крепежных изделий. Деталировочные чертежи с узлами установки дверных блоков передать покупателю (УСР ОАО"Стройтрест№1") Изготовление поставляемого товара должно осуществляться после уточнения его размеров по месту установки, путем проведения натурных обмеров. Поставщик обязан провести натурные замеры, составить акт замеров и подписать его с представителем Покупателя (УСР ОАО «Стройтрест № 1») не позднее 3-х календарных дней с даты заключения договора. Поставщик берет на себя обязательство разработки узлов установки дверных блоков, которые разрабатываются поставщиком на основании проектной документации и натурных замеров. Узлы установки дверных блоков должны быть завизированы всеми ответственными лицами разработчика, прошиты, скреплены печатью. Цветовое решение согласовывается проектной организацией в узлах установки. Согласование цветового решения, отличного от цветового решения, указанного в предложении на закупку - не является основанием для изменения цены предложения (суммы договора). Поставщик обязуется после подписания договора произвести за свой счет разработку узлов установки дверных блоков, согласовать их с с заказчиком ГПО "МинскСтрой" и авторами проекта ОАО "Институт "Минскгражданпроект" и передать письменно по акту в УСР ОАО «Стройтрест № 1» не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты проведения натурных обмеров. Согласованные с заказчиком ГПО "МинскСтрой" и авторами проекта ОАО "Институт "Минскгражданпроект"узлы установки дверных блоков, поставщик передает: в УСР ОАО «Стройтрест № 1» в 2-х экземплярах на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде. - в УПТК в 1-м экземпляре на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде;

2	Крепежные элементы должны быть стойкими против коррозии. Шаг крепежных изделий - не более 600 мм, но не менее 2-х шт. в верхней части.
3	Двери наружные должны выполнятся с заполнением полотен тепло и звукоизоляционными материалами. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных дверей не менее 0,6 $м^{2}*^{0}С/Вт$ в соответствии с СП2.04.02-2020
4	Наружные дверные блоки оборудовать устройством для самозакрывания, и уплотняющими прокладками в притворах.
5	Открывание замка снаружи при помощи ключа, изнутри - барашком (плоской ручкой)
6	Все необходимые для установки дверных блоков монтажные и метизные изделия, а также фурнитура, должны входить в комплект поставки дверных блоков.
7	Конфигурацию, размеры наличника (при их необходимости) разрабатывает фирма изготовитель. Покрытие наличника аналогичное дверному блоку.
8	Цвет дверного блока -RAL 9004, цвет фурнитуры - стальной матовый.
9	Окончательный внешний вид и конструктивное исполнение дверного блока фирма-поставщик согласовывает с заказчиком ГПО "МинскСтрой" и авторами проекта ОАО "Институт "Минскгражданпроект" в течение 5 дней с даты заключения договора.
10	Исполнение дверного блока - "Люксовое" с повышенными эстетическими свойствами.

Код по ОКРБ 007-2012: 25.12.10.330 - Блоки дверные (полотна и коробки), пороги дверные из черных металлов

Место, условия доставки товара - на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

Срок (график) поставки закупаемого товара – в течение 25-ти рабочих дней с даты предоплаты.

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 85 176 руб. с НДС
Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предоплата 70% от суммы договора, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с даты поставки всего товара по договору. Плательщик, получатель по договору – УСР ОАО «Стройтрест № 1». Безналичный расчет.
Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: Перечень документов о качестве: - участник процедуры закупки в составе предложения предоставляет документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности технического регламента ТР 2025/013/BY О безопасности строительных материалов и изделий выпускаемых в обращение строительных материалов и изделий (декларация о соответствии или сертификат соответствия, в т.ч. техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве), документы подтверждающие соответствие п.3 требований к предмету закупки.

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: (согласно проекта 22.013-104-АР листы 4-7, 33).

Срок действия предложения - до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:
- строительства объекта – собственные средства Заказчика.
- закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений _____
(дата, время)

Заказчик: ГПО «Минскстрой»
Проектная организация: ОАО «Институт «Минскгражданпроект».

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: УСР ОАО «Стройтрест № 1» (по техническим вопросам, уточнений по проектной документации, предмету закупки): Валентович В.В. инженер ПТО, тел. 8017-358-12-74, либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК., либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: Ведущий инженер ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1» Поликарпова Юлия Николаевна. Тел: 8017 320-31-25, моб. +37529-617-66-49;, каб. 123.

Приложение:.
1. Заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5036 изм2
2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 22.013-104-АР листы 4-7, 33).

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)

Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Верес
(подпись, дата)

Ведущий инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ Ю.Н.Поликарпова
(подпись, дата)

ЗАКАЗ №5036 изм.2

Заказчик: УСР ОАО "Стройтрест №1"
Исполнитель:
Объект: 22.031-104 "Комплекс жилой застройки "Уютный". Квартал одноквартирных и блокированных жилых домов усадебного типа в районе улиц Парниковой-Подлесной-Аннаева. 2 очередь строительства. Многоквартирный блокированный жилой дом №104 по Г.П"

Дверные блоки стальные.

Дата: 29.10.2026

Раздел: 22.013-104-АР листы 4-7, 33.

№ поз.	Наименование изделия	Кол. всего	Ед. изм.	Масса ед. кг	Масса всего, кг	Примечание	Чертеж
ДН-1	ДН С Ч2 21-10,7 Л	24	шт.				СТБ 2433-2015 22.013-104-АР л.33
	Примечания:						
1	Поставляемые материалы и изделие должны иметь документальное подтверждение соответствию требованиям, предъявляемым по ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", а также действующим ТНПА, документ о качестве, выдаваемый фирмой-изготовителем.						
2	Перед изготовлением оконных блоков уточнить габаритные размеры проемов посредством натурных обмеров.						
3	Узлы установки дверных блоков, представленные в проекте, являются схемами, основой для детальной разработки фирмой-изготовителем в соответствии и особенностями своих технологических карт, конструкцией профилей, номенклатуры крепежных изделий. Деталировочные чертежи с узлами установки дверных блоков передать покупателю (УСР ОАО"Стройтрест№1")						
4	Крепежные элементы должны быть стойкими против коррозии. Шаг крепежных изделий - не более 600 мм, но не менее 2-х шт. в верхней части.						
5	Двери наружные должны выполнятся с заполнением полотен тепло и звукоизоляционными материалами. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных дверей не менее 0,6 $м^2*^0С/Вт$ в соответствии с СП2.04.02-2020						
6	Наружные дверные блоки оборудовать устройством для самозакрывания, и уплотняющими прокладками в притворах.						
7	Открывание замка снаружи при помощи ключа, изнутри - барашком (плоской ручкой)						
8	Все необходимые для установки дверных блоков монтажные и метизные изделия, а также фурнитура, должны входить в комплект поставки дверных блоков.						
9	Конфигурацию, размеры наличника (при их необходимости) разрабатывает фирма изготовитель. Покрытие наличника аналогичное дверному блоку.						
10	Цвет дверного блока -RAL 9004, цвет фурнитуры - стальной матовый.						
11	Окончательный внешний вид и конструктивное исполнение дверного блока фирма-поставщик согласовывает с заказчиком ГПО "МинскСтрой" и авторами проекта ОАО "Институт "Минскгражданпроект".						
12	Исполнение дверного блока - "Люксовое" с повышенными эстетическими свойствами.						

Исполнитель: инженер ПТО _____ В.В. Валентович

Заместитель начальника УСР ОАО "Стройтрест №1" _____ А.М. Кривда