1.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.19	
2.	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.19	
3.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.25	
4.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.25	
5.	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.019	
6.	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.019	
7.	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.019	
8.	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / Н=100ММ	100 М	0.19	
9.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.25	
10.	Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.25	
11.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.12	
12.	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.11	
13.	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.011	
14.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.25	
15.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.25	
16.	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2	100 М2	0.35	
17.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1	
18.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1	
19.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.35	
20.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.35	
21.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02	
22.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02	
23.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054	
24.	Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.14	
25.	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.14	
26.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9	100М2ПРОЕМОВ	0.0189	
27.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189	
28.	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.102	
29.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189	
30.	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.3	
31.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.05	
32.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.02	
33.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.3744	
34.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.05	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
35.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.3	
36.	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.04	
37.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.18	
38.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.095	
39.	Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.095	
40.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.05	
41.	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.01	
42.	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.001	
43.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.095	
44.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.095	
45.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.36	
46.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.18	
47.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.18	
48.	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03	
49.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03	
50.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.33	
51.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.33	
52.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.0333	
53.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01	
54.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01	
55.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027	
56.	Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054	
57.	Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054	
58.	Установка отбойных планок / 3М * Н=0,15М = 0,45М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0045	
59.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02415	
60.	Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02415	
61.	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005	
62.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005	
63.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005	
64.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005	
65.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
66.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
67.	Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01	
68.	Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01	
69.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
70.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
71.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
72.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.125	
73.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.125	
74.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	4	
75.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
76.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
77.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1	
78.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
79.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
80.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
81.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
82.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	
83.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
84.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
85.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
86.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
87.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
88.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
89.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
90.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
91.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
92.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
93.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
94.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
95.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
96.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
97.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
98.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
99.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
100.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
101.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
102.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
103.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
104.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
105.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
106.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
107.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
108.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
109.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
110.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
111.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
112.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
113.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
114.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
115.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
116.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
117.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
118.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
119.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	
120.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
121.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
122.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
123.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
124.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
125.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
126.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
127.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
128.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
129.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
130.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
131.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
132.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
133.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
134.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
135.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
136.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
137.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
138.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
139.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
140.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
141.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
142.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
143.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
144.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
145.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
146.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
147.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
148.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
149.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
150.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
151.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
152.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
153.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
154.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
155.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
156.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
157.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
158.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
159.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
160.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
161.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
162.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
163.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
164.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
165.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
166.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
167.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
168.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
169.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
170.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
171.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
172.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
173.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
174.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
175.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
176.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
177.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
178.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
179.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
180.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
181.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
182.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
183.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
184.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
185.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
186.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
187.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
188.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
189.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
190.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
191.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
192.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
193.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
194.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
195.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
196.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
197.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
198.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
199.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
200.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
201.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
202.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
203.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
204.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
205.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
206.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
207.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
208.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
209.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
210.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
211.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
212.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
213.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
214.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
215.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
216.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
217.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.07	
218.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.07	
219.	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.045	
220.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.045	
221.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
222.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
223.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
224.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
225.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
226.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
227.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
228.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
229.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
230.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
231.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02	
232.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.02	
233.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
234.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
235.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
236.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
237.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
238.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
239.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
240.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
241.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
242.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
243.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
244.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
245.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
246.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
247.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
248.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	
249.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
250.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
251.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
252.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
253.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
254.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
255.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
256.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
257.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
258.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
259.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
260.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
261.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
262.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
263.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
264.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
265.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
266.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
267.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	
268.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
269.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
270.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
271.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
272.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	
273.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
274.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
275.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
276.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01	
277.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01	
278.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
279.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
280.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	1	
281.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
282.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	
283.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0.02	
284.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.045	
285.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
286.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
287.	Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.075	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
288.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
289.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1	
290.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2	
291.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1	
292.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.1	
293.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.045	
294.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.045	

Составил Зам.гл.врача _____ К.А.Голюченко
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » 10 2026 г.