СОГЛАСОВАНО

(должность) _____ (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ И.Г.Шеменкова

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« 30 » 10 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт 5 этажа неврологического отделения терапевтического корпуса, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1 (дополнительные работы)**

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик)

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 МАЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены) Регион строительства **Витебская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 2. Локальная смета № 2*							
		Ж000 500 - КАБИНЕТ ЗОЖ							
1.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
2.	**ПО**	ПОЛ							
3.	**Е57-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА **0.19**	50.75 **9.64**					50.75 **9.64**
					К1=1.2				
4.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.0209**						
5.	**Е46-69-1** (83.83 / 51.0893)	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.19**	85.37 **16.22**	28.50 **5.42**				113.87 **21.64**
					К1=1.1				
6.	**1/10-170-2/20**	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск **0.0779**				26.92 **2.10**	1.90 **0.15**	28.82 **2.25**
7.	**Е57-2-5** (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ **0.25**	398.67 **99.67**	16.54 **4.14**	11.20 **2.80**			415.21 **103.81**
					К1=2 К2=1.2		К1=2		
8.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.235**						
9.	**Е11-114-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	3505.34 **876.34**	42.72 **10.68**	2.22 **0.56**	18.54 **4.64**	1.37 **0.34**	3 567.97 **892.00**
					К1=1.2				
10.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2	кг **2.5**				2.70 **6.75**	0.19 **0.48**	2.89 **7.23**
11.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0065**				3 848.21 **25.01**	270.91 **1.76**	4 119.12 **26.77**
12.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.175**				835.20 **146.16**	58.80 **10.29**	894.00 **156.45**
13.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит - 600х600 мм	м2 **25.63**				39.85 **1021.36**	2.81 **72.02**	42.66 **1093.38**
14.	**Е11-15-7** (83.83 / 51.0893)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ **0.019**	1728.5 **32.84**	42.70 **0.81**		15.72 **0.30**	1.11 **0.02**	1 788.03 **33.97**
					К1=1.2				

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
15.	**Е15-65-8** (83.83 / 51.0893)	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС **0.019**	776.88 **14.76**	К1=1.2				776.88 **14.76**
16.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.019**	88.2 **1.68**	К1=1.2				88.20 **1.68**
17.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **1**				2.70 **2.70**	0.19 **0.19**	2.89 **2.89**
18.	**Е11-39-6** (83.83 / 51.0893)	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / Н=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.19**	622.97 **118.36**	11.63 **2.21** К1=1.2	5.42 **1.03**	0.18 **0.03**	0.02	634.80 **120.60**
19.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0019**				3 848.21 **7.31**	270.91 **0.51**	4 119.12 **7.82**
20.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0076**				835.20 **6.35**	58.80 **0.45**	894.00 **6.80**
21.	**1/10-230-65-20-5/15**	Керамогранит - 600х600 мм	м2 **1.938**				39.85 **77.23**	2.81 **5.45**	42.66 **82.68**
22.	**ПО**	ПОТОЛОК							
23.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	76.83 **19.21**	К1=1.2		0.22 **0.06**	0.02 **0.01**	77.07 **19.28**
24.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.008**						
25.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	105.7 **26.43**	К1=1.2				105.70 **26.43**
26.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **13.125**				2.70 **35.44**	0.19 **2.49**	2.89 **37.93**
27.	**Е61-4-9** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.12**	4002.57 **480.31**	26.36 **3.16** К1=1.2	17.85 **2.14**	531.91 **63.83**	37.44 **4.49**	4 598.28 **551.79**
28.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.4056**						
29.	**Е61-41-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.11**	864.24 **95.07**	К1=1.2		129.29 **14.22**	9.13 **1.00**	1 002.66 **110.29**
30.	**Е34-58-1** (83.83 / 51.0893)	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.011**	616.63 **6.78**	0.52 **0.01** К1=1.2	0.35			617.15 **6.79**
31.	**1/10-120-220-70/22**	Стеклосетка ССШ-160(100)	м2 **1.155**				1.17 **1.35**	0.08 **0.09**	1.25 **1.44**
32.	**1/10-230-60-35/61**	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т **0.0005**				433.24 **0.22**	30.50 **0.02**	463.74 **0.24**
33.	**Е15-311-3** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.25**	860.08 **215.02**	0.91 **0.23** К1=1.2	0.52 **0.13**	74.16 **18.54**	5.37 **1.34**	940.52 **235.13**
34.	**Е15-315-1**	Улучшенная окраска потолков акриловыми	100 М2	1070.14	0.93	0.52	14.88	1.05	1 087.00

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	**0.25**	**267.54**	**0.23** К1=1.2	**0.13**	**3.72**	**0.26**	**271.75**
35.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **8.75**				17.85 **156.19**	1.26 **11.03**	19.11 **167.22**
36.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **4.5**				5.79 **26.06**	0.41 **1.85**	6.20 **27.91**
37.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.0275**				1 110.34 **30.53**	78.17 **2.15**	1 188.51 **32.68**
38.	**ПО**	СТЕНЫ							
39.	**Е63-12-1**	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Стесненность К=1,2	100 М2 **0.35**	182.01 **63.70**					182.01 **63.70**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
40.	**Е13-73-2**	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2	100 М2 **0.1**	88.2 **8.82**					88.20 **8.82**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
41.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **5.25**				2.70 **14.18**	0.19 **1.00**	2.89 **15.18**
42.	**Е61-2-9**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2	100 М2 **0.1**	3107.46 **310.75**	25.85 **2.59** К1=1.2	17.50 **1.75**	509.75 **50.98**	35.88 **3.59**	3 678.94 **367.91**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
43.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.338**						
44.	**Е15-311-1**	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.35**	650.45 **227.66**	0.90 **0.32** К1=1.2	0.52 **0.18**	68.79 **24.08**	4.97 **1.74**	725.11 **253.80**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
45.	**Е15-314-2**	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2	100 М2 **0.35**	756.96 **264.94**	0.67 **0.23** К1=1.2	0.35 **0.12**	14.88 **5.21**	1.05 **0.37**	773.56 **270.75**
	(83.83 / 51.0893)	Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96							
46.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **14.035**				17.85 **250.52**	1.26 **17.68**	19.11 **268.20**
47.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **6.3**				5.79 **36.48**	0.41 **2.58**	6.20 **39.06**
48.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.0385**				1 110.34 **42.75**	78.17 **3.01**	1 188.51 **45.76**
49.	**Е20-11-1**	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	РЕШЕТКА **0.02**	8.25 **0.17**	0.47 **0.01** К1=0.3 К2=1.2	0.05			8.72 **0.18**
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
50.	**Е20-11-1**	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2	РЕШЕТКА **0.02**	27.49 **0.55**	1.57 **0.03** К1=1.2	0.17	3.82 **0.08**	0.23	33.11 **0.66**
	(68.61 / 48.5917)	Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
51.	**3/1-150-10-110/120**	Решетки, размер 200х300 мм	шт. **2**				26.63 **53.26**	1.48 **2.96**	28.11 **56.22**
52.	**1/10-230-60-45-5/215**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т **0.00054**				221.63 **0.12**	15.60 **0.01**	237.23 **0.13**
53.	**Е69-40-8**	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	33.25	0.36				33.61
	(83.83 / 51.0893)								

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**0.0054**	**0.18**	К1=1.2				**0.18**
54.	**Е56-20-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М НАЛИЧНИКОВ	73.68					73.68
			0.14	**10.32**	К1=1.2				**10.32**
55.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	449.1	2.30		41.45	2.92	495.77
			0.14	**62.87**	**0.32** К1=1.2		**5.80**	**0.41**	**69.40**
56.	**1/10-230-65-45-10/27**	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	м				0.36	0.03	0.39
			14.28				**5.14**	**0.43**	**5.57**
57.	**ПО**	ДВЕРИ							
58.	**Е46-44-3** (83.83 / 51.0893)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100М2ПРОЕМОВ	1666.95	132.69	89.81			1 799.64
			0.0189	**31.51**	**2.51** К1=1.1	**1.70**			**34.02**
59.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	2442.92	71.69		195.65	13.67	2 723.93
			0.0189	**46.17**	**1.35** К1=1.2		**3.70**	**0.26**	**51.48**
60.	**2/40-20-10/170**	Блок дверной ПВХ	ШТ				1 511.07	106.38	1 617.45
			1				**1511.07**	**106.38**	**1617.45**
61.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	449.1	2.30		41.45	2.92	495.77
			0.102	**45.81**	**0.23** К1=1.2		**4.23**	**0.30**	**50.57**
62.	**2/40-25-10/5**	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм	м				1.76	0.12	1.88
			10.404				**18.31**	**1.25**	**19.56**
63.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.0893)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ	246.76			443.18	31.09	721.03
			0.0189	**4.66**	К1=1.2		**8.38**	**0.59**	**13.63**
64.	**ПО**	ЭЛЕКТРИКА							
65.	**Е46-31-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М БОРОЗД	250.9	354.31	166.60			605.21
			0.3	**75.27**	**106.29** К1=1.1	**49.98**			**181.56**
66.	**Е46-29-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	630.14	992.32	466.59			1 622.46
			0.05	**31.51**	**49.62** К1=1.1	**23.33**			**81.13**
67.	**Е46-33-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	М3 ЗАДЕЛКИ	1393.96	15.61	10.42			1 409.57
			0.02	**27.88**	**0.31** К1=1.1	**0.21**			**28.19**
68.	**1/10-230-60-45-15/50**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т				662.00	46.60	708.60
			0.03744				**24.79**	**1.74**	**26.53**
69.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	33.25	0.36				33.61
			0.3744	**12.45**	**0.13** К1=1.2				**12.58**
70.	**Е67-12-2** (61.01 / 39.5714)	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	1377.38			23.32	1.12	1 401.82
			0.05	**68.87**	К1=1.2		**1.17**	**0.06**	**70.10**
71.	**5/30-30-4-1-1/7**	Выключатель установочный двухклавишный С56-124	шт.				3.72	0.18	3.90
			1				**3.72**	**0.18**	**3.90**
72.	**5/30-30-4-1-2-2/6**	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239	шт.				5.07	0.24	5.31
			4				**20.28**	**0.96**	**21.24**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
73.	**5/20-40-4/2**	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206	шт. **5**				1.92 **9.60**	0.09 **0.45**	2.01 **10.05**
74.	**Ц8-910-1** (61.01 / 39.5714)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.3**	870.94 **261.28**	50.91 **15.27** К1=1.2	11.82 **3.55**	114.39 **34.32**	5.69 **1.71**	1 041.93 **312.58**
75.	**5/10-10-10-2/10**	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м **0.0306**				1 755.02 **53.70**	84.42 **2.58**	1 839.44 **56.28**
76.	**5/20-30-1-4/12**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4	100 шт. **0.2**				11.43 **2.29**	0.55 **0.11**	11.98 **2.40**
77.	**5/20-30-3/1**	Полоски	100 шт. **0.72**				1.15 **0.83**	0.06 **0.04**	1.21 **0.87**
78.	**5/20-40-4/2**	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206	шт. **4**				1.92 **7.68**	0.09 **0.36**	2.01 **8.04**
79.	**Ц8-593-701** (61.01 / 39.5714)	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.04**	1959.13 **78.37**	1 779.16 **71.17** К1=1.2	1 314.16 **52.57**	395.40 **15.82**	21.49 **0.86**	4 155.18 **166.22**
80.	**5/30-30-4-3-2/22**	Светильник светодиодный потолочный	шт. **4**				37.50 **150.00**	1.80 **7.20**	39.30 **157.20**
81.	**Ц8-574-1** (61.01 / 39.5714)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ЖИЛ **0.18**	359.32 **64.68**	0.97 **0.17** К1=1.2	0.39 **0.07**	24.10 **4.34**	1.43 **0.26**	385.82 **69.45**
82.	**5/20-30-1-2/999120**	Наконечники кабельные	шт. **18**				2.01 **36.18**	0.10 **1.80**	2.11 **37.98**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		3978	277	140	4049	277	8582
		ОХР и ОПР:							3332
		Плановая прибыль:							2043
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							13957
		Ж000 501 - КАБИНЕТ СЕСТРЫХОЗЯЙКИ							
83.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
84.	**ПО**	ПОТОЛОК							
85.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.095**	76.83 **7.30**	К1=1.2		0.22 **0.02**	0.02	77.07 **7.32**
86.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.00304**						
87.	**Е13-73-3** (83.83 / 51.0893)	Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.095**	105.7 **10.04**	К1=1.2				105.70 **10.04**
88.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **4.9875**				2.70 **13.47**	0.19 **0.95**	2.89 **14.42**
89.	**Е61-4-9** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.05**	4002.57 **200.13**	26.36 **1.32** К1=1.2	17.85 **0.89**	531.91 **26.60**	37.44 **1.87**	4 598.28 **229.92**
90.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.169						
91.	**Е61-41-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2	100 М **0.01**	864.24 **8.64**	К1=1.2		129.29 **1.29**	9.13 **0.09**	1 002.66 **10.02**
		Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96							
92.	**Е34-58-1** (83.83 / 51.0893)	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2	100 М2 **0.001**	616.63 **0.62**	0.52 К1=1.2	0.35			617.15 **0.62**
		Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96							
93.	**1/10-120-220-70/22**	Стеклосетка ССШ-160(100)	м2 **0.105**				1.17 **0.12**	0.08 **0.01**	1.25 **0.13**
94.	**1/10-230-60-35/61**	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т **0.000037**				433.24 **0.02**	30.50	463.74 **0.02**
95.	**Е15-311-3** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.095**	860.08 **81.71**	0.91 **0.09** К1=1.2	0.52 **0.05**	74.16 **7.05**	5.37 **0.51**	940.52 **89.36**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
96.	**Е15-315-1** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2	100 М2 **0.095**	1070.14 **101.66**	0.93 **0.09** К1=1.2	0.52 **0.05**	14.88 **1.41**	1.05 **0.10**	1 087.00 **103.26**
		Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96							
97.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **3.325**				17.85 **59.35**	1.26 **4.19**	19.11 **63.54**
98.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **1.71**				5.79 **9.90**	0.41 **0.70**	6.20 **10.60**
99.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.01045**				1 110.34 **11.60**	78.17 **0.82**	1 188.51 **12.42**
100.	**ПО**	СТЕНЫ							
101.	**Е62-54-2** (83.83 / 51.0893)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2	100 М2 **0.36**	76.83 **27.66**	К1=1.2		0.22 **0.08**	0.02 **0.01**	77.07 **27.75**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
102.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.01152**						
103.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2	100 М2 **0.18**	88.2 **15.88**	К1=1.2				88.20 **15.88**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
104.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **9.45**				2.70 **25.52**	0.19 **1.80**	2.89 **27.32**
105.	**Е61-2-9** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2	100 М2 **0.18**	3107.46 **559.34**	25.85 **4.65** К1=1.2	17.50 **3.15**	509.75 **91.76**	35.88 **6.46**	3 678.94 **662.21**
		Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
106.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.6084**						
107.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2	100 М2 **0.03**	88.2 **2.65**	К1=1.2				88.20 **2.65**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
108.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **1.575**				2.70 **4.25**	0.19 **0.30**	2.89 **4.55**
109.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2	100 М2 **0.03**	3902.7 **117.08**	7.21 **0.22** К1=1.2	5.25 **0.16**	3 805.10 **114.15**	267.41 **8.02**	7 982.42 **239.47**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
110.	**1/10-230-**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до	т				3 848.21	270.91	4 119.12

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-15/40	8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	**0.0012**				**4.62**	**0.33**	**4.95**
111.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.015**				835.20 **12.53**	58.80 **0.88**	894.00 **13.41**
112.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.45**				5.22 **2.35**	0.37 **0.17**	5.59 **2.52**
113.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.012**				7.40 **0.09**	0.52 **0.01**	7.92 **0.10**
114.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.33**	650.45 **214.65**	0.90 **0.30** К1=1.2	0.52 **0.17**	68.79 **22.70**	4.97 **1.64**	725.11 **239.29**
115.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.33**	756.96 **249.80**	0.67 **0.22** К1=1.2	0.35 **0.12**	14.88 **4.91**	1.05 **0.35**	773.56 **255.28**
116.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **11.55**				17.85 **206.17**	1.26 **14.55**	19.11 **220.72**
117.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **5.94**				5.79 **34.39**	0.41 **2.44**	6.20 **36.83**
118.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.0363**				1 110.34 **40.31**	78.17 **2.84**	1 188.51 **43.15**
119.	**Е62-35-2** (83.83 / 51.0893)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0333**	1247.94 **41.56**	0.52 **0.02** К1=1.2	0.35 **0.01**	0.36 **0.01**	0.03	1 248.85 **41.59**
120.	**1/10-230-45-10/75**	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг **0.838**				8.14 **6.82**	0.57 **0.48**	8.71 **7.30**
121.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **0.01**	8.25 **0.08**	0.47 К1=0.3 К2=1.2	0.05			8.72 **0.08**
122.	**Е20-11-1** (68.61 / 48.5917)	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **0.01**	27.49 **0.27**	1.57 **0.02** К1=1.2	0.17	3.82 **0.04**	0.23	33.11 **0.33**
123.	**3/1-150-10-110/120**	Решетки, размер 200х300 мм	шт. **1**				26.63 **26.63**	1.48 **1.48**	28.11 **28.11**
124.	**1/10-230-60-45-5/215**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т **0.00027**				221.63 **0.06**	15.60	237.23 **0.06**
125.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.0027**	33.25 **0.09**	0.36 К1=1.2				33.61 **0.09**
126.	**Е56-20-1** (83.83 / 51.0893)	Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М НАЛИЧНИКОВ **0.054**	73.68 **3.98**	К1=1.2				73.68 **3.98**
127.	**Е10-264-1** (83.83 / 51.0893)	Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.054**	449.1 **24.25**	2.30 **0.12** К1=1.2		41.45 **2.24**	2.92 **0.16**	495.77 **26.77**
128.	**1/10-230-**	Планка торцевая (F-образный профиль)	м				0.36	0.03	0.39

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	65-45-10/27	поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	**5.508**				**1.98**	**0.17**	**2.15**
129.	**Е10-7-1** (83.83 / 51.0893)	Установка отбойных планок / 3М * Н=0,15М = 0,45М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН **0.0045**	762.26 **3.43**	23.78 **0.11** К1=1.2	16.10 **0.07**	196.13 **0.88**	14.00 **0.06**	996.17 **4.48**
130.	**2/50-30-10/13**	Отбойник для стены из ЛДСП / Н=150ММ	М **3**				14.00 **42.00**	0.99 **2.97**	14.99 **44.97**
131.	**ПО**	ДВЕРИ							
132.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.0893)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.02415**	1954.34 **47.20**	57.35 **1.39** К1=0.8 К2=1.2				2 011.69 **48.59**
133.	**Е9-343-3** (58.54 / 65.8073)	Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.02415**	2785.58 **67.27**	24.34 **0.59** К1=1.2		693.73 **16.75**	48.74 **1.18**	3 552.39 **85.79**
134.	**2/20-20-15-10-10/60**	Блок дверной стальной, 2,1*1,15	шт. **1**				1 001.37 **1001.37**	49.27 **49.27**	1 050.64 **1050.64**
135.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.005**	88.2 **0.44**	К1=1.2				88.20 **0.44**
136.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **0.2625**				2.70 **0.71**	0.19 **0.05**	2.89 **0.76**
137.	**Е61-7-1** (83.83 / 51.0893)	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.005**	7686.11 **38.43**	51.70 **0.26** К1=1.2	34.99 **0.17**	731.38 **3.66**	51.48 **0.26**	8 520.67 **42.61**
138.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0405**						
139.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.005**	650.45 **3.25**	0.90 К1=1.2	0.52	68.79 **0.34**	4.97 **0.02**	725.11 **3.61**
140.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.005**	756.96 **3.78**	0.67 К1=1.2	0.35	14.88 **0.07**	1.05 **0.01**	773.56 **3.86**
141.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **0.175**				17.85 **3.12**	1.26 **0.22**	19.11 **3.34**
142.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.09**				5.79 **0.52**	0.41 **0.04**	6.20 **0.56**
143.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.00055**				1 110.34 **0.61**	78.17 **0.04**	1 188.51 **0.65**
144.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
145.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
146.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
147.	**Е10-267-1**	Устройство зашивок сантехоборудования из	100М2.ЗАШИВОК	3038.75	30.52		568.70	39.82	3 677.79

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	**0.045**	**136.74**	**1.37** К1=1.2		**25.59**	**1.79**	**165.49**
148.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
149.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
150.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
151.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
152.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
153.	**Е65-13-24** (68.61 / 48.5917)	Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.01**	4837.67 **48.38**	63.07 **0.63** К1=1.2	42.69 **0.43**	123.98 **1.24**	8.74 **0.09**	5 033.46 **50.34**
154.	**1/10-10-10/36**	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)	т **0.00008**				543.58 **0.04**	38.27	581.85 **0.04**
155.	**1/10-230-40-20/73**	Краска масляная	т **0.0001**				4 900.00 **0.49**	344.96 **0.03**	5 244.96 **0.52**
156.	**3/4-80-10-10/20**	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя	компл. **1**				98.79 **98.79**	5.48 **5.48**	104.27 **104.27**
157.	**3/4-130-10/10**	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику	шт. **1**				8.55 **8.55**	0.47 **0.47**	9.02 **9.02**
158.	**Е65-12-7** (68.61 / 48.5917)	Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	4273.92 **42.74**	1.81 **0.02** К1=1.2	1.22 **0.01**	4 441.68 **44.42**	248.00 **2.48**	8 965.41 **89.66**
159.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0023**						
160.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
161.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
162.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
163.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
164.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.125**	626.32 **78.29**	4.30 **0.54** К1=1.2	2.10 **0.26**	17.02 **2.13**	1.19 **0.15**	648.83 **81.11**
165.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0125**						
166.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.00625**						
167.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			0.00375						
168.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.125**	2533.56 **316.70**	59.75 **7.47** К1=1.2	0.17 **0.02**	305.06 **38.13**	13.20 **1.65**	2 911.57 **363.95**
169.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.013**				17.58 **0.23**	1.24 **0.02**	18.82 **0.25**
170.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
171.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **20**				1.95 **39.00**	0.08 **1.60**	2.03 **40.60**
172.	**3/6-80-10/10**	Гибкие подводки	шт. **1**				7.74 **7.74**	0.43 **0.43**	8.17 **8.17**
173.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **4**	108.86 **435.44**	0.84 **3.36** К1=1.2	0.17 **0.68**	5.11 **20.44**	0.29 **1.16**	115.10 **460.40**
174.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **4**				15.67 **62.68**	0.87 **3.48**	16.54 **66.16**
175.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
176.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
177.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
178.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
179.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	975.50 **9.76**	43.85 **0.44**	3 215.33 **32.16**
180.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
181.	**Е16-28-1** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	161.32 **161.32**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	84.40 **84.40**	4.08 **4.08**	250.06 **250.06**
182.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
183.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.01**						
184.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
185.	**6/40-80-50-**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми	шт.				12.92	0.53	13.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	1-2/1	уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	**1**				**12.92**	**0.53**	**13.45**
186.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
187.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
188.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
189.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
190.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
191.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
192.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
193.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.045**	650.45 **29.27**	0.90 **0.04** К1=1.2	0.52 **0.02**	65.33 **2.94**	4.75 **0.21**	721.43 **32.46**
194.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
195.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
196.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
197.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		3803	80	34	2855	157	6896
		ОХР и ОПР:							2946
		Плановая прибыль:							1929
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							11770
		Ж000 502 - ПАЛАТА							
198.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
199.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
200.	**Е46-30-6**	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной	100 ОТВЕРСТИЙ	2374.26	3 579.27	1 682.96			5 953.53

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.0893)	100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**0.01**	**23.74**	**35.79** К1=1.1	**16.83**			**59.53**
201.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
202.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
203.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
204.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.02**	626.32 **12.53**	4.30 **0.09** К1=1.2	2.10 **0.04**	2.06 **0.04**	0.14	632.82 **12.66**
205.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.002**						
206.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.001**						
207.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
208.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.02**	2533.56 **50.67**	59.75 **1.20** К1=1.2	0.17	303.97 **6.08**	13.12 **0.26**	2 910.40 **58.21**
209.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.002**				17.58 **0.04**	1.24	18.82 **0.04**
210.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				1.95 **5.85**	0.08 **0.24**	2.03 **6.09**
211.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
212.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
213.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
214.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
215.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
216.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
217.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**

ИТОГО прямые затраты по разделу:	154	37	17	58	3	253
ОХР и ОПР:						128
Плановая прибыль:						85
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						466

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Ж000 503 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА. САН.УЗЕЛ							
218.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
219.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
220.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
221.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
222.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
223.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
224.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
225.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
226.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
227.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
228.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
229.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
230.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
231.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
232.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
233.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
234.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
235.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
236.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
237.	**1/10-240-**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт.				17.58	1.24	18.82

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	30-22/21		**0.01**				**0.18**	**0.01**	**0.19**
238.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
239.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
240.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
241.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
242.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
243.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
244.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
245.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
246.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
247.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
248.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
249.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.01**						
250.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
251.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
252.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
253.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
254.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
255.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
256.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
257.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
258.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
259.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	 К1=1.2				88.20 **3.97**
260.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
261.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
262.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
263.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
264.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
265.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486
		Ж000 505 - УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ							
266.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
267.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
268.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
269.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
270.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
271.	**1/10-230-**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный	м				1.65	0.12	1.77

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	55-20/117	UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	**5**				**8.25**	**0.60**	**8.85**
272.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
273.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
274.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
275.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
276.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
277.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
278.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
279.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
280.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
281.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
282.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
283.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
284.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
285.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
286.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
287.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
288.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
289.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
290.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1575.11	10.34	7.00			1 585.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	**0.01**	**15.75**	**0.10** К1=1.2	**0.07**			**15.85**
291.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	т **0.002**						
292.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	т **0.0035**						
293.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.0006**						
294.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 м **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
295.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
296.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 м ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
297.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **0.1**						
298.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 м **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
299.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
300.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
301.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
302.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
303.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
304.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
305.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
306.	**Е16-28-2**	Врезки в действующие внутренние сети	ВРЕЗКА	204.46	0.26	0.17	165.74	7.84	378.30

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(68.61 / 48.5917)	трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	**1**	**204.46**	**0.26** К1=1.2	**0.17**	**165.74**	**7.84**	**378.30**
307.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.045**	650.45 **29.27**	0.90 **0.04** К1=1.2	0.52 **0.02**	65.33 **2.94**	4.75 **0.21**	721.43 **32.46**
308.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
309.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
310.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
311.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1423	66	28	744	35	2268
		ОХР и ОПР:							1047
		Плановая прибыль:							714
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4028
		Ж000 506 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА. САН.УЗЕЛ							
312.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
313.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
314.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
315.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
316.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
317.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
318.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
319.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
320.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
321.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
322.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
323.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
324.	**1/10-230-**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для	т				844.70	59.47	904.17

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-45-15/60	заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	**0.0075**				**6.34**	**0.45**	**6.79**
325.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
326.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
327.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
328.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
329.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
330.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
331.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
332.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
333.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
334.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
335.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
336.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
337.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
338.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
339.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
340.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
341.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
342.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1590.03	19.39	13.12			1 609.42

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	**0.1**	**159.00**	**1.94** К1=1.2	**1.31**			**160.94**
343.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
344.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
345.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
346.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
347.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
348.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
349.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
350.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
351.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
352.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
353.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	 К1=1.2				88.20 **3.97**
354.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
355.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
356.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
357.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
358.	**1/10-230-**	Растворитель	кг				5.22	0.37	5.59

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	50-15/39		**0.675**				**3.52**	**0.25**	**3.77**
359.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486
		Ж000 507 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА							
360.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
361.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
362.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
363.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
364.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
365.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
366.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.02**	626.32 **12.53**	4.30 **0.09** К1=1.2	2.10 **0.04**	2.06 **0.04**	0.14	632.82 **12.66**
367.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.002**						
368.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.001**						
369.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
370.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.02**	2533.56 **50.67**	59.75 **1.20** К1=1.2	0.17	303.97 **6.08**	13.12 **0.26**	2 910.40 **58.21**
371.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.002**				17.58 **0.04**	1.24	18.82 **0.04**
372.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				1.95 **5.85**	0.08 **0.24**	2.03 **6.09**
373.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
374.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
375.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
376.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
377.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
378.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
379.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		154	37	17	58	3	253
		ОХР и ОПР:							128
		Плановая прибыль:							85
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							466
		Ж000 508 - МИНИ ПРАЧЕЧНАЯ							
380.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
381.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
382.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
383.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
384.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
385.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
386.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
387.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
388.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
389.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
390.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
391.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
392.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
393.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
394.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
395.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
396.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
397.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
398.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
399.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
400.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
401.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
402.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
403.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
404.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
405.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
406.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
407.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
408.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
409.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
410.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
411.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
412.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
413.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
414.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
415.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
416.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
417.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
418.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
419.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
420.	**E16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность K=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
421.	**E13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность K=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	 К1=1.2				88.20 **3.97**
422.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
423.	**E15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность K=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
424.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
425.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
426.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
427.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486

Ж000 509 - СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
428.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
429.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
430.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
431.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
432.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
433.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
434.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
435.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
436.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
437.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
438.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
439.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
440.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
441.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
442.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
443.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
444.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
445.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
446.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
447.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
448.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
449.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
450.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
451.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
452.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
453.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
454.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
455.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
456.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
457.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
458.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
459.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
460.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
461.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
462.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
463.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
464.	**6/40-80-15-**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным	шт.				6.96	0.28	7.24

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	3/1	диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	**2**				**13.92**	**0.56**	**14.48**
465.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
466.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
467.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
468.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
469.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	 К1=1.2				88.20 **3.97**
470.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
471.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
472.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
473.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
474.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
475.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486
		Ж000 510 - ТУАЛЕТ							
476.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
477.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
478.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
479.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
480.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
481.	**1/10-230-**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный	м				1.65	0.12	1.77

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	55-20/117	UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	**5**				**8.25**	**0.60**	**8.85**
482.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
483.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
484.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
485.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
486.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
487.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
488.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
489.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
490.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
491.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
492.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
493.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
494.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
495.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
496.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
497.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
498.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
499.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
500.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1575.11	10.34	7.00			1 585.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	**0.01**	**15.75**	**0.10** К1=1.2	**0.07**			**15.85**
501.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
502.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
503.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
504.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
505.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
506.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
507.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
508.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
509.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
510.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
511.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
512.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
513.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
514.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
515.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
516.	**Е16-28-2**	Врезки в действующие внутренние сети	ВРЕЗКА	204.46	0.26	0.17	165.74	7.84	378.30

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(68.61 / 48.5917)	трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2	**1**	**204.46**	**0.26**	**0.17**	**165.74**	**7.84**	**378.30**
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
517.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**					88.20 **3.97**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
518.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
519.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32**	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
520.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
521.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
522.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
523.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486
		Ж000 511 - ПАЛАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА (ПРИЕМА ПИЩИ)							
524.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
525.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
526.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79**	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.1				
527.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19**	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
		Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
528.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
529.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03**				33.61 **2.52**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.2				
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		53	36	17	8	1	98
		ОХР и ОПР:							59
		Плановая прибыль:							36
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							193
		Ж000 512 - ПЛАТНАЯ ПАЛАТА							
530.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
531.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
532.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79**	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96			К1=1.1				

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
533.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
534.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
535.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
536.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.02**	626.32 **12.53**	4.30 **0.09** К1=1.2	2.10 **0.04**	2.06 **0.04**	0.14	632.82 **12.66**
537.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.002**						
538.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.001**						
539.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
540.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.02**	2533.56 **50.67**	59.75 **1.20** К1=1.2	0.17	303.97 **6.08**	13.12 **0.26**	2 910.40 **58.21**
541.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.002**				17.58 **0.04**	1.24	18.82 **0.04**
542.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				1.95 **5.85**	0.08 **0.24**	2.03 **6.09**
543.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
544.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
545.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
546.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
547.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
548.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
549.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**

ИТОГО прямые затраты по разделу:	154	37	17	58	3	253
ОХР и ОПР:						128
Плановая прибыль:						85
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						466

Ж000 513 - КОМНАТА ГИГИЕНЫ

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
551.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
552.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
553.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
554.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
555.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
556.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
557.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
558.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
559.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
560.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
561.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
562.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
563.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
564.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
565.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
566.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
567.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
568.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
569.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
570.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
571.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
572.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
573.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
574.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
575.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
576.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
577.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
578.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
579.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
580.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
581.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
582.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
583.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
584.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
585.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
586.	**6/40-80-15-**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным	шт.				6.96	0.28	7.24

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	3/1	диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	**2**				**13.92**	**0.56**	**14.48**
587.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
588.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
589.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
590.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
591.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	 К1=1.2				88.20 **3.97**
592.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
593.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**
594.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
595.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
596.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
597.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1539	66	29	916	47	2569
		ОХР и ОПР:							1144
		Плановая прибыль:							773
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4486
		Ж000 542 - БУФЕТНАЯ							
598.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
599.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
600.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
601.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
602.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
603.	**1/10-230-**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный	м				1.65	0.12	1.77

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	55-20/117	UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	**5**				**8.25**	**0.60**	**8.85**
604.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
605.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
606.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
607.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
608.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
609.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
610.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
611.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
612.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.07**	626.32 **43.84**	4.30 **0.30** К1=1.2	2.10 **0.15**	2.06 **0.14**	0.14 **0.01**	632.82 **44.29**
613.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.007**						
614.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.0035**						
615.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0021**						
616.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.07**	2533.56 **177.35**	59.75 **4.18** К1=1.2	0.17 **0.01**	303.97 **21.28**	13.12 **0.92**	2 910.40 **203.73**
617.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.007**				17.58 **0.12**	1.24 **0.01**	18.82 **0.13**
618.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
619.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **11**				1.95 **21.45**	0.08 **0.88**	2.03 **22.33**
620.	**Е13-73-2** (83.83 / 51.0893)	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	88.2 **3.97**	К1=1.2				88.20 **3.97**
621.	**1/10-230-15/200**	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2	кг **2.36**				2.70 **6.37**	0.19 **0.45**	2.89 **6.82**
622.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	3902.7 **175.62**	7.21 **0.32** К1=1.2	5.25 **0.24**	3 803.28 **171.15**	267.28 **12.03**	7 980.47 **359.12**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
623.	**1/10-230-60-15/40**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т **0.0018**				3 848.21 **6.93**	270.91 **0.49**	4 119.12 **7.42**
624.	**1/10-230-60-35/56**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т **0.0315**				835.20 **26.31**	58.80 **1.85**	894.00 **28.16**
625.	**1/10-230-50-15/39**	Растворитель	кг **0.675**				5.22 **3.52**	0.37 **0.25**	5.59 **3.77**
626.	**1/10-230-95/130**	Крестики для плитки	1000 шт. **0.018**				7.40 **0.13**	0.52 **0.01**	7.92 **0.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		644	60	27	331	22	1057
		ОХР и ОПР:							529
		Плановая прибыль:							337
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1923
		Ж000 543 - ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ							
627.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
628.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
629.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
630.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
631.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
632.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
633.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.02**	626.32 **12.53**	4.30 **0.09** К1=1.2	2.10 **0.04**	2.06 **0.04**	0.14	632.82 **12.66**
634.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.002**						
635.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.001**						
636.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
637.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.02**	2533.56 **50.67**	59.75 **1.20** К1=1.2	0.17	303.97 **6.08**	13.12 **0.26**	2 910.40 **58.21**
638.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.002**				17.58 **0.04**	1.24	18.82 **0.04**
639.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				1.95 **5.85**	0.08 **0.24**	2.03 **6.09**
640.	**3/3-50-80-**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1	шт.				13.14	0.73	13.87

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	10/10	диаметром 15 мм	**2**				**26.28**	**1.46**	**27.74**
641.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
642.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
643.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
644.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
645.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
646.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		154	37	17	58	3	253
		ОХР и ОПР:							128
		Плановая прибыль:							85
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							466
		Ж000 544 - ПАЛАТА							
647.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
648.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
649.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
650.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
651.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
652.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
653.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.02**	626.32 **12.53**	4.30 **0.09** К1=1.2	2.10 **0.04**	2.06 **0.04**	0.14	632.82 **12.66**
654.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.002**						
655.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.001**						
656.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
657.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.02**	2533.56 **50.67**	59.75 **1.20** К1=1.2	0.17	303.97 **6.08**	13.12 **0.26**	2 910.40 **58.21**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
658.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.002**				17.58 **0.04**	1.24	18.82 **0.04**
659.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
660.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				1.95 **5.85**	0.08 **0.24**	2.03 **6.09**
661.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
662.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.02**						
663.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
664.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
665.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
666.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
667.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
668.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
669.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
670.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
671.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		661	40	19	563	25	1289
		ОХР и ОПР:							477
		Плановая прибыль:							332
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							2099

Ж000 545 - ПАЛАТА

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
673.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
674.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
675.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
676.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
677.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
678.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
679.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
680.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
681.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
682.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
683.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
684.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
685.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
686.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
687.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
688.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
689.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
690.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
691.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
692.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
693.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
694.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
695.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
696.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
697.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
698.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
699.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
700.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
701.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
702.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
703.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
704.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
705.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
706.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
707.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	650.45	0.90	0.52	65.33	4.75	721.43

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	**0.045**	**29.27**	**0.04** К1=1.2	**0.02**	**2.94**	**0.21**	**32.46**
708.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
709.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
710.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
711.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1385	66	28	732	35	2218
		ОХР и ОПР:							1021
		Плановая прибыль:							695
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							3934
		Ж000 546 - ПАЛАТА							
712.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
713.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
714.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
715.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
716.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
717.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
718.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
719.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
720.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
721.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
722.	**6/40-80-50-**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым	шт.				4.50	0.18	4.68

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	1-1/1	уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	**3**				**13.50**	**0.54**	**14.04**
723.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
724.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
725.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
726.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
727.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
728.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		598	39	19	525	23	1185
		ОХР и ОПР:							434
		Плановая прибыль:							301
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1920
		Ж000 547 - ПАЛАТА							
729.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
730.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
731.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
732.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
733.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
734.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
735.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
736.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
737.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
738.	**1/10-235-**	Лента армирующая строительная из стекловолокна	м				0.11	0.01	0.12

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	20/797	на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	**7**				**0.77**	**0.07**	**0.84**
739.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
740.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
741.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
742.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
743.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
744.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
745.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
746.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
747.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
748.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
749.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
750.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
751.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
752.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
753.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
754.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
755.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
756.	**6/40-80-50-**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми	шт.				12.92	0.53	13.45

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	1-2/1	уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	**1**				**12.92**	**0.53**	**13.45**
757.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
758.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
759.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
760.	**6/40-80-15-10/1**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				59.80 **59.80**	2.45 **2.45**	62.25 **62.25**
761.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
762.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
763.	**Е16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
764.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.045**	650.45 **29.27**	0.90 **0.04** К1=1.2	0.52 **0.02**	65.33 **2.94**	4.75 **0.21**	721.43 **32.46**
765.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
766.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
767.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
768.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1385	66	28	732	35	2218
		ОХР и ОПР:							1021
		Плановая прибыль:							695
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							3934
		Ж000 548 - КАБИНЕТ ЭРГОТЕРАПИИ							
769.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
770.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
771.	**Е55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
772.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
773.	**Е10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
774.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
775.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
776.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
777.	**1/10-240-55-20/238**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт. **0.008**				10.06 **0.08**	0.71 **0.01**	10.77 **0.09**
778.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
779.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
780.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
781.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
782.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
783.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
784.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
785.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
786.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
787.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
788.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
789.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
790.	**6/40-80-20-**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной	шт.				1.95	0.08	2.03

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	3/30	резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	**16**				**31.20**	**1.28**	**32.48**
791.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
792.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
793.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.01**	1575.11 **15.75**	10.34 **0.10** К1=1.2	7.00 **0.07**			1 585.45 **15.85**
794.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.002**						
795.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.0035**						
796.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0006**						
797.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.01**	2191.3 **21.91**	4.68 **0.05** К1=1.2	0.70 **0.01**	969.05 **9.69**	43.38 **0.43**	3 208.41 **32.08**
798.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **1**				2.09 **2.09**	0.09 **0.09**	2.18 **2.18**
799.	**Е65-2-2** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1590.03 **159.00**	19.39 **1.94** К1=1.2	13.12 **1.31**			1 609.42 **160.94**
800.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.1**						
801.	**Е16-42-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	1813.36 **181.34**	3.05 **0.31** К1=1.2	1.40 **0.14**	1 081.60 **108.16**	46.46 **4.65**	2 944.47 **294.46**
802.	**6/40-80-50-1-2/1**	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм	шт. **1**				12.92 **12.92**	0.53 **0.53**	13.45 **13.45**
803.	**6/40-80-50-1-1/1**	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	шт. **3**				4.50 **13.50**	0.18 **0.54**	4.68 **14.04**
804.	**6/40-80-50-1-5/1**	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. **2**				37.77 **75.54**	1.54 **3.08**	39.31 **78.62**
805.	**6/40-80-15-3/1**	Заглушка Тип 1 Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **2**				6.96 **13.92**	0.28 **0.56**	7.24 **14.48**
806.	**6/40-80-15-**	Тройник 45 градусов Корсис номинальным	шт.				59.80	2.45	62.25

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	10/1	наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	**1**				**59.80**	**2.45**	**62.25**
807.	**6/40-80-15-10/7**	Тройник 90 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **1**				26.13 **26.13**	1.07 **1.07**	27.20 **27.20**
808.	**6/40-80-15-6/14**	Отвод 45 градусов Корсис номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8	шт. **3**				13.68 **41.04**	0.56 **1.68**	14.24 **42.72**
809.	**E16-28-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **1**	204.46 **204.46**	0.26 **0.26** К1=1.2	0.17 **0.17**	165.74 **165.74**	7.84 **7.84**	378.30 **378.30**
810.	**E15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.045**	650.45 **29.27**	0.90 **0.04** К1=1.2	0.52 **0.02**	65.33 **2.94**	4.75 **0.21**	721.43 **32.46**
811.	**E15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
812.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
813.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
814.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1423	66	28	744	35	2268
		ОХР и ОПР:							1047
		Плановая прибыль:							714
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4028
		Ж000 ПОСТ №4							
815.	**ПО**	ДОБАВИТЬ							
816.	**ПО**	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
817.	**E55-3-1** (83.83 / 51.0893)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК **0.02**	2672.26 **53.45**	888.84 **17.78** К1=1.2	456.48 **9.13**			3 561.10 **71.23**
818.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.066**						
819.	**E10-267-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100М2.ЗАШИВОК **0.045**	3038.75 **136.74**	30.52 **1.37** К1=1.2		568.70 **25.59**	39.82 **1.79**	3 677.79 **165.49**
820.	**1/10-230-55-20/117**	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м **5**				1.65 **8.25**	0.12 **0.60**	1.77 **8.85**
821.	**1/10-230-55-20/135**	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м **2**				2.23 **4.46**	0.16 **0.32**	2.39 **4.78**
822.	**1/10-240-30-50/10**	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт. **0.08**				3.36 **0.27**	0.24 **0.02**	3.60 **0.29**
823.	**1/10-240-**	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм	1000 шт.				10.06	0.71	10.77

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	55-20/238		**0.008**				**0.08**	**0.01**	**0.09**
824.	**1/10-235-20/797**	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м **7**				0.11 **0.77**	0.01 **0.07**	0.12 **0.84**
825.	**Е46-30-6** (83.83 / 51.0893)	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2374.26 **23.74**	3 579.27 **35.79** К1=1.1	1 682.96 **16.83**			5 953.53 **59.53**
826.	**Е69-16-5** (83.83 / 51.0893)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ **0.01**	2713.87 **27.14**	19.07 **0.19** К1=1.2	14.52 **0.15**	189.93 **1.90**	13.04 **0.13**	2 935.91 **29.36**
827.	**1/10-230-60-45-15/60**	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200	т **0.0075**				844.70 **6.34**	59.47 **0.45**	904.17 **6.79**
828.	**Е69-40-8** (83.83 / 51.0893)	Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ **0.075**	33.25 **2.49**	0.36 **0.03** К1=1.2				33.61 **2.52**
829.	**Е65-1-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	626.32 **62.63**	4.30 **0.43** К1=1.2	2.10 **0.21**	2.06 **0.21**	0.14 **0.01**	632.82 **63.28**
830.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.01**						
831.	**8/1/520** Возвр.мат.	Трубы водогазопроводные	Т **0.005**						
832.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.003**						
833.	**Е16-41-5** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2533.56 **253.36**	59.75 **5.98** К1=1.2	0.17 **0.02**	303.97 **30.40**	13.12 **1.31**	2 910.40 **291.05**
834.	**1/10-240-30-22/21**	Дюбели распорные 8х40 мм	1000 шт. **0.01**				17.58 **0.18**	1.24 **0.01**	18.82 **0.19**
835.	**3/3-50-80-10/10**	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм	шт. **2**				13.14 **26.28**	0.73 **1.46**	13.87 **27.74**
836.	**6/40-80-20-3/30**	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **16**				1.95 **31.20**	0.08 **1.28**	2.03 **32.48**
837.	**Е16-27-2** (68.61 / 48.5917)	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА **2**	108.86 **217.72**	0.84 **1.68** К1=1.2	0.17 **0.34**	2.88 **5.76**	0.13 **0.26**	112.71 **225.42**
838.	**3/3-10-10-10/20**	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт. **2**				15.67 **31.34**	0.87 **1.74**	16.54 **33.08**
839.	**Е65-2-1** (68.61 / 48.5917)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.1**	1575.11 **157.51**	10.34 **1.03** К1=1.2	7.00 **0.70**			1 585.45 **158.54**
840.	**8/1/530** Возвр.мат.	Трубы чугунные канализационные	Т **0.02**						
841.	**8/1/580** Возвр.мат.	Металлолом	Т **0.035**						
842.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.006**						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
843.	**Е16-45-3** (68.61 / 48.5917)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1**	2191.3 **219.13**	4.68 **0.47** К1=1.2	0.70 **0.07**	969.05 **96.91**	43.38 **4.34**	3 208.41 **320.85**
844.	**6/40-80-30-5/1**	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт. **5**				2.09 **10.45**	0.09 **0.45**	2.18 **10.90**
845.	**Е15-311-1** (83.83 / 51.0893)	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.045**	650.45 **29.27**	0.90 **0.04** К1=1.2	0.52 **0.02**	65.33 **2.94**	4.75 **0.21**	721.43 **32.46**
846.	**Е15-314-2** (83.83 / 51.0893)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.045**	756.96 **34.06**	0.67 **0.03** К1=1.2	0.35 **0.02**	14.88 **0.67**	1.05 **0.05**	773.56 **34.81**
847.	**1/10-230-40-10/36**	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000	кг **1.575**				17.85 **28.11**	1.26 **1.98**	19.11 **30.09**
848.	**1/10-230-15/500**	Грунтовка / СТ17	кг **0.81**				5.79 **4.69**	0.41 **0.33**	6.20 **5.02**
849.	**1/10-230-60-40/35**	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т **0.005**				1 110.34 **5.55**	78.17 **0.39**	1 188.51 **5.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1217	65	27	322	17	1622
		ОХР и ОПР:							905
		Плановая прибыль:							613
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							3139
		ИТОГО прямые затраты по смете:		26426	1407	636	17334	959	46126
		ОХР и ОПР:							20194
		Плановая прибыль:							13388
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							79708
		ВСЕГО прямые затраты:		**26426**	**1407**	**636**	**17334**	**959**	**46126**
		ОХР и ОПР:							**20194**
		Плановая прибыль:							**13388**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**79708**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Материалы подрядчика						
1.	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б 01.05.2026 ОРБ	т	0.000339	31 900.00	10.79	7.04%	0.77
2.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.015	7.76	0.12	4.81%	0.01
3.	5/20-30-5/1	Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.2856	10.60	3.03	4.81%	0.14
4.	2/40-20-10/170	Блок дверной ПВХ 01.05.2026 ОРБ	ШТ	1	1 511.07	1511.07	7.04%	106.38
5.	2/20-20-15-10-10/60	Блок дверной стальной, 2,1*1,15 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	1 001.37	1001.37	4.92%	49.27
6.	3/13-10-10/50	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.05.2026 ОРБ	т	0.000013	5 371.07	0.07	5.55%	
7.	1/10-240-10-10/131	Болты строительные 01.05.2026 ОРБ	т	0.000086	3 425.01	0.29	7.04%	0.02
8.	1/10-110-50-5/245	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.05.2026 ОРБ	м3	0.06	487.34	29.20	7.04%	2.00

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
9.	3/3-10-10-10/20	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	26	15.67	407.42	5.55%	22.62
10.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.05.2026 ОРБ	кг	0.86673	3.64	3.13	7.04%	0.20
11.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.05.2026 ОРБ	кг	0.1674	4.29	0.70	7.04%	0.01
12.	1/10-280-20/40	Вода 01.05.2026 ОРБ	м3	8.360415	3.40	28.48	%	
13.	5/30-30-4-1-1/7	Выключатель установочный двухклавишный С56-124 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	3.72	3.72	4.81%	0.18
14.	1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) 01.05.2026 ОРБ	т	0.000144	577.14	0.09	7.04%	0.01
15.	1/10-240-20/1	Гайки строительные 01.05.2026 ОРБ	т	0.000024	4 430.03	0.11	7.04%	0.01
16.	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные 01.05.2026 ОРБ	кг	1.232625	3.69	4.52	7.04%	0.41
17.	1/10-240-25-50/15	Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм 01.05.2026 ОРБ	кг	0.0099	3.04	0.03	7.04%	
18.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.05.2026 ОРБ	шт.	1.661406	5.27	8.76	7.04%	0.61
19.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	7.74	7.74	5.55%	0.43
20.	1/10-230-15/200	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 01.05.2026 ОРБ	кг	52.17	2.70	140.86	7.04%	9.93
21.	1/10-230-15/500	Грунтовка / СТ17 01.05.2026 ОРБ	кг	23.4	5.79	135.49	7.04%	9.59
22.	1/10-230-15/200	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 01.05.2026 ОРБ	кг	2.5	2.70	6.75	7.04%	0.48
23.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.05.2026 ОРБ	кг	8.775	2.11	18.46	7.04%	1.30
24.	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм 01.05.2026 ОРБ	диск	0.0779	26.92	2.10	7.04%	0.15
25.	1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н 01.05.2026 ОРБ	кг	1.08405	6.50	7.07	7.04%	0.51
26.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.05.2026 ОРБ	м3	0.001436	329.56	0.47	7.04%	0.03
27.	1/10-110-50-15/345	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.05.2026 ОРБ	м3	0.00423	329.56	1.41	7.04%	0.01
28.	1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.05.2026 ОРБ	м3	0.000362	329.56	0.12	7.04%	0.01
29.	1/10-110-50-15/265	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта 01.05.2026 ОРБ	м3	0.000676	510.00	0.34	7.04%	0.02
30.	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные 8х40 мм 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.14	17.58	2.53	7.04%	0.14
31.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	1.85031	2.74	5.07	7.04%	0.35
32.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.002703	379.00	1.02	7.04%	0.07
33.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	7.8	4.10	31.98	4.81%	1.56
34.	1/10-240-30-50/10	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	1.04	3.36	3.51	7.04%	0.26
35.	3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.07785	135.19	10.54	5.55%	0.62
36.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.009904	16.45	0.16	7.04%	0.01

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
37.	6/40-80-15-3/1	Заглушка Тип 1 "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 01.05.2026 ОРБ	шт.	26	6.96	180.96	4.09%	7.28
38.	6/10-20-50-40/20	Заглушки чугунные диаметром 100 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	31.39	408.07	4.09%	16.64
39.	6/10-20-50-40/10	Заглушки чугунные диаметром 50 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	16.08	16.08	4.09%	0.66
40.		Известь строительная воздушная негашеная комовая . .	т	1.66291			%	
41.	1/10-235-20/681	Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) 01.05.2026 ОРБ	м2	0.27	5.67	1.53	7.04%	0.11
42.	5/10-10-10-2/10	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.05.2026 ОРБ	1000 м	0.0306	1 755.02	53.70	4.81%	2.58
43.	1/10-235-3/20	Каболка 01.05.2026 ОРБ	т	0.00007	10 038.47	0.70	7.04%	0.05
44.	1/10-230-65-20-5/15	Керамогранит - 600х600 мм 01.05.2026 ОРБ	м2	27.568	39.85	1098.59	7.04%	77.47
45.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный 01.05.2026 ОРБ	м3	9.5423	0.75	7.33	7.04%	0.40
46.	1/10-230-60-15/40	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) 01.05.2026 ОРБ	т	0.0222	3 848.21	85.45	7.04%	6.03
47.	5/20-40-4/2	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 01.05.2026 ОРБ	шт.	9	1.92	17.28	4.81%	0.81
48.	3/3-50-80-10/10	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	36	13.14	473.04	5.55%	26.28
49.	1/10-230-40-10/36	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 01.05.2026 ОРБ	кг	47.285	17.85	844.01	7.04%	59.55
50.	1/10-230-40-20/73	Краска масляная 01.05.2026 ОРБ	т	0.0001	4 900.00	0.49	7.04%	0.03
51.	1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный 01.05.2026 ОРБ	т	0.000009	5 006.00	0.05	7.04%	
52.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.05.2026 ОРБ	кг	5.78925	3.98	23.03	5.55%	1.26
53.	1/10-230-95/130	Крестики для плитки 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.138	7.40	1.00	7.04%	0.08
54.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.1589	1.90	0.30	7.04%	0.02
55.	1/10-230-45-5/138	Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный 01.05.2026 ОРБ	т	0.000018	6 900.01	0.12	7.04%	0.01
56.	1/10-235-20/797	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.05.2026 ОРБ	м	139.3327	0.11	15.34	7.04%	1.43
57.	5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм 01.05.2026 ОРБ	кг	0.0124	15.48	0.19	4.81%	0.01
58.	5/20-30-3/42	Лента ЛМ-5 УХЛ2 01.05.2026 ОРБ	100 м	0.009	70.00	0.63	4.81%	0.03
59.	5/20-30-3/42	Лента ЛМ-5 УХЛ2 01.05.2026 ОРБ	100 м	0.018	9.10	0.16	4.81%	0.01
60.	1/10-235-20/793	Лента ФУМ шириной 20 мм 01.05.2026 ОРБ	10 м	1.142505	0.91	1.12	7.04%	0.12
61.	1/10-235-3/47	Льняная прядь 01.05.2026 ОРБ	кг	9.805	47.50	465.74	7.04%	32.68

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
62.	1/10-10-10/180	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью 01.05.2026 ОРБ	т	0.02616	1 151.60	30.11	7.04%	2.18
63.	6/40-80-20-3/1	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	2.3715	1.46	3.48	4.09%	0.13
64.	6/40-80-20-3/30	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	шт.	222	1.95	432.90	4.09%	17.76
65.	6/10-20-50-10/10	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	14.42	14.42	4.09%	0.59
66.	6/10-20-50-10/20	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 100 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	28.69	372.97	4.09%	15.21
67.	6/10-20-10-40/10	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	0.15624	5.77	0.95	4.09%	
68.	1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное 01.05.2026 ОРБ	шт.	5.9875	0.76	4.56	7.04%	0.35
69.	5/20-30-1-2/999120	Наконечники кабельные 01.05.2026 ОРБ	шт.	18	2.01	36.18	4.81%	1.80
70.	2/40-25-10/5	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм 01.05.2026 ОРБ	м	10.404	1.76	18.31	7.04%	1.25
71.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль 01.05.2026 ОРБ	кг	0.023	7.33	0.17	7.04%	0.01
72.	6/40-80-20-7/3	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	11.718	0.89	10.46	4.09%	0.44
73.	2/50-30-10/13	Отбойник для стены из ЛДСП / Н=150ММ 01.05.2026 ОРБ	М	3	14.00	42.00	7.04%	2.97
74.	5/20-30-1-4/6	Ответвительный сжим У 739 М У3 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.0816	129.50	10.57	4.81%	0.51
75.	6/40-80-15-6/14	Отвод 45 градусов "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 01.05.2026 ОРБ	шт.	39	13.68	533.52	4.09%	21.84
76.	6/40-80-30-2/4	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	шт.	32.2	0.67	21.60	4.09%	0.94
77.	6/40-80-30-2/5	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	шт.	7.59	2.53	19.14	4.09%	0.72
78.	6/40-80-50-1-1/1	Отвод с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 15 градусов, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	39	4.50	175.50	4.09%	7.02
79.	1/10-235-3/101	Пакля пропитанная 01.05.2026 ОРБ	кг	1.152	6.50	7.48	7.04%	0.53
80.	1/55-50-30/20	Паста кварцевазелиновая 01.05.2026 ОРБ	кг	0.018	25.83	0.46	7.04%	0.03
81.	1/10-135-30/61	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" 01.05.2026 ОРБ	л	0.514757	20.29	10.44	7.04%	0.74
82.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.05.2026 ОРБ	л	0.576072	14.54	8.38	7.04%	0.59

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
83.	1/10-115-5/1160	Пергамин кровельный П-300 01.05.2026 ОРБ	м2	0.4725	1.11	0.52	7.04%	0.04
84.	6/40-80-30-5/1	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	18	2.09	37.62	4.09%	1.62
85.	1/10-230-65-45-10/27	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) 01.05.2026 ОРБ	м	19.788	0.36	7.12	7.04%	0.60
86.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.05.2026 ОРБ	м2	5.15	0.81	4.17	7.04%	0.31
87.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм 01.05.2026 ОРБ	м2	35.88	36.57	1312.15	7.04%	92.23
88.	1/10-230-55-15/110	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.05.2026 ОРБ	м2	61.425	4.46	273.91	7.04%	18.98
89.	3/10-10-20-40/20	Подвеска резьбовая ПР-10 01.05.2026 ОРБ	м	2.7945	2.75	7.63	5.55%	0.44
90.	3/10-10-20-40/30	Подвеска резьбовая ПР-12 01.05.2026 ОРБ	м	4.68	3.01	14.04	5.55%	0.78
91.	5/20-30-3/40	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.054	1.15	0.06	4.81%	
92.	5/20-30-3/1	Полоски 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.72	1.15	0.83	4.81%	0.04
93.	1/10-10-10/36	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) 01.05.2026 ОРБ	т	0.00008	543.58	0.04	7.04%	
94.	1/10-260-210-2/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм 01.05.2026 ОРБ	т	0.00108	2 900.56	3.20	4.92%	0.20
95.	1/10-260-210-1/71	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм 01.05.2026 ОРБ	кг	6.5	6.69	43.55	4.92%	2.21
96.	1/10-230-55-20/117	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм 01.05.2026 ОРБ	м	65	1.65	107.25	7.04%	7.80
97.	1/10-230-55-20/135	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.05.2026 ОРБ	м	26	2.23	57.98	7.04%	4.16
98.	1/10-230-50-15/39	Растворитель 01.05.2026 ОРБ	кг	5.175	5.22	26.99	7.04%	1.92
99.	1/10-230-60-35/56	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 01.05.2026 ОРБ	т	0.4181	835.20	349.21	7.04%	24.57
100.	1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.05.2026 ОРБ	т	1.06931	221.63	237.01	7.04%	16.68
101.	1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 01.05.2026 ОРБ	т	0.04944	662.00	32.73	7.04%	2.30
102.	1/10-230-60-45-15/60	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для заделки сколов, раковин, пустот, неровностей, для бетонных и железобетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М350, F200 01.05.2026 ОРБ	т	0.15	844.70	126.80	7.04%	9.00
103.	6/40-80-50-1-5/1	Ревизия с крышкой в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 110 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	26	37.77	982.02	4.09%	40.04

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
104.	3/1-150-10-110/120	Решетки, размер 200х300 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	3	26.63	79.89	5.55%	4.44
105.	5/30-30-4-1-2-2/6	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 01.05.2026 ОРБ	шт.	4	5.07	20.28	4.81%	0.96
106.	1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 01.05.2026 ОРБ	м2	13.03	1.66	21.63	7.04%	1.56
107.	1/10-240-55-20/238	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.104	10.06	1.04	7.04%	0.13
108.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.51255	4.77	2.41	7.04%	0.12
109.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.208215	3.23	0.67	7.04%	0.04
110.	1/10-170-10/105	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	4.5045	2.17	9.75	7.04%	0.65
111.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.23	4.87	1.14	7.04%	0.03
112.	1/10-170-10/215	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.39	15.57	6.11	7.04%	0.39
113.	1/10-170-10/25	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.304	12.92	3.93	7.04%	0.28
114.	1/10-170-10/35	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.056511	7.15	0.40	7.04%	0.03
115.	1/10-170-10/411	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	0.53235	0.48	0.26	7.04%	
116.	5/30-30-4-3-2/22	Светильник светодиодный потолочный 01.05.2026 ОРБ	шт.	4	37.50	150.00	4.81%	7.20
117.	3/4-130-10/10	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	8.55	8.55	5.55%	0.47
118.	3/4-140-20/30	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.05.2026 ОРБ	компл.	1	43.28	43.28	5.55%	2.40
119.	5/20-30-1-4/12	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 01.05.2026 ОРБ	100 шт.	0.2	11.43	2.29	4.81%	0.11
120.	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.05.2026 ОРБ	т	0.000537	433.24	0.24	7.04%	0.02
121.	1/10-120-220-70/22	Стеклосетка ССШ-160(100) 01.05.2026 ОРБ	м2	1.26	1.17	1.47	7.04%	0.10
122.	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.05.2026 ОРБ	т	0.235			7.04%	
123.	6/40-80-15-10/1	Тройник 45 градусов "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	59.80	777.40	4.09%	31.85
124.	6/40-80-15-10/7	Тройник 90 градусов "Корсис" номинальным наружным диаметром DN/OD 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	26.13	339.69	4.09%	13.91
125.	6/40-80-20-2/1	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	5.4405	2.40	13.12	4.09%	0.57

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
126.	6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	10.4	3.99	41.47	4.09%	1.69
127.	6/40-80-30-1/5	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	шт.	12.42	3.47	43.05	4.09%	1.80
128.	6/40-80-50-1-2/1	Тройник с раструбом в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), с номинальным углом 45 градусов, номинальным размером 110/110 мм 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	12.92	167.96	4.09%	6.89
129.	6/10-20-50-30/30	Тройники косые 45 и 60 градусов диаметром 100х100 мм к чугунным канализационным трубам 01.05.2026 ОРБ	шт.	13	69.25	900.25	4.09%	36.79
130.	6/10-20-50-30/10	Тройники косые 60 градусов диаметром 50х50 мм к чугунным канализационным трубам 01.05.2026 ОРБ	шт.	1	32.57	32.57	4.09%	1.33
131.	6/40-25-1/4	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм 01.05.2026 ОРБ	м	140.895	1.61	226.82	4.09%	9.88
132.	6/40-25-2/1	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм 01.05.2026 ОРБ	м	23	3.17	72.91	4.09%	2.99
133.	6/40-25-2/2	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм 01.05.2026 ОРБ	м	130	8.15	1059.50	4.09%	42.90
134.	6/20-20-20/10	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.05.2026 ОРБ	м	0.29295	2.73	0.82	4.09%	
135.	6/20-30-20/11	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.05.2026 ОРБ	м	10.4	5.58	57.98	4.09%	2.34
136.	5/20-20-3-4/10	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.05.2026 ОРБ	кг	0.0408	16.22	0.66	4.81%	0.03
137.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.05.2026 ОРБ	кг	0.3069	4.63	1.40	7.04%	0.12
138.	6/40-80-20-1/7	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	8.5095	1.57	13.38	4.09%	0.57
139.	6/40-80-20-1/1	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	10 шт.	21.6225	2.04	44.07	4.09%	1.67
140.	6/40-80-20-1/13	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ	шт.	48.825	1.72	83.96	4.09%	3.48
141.	3/4-80-10-10/20	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя 01.05.2026 ОРБ	компл.	1	98.79	98.79	5.55%	5.48
142.	3/10-10-20-30/60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.05.2026 ОРБ	шт.	31.05	1.71	53.12	5.55%	2.78
143.	3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.05.2026 ОРБ	шт.	46.8	3.88	181.61	5.55%	10.27
144.	1/10-240-50-16/2	Шайбы строительные 01.05.2026 ОРБ	кг	0.01224	5.37	0.07	7.04%	
145.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.05.2026 ОРБ	м2	4.423	4.96	21.94	7.04%	1.60

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
146.	1/10-180-20/140	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне) 01.05.2026 ОРБ	м2	1.202175	11.04	13.26	7.04%	0.91
147.	1/10-230-60-40/35	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.05.2026 ОРБ	т	0.1433	1 110.34	159.10	7.04%	11.20
148.	1/10-230-60-40/15	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.05.2026 ОРБ	т	0.011609	998.58	11.57	7.04%	0.78
149.	1/10-230-60-40/10	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.05.2026 ОРБ	кг	80.306	0.96	77.08	7.04%	5.61
150.	1/10-240-55-10/75	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.05.2026 ОРБ	т	0.00007	4 540.00	0.32	7.04%	0.02
151.	1/10-240-55-20/60	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм 01.05.2026 ОРБ	1000 шт.	0.158064	33.20	5.25	7.04%	0.38
152.	1/10-140-40/95	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.05.2026 ОРБ	т	0.000003	11 990.00	0.04	7.04%	
153.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.05.2026 ОРБ	т	0.00104	11 990.00	12.48	7.04%	0.78
154.	5/30-40-2/23	Электроизоляционная лента ПВХ 01.05.2026 ОРБ	кг	0.0055	15.48	0.09	4.81%	
155.	1/55-20-40/5	Электрокорунд 01.05.2026 ОРБ	т	0.000038	7 858.34	0.30	7.04%	0.02
156.	1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая 01.05.2026 ОРБ	кг	0.838	8.14	6.82	7.04%	0.48
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**17334**		**959**
		ВСЕГО :				**17334**		**959**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0.096288	40.94	3.94	19.61	1.89
2.	М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	9.81774	0.40	4.01		
3.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	12.47349048	0.33	4.12		
4.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	5.12304	35.39	181.30	16.96	86.89
5.	М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин	МАШ.-Ч	24.16865	35.52	858.47	16.96	409.90
6.	М021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	МАШ.-Ч	0.200688	60.79	12.20	20.52	4.12
7.	М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.027	60.48	1.63	20.52	0.56
8.	М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0.00506	0.83	0.00		
9.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.2122308	1.29	0.27		
10.	М030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	0.46230912	4.82	2.23		
11.	М330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	3.70464	0.57	2.11		
12.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	3.13116	1.05	3.29		
13.	М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0.89148	0.91	0.81		
14.	М330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	0.88198	6.14	5.42		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **без НДС**	Стоимость механизма **без НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
15.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	29.29169	0.55	16.11		
16.	М351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	110.35008	0.74	81.66		
17.	М255048	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	2.23236	0.87	1.94		
18.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	5.7499848	0.87	5.00		
19.	М030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-Ч	2.87568	21.05	60.53	16.96	48.77
20.	М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.3234	19.15	6.19	14.58	4.71
21.	М010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	0.0828	1.35	0.11		
22.	М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	1.83996	3.32	6.11		
23.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	5.363	21.54	115.60	14.58	77.98
24.	М010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.0828	41.11	3.40	16.96	1.40
25.	М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	2.818296	4.56	12.79		
26.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	18.26575716	0.96	17.53		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**1407**		**636**
		ВСЕГО :				**1407**		**636**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026 составляет **1.07429912**			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 613,06	1 613,06
	Трудозатраты машинистов, чел-час		37,98	37,98
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 651,04	1 651,04
	Заработная плата	1	26 425,95	28 389,37
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 406,93	1 511,46
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	636,37	683,65
	Материалы		17 334,14	18 622,05
	в т.ч. материалы подрядчика		17 334,14	18 622,05
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	959,35	1 030,63
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		959,35	1 030,63
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		46 126,37	49 553,51
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	20 193,66	21 694,03
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	9216.39	
	. 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)	58.54	39.38	
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город)	68.61	10614.91	
	. 12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город)	61.01	322.98	
3	Плановая прибыль	1	13 388,41	14 383,16
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	5616.72	
	. 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)	65.8073	44.27	
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город)	48.5917	7517.94	
	. 12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город)	39.5714	209.48	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		79 708,44	85 630,70
6	Прочие затраты, в том числе:		9 201,19	9 884,83
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	9 201,19	9 884,83
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		88 909,63	95 515,53
	в том числе стоимость подрядных работ		88 909,63	95 515,53
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		88 909,63	95 515,53
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		88 909,63	95 515,53
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,07429904
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			95515,53
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		88 909,63	95 515,53
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		88 909,63	95 515,53
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____%			
18	Сумма НДС по ставке _____%	20	17 781,93	19 103,11
	ВСЕГО выполнено работ		106 691,56	114 618,64
20	Сумма прописью ***Сто четырнадцать тысяч шестьсот восемнадцать руб. 64 коп.***			

Составил Техник _____ В.А.Ермалович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил Зам.гл.врача по ХР _____ К.А.Голюченко
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)