УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»

_____ **Д.С. Гиндюк**

«__09__» _____ **2026**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Предмет закупки:
Блоки из ячеистого бетона по типу заданного проектом (или аналог) – 95,75 м3 в т.ч.:

Наименование	Кол.	Ед. изм.	Масса ед., кг.	Масса всего, кг.	Примечание	Чертеж
Блоки из ячеистого бетона толщиной 100мм	45,5	м3			Предел огнестойкости EI 45	СТБ 1117-98
Блоки из ячеистого бетона толщиной 200мм	23,8	м3			Предел огнестойкости EI 60	
Блоки из ячеистого бетона толщиной 250мм	24,4	м3				
Блоки из ячеистого бетона толщиной 300мм	2,05	м3				
Всего	95,75	шт.				

Требования к предмету закупки:
1. Поставляемые материалы и изделия должны иметь документальное подтверждение соответствию требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий», а также действующим ТНПА.
2. Поставляемые материалы и изделие должны иметь документ о качестве, выдаваемый производителем.
3. Блоки должны иметь класс прочность на сжатие не менее В3,5 класс по средней плотности D600.

Объект: «Модернизация здания специализированного для образования и (или) воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 144/2».

Основание проведения закупки: письмо УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 1-10/5-2424 от 23.10.2026, заказ № 5197.

Код по ОКРБ 007-2012: 23.61.11.310 «Блоки строительные из бетона или искусственного камня».

Место, условия доставки товара – на объект транспортом Поставщика за счет Покупателя. Стоимость транспортных услуг составляет – 1 222,73 руб. с НДС. Транспортные услуги оформляются отдельным актом на оказание услуг.

Срок (график) поставки закупаемого товара – партиями по заявкам УСР ОАО «Стройтрест» в период с ноября 2026 по сентябрь 2027. Партия товара поставляется в течение 2 календарных дней с даты поступления заявки от Покупателя (УСО ОАО «Стройтрест № 1») и перечисления предварительной оплаты. Партией товара является количество и ассортимент товара, указанный в заявке Покупателя (УСР ОАО «Стройтрест № 1). Заявки принимаются Поставщиком через электронный ящик.

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 15 573,82 руб. с НДС, в т.ч. стоимость товара – 14 351,09 руб., стоимость транспортных услуг – 1 222,73 руб. Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предварительная оплата 50% от партии товара, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с даты поставки партии товара. Плательщик, получатель по договору – УСР ОАО «Стройтрест № 1». Безналичный расчет. Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: в соответствии с документацией о закупке (документальное подтверждение соответствию требованиям, предъявляемым по ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий», СТБ 1117-98).

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: в соответствии с проектом.

Срок действия предложения – до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:
– строительства объекта – местный бюджет;
– закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений 10.11.2026
(дата, время)

Заказчик: Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска».
Проектная организация: ОДО «Респект Проект».

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: УСР ОАО «Стройтрест № 1»: инженер ПТО Валентович В.В., тел. 8017-358-12-74 либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК инженер 1 кат. Д.А. Голуб, тел. +375-29-617-66-49, каб. 123.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: инженер 1 кат. Д.А. Голуб, тел. +375-29-617-66-49, каб. 123.

Приложение:
1. Заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5197.

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)

Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Берес
(подпись, дата)

Инженер 1 кат. УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ Д.А. Голуб
(подпись, дата)

ЗАКАЗ №5197

Заказчик: УСР ОАО "Стройтрест №1"

Исполнитель:

Объект: «Модернизация здания специализированного для образования и (или) воспитания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 144/2»
Блоки из ячеистого бетона

Дата: 13.10.2026

Раздел: 881/25-АС

№ поз.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Масса ед., кг.	Масса всего, кг.	Примечание	Чертеж
1	Блоки из ячеистого бетона толщиной 100мм	45,5	м3			Предел огнестойкости EI 45	СТБ 1117-98
2	Блоки из ячеистого бетона толщиной 200мм	23,8	м3			Предел огнестойкости EI 60	
3	Блоки из ячеистого бетона толщиной 250мм	24,4	м3				
4	Блоки из ячеистого бетона толщиной 300мм	2,05	м3				
	Всего	95,75	м3				
	Примечания:						
1	Поставляемые материалы и изделия должны иметь документальное подтверждение соответствию требованиям ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", а также действующим ТНПА.						
2	Поставляемые материалы и изделие должны иметь документ о качестве, выдаваемый производителем.						
3	Блоки должны иметь класс прочность на сжатие не менее В3,5 класс по средней плотности D600						

Исполнитель: инженер ПТО _____ В.В. Валентович

Заместитель начальника УСР ОАО "Стройтрест №1" _____ А.М. Кривда