УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»

_____ **Д.С. Гиндюк**

«05» 01 _____ **2026**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Окна (перегородки) из стального профиля противопожарные по типу заданного проектом (или аналог)

Предмет закупки:

поз	Наименование изделий	ед. изм.	Кол-во	Вес ед. изм., кг	Общий вес, кг	Чертеж, серия ГОСТ
23.008.2.5а-АР л.45 Окна противопожарные						
ОК-П1	ПП-1(EI60)-К0-С-ПЛ-О-17-12 (1650х1170)	шт	4			СТБ 2281-2012
ОК-П2	ПП-1(EI60)-К0-С-ПЛ-О-19-12 (1650х1170)	шт	4			СТБ 2281-2012
	Всего, шт:	**шт**	**8**			

Требования к предмету закупки:

1. Конструкции заполнения оконных проемов, узлы примыканий и крепления должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического регламента ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий», ТКП 45-3.02-223-2010 «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства», СТБ 1108-2017, СТБ 939-2013 и быть допущены к применению на территории Республики Беларусь, что должно быть подтверждено соответствующими документами, подтверждающими соответствие требованиям ТР 2025/013/BY.
2. Противопожарные окна(перегородки) I типа (Е60) выполнить из стального профиля. Предел огнестойкости должен быть подтвержден сертификатом соответствия.
3. Перед изготовлением элементов заполнения проемов необходимо уточнить размеры проемов в натуре после выполнения общестроительных работ. Габариты оконных блоков выполнять с учетом технологических допусков и узлов установки в конструкции стены.
4. Приложены чертежи л.12-13,45. Узлы установки оконных блоков показаны в своде. Вид оконных блоков показан с внешней стороны.
5. Цвет окон — выполнить двухстороннюю окраску для наружных частей рам и створок в цвет RAL 7024; для внутренних частей — белый цвет. Образцы цвета и фактуру покраски согласовать с авторами проекта.
6. Металлические элементы, приборы и крепежные изделия окон должны соответствовать ГОСТ 5091-78 и иметь антикоррозионное покрытие.
7. Поставка полной заводской готовности в комплекте с фурнитурой и всеми доборными элементами.

Объект: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-ая городская клиническая больница» по ул.

Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2-ая очередь строительства».

Основание проведения закупки: письмо СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 2735 от 26.10.2026, заказ № 9442/92 изм.

Код по ОКРБ 007-2012: 25.11.23.600 «Конструкции прочие и их части из черных металлов, не включенные в другие группировки».

Место, условия доставки товара – на объект транспортом Покупателя за счет Покупателя.

Срок (график) поставки закупаемого товара – 40 рабочих дней с момента предоплаты.

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 50 339,36 руб. с НДС.
Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предварительная оплата 80% от суммы договора, окончательный расчет в течение 5 рабочих дней после поставки всего товара по договору. Плательщик, получатель по договору – УСР ОАО «Стройтрест № 1». Безналичный расчет.
Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: участник процедуры закупки в составе предложения предоставляет документы, подтверждающие соответствие требованиям СТБ 2281-2012.

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: в соответствии с проектом 23.008.2.5а-АР л. 12,13,45.

Срок действия предложения – до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:
– строительства объекта – местный бюджет;
– закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений 10.11.2026
(дата, время)

Заказчик: УП «УКС Мингорисполкома».
Проектная организация: УП «Минскпроект».

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: УСР ОАО «Стройтрест № 1»: инженер ПТО Русак Н.В., тел. 8017-356-16-41 либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: инженер 1 кат. Д.А. Голуб, тел. +375-29-617-66-49, каб. 123.

Приложение:

1. Заказ СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 9442/92 изм.
2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 23.008.2.5а-АР л. 12,13,45.

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)

Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Верес
(подпись, дата)

Инженер 1 кат. УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ Д.А. Голуб
(подпись, дата)

ЗАКАЗ№ **9442/92изм**

Заказчик
Исполнитель — *СУ-94 ОАО "Стройтрест №1"*

Объект — *"Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства". Блок №5а*

Дата — *31.07.2026*

поз	Наименование изделий	ед. изм.	Кол-во	Вес ед. изм., кг	Общий вес, кг	Чертеж, серия ГОСТ
23.008.2.5а-АР л.45 Окна противопожарные						
ОК-П1	ПП-1(EI60)-К0-С-ПЛ-О-17-12 (1650х1170)	шт	4			СТБ 2281-2012
ОК-П2	ПП-1(EI60)-К0-С-ПЛ-О-19-12 (1650х1170)	шт	4			СТБ 2281-2012
	Всего, шт:	**шт**	**8**			

1. Конструкции заполнения оконных проемов, узлы примыканий и крепления должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического регламента ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ТКП 45-3.02-223-2010 "Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства", СТБ 1108-2017, СТБ 939-2013 и быть допущены к применению на территории Республики Беларусь, что должно быть подтверждено соответствующими документами, подтверждающими соответствие требованиям ТР 2009/013/BY.

2. Противопожарные окна(перегородки) I типа (Е60) выполнить из стального профиля. Предел огнестойкости должен быть подтвержден сертификатом.соответствия.

3. Перед изготовлением элементов заполнения проемов необходимо уточнить размеры проемов в натуре после выполнения общестроительных работ. Габариты оконных блоков выполнять с учетом технологических допусков и узлов установки в конструкции стены.

4. Приложены чертежи л.12-13,45,46. Узлы установки оконных блоков показаны в своде. Вид оконных блоков показан с внешней стороны.

6. Цвет окон — выполнить двухстороннюю окраску для наружных частей рам и створок в цвет RAL 7024; для внутренних частей — белый цвет. Образцы цвета и фактуру покраски согласовать с авторами проекта.

7. Металлические элементы, приборы и крепежные изделия окон должны соответствовать ГОСТ 5091-78 и иметь антикоррозионное покрытие.

8. Поставка полной заводской готовности в комплекте с фурнитурой и всеми доборными элементами.

Приложены чертежи 23.008.2.5а-АР л.12,13, 45-46

Главный инженер СУ-94 ОАО "Стройтрест №1" — Д.В. Повод

Начальник ПТО СУ-94 ОАО "Стройтрест №1" — О.А. Ластович