

Схема устройства приямка Прм1
Опалубка



Стены приямка Прм1
Опалубка




Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
С1.6	75 — 240 — 75
L1.10	800; R=4d; 800
U1.10	210; R=4d; 1680
S1.8	180, 250, 180, 300, 300

Спецификация элементов к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Прим.
		Приямок Прм1			
		Фундаментная плита			
Сф1	ГОСТ 23279-2012	4С 12S500-200 / 12S500-200(150) 285х320	1	85.64	
S1.8	СТБ 1704-2012	8 S500 L=1210	30	0.48	
U1.10	СТБ 1704-2012	10 S500 L=3570	54	2.20	
		Материалы			
	СТБ 2674-2025	Бетон кл. С20/25, XC2, D20, Cl 0.20, П4	2.83		
	СТБ 2674-2025	Бетон кл. С12/15, D20, П4	1.0		
		Стеновая часть			
285.10	СТБ 1704-2012	10 S500 L=2850	32	1.76	
320.10	СТБ 1704-2012	10 S500 L=3200	32	1.97	
С1.6	СТБ 1704-2012	6 S500 L=390	208	0.09	
L1.10	СТБ 1704-2012	10 S500 L=1600	192	0.99	
		Материалы			
	СТБ 2674-2025	Бетон кл. С20/25, XC2, D20, Cl 0.20, П4	4.88		

Стены приямка Прм1
Армирование



Фундаментная плита приямка Прм1
Армирование






Схема армирования
углов приямка Прм1



1–1
Армирование



Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные						
	Арматура класса						Всего
	S500						
	СТБ 1704-2012						
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12		Итого	
Плитная часть		14.40	118.80	85.64		218.84	218.84
Стеновая часть	18.72		309.44			328.16	328.16

1. Читать совместно с л.2,3
2. Указания по нагрузкам на лифтовой приямок приведены на л.2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	–	зам	б.н.		10.26
Разработал		Рудь			09.26
Проверил		Петкевич			09.26
Н.Контроль		Петкевич			09.26

23.26–КР

«Модернизация административно–бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно под медицинский центр (помещений 2–го этажа в осях 1–8, А–Г)»

Стадия	Лист	Листов
С	4	

Схема устройства приямка Прм1

Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат

Схема устройства лифтовой шахты 1–1




Схема устройства лифтовой шахты 2–2





Схема установки закладных деталей для нагрузок Р3...Р5





Спецификация элементов к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Прим.
		Изделия железобетонные			
	Б1.038.1-1	Перемычка 5ПБ 21-27-п	2	285	
		Изделия закладные			
Мс1	л.5	Закладная деталь Мс1	12	0.76	
Ск1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 4S500-100 / 4S500-100(80) 24х200 10/20	96	1.09	см.п.п.2
Ск2	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 4S500-100 / 4S500-100(80) 24х100 10/20	48	0.56	см.п.п.2
3д1	ГОСТ 82-70	Полоса 10х200 ГОСТ 82-70 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=200	12	3.14	
		Закладная деталь Мс1			
1	ГОСТ 103-2006	Полоса 6х100 ГОСТ 103-2006 / С245 ГОСТ 27772-2015 L=162	1	0.76	


1. Стены лифтовой шахты выполнить из кирпича марки СОРПо-М150/F35/1,8 по ГОСТ 379-2015 толщиной 380(510)мм. на цементно-песчаном растворе М75
2. Выполнить армирование стен лифтовой шахты арматурными сетками Ск1 через каждые 4 ряда кладки
3. Выполнить армирование углов стен лифтовой шахты арматурными сетками Ск2 через каждые 4 ряда кладки
4. Кладку вести с перевязкой швов. Марки раствора указаны для производства работ в летнее время. В зимнее время кладку вести на растворах с противоморозными добавками.
5. Ослабление стен и простенков гнездами и борозднами, непредусмотренными проектом,
6. не допускается. Запрещается прокладка инженерных коммуникаций в стенах (перегородках) толщиной 120мм. и менее, за исключением прокладки с заглублением штрабы на 1/3 толщины стены.
7. При создании разрывов необходимо производить кладку в виде наклонной или вертикальной штрабы.
8. Производство работ вести в соответствии с СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений", правилами по охране труда при выполнении строительных работ от 31.07.2019.
9. Доставляемые на строительство каменные материалы должны иметь заводской паспорт, содержащий сведения о пределе прочности (марке) и морозостойкости, а также плотности для легких теплоизоляционных материалов.
10. При возведении каменных и армокаменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25°С и выше и относительной влажности наружного воздуха ниже 50%) необходимо соблюдать следующие дополнительные требования:– возведенную каменную кладку следует поддерживать в увлажненном состоянии в течение жаркого времени суток; – емкости с растворной смесью необходимо укрывать от воздействия солнечного излучения; – водоудерживающую способность каждого из составов растворов необходимо устанавливать непосредственно на объекте не реже 1 раза в смену, при этом показатель водоудерживающей способности должен быть не менее 75% от установленного в лабораторных условиях; – расслаиваемость растворной смеси, перевозимой неспециализированным транспортом на расстояние более 5км, следует проверять не реже 2 раз в смену непосредственно на строительной площадке; расслаиваемость должна быть не более 25см³ для растворных смесей с подвижностью от 10 до 12см и не более 40см³ – с подвижностью от 12 до 14см; – керамический кирпич,
11. а также все изделия для каменной кладки до укладки в конструкцию необходимо обильно смачивать водой; – при перерывах в работе верхний ряд кладки не следует прикрывать раствором, а перед возобновлением работ следует поливать водой; –с целью исключения высыхания раствора кирпичной кладки до набора требуемой прочности следует исключать ее высыхание.
12. Все арматурные стержни и закладные детали Мс1, укладываемые в кладку окрасить за два раза эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 общей толщиной 80мкм в соответствии с требованиями СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии".
13. Закладные детали лифтовой шахты крепить к кирпичным стенам при помощи химических анкеров PESF Pro анкер шпилька М12. Не менее 4 шт на одну закладную деталь. Общий расход 48шт.
14. ВАЖНО! Устройство лифтовой шахты выполнять только после закупки лифтового оборудования.

Б–Б






Мс1




Вид А



Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
Пр1 2 шт.	+2,120 +5,530 — 5ПБ 21-27-п — 220 — 250



Нагрузки на закладные детали.






Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Направление и место приложения нагрузок	Примечание
P1	1930	На пол приямка от направляющих	Постоянная нагрузка
P2	1930		
P3	5800	Нагрузка направляющие при посадке кабины мы ловители. Нагрузка Р5 действует на обе стороны направляющей.	Кратковременные нагрузки
P4	11060		
P5	35300		
P6	44500	На пол приямка от буферов кабины	
P7	49420	На пол приямка от поршня	Постоянные нагрузки
P8	1200 & 0	На кронштейны крепления дверей шахты	

					23.26–КР
1	–	зам	б.н.		10.26
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Рудь			09.26
Проверил		Петкевич			09.26
Н.Контроль		Петкевич			09.26

«Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно под медицинский центр (помещения 2–го этажа в осях 1–8, А–Г)»

Стадия	Лист	Листов
С	5	

Схема устройства лифтовой шахты

Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано


Взам.инв.№

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат


Схема расположения балок перекрытия низ
на отм.+3,070




1




Вид А



2



3



Спецификация элементов к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Прим.
		Металлические конструкции			
Б1	СТо АСЧМ 20-93	Двутавр 25Б1 СТо АСЧМ 20-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=5850	1	150	
Б2	СТо АСЧМ 20-93	Двутавр 20Б1 СТо АСЧМ 20-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=3450	1	73.5	
Б3	СТо АСЧМ 20-93	Двутавр 20Б1 СТо АСЧМ 20-93 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=3750	3	79.9	
	ГОСТ 103-2006	Полоса 8х100 ГОСТ 103-2006 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=200	5	1.26	
	ГОСТ 103-2006	Полоса 8х80 ГОСТ 103-2006 / С245 ГОСТ 27772-2021 L=225	8	1.13	
		Материалы			
	СТБ 2674-2025	Бетон кл. С20/25, XC1, D20, Cl 0.20, П4	0,02		выравниван.
	СТБ 2674-2025	Бетон кл. С20/25, XC1, D20, Cl 0.20, П4	0,12		ниши

1. Для опирания балок в существующих стенах необходимо выполнить ниши. Размер ниш 350x200(b)x400(h). Низ ниш +3.010. Общий объем демонтируемой кладки : 0,14м3
2. Для крепления стальных балок к бетону применить химичесикие анкера 8х80. 2 шт на одну балку. Общий расход:10шт. Отверстие в закрепляемой детали 10мм

1	–	зам	б.н.		10.26	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Рудь			09.26	
Проверил		Петкевич			09.26	
Н.Контроль		Петкевич			09.26	

23.26–КР

«Модернизация административно–бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно под медицинский центр (помещений 2–го этажа в осях 1–8, А–Г)»

Стадия	Лист	Листов
С	6	

Схема расположения стальных балок

Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3


Опалубочный чертеж плита монолитная
Пм1



1–1



Каркас Кр1



Спецификация элементов к схеме расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Прим.
		Арматурные изделия			
Кр1	л.8	**Каркас Кр1 Lобщ=53м.п.**		1.01	
U1.10	СТБ 1704-2012	⌀10 S500 СТБ 1704-2012 L=690	35	0.43	
С-1	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10S500\text{-}200(150)}{10S500\text{-}200(50)}$ 360x370	1	87.8	см.п.п.2
		Каркас Кр1(на 1.м.п.)		1.01	
a	СТБ 1704-2012	⌀8 S500 СТБ 1704-2012 L=1000	2	0.40	
b	СТБ 1704-2012	⌀6 S500 СТБ 1704-2012 L=130	7	0.03	
		Материалы			
	СТБ 2674–2025	Бетон кл. С20/25, XC1, D20, Cl 0.20, ПА	1,47		

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
U1.10	90 R=4d 300

1. Арматурную сетку порезать на стройплощадке, либо допускается изготовление сетки вязанной из отдельных стержней.
2. Пространство выше монолитного бетона до низа конструкции пола, заполнить керамзитовым гравием либо экструдированным пенополистиролом, учтенного в комплекте АС

						23.26–КР	
						«Модернизация административно–бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно под медицинский центр (помещений 2–го этажа в осях 1–8, А–Г)»	
1	–	зам	б.н.		10.26		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разработал		Рудь			09.26		Стадия: С; Лист: 8; Листов:
Проверил		Петкевич			09.26		
Н.Контроль		Петкевич			09.26		
						Схема устройства монолитной плиты	Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническое состояние обследованных строительных конструкций помещений 2-го этажа в осях 1-8/А-Г по объекту ***"Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Орджоникидзе, 18/1 в г. Гродно (помещения 2-го этажа в осях 1-8, А-Г)"*** характеризуется следующими категориями:

- *стены и перегородки – **II категория** – удовлетворительное;*
- *колонны – **II категория** – удовлетворительное;*
- *перекрытие над 1-м этажом – **II категория** – удовлетворительное;*
- *перекрытие над 2-м этажом – **II категория** – удовлетворительное;*
- *полы – **II категория** – удовлетворительное.*


Несущих конструкций АБК (помещений 2-ом этажа в осях 1-8/А-Г), находящихся в опасном (предаварийном) состоянии, в ходе проведения обследования не выявлено. Обследуемая часть здания пригодна для проведения работ по модернизации.

По результатам выполненных расчетов несущая способность ж/б перекрытия над 1-м и 2-м этажами (на действие полных действующих расчетных нагрузок (без учета проектных нагрузок) – 800кг/м^2 (без учета собственного веса), см. табл. 1.

Табл. 1

№ п.п.	Строительная конструкция	Несущая способ-ность (кг/м^2)	Расчетная нагрузка (постоянные и функциональная, без учета проектируемого оборудования и т.п.) (кг/м^2)	Степень нагружен-ности
1.	Ж/б перекрытие над 1-м и 2-м этажами	800,0	636,94	0,80
2	Сборный ж/б ригель	9т/м	5,44т/м	0,60

Фрагмент плана 1-го этажа



Ведомость демонтажных и разборочных работ

Nn/n	Наименование работ	Ед. изм.	Объем разборки	Примечание	Механизмы	N листа
1	2	3	4	5	6	7
	Окна					
1	Демонтаж существующего окна из пвх профиля размером 1750х1650(h)мм (13-шт)	$м^2$	37,54	Строительный мусор	Вручную	
2	Демонтаж существующего окна из пвх профиля размером 1750х1680(h)мм (12-шт)	$м^2$	35,28	Строительный мусор	Вручную	
3	Демонтаж существующего окна из пвх профиля размером 1810х1680(h)мм	$м^2$	3,04	Строительный мусор	Вручную	
	Двери					
1	Демонтаж деревянных дверей размером 880х2070(h)мм (3-шт)	$м^2$	5,46	Строительный мусор	Вручную	
2	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 1250х2100(h)мм	$м^2$	2,625	Строительный мусор	Вручную	
3	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 1450х2100(h)мм (2-шт)	$м^2$	6,09	Строительный мусор	Вручную	
4	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 860х2260 (h)мм (3-шт)	$м^2$	5,83	Строительный мусор	Вручную	
5	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 740х2070(h)мм (2-шт)	$м^2$	3,06	Строительный мусор	Вручную	
6	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 880х2100(h)мм (2-шт)	$м^2$	3,7	Строительный мусор	Вручную	
7	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 1420х2100(h)мм	$м^2$	2,98	Строительный мусор	Вручную	
8	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 940х2100(h)мм (5-шт)	$м^2$	9,87	Строительный мусор	Вручную	
9	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 910х2100(h)мм	$м^2$	1,91	Строительный мусор	Вручную	
10	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 1440х2100(h)мм	$м^2$	3,02	Строительный мусор	Вручную	
11	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 830х2070(h)мм	$м^2$	1,72	Строительный мусор	Вручную	
12	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 1510х2100(h)мм	$м^2$	3,17	Строительный мусор	Вручную	
13	Демонтаж сущ.. дверей из пвх профиля размером 810х2100(h)мм (4-шт)	$м^2$	6,1	Строительный мусор	Вручную	

Ведомость демонтажных и разборочных работ

Nn/n	Наименование работ	Ед. изм.	Объем разборки	Примечание	Механизмы	N листа
1	2	3	4	5	6	7
	Перегородки					
1	Демонтаж перегородок толщ. 120мм выполненных из силикатного кирпича	$м^2$ $м^3$	182,3 21,88	Смешанные отходы строительства	Вручную	
2	Демонтаж перегородки выполненных из алюминевого профиля	$м^2$	18,8	Смешанные отходы строительства	Вручную	
3	Демонтаж перегородки выполненных из алюминевого профиля в комплекте с дверью	$м^2$	15,9	Смешанные отходы строительства	Вручную	
4	Демонтаж перегородки выполненных из алюминевого профиля в комплекте с дверью	$м^2$	6,22	Смешанные отходы строительства	Вручную	
5	Демонтаж перегородки выполненной из ПВХ профиля в комплекте с дверью	$м^2$	9,1	Смешанные отходы строительства	Вручную	
6	Демонтаж перегородки выполненной из ПВХ профиля в комплекте с дверью	$м^2$	17,1	Смешанные отходы строительства	Вручную	
7	Демонтаж перегородки выполненной из ПВХ профиля	$м^2$	15,1	Смешанные отходы строительства	Вручную	
8	Демонтаж проемов выполненных из силикатного кирпича	$м^2$ $м^3$	33,11 21,88	Смешанные отходы строительства	Вручную	
	Напольное покрытие					
1	Демонтаж сущ.. покрытия пола из керамогранитной плитки типа ГРЭС	$м^2$	658,3	Смешанные отходы строительства	Вручную	
2	Демонтаж сущ.. покрытия пола цементно-песчаной стяжки толщ.90мм (2-й этаж)	$м^2$	658,3	Смешанные отходы строительства	Вручную	
3	Демонтаж сущ. бетонного мозаичного пола толщ.40 мм.(2-й этаж)	$м^2$	658,3	Смешанные отходы строительства	Вручную	
	Смешанные отходы строительства					
1	Демонтаж сущ.. отделки керамической плиткой стен	$м^2$	415,2	Смешанные отходы строительства	Вручную	
2	Демонтаж существующейо обшивки стен ГКЛ по метал.. каркасу	$м^2$	460,5	Смешанные отходы строительства	Вручную	
	Потолок					
1	Демонтаж существующего подвесного потолка типа ARMSTRONG	$м^2$	580,7	Строительный мусор	Вручную	

1.1

Условия по демонтажу:

1. Выполнить демонтажные работы до начала строительно-монтажных работ.
2. После завершения демонтажных работ удалить с площадки строительный мусор.

1. Замеры производились по существующей отделке;
2. Отклонения в плоскостях за счет неровности стен = ±5...25мм.

						23.26-АС
1	1	-	90-26		10.2026	Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Оржоникидзе,18/1 в г. Гродно (помещения 1-го и 2-го этажей в осях 1-8, А-Г)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Выполнил		Журавлёв			07.2026	Стадия: С; Лист: 2; Листов:
Проверил		Петкевич			07.2026	
Н.Контроль		Петкевич			07.2026	
ГАП		Герасимик			07.2026	Обмерочный план 1 этажа. Ведомость демонтажных и разборочных работ
						Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х3

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (Наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
План 1-го этажа				
1.4	1 (С9)		– Гомогенное износоустойчивое ПВХ покрытие, ГОСТ 11529-2016 – 2 мм – Клеевой для ПВХ покрытий – 1 мм – Выравнивающая смесь – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой ВР-1 50х50х3 (2,1 кг/м²) – 47мм – Существующее бетонное основание (очистить, промыть, огрунтовать)	22.54
			– Плинтус напольный радиусный (для заведения покрытия пола на стены) ПВХ с элементами крепления (угловые, стыковочные и прижимные планки) м.п.	185,62
			– ПВХ покрытие для заведения на стену h=150 мм, м²	27.84
1.1,12,13,15	2 (С9)		– Керамогранитная плитка 600х600 мм ГОСТ 13996-2019 (Швы после укладки заделать влагостойкой фугой) – 9 мм – Клеевой раствор по СТБ 1307-2002 – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Цементно-песчаная стяжка М200 – 41 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Существующее бетонное основание (очистить, промыть, огрунтовать)	70.95
			– Плинтус из керамогранитной плитки h=150 мм, м²	27.84
план 2 этажа				
2.1, 2.5, 2.12, 2.22, 2.24, 2.32, 2.37	3 (С9)		– Керамогранитная плитка 600х600 мм ГОСТ 13996-2019 (Швы после укладки заделать влагостойкой фугой) – 9 мм – Клеевой раствор по СТБ 1307-2002 – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой ВР-1 50х50х3 (2,1 кг/м²) – 51 мм – Технологическая гидроизоляция –ПЭ-пленка марки Т ГОСТ 10354-82 t= 200мкм – 1слой; – Утеплитель – плиты пенополистирольные теплоизоляционная ППТ-35-А-Р-1180х580х120 СТБ 1437-2004 –120мм; – Существующая многопустотная плита перекрытия (очистить, промыть, огрунтовать)	224.67
			– Плинтус из керамогранитной плитки h=150 мм, м²	27.84
2.2, 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.20, 2.23, 2.25, 2.27, 2.31, 2.41	4 (С10)		– Керамогранитная плитка 600х600 мм ГОСТ 13996-2019 (Швы после укладки заделать влагостойкой фугой) – 9 мм – Клеевой раствор по СТБ 1307-2002 – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Гидроизоляционная смесь по СТБ 1543-2005 (3 слоя) – 4 мм – Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой ВР-1 50х50х3 (2,1 кг/м²)– 47 мм – Технологическая гидроизоляция –ПЭ-пленка марки Т ГОСТ 10354-82 t= 200мкм – 1слой; – Утеплитель – плиты пенополистирольные теплоизоляционная ППТ-35-А-Р-1180х580х120 СТБ 1437-2004 –120мм; – Существующая многопустотная плита перекрытия (очистить, промыть, огрунтовать)	48,05
2.3,2.4,2.5,2.6,2.8, ,2.14, 2.15,2.17,2.18,2.21, 2.34,2.35,2.36,2.38, 2.39,2.40	5 (С9)		– Гомогенное износоустойчивое ПВХ покрытие, ГОСТ 11529-2016 – 2 мм – Клеевой для ПВХ покрытий – 1 мм – Выравнивающая смесь – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой ВР-1 50х50х3 (2,1 кг/м²) – 57мм – Технологическая гидроизоляция –ПЭ-пленка марки Т ГОСТ 10354-82 t= 200мкм – 1слой; – Утеплитель – плиты пенополистирольные теплоизоляционная ППТ-35-А-Р-1180х580х120 СТБ 1437-2004 –120мм; – Существующая многопустотная плита перекрытия (очистить, промыть, огрунтовать)	159.54
			– Плинтус напольный радиусный (для заведения покрытия пола на стены) ПВХ с элементами крепления (угловые, стыковочные и прижимные планки) м.п.	185,62
			– ПВХ покрытие для заведения на стену h=150 мм, м²	27.84
2.16, 2.19,2.12,2.10,	6 (С9)		– Гомогенное износоустойчивое ПВХ покрытие, ГОСТ 11529-2016 (антистатическое и искробезопасное) – 2 мм – Клеевой для ПВХ покрытий – 1 мм – Выравнивающая смесь – 10 мм – Грунтовка по СТБ 1263-2001 – Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой ВР-1 50х50х3 (2,1 кг/м²) – 57мм – Технологическая гидроизоляция –ПЭ-пленка марки Т ГОСТ 10354-82 t= 200мкм – 1слой; – Утеплитель – плиты пенополистирольные теплоизоляционная ППТ-35-А-Р-1180х580х120 СТБ 1437-2004 –120мм; – Существующая многопустотная плита перекрытия (очистить, промыть, огрунтовать)	78.84
			– Плинтус напольный радиусный (для заведения покрытия пола на стены) ПВХ с элементами крепления (угловые, стыковочные и прижимные планки) м.п.	185,62
			– ПВХ покрытие для заведения на стену h=150 мм, м²	27.84

1.5

Фрагмент плана 2 этажа






Схема монтажа отбойника



Перегородка тип 1 (Rw ≥ 47 дБ)



Перегородка тип 2 (Rw ≥ 57 дБ)



1.4

Спецификацию оборудования, изделий и материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Лифт пассажирский гидравлический; г/п 1275 кг, 13 человек; Ny=18 кВт, 380В; габ.кабины 1400х2200х(h)2100 мм)	1	Монтируемое

1.6

Технические требования к конструкции лифта

1. Медицинский лифт подобран исходя из требований СП 3.02.05-2024 «Здания и помещения организаций здравоохранения». СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц». ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». ГОСТ 28911-2021 «Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления»
2. Конструкция и габаритные размеры кабины лифта обеспечивают беспрепятственную и безопасную транспортировку пациентов на медицинских кроватях и каталках габаритами до 900х2000 мм с сопровождающим медицинским персоналом и сопутствующим реанимационным/диагностическим оборудованием, а так же соответствует параметрам безбарьерной среды для ФОЛ.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Пожарная нагрузка Q, МДж
2.1	Коридор	51,55	
2.2	Комната уборочного инвентаря	8,73	513,8 МДж
2.3	Кабинет приёма №1	18,32	
2.4	Кабинет приёма №2	17,29	
2.5	Материальная	3,05	1043,4 МДж
2.6	Кабинет приёма №3	17,09	
2.7	Моечная-дезинфекционная эндоскопии	14,38	40,5 МДж
2.8	Манипуляционная эндоскопии	27,6	
2.9	Санузел	2,9	
2.10	Помещение временного пребывания пациента после оперативных вмешательств на 2 места	14,82	
2.11	Душевая №1	3,13	
2.12	Помещение временного пребывания пациента после оперативных вмешательств на 1 место	12,34	
2.13	Санузел с душевой адаптированный для ФОЛ	3,38	
2.14	Предоперационная №1	8,9	
2.15	Шлюз №1	5,44	
2.16	Малая операционная с лазерным оборудованием	25,85	
2.17	Шлюз №2	5,46	
2.18	Предоперационная №2	9,46	
2.19	Малая операционная	25,83	
2.20	Помещение уборочного инвентаря операционного блока	4,73	513,8 МДж
2.21	Экстренная стерилизационная	11,45	53,9 МДж
2.22	Коридор №1	27,67	
2.23	Санузел персонала с душевой	6,5	
2.24	Коридор №2	33,93	
2.25	Санузел пациентов женский	4,66	
2.26	Лестничная клетка	17,94	
2.27	Санузел пациентов мужской	6,06	
2.28	Материальная (хранение медикаментов)	7,27	2349,4 МДж
2.29	Помещение чистого белья	6,99	2825,0 МДж
2.30	Комната персонала	14,68	
2.31	Санузел для ФОЛ	3,66	
2.32	Коридор №3	91,82	
2.33	Комната персонала	15,98	
2.34	Административный кабинет	17,5	
2.35	Кабинет отоларинголога	20,5	
2.36	Кабинет офтальмолога	20,83	
2.37	Кислородно-распределительный узел	4,3	
2.38	Кабинет приема	13,24	
2.39	Манипуляционная	16,1	
2.40	Кабинет приема	16,1	
2.41	Душевая	1,67	

21 – Номер помещения

125 – Возводимые перегородки тип 1 из листов ГКЛ в 2 слоя, по металлическому каркасу $S_{общ}$=497,80 м² (Группа горючести не ниже Г2), с заполнение минеральной ватой, толщиной 50 мм. $V_{общ}$=24,37 м³

150 – Возводимые перегородки тип 2 из листов ГКЛ в 2 слоя, по металлическому каркасу $S_{общ}$=20,60 м² (Группа горючести не ниже Г2), с заполнение минеральной ватой, толщиной 100 мм $V_{общ}$=1,60 м³

– Закладка внутренних проемов кирпичом КРО (КЛО)-150/15 СТБ 1160-99 $V_{общ}$=2,73 м³

– Железобетонная шахта лифта

– Пробиваемые и расширяемые проемы

Д2 – Маркировка типа двери

ОК1 – Маркировка типа окна

Вт1 – Маркировка витража

– Места установки отбойников. Примечания см лист 7 п.16

– Места установки уголка-отбойника.Примечания см лист 7 п.15

1 – Маркировка типа пола

1 – Маркировка оборудования

1. Выполнить зашивку сетей из листов ГСП в 2 слоя, по металлическому каркасу $S_{общ}$=15,52 м².
2. Ограждающие конструкции в помещениях с количеством переменной пожарной нагрузки более 2000 МДж поз.2.28; 2.29 выполнить противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.
3. Заполнение проема шахты лифта должно быть противопожарным.
4. Внутри перегородок помещения 2.5 установить металлические сваренные в пересечениях решетки из стальных стержней не менее ⌀10 мм, с размерами ячеек не более 150х150 мм. Решетки приварить к заделанным в перекрытия и стену на глубину не менее 0,1 м стальными анкерами не менее ⌀12 мм, с шагом не более 0,5 м. На каждую сторону должно приходиться не менее двух анкеров. Все выполненные работы должны быть подтверждены актами скрытых работ.
5. Вновь возводимые перегородки отделяющие коридоры, вестибюли от смежных помещений выполнить с пределом огнестойкости не ниже EI-45.

1. Работы по устройству полов вести в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75-2007 "Изоляционные покрытия. Правила устройства", СН 5.09.01-2020 "Полы", "Правила по охране труда при выполнении строительных работ", проектом производства работ.
2. Полы замаркированы на листах 4, 5.
3. Устройство "чистых" полов производить только после прокладки всех коммуникаций, идущих в конструкции пола.
4. Класс пожарной опасности всех материалов, применяемых для отделки полов помещений вестибюлей, холлов, фойе и лестничных клеток должны быть подтверждены сертификатами. Согласно СН 2.02.05-2020 на путях эвакуации не допускается применять материалы поверхностных слоев конструкций с более высокой пожарной опасностью, чем:
– Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюле, на лестничных клетках;
– В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в коридорах.
5. Стяжка на всю высоту должна быть изолирована по периметру помещений от стен и колонн полосами из гидроизоляционных материалов типа демпферной ленты из пенополиэтилена толщиной 10 мм с нахлестом 100 мм.
6. Гидроизоляционные работы выполнять согласно технологической карты производителя материала.
7. Гидроизоляцию завести на стены на 300мм.
8. В помещениях с трапами выполнить уклон пола в сторону трапа 0,5–1%.
Полы в местах установки трапов выполнять по деталям по детали 13, 14 серии 2.444.-5.93, вып.1. В радиусе 1 м от трапа гидроизоляцию выполнить в 3 слоя.
9. Во всех помещениях выполнить плинтуса:
– для полов из керамогранита – из плитки керамогранитной высотой 150 мм $S_{общ}$=90,56 м²;
– Для помещений с отделкой стен плиткой плинтус не выполняется.
Для лестничных клеток плинтус выполнить в местах примыкания к стенам маршей и площадок.
10. Узел сопряжения деталей полов в дверных проемах выполнить по узлу Т.Д 30 серии 2.244-1 выпуск 7.
11. В расходе материалов приведены площади отделочных поверхностей без учета отходов при выполнении работ.
12. Замена предусмотренных проектом материалов допускается только по согласованию с проектной организацией и Заказчиком.
13. Гомогенное покрытие должно быть сертифицировано в РБ и иметь пожарно-технические характеристики не ниже В2, Д2, РП2, Т2. Группу истирания не ниже Т.
14. Примыкание полов к стенам и колоннам выполнить через демпферную ленту на всю высоту стяжки толщ. 10мм. –см. схемы полов ; при устройстве звукоизоляции– через звукоизоляционный материал на всю высоту стяжки–см. схемы полов.
15. При выполнении конструкции полов, стяжки необходимо разрезать на карты деформационно– усадочными швами со сторонами не более 6 метров.
16. Гидроизоляционный слой должен быть непрерывным в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, трапам другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляционный слой следует предусматривать непрерывным на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

						23.26-АС	
1	6	–	90.26		10.2026	Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Ордженикидзе,18/1 в г. Гродно (помещения 1-го и 2-го этажей в осях 1-8, А-Г)	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Выполнил		Журавлёв			07.2026	Стадия: С	Лист: 5
Проверил		Петкевич			07.2026		
Н.Контроль		Петкевич			07.2026		
ГАП		Герасимик			07.2026	Фрагмент плана 2 этажа . Экспликация полов . Схема монтажа отбойника . Схема монтажа уголка -отбойника . М 1:100	Унитарное предприятие "Табак"

Формат А1

Фрагмент плана 1 этажа



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Пожарная нагрузка Q, МДж
1.1	Вестибюль	36,73	
1.2	Помещение хранения отходов	7,45	2368,0 МДж
1.3	Лестничная клетка	19,63	
1.4	Кабинет врача стоматолога	22,54	
1.5	Компрессорная	3,02	
1.6	Вакуумная (Сущ.)	4,12	

Экспликация отверстий в стенах и перегородках 1-го этажа

Поз.	Размер отверстия (b x h),Ø, мм	Отметка низа отверстия,м	Назначение отверстия	Примечание
1(2 шт.)	Ø300	+2,900(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
2(2шт.)	Ø300	+2,950(ось)	ОВ	в стене
3	Ø200	+2,950(ось)	ОВ	в стене
4	Ø135	+2,000(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ

1. Данный лист смотреть совместно с комплектом 23.26-ОВ.
2. Места пробивки отверстий под коммуникации заделать цементно-песчаной штукатуркой, зашпаклевать и окрасить в два слоя акриловой краской в цвет прилегающих стен. Sобщ.=0,08м2

Изм.1	-	Зам	90-26		10.26	23.26-АС	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно (помещения 1-го и 2-го этажей в осях 1-8, А-Г)	
Выполнил		Журавлёв			07.2026		Стадия: С; Лист: 10; Листов:
Проверил		Петкевич			07.2026		
Н.Контроль		Петкевич			07.2026		
ГАП		Герасимик			07.2026	Фрагмент плана 1 этажа. М1:100 Экспликация отверстий в стенах и перегородках 1-го этажа	Унитарное предприятие "Табак"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Фрагмент плана 2 этажа



Экспликация отверстий в стенах и перегородках 2-го этажа

Поз.	Размер отверстия (b x h),Ø, мм	Отметка низа отверстия,м	Назначение отверстия	Примечание
1(5шт.)	Ø250	+6,250(ось)	ОВ	в стене
2(4шт.)	Ø315	+6,250(ось)	ОВ	в стене
3(3шт.)	Ø315	+6,250(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
4(10 шт.)	Ø250	+6,250(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
5(2 шт.)	Ø250	+6,250(ось)	ОВ	в стене
6(4 шт.)	Ø200	+6,250(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
7(1 шт.)	380x250(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
8(2 шт.)	Ø150	+6,250(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
9(6 шт.)	Ø160	+6,250(ось)	ОВ	в стене
10(4 шт.)	Ø200	+6,250(ось)	ОВ	в стене
11(4 шт.)	Ø160	+6,250(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
12(1 шт.)	1425x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в стене
13(6 шт.)	350x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
14(1 шт.)	750x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
15(1 шт.)	560x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
16(6 шт.)	300x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
17(1 шт.)	450x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
18(1 шт.)	975x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
19(2 шт.)	600x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
20(3шт.)	400x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
21(4шт.)	650x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
22(9шт.)	550x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
23(5шт.)	800x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
24(1шт.)	550x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в стене
25(1шт.)	800x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в стене
26(1шт.)	Ø160	+5,900(ось)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
27(1шт.)	1620x300(h)	+6,100(низ)	ОВ	в перегородке из ГКЛ
28(10шт.)	Ø225	+5,410(ось)	ОВ	в стене

Данный лист смотреть совместно с комплектом 25.22-ОВ.
Места пробивки отверстий в существующих стенах под коммуникации заделать негорючей минеральной ватой(0.56м3), цементно-песчаной штукатуркой, зашпаклевать и окрасить в два слоя акриловой краской в цвет прилегающих стен. Sобщ.=5,80м2)
Экспликацию помещений смотри лист 5

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.1	–	Зам.	90-26		10.26
Выполнил		Журавлёв			07.2026
Проверил		Петкевич			07.2026
Н.Контроль		Петкевич			07.2026
ГАП		Герасимик			07.2026

23.26-АС

Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно (помещения 1-го и 2-го этажей в осях 1-8, А-Г)

Стадия	Лист	Листов
С	11	

Фрагмент плана 2 этажа.
Экспликация отверстий в стенах и перегородках 2-го этажа

Унитарное предприятие "Табак"

Формат А2