УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора-главный инженер
Гродненская табачная фабрика «Неман»
_____ П.С.Язубец
"30. 06. 2026" 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ЛИФТА

1	НАИМЕНОВАНИЕ	
2	РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЧТОВЫЕ, ТЕЛЕГРАФНЫЕ, ОТГРУЗОЧНЫЕ)	
3	НАЗНАЧЕНИЕ ЗДАНИЯ И ЕГО ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИФТ	
4	НАЗНАЧЕНИЕ ЛИФТА	пассажирский, медицинский, для ФОЛ
5	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА В КГ И ЕГО СКОРОСТЬ В М/С	Q = 1275 кг, V = 1 м/с
6	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ (ОТ НИЖНЕЙ ДО ВЕРХНЕЙ ОСТАНОВКИ) В М	3.5 м
7	РАЗМЕРЫ КАБИНЫ (ШИРИНА, ГЛУБИНА, ВЫСОТА) В ММ	1400x2200x(H)2100
8	ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ В ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ	Не требуется
9	ЧИСЛО ОСТАНОВОК КАБИНЫ	2
11	ОТМЕТКА ОСНОВНЫХ ПОСАДОЧНЫХ ЭТАЖЕЙ (ЭТАЖЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВХОДОМ И ВЫХОДОМ ИЗ ЗДАНИЯ) ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ	0.000, +3.500
12	НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ПИТАЮЩЕЙ ЛИФТ	
13	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	ДС "Обь"
14	КОНСТРУКЦИЯ ШАХТЫ ЛИФТА	Кирпичная кладка
15	ЧИСЛО ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЛИФТОВ ОДИН.ХАР-КИ	1
16	МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ШАХТЫ ЛИФТА	Внутри здания
17	ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПОСТАВКИ ЛИФТА	
18	ЧИСЛО ВКЛЮЧЕНИЙ:ПВ	
	ДВЕРИ В ОГРАЖДЕНИЯХ ЛИФТОВЫХ ШАХТ	Размеры -1000мм x 2000мм (высота). EI30 (1-й и 2-й этаж)
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Предусмотреть оборудование системы управления движением для самостоятельного использования ФОЛ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Герасимик			06.2026
ГИП		Петкевич			06.2026

23.26-АР.ТЗ

Модернизация административно-бытового корпуса по ул. Орджоникидзе,18/1 в г. Гродно (помещения 1-го и 2-го этажей в осях 1-8, А-Г)

Стадия	Лист	Листов
С		

Техническое задание на закупку

Унитарное предприятие "Табак" Проектное бюро 2026

Формат А4