ЗАПРОС
о предоставлении сведений

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска» в связи с необходимостью проведения закупки из одного источника на основании п. 9 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», просит предоставить коммерческое (ценовое) предложение по следующим позициям:

Наименование заказчика, УНП заказчика	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска» УНП 193402504
Дата предоставления сведений о товарах и ценах на них (ответ на запрос)	Информацию направлять на электронную торговую площадку БУТБ
Предельная стоимость предмета государственной закупки	8 138 руб. 28 коп. (восемь тысяч сто тридцать восемь белорусских рублей 28 копеек)
Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам	**К участникам предъявляются следующие требования:** 1. Соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров, являющихся предметом государственной закупки. Соответствие данному требованию подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя для резидентов Республики Беларусь или выпиской из торгового реестра страны регистрации лица или иным эквивалентным доказательством юридического статуса в соответствии с законодательством страны регистрации для нерезидентов Республики Беларусь; 2. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки организатором таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае

	отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; 3. Юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки списка, за исключением случая совместного участия в процедуре государственной закупки нескольких лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона. В данном случае соответствие настоящему требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (далее – Закон) не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 5. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона). Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона), являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним. Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 6. Юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального

	предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 8. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 9. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 10. Юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки; 11. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные

	правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. *Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи предложения. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.*

Сведения о предмете государственной закупки

Лот №1

Наименование товаров (работ, услуг)	Текущий (частичный) ремонт санузла группы № 4 в государственном учреждении образования «Детский сад № 486 г.Минска», ул. Городецкая, 9
Код по ОКРБ 007-2012	43.39.19.900
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки (кроме сооружения частных открытых бассейнов)
Объем (количество)	1 ед.
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	пять рабочих дней с даты заключения договора
Место оказания услуг (выполнения работ)	ул. Городецкая, 9
Предельная стоимость государственной закупки	8 138 руб. 28 коп. (восемь тысяч сто тридцать восемь белорусских рублей 28 копеек)

Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет
II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ	
Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки	Описание предмета закупки указано в техническом задании, дефектном акте, локальной смете. Гарантийный срок 5 лет.
Порядок формирования цены предложения	В соответствии с техническим заданием

Начальник УЦХО И.С.Бугакова

Зам начальника УЦХО: Ю.М.Заграбский

Электронный документ соответствует оригиналу

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска»
_____Г.В.Меркуль
« » 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

Текущий (частичный) ремонт санузла группы № 4 в государственном учреждении образования «Детский сад № 486 г.Минска», ул. Городецкая, 9

1. Место нахождения объекта строительства: ул. Городецкая, 9.

2.Решение на выполнение работ по текущему ремонту принято на основании: дефектного акта, локальной сметы.

3. Источник финансирования: местный бюджет.

4. Срок (график) выполнения работ: пять рабочих дней с даты заключения договора.

5. Предельная стоимость выполняемых работ определена в соответствии со сметной документацией и составляет: 8 138 руб. 28 коп. (восемь тысяч сто тридцать восемь белорусских рублей 28 копеек), в том числе:

5 138 руб. 28 коп. (пять тысяч сто тридцать восемь белорусских рублей 28 копеек) - местный бюджет;

3 000 руб. 00 коп. (три тысячи белорусских рублей 00 копеек) - внебюджетные средства.

Стоимость работ (цена предложения) должна быть определена в соответствии с:

- Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022), утверждёнными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 г. № 23;
- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 г. № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расходов ресурсов в натуральном выражении»;
- Методическими рекомендациями о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 г. № 59 с изменениями и дополнениями;
- Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 457 с изменениями и дополнениями;
- другой нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством Республики Беларусь на момент расчетов.
- допускается включение возмещения (компенсации) затрат на прием строительных отходов организациями, осуществляющими прием, хранение, переработку и (или)

захоронение отходов, содержание санкционированных мест размещения отходов (стоимость свалки). Примечание: вывоз мусора, утилизация и другие сопутствующие работы осуществляется Подрядчиком.

- в цену предложения включаются все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи;

- коэффициент на стесненность – согласно дефектному акту.

Ценовое предложение должно быть представлено претендентом в локальной смете с ведомостями используемых материалов, машин и механизмов.

6. Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

7. Условия платежа: без предоплаты, Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленная на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам С-2а, а также (при необходимости) акта оприходования строительных материалов, полученных от разборки (форма С-14), акта на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии (форма С-4) утвержденные Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Расчеты осуществляются платежными поручениями Заказчика через органы территориального казначейства.

Расчет стоимости выполненных работ формируется по актам сдачи-приемки работ формы С-2а с учетом стоимости человека-часа, машино-часа в ценах и тарифах согласно сметам с применением прогнозного индекса к месяцу выполнения работ, указанного в смете.

Возврат затрат к потребленным коммунальным услугам (электроэнергия) обязателен.

8. Перечень потребительских показателей (характеристик) работ: согласно дефектному акту и локальной смете (прилагается).

9. Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), государственных стандартах (СТБ), строительными нормами и правилами (СН, СП) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь, качество работ также должно соответствовать эксплуатационным, эстетическим требованиям и пожарной безопасности

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

Выезд возможен на объект без представителя заказчика.

Согласовано:
Начальник управления ЦХО И.С.Бугакова
Задание подготовил:
Зам начальника УЦХО Ю.М.Заграбский

Приложение № 1
к договору строительного подряда
от _____ 2026г. №_____

Форма С-1

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска»

Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий _____ Г.В. Меркуль
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)
«__» 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

председателя комиссии:	Начальник управления ЦХО	И.С.Бугакова
членов комиссии:	Заместитель начальника	Ю.М.Заграбский
	Инженер	Д.С.Голушко
	Инженер	О.И.Дубина
	Заместитель директора по Х/Р	

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Детский сад № 486 г.Минска», ул. Городецкая, 9

(наименование объекта)

Установлено, что в санузле группы № 4 покрытие пола под унитазами из плитки площадью 4 м² имеет множественные сколы, трещины и выбоины на поверхности плитки, отслоение плитки от основания, разрушение межплиточных швов.
Покрытие полов из линолеума площадью 17,5 м² имеет вздутия и волны, разрывы и порезы, истирание лицевого слоя, отслоение от основания.
Для демонтажа линолеума потребуется произвести демонтаж плинтусов длинной 12 м, с последующим монтажем после укладки линолеума.
Пороги алюминиевые протяжённостью 8 м имеют вмятины и сколы, ослабление креплений, деформацию профилей.
Стальные трубопроводы водоснабжения диаметром 25 мм общей протяжённостью 25 м имеют коррозию, течи, утонение стенок, отложения на внутренних стенках.
Унитазы в количестве 3 штук имеют сколы эмали и трещины на чаше, ослабленные крепления к полу, негерметичные смывные бачки с подтеканием воды, повреждённые выпускные устройства. Требуется смена унитазов.
Гибкие подводки к смывным бачкам в количестве 3 штук имеют вздутия и трещины, следы подтекания в местах соединений, фитинги повреждены коррозией. Требуется смена подводок.
Чугунные канализационные трубы диаметром 100 мм протяжённостью 3 м имеют трещины в раструбах и теле труб, нарушение герметичности стыков.
Чугунные канализационные трубы диаметром 50 мм протяжённостью 5 м имеют трещины в раструбах и теле труб, нарушение герметичности стыков, коррозионный износ, местами сквозные повреждения. Требуется разборка трубопроводов.
Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: -

Дата начала разработки сметной документации: 01.10.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 рабочих дней с даты заключения договора

председателя комиссии:	Начальник управления ЦХО	И.С.Бугакова
членов комиссии:	Заместитель начальника	Ю.М.Заграбский
	Инженер	Д.С.Голушко
	Инженер	О.И.Дубина

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.04	
2.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 М3	0.0009	
3.	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке	100 М2	0.02	
4.	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке в мозаичном варианте с распиловкой плитки 60 % и более	100 М2	0.02	
5.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.175	
6.	Демонтаж порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 М	0.08	
7.	Демонтаж поливинилхлоридных плинтусов (с сохранением)	100 М	0.12	
8.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 М2	0.175	
9.	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами	100 М	0.08	
10.	Устройство поливинилхлоридных плинтусов (материал от разборки)	100 М	0.12	
11.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.25	
12.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 25 мм	100 М	0.25	
13.	Смена унитазов типа "компакт"	100 ПРИБОРОВ	0.03	
14.	Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 ПРИБОРОВ	0.03	
15.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03	
16.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: вытяжной части	100 М	0.03	
17.	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
18.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 50 мм: поэтажных разводок	100 М	0.05	

Составил Заместитель начальника УЦХО _____ Ю.М.Заграбский

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Наименование объекта: Текущий (частичный) ремонт санузла группы № 4 в государственном учреждении образования «Детский сад № 486 г.Минска», ул. Городецкая, 9

Заказчик: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска"

Подрядчик:

Смета составлена в ценах на: 1 ОКТЯБРЯ 2026 г. (дата разработки) | Цены: без НДС (вид цены) | Регион строительства: г.Минск (название региона строительства) | Тарифная ставка 4 разряда: 16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета 1 Т. Локальная смета							
		Ж000 Общестроительные работы							
1.	Е57-2-7 (83 83 45 82*1 115)	Разборка покрытий полов из керамических плиток Разряд 3.5 МК п 9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 0.04	1101.93 44.08	23.98 0.96	16.33 0.65			1 125.91 45.04
2.	Е68-12-5 (83 83 45 82*1 115)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Разряд 4.3 МК 1 0306 Ставка 4р 16.96	100 М3 0.0009	1358.47 1.22	1.93	1.31			1 360.40 1.22
3.	Е11-47-3 (83 83 45 82*1 115)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке Разряд 3.5 МК п 9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.02	2573.21 51.46	9.97 0.20		1 793.43 35.87	142.24 2.84	4 518.85 90.37
4.	1/10-230-35 /89-1	Клей плиточный (мешки по 25 кг)	шт. 3				18.66 55.98	1.48 4.44	20.14 60.42
5.	Е11-47-1 (83 83 45 82*1 115)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке в мозаичном варианте с расшивкой плитки 60 % и более Разряд 4.3 МК 1 0306 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.02	15589.85 311.80	3 155.29 63.11	2 371.69 47.43	1 792.20 35.84	142.14 2.84	20 679.48 413.59
6.	1/10-230-35 /89-1	Клей плиточный (мешки по 25 кг)	шт. 2				18.66 37.32	1.48 2.96	20.14 40.28
7.	Е57-2-5 (83 83 45 82*1 115)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Разряд 3 МК п 8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 0.175	166.11 29.07	6.85 1.20	4.67 0.82			172.96 30.27
8.	Е11-71-1 (83 83 45 82*1 115)	Демонтаж порогов алюминиевых с креплением шурупами Стесненность К=0,3 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.08	40.91 3.27	2.19 0.18 К1=0,3				43.10 3.45
9.	Е57-32-5 (83 83 45 82*1 115)	Демонтаж поливинилхлоридных плинтусов (с креплением) Демонтаж К=0,8 Разряд 3.6 МК п 9439 Ставка 4р 16.96	100 М 0.12	137.55 16.51	1.37 0.16 К1=0,8	0.93 0.11			138.92 16.67
10.	Е11-36-4 (83 83 45 82*1 115)	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 Разряд 3.9 МК п 9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 0.175	786.88 137.70	14.99 2.62	10.21 1.79	743.73 130.15	59.10 10.34	1 604.70 280.81
11.	1/10-125-40 /20	Линолеум	м2 17.5				32.90 575.75	2.61 45.68	35.51 621.43
12.	Е11-71-1 (83 83 45 82*1 115)	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М 0.08	136.36 10.91	7.31 0.58		3.97 0.32	0.31 0.02	147.95 11.83
13.	2/30-55/999 370-1	Порог алюминиевый	м 8				12.60 100.80	0.72 5.76	13.32 106.56
14.	Е57-32-5 (83 83 45 82*1 115)	Устройство поливинилхлоридных плинтусов (материал от разборки) Разряд 3.6 МК п 9439 Ставка 4р 16.96	100 М 0.12	171.93 20.63	1.71 0.21	1.17 0.14	430.65 51.68	34.22 4.11	638.51 76.63
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		627	69	51	1024	79	1799
		ОХР и ОПР:							568
		Плановая прибыль:							346
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							2713

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Ж000 Холодное водоснабжение							
15.	Е65-1-1 (68.61 43.58*1.115)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Разд.1 Т.2 МК п.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.25	521.94 **130.49**	3.60 **0.90**	1.75 **0.44**	17.02 **4.26**	1.35 **0.34**	543.91 **135.99**
16.	Е16-35-2 (68.61 43.58*1.115)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 25 мм Разд.4 Т.МК 1.9402 Ставка 4р 16.96	100 М **0.25**	1683.66 **420.92**	25.42 **6.36**	0.29 **0.07**	288.92 **72.23**	13.94 **3.49**	2 011.94 **503.00**
17.	6/40-80-20-1/2	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт **29**				3.64 **105.56**	0.17 **4.93**	3.81 **110.49**
18.	6/40-80-20-2/7	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **9**				4.26 **38.34**	0.20 **1.80**	4.46 **40.14**
19.	6/40-80-20-3/2	Муфта комбинированная, номинальным диаметром 25х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт. **3**				2.31 **6.93**	0.11 **0.33**	2.42 **7.26**
20.	6/40-80-20-3/2-1	Американка диаметром 25 мм	шт. **2**				15.30 **30.60**	1.21 **2.42**	16.51 **33.02**
21.	3/3-50-80-1 0/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт. **8**				11.60 **92.80**	0.84 **6.72**	12.44 **99.52**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		551	7	1	351	20	929
		ОХР и ОПР:							379
		Плановая прибыль:							268
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1576
		Ж000 Канализация							
22.	Е65-13-12 (68.61 43.58*1.115)	Смена унитазов типа компакт Разд.4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.03**	6999.39 **209.98**	39.82 **1.19**	27.12 **0.81**	110.80 **3.32**	8.25 **0.25**	7 158.26 **214.74**
23.	3/4-90-10-3 0/999360	Унитаз Компакт	компл. **3**				203.60 **610.80**	14.76 **44.28**	218.36 **655.08**
24.	3/4-90-40/3 0	Отвод гофрированный к унитазу	шт. **3**				6.98 **20.94**	0.51 **1.53**	7.49 **22.47**
25.	Е65-13-28 (68.61 43.58*1.115)	Смена гибких подводок к смывным бачкам Разд.4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ПРИБОРОВ **0.03**	675.35 **20.26**	3.43 **0.10**	2.33 **0.07**			678.78 **20.36**
26.	3/6-80-10/1 6	Гибкие подводки	шт. **3**				10.69 **32.07**	0.78 **2.34**	11.47 **34.41**
27.	Е65-2-2 (68.61 43.58*1.115)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Разд.4 Т.МК п.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ **0.03**	1325.02 **39.75**	16.06 **0.48**	10.94 **0.33**			1 341.08 **40.23**
28.	Е16-36-2 (68.61 43.58*1.115)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: вытяжной части Разд.4 Т.МК 1.9306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.03**	1349.03 **40.47**	12.83 **0.38**	0.87 **0.03**	1 105.48 **33.16**	65.42 **1.96**	2 532.76 **75.97**
29.	6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм	шт. **2**				4.29 **8.58**	0.20 **0.40**	4.49 **8.98**
30.	6/40-80-30-2/3	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм	шт. **1**				2.77 **2.77**	0.13 **0.13**	2.90 **2.90**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
31.	Е66-6-1 (83.83) 45.82*1.115	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм Разраб.3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ 0.05	1074.46 53.72					1 074.46 53.72
32.	Е16-36-4 (68.61) 43.58*1.115	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке стыков в построечных условиях в домах КПД диаметром 50 мм: поэтажных разводок Разраб.3.4 МК 1.0366 Ставка 4р 16.96	100 М 0.05	1582.9 79.15	8.40 0.42	0.44 0.02	645.29 32.26	38.54 1.93	2 275.13 113.76
33.	6/40-80-30-1/5	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт 2				3.18 6.36	0.15 0.30	3.33 6.66
34.	6/40-80-30-2/5	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм	шт. 8				2.79 22.32	0.13 1.04	2.92 23.36
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		443	3	1	773	54	1273
		ОХР и ОПР:							313
		Плановая прибыль:							217
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1803
		ИТОГО прямые затраты по смете:		1621	79	53	2147	153	4001
		ОХР и ОПР:							1260
		Плановая прибыль:							832
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							6092
		ВСЕГО прямые затраты:		**1621**	**79**	**53**	**2147**	**153**	**4001**
		ОХР и ОПР:							**1260**
		Плановая прибыль:							**832**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**6092**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные						
1.	1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 01.10.2026 ОРБ	м2	0.15	1.86	0.28	7.94%	0.02
		1/10-125-40 Покрытие поливинилхлоридное специального назначения						
2.	1/10-125-40/20	Линолеум	м2	17.5	32.90	575.75	7.94%	45.68
		1/10-130-5 Мастики						
3.	1/10-130-5/227	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 01.10.2026 ОРБ	кг	12.23	14.85	181.62	7.94%	14.44
		1/10-135-20 Газы						
4.	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б 01.10.2026 ОРБ	т	0.000117	31 900.00	3.74	7.94%	0.30
5.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный 01.10.2026 ОРБ	м3	0.685	0.75	0.52	7.94%	0.04
		1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых						
6.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.10.2026 ОРБ	кг	0.205	2.45	0.51	7.94%	0.04
		1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые						
7.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.7	4.44	3.11	7.94%	0.25
8.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.05	4.87	0.24	7.94%	0.02

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
9.	1/10-170-10/215	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.03	8.33	0.25	7.94%	0.02
	1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые							
10.	1/10-230-35/89-1	Клей плиточный (мешки по 25 кг)	шт.	5	18.66	93.30	7.94%	7.40
	1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)							
11.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль 01.10.2026 ОРБ	кг	0.036	7.20	0.26	7.94%	0.02
12.	1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0575	5.72	0.33	7.94%	0.03
	1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные							
13.	1/10-230-65-20-23/42	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 300Х300 мм 01.10.2026 ОРБ	м2	4.12	17.40	71.68	7.94%	5.68
	1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты							
14.	1/10-235-3/47	Льняная прядь 01.10.2026 ОРБ	кг	0.0315	54.50	1.72	7.94%	0.14
	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие							
15.	1/10-235-20/793	Лента ФУМ шириной 20 мм 01.10.2026 ОРБ	10 м	0.132	0.91	0.12	7.94%	0.01
	1/10-240-15 Винты							
16.	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.10.2026 ОРБ	кг	0.1025	4.48	0.46	7.94%	0.04
	1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой							
17.	1/10-240-55-10/20	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000063	5 020.00	0.32	7.94%	0.02
18.	1/10-240-55-10/75	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000129	4 750.00	0.61	7.94%	0.05
	1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная							
19.	1/10-260-210-1/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.00015	4 899.60	0.74	5.72%	0.04
20.	1/10-260-210-1/71	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм 01.10.2026 ОРБ	кг	0.11	6.90	0.76	5.72%	0.04
	1/10-280-10 Моющие средства							
21.	1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.064	0.70	0.05	7.94%	
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/30-55 Прочие изделия и конструкции из алюминиевых сплавов							
22.	2/30-55/999376-1	Порог алюминиевый	м	8	12.60	100.80	5.72%	5.76
	3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ							
	3/3-50-80-10 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1							
23.	3/3-50-80-10/20	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	8	11.60	92.80	7.25%	6.72
	3/4-90-10-30 Унитазы УНТЦ "Компакт" и УНВЦ воронкообразные с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой							
24.	3/4-90-10-30/999360	Унитазы "Компакт"	компл.	3	203.60	610.80	7.25%	44.28
	3/4-90-40 Комплектующие для унитазов							
25.	3/4-90-40/30	Отвод гофрированный к унитазу 01.10.2026 ОРБ	шт.	3	6.98	20.94	7.25%	1.53
	3/6-80-10 Гибкие подводки							
26.	3/6-80-10/10	Гибкие подводки	шт.	3	10.69	32.07	7.25%	2.34
	3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты							
27.	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.10.2026 ОРБ	кг	4.8775			7.25%	

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
	3/10-10-20-30 Хомуты для крепления труб							
28.	3/10-10-20-30-60	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.10.2026 ОРБ	шт.	6.75	1.86	12.56	7.25%	0.88
29.	3/10-10-20-30-90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100 01.10.2026 ОРБ	шт.	2.7	3.88	10.48	7.25%	0.76
	3/10-10-20-40 Подвески							
30.	3/10-10-20-40-20	Подвеска резьбовая ПР-10 01.10.2026 ОРБ	м	0.6075	3.03	1.84	7.25%	0.13
31.	3/10-10-20-40-30	Подвеска резьбовая ПР-12 01.10.2026 ОРБ	м	0.405	4.46	1.81	7.25%	0.13
	3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ							
32.	3/13-10-10-50	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000702	3 900.00	2.74	7.25%	0.20
	3/13-50-10 Дюбель-втулка и втулка							
33.	3/13-50-10-10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.00675	135.19	0.91	7.25%	0.07
	6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов							
	6/40-25-1 Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды							
34.	6/40-25-1-5	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 4,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м	25.25	2.59	65.40	4.73%	3.03
	6/40-25-2 Трубы из полипропилена канализационные с раструбом							
35.	6/40-25-2-1	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм 01.10.2026 ОРБ	м	5	3.08	15.40	4.73%	0.75
36.	6/40-25-2-2	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм 01.10.2026 ОРБ	м	3	5.84	17.52	4.73%	0.84
	6/40-80-20-1 Угольники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
37.	6/40-80-20-1-2	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	29	3.64	105.56	4.73%	4.93
	6/40-80-20-2 Тройники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
38.	6/40-80-20-2-7	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	9	4.26	38.34	4.73%	1.80
	6/40-80-20-3 Муфты из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
39.	6/40-80-20-3-2-1	Американка диаметром 25 мм	шт.	2	15.30	30.60	7.94%	2.42
40.	6/40-80-20-3-2	Муфта комбинированная, номинальным диаметром 25х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.10.2026 ОРБ	шт.	3	2.31	6.93	4.73%	0.33
	6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения							
41.	6/40-80-20-7-1	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 25 мм 01.10.2026 ОРБ	10 шт.	1.75	1.50	2.63	4.73%	0.12
	6/40-80-30-1 Тройники к трубам канализационным из полипропилена							
42.	6/40-80-30-1-4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	4.29	8.58	4.73%	0.40
43.	6/40-80-30-1-8	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	2	3.18	6.36	4.73%	0.30
	6/40-80-30-2 Отводы к трубам канализационным из полипропилена							
44.	6/40-80-30-2-3	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	1	2.77	2.77	4.73%	0.13

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зер	Стоимость трансп. и зер без НДС
45.	6/40-80-30-2.3	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	8	2.79	22.32	4.73%	1.04
	6/40-80-30-4	**Заглушки, ревизии к трубам канализационным из полипропилена**						
46.	6/40-80-30-4.1	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.00055	400.61	0.22	4.73%	0.01
47.	6/40-80-30-4.2	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.33	0.94	0.31	4.73%	0.01
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**2147**		**153**
		ВСЕГО :				**2147**		**153**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	0.6275	0.41	0.26		
2.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0.0608	0.33	0.02		
3.	М351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	7.375	0.72	5.31		
4.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	1.8999	0.88	1.67		
5.	М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	0.057	3.32	0.19		
6.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.362061	21.41	7.75	14.58	5.28
7.	М331400	Станок камнерезный универсальный	МАШ.-Ч	2.7968	22.56	63.10	16.96	47.43
8.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.80912	0.94	0.76		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**79**		**53**
		ВСЕГО :				**79**		**53**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет **1.018081**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		97,02	97,02
	Трудозатраты машинистов, чел-час		3,16	3,16
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		100,18	100,18
	Заработная плата		1 621,39	1 650,70
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	79,05	80,48
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	52,71	53,66
	Материалы		2 147,01	2 185,83
	в т.ч. материалы подрядчика		2 147,01	2 185,83
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	153,18	155,95
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика		153,18	155,95
	. транспорт и зер материалов заказчика			
	. перевозка грузов (СЗИ и СЗП)			
	ИТОГО прямых затрат		4 000,63	4 072,96
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 259,90	1 282,68
	. 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	83.83	613.05	
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	68.61	646.85	
3	Плановая прибыль	1	831,74	846,78
	. 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск) К-т =1.115	45.82	373.61	
	. 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) К-т =1.115	43.58	458.13	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		6 092,27	6 202,42
6	Прочие затраты, в том числе:		569,19	579,48
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	569,19	579,48
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05.5097)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		6 661,46	6 781,90
	в том числе стоимость подрядных работ		6 661,46	6 781,90
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		6 661,46	6 781,90
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		6 661,46	6 781,90
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,01808012
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			6781,9
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		6 661,46	6 781,90
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		6 661,46	6 781,90
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %			
18	Сумма НДС по ставке %	20	1 332,29	1 356,38
	ВСЕГО выполнено работ		7 993,75	8 138,28
	Справочно (сумма ведения технического надзора)			96,24
20	Сумма прописью ***Восемь тысяч сто тридцать восемь руб. 28 коп.***			

Составил _____ _____ _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)