УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ОАО «Климовичский КХП»
_____ Д.В. Мартинович
22 октября 2026 год

Задание
на закупку услуги по разработке проектно-сметной документации для объекта «Реконструкция линии гранулирования на комбикормовом заводе ОАО «Климовичский КХП»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование и место расположения объекта	Объект «Реконструкция линии гранулирования на комбикормовом заводе ОАО «Климовичский КХП», Могилевская область, г.Климовичи, ул.Элеваторная, д.1, комбикормовый завод
2.	Основание для проектирования	Решение РИК №37-6 от 28.11.2025 г.
3.	Архитектурно-планировочное задание	№70 от 05.12.2025 г.
4.	Заключение согласующих организаций	Заключение УЗ «Климовичский центр гигиены и эпидемиологии» №4-3/5247 от 05.12.2025 г. Технические требования Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» №25 от 18.12.2025 г.
5.	Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительство объекта	Решение РИК №37-6 от 28.11.2025 г.
6.	Вид строительства	Реконструкция
7.	Стадийность проектирования	Одностадийное проектировании
8.	Основные технико-экономические показатели	Производительность линии гранулирования – 20 т/час
9.	Требования к качеству и конкурентоспособности	Согласно действующих в РБ требований

10.	Требования к технологии, режиму работы	Технологическими решениями предусмотреть: 1. Подачу рассыпного и гранулированного комбикорма по существующей схеме; 2. Размещение оборудования на 1-8 этажах производственного корпуса ККЗ, на 1-8 этажах ОГП ККЗ, галерея; 3. Управление технологическим процессом линии гранулирования; 4. Замена существующего оборудования на новое более производительное: -пресс-гранулятор ГТ-500 – 1шт.; -дозирующий шнек – 1шт.; -кондиционер-смеситель – 1шт.; -измельчитель – 1шт.; -просеивающие машины ЗГ-10 с увязкой в существующую аспирационную сеть – 2 шт.; -нория ЕВ-155 с увязкой в существующую аспирационную сеть АС-1; -нория ЕВ-220 – 1 шт.; -нория ЕВ-155 – 1шт.; -транспортер РТ-260 – 3шт.; -транспортер РТ-360 – 1шт.; -транспортер К-100 – 1шт.; -смеситель А9-БСГ-3,0 – 1шт.; -надсмесительные бункера – 2шт.; -подсмесительный бункер – 1шт.; -аспирационное оборудование (локальные фильтра) – 8шт.; 5. Режим работы линии – 210 дней в году, 24ч/сут.
11.	Особые условия строительства	Без остановки основного производства
12.	Требования к объему разработки проектно-сметной документации	1. Согласно ТКП 45-1.02-298-2014 В объеме, необходимом для прохождения экологической и государственной строительной экспертиз; 2. Предусмотреть обследование строительных конструкций на объекте;

		3. Разработать оценку воздействий на окружающую среду.
13.	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не предусматривается
14.	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Согласно действующих норм и правил
15.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с действующими в РБ нормами и правилами
16.	Требования по ассимиляции производства	Не предъявляются
17.	Требования к выполнению НИиОКР	Не предъявляются
18.	Сроки разработки проектно-сметной документации	Начало – ноябрь 2026 г. Окончание – апрель 2027 г. (с учетом прохождения государственной строительной и экологической экспертиз)
19.	Класс сложности	2 класс сложности в соответствии с СТБ 2331-2014 п. 5.2.6; СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация»
20.	Требования к прохождению государственной строительной и экологической экспертизы проектной документации.	В обязательном порядке с получением положительного заключения государственной строительной и экологической экспертизы проектно-сметной документации
21.	Требования к разработчику проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация должна в полном объеме отвечать требованиям СИ 1.02.02-2023 и СТБ 2255-2023 и включать разделы: - общая пояснительная записка; - строительные решения; - технологические, объемно-планировочные; решения с текстовым и графическим содержанием (планы и разрезы пажей с расположением оборудования); - инженерное оборудование, сети и системы (с текстовым и графическим содержанием); - охрана окружающей среды;

		- организация строительства (проект организации строительства); - сметы. Каждый раздел проектной документации должен иметь подробное содержание. Проектные решения должны в полном объеме обеспечивать возможность приемки в эксплуатацию и эксплуатацию объекта в соответствии с их назначением. В целях подтверждения соответствия принятых проектных решений установленными требованиям безопасности и обоснования принятых проектных решений проектная документация должна содержать ссылки на технические нормативные правовые акты, которые были применены при разработке: - Аттестат соответствия второй (первой) категории, выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, на право осуществления разработки разделов проектной документации для объектов строительства второго класса сложности; - Разрешение Госпромнадзора Республики Беларусь на право разработки проектов технологических процессов и производств где возможно образование взрывоопасных сред (предприятия по хранению и переработке зерна); Аттестат соответствия второй (первой) категории, выданный Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и разрешение. выданное Госпромнадзором приложенные к конкурсному предложению, должны быть действительны на весь срок выполнения проектных работ и прохождения государственной строительной и экологической экспертиз проектно-

		сметной документации
22.	Требования к энергообеспечению и инженерным сетям	Проектные решения должны быть разработаны в полном соответствии с требованиями технических кодексов установившейся практики (ТКП), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил изготовления взрывозащищённого электрооборудования (ПИВЭ), Технического регламента ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" и иных действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь. Проектом предусмотреть: 1. По электроснабжению и электрооборудованию: - Технологическое присоединение новой линии гранулирования к существующей электрической сети предприятия с определением точек подключения; - Разработку схемы электроснабжения с учетом установленной мощности нового оборудования и пусковых токов; - Обеспечение второй категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ; - Размещение новых, распределительных устройств (РУ), щитов управления и прокладку новых кабельных трасс (в лотках, коробах, по конструкциям) в полном объеме, необходимом для электроснабжения линии; - Подключение к системам защитного заземления и уравнивания потенциалов нового оборудования; - Применение электрооборудования кабельно-проводниковой продукции и средств защиты, соответствующих требованиям взрывозащиты для конкретных классов взрывоопасных цехов. 2. По пароснабжению: - Подключение нового оборудования к действующей паровой сети предприятия;

		- Устройство необходимой запорно-регулирующей арматуры, конденсатоотводчиков и тепловой изоляции трубопроводов. 3. По системам управления: - Обеспечение бесперебойного питания систем АСУ ТП и КИИ (установка ИБП при необходимости).

Главный инженер А.М. Андреенко

Главный энергетик В.Н. Пистолетов

Начальник ККЗ О.Г. Иванова