ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №_____ от _____ _____ 2026 года в составе:

председатель комиссии
членов комиссии:

(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта ***«Текущий ремонт изолированных офисных помещений 1-го и 5-го этажей части капитального строения – административного здания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2 (инвентарный №500D-7024536)»*** установлено, что ***требуется: заменить существующую отделку потолков по причине неудовлетворительного состояния существующих подвесных потолков (имеются следы затеканий, обветшания, сколы), ориентировочный объем: 1 238,1 м2; заменить существующую отделку стен по причине её неудовлетворительного состояния (имеются потертости и выгорание цвета), ориентировочный объем: 2 960,97 м2; заменить существующее покрытие полов по причине его неудовлетворительного состояния (естественные потертости, сколы, трещины), ориентировочный бъем: 1 665,33 м2; заменить существующие двери по причине их неудовлетвроительного состояния (потертости, выгорание краски, вышедшая из строя фурнитура), ориентировочный объем: 143,4 м2; заменить существующие пожарные шкафы в связи с их неудовлетворительным состоянием (сколы на дверях, потертости), ориентировочный объем: 6 шт.; выполнить замену существующих электрощитков по причине их неудовлетворительного состояния (сколы и потертости на дверях, наличие старых автоматических выключателей, не соответствующих существующей электропроводке), ориентировочный объем: 8 шт.; заменить существующие электроустановочные изделия (розетки, выключатели) по причине их неудовлетворительного состояния (сколы, трещины, выгорание цвета), ориентировочный объем: 848 шт.; заменить элементы входной группы (крыльцо, козырек, фасад, перила) по причине неудовлетворительного их состояния (сколы, трещины, выгорание цвета, повреждения элементов козырька и перил), ориентировочный объем: 10,75 м2.***
Более подробно виды и объемы необходимых ремонтных работ приведены в примерном (укрупненном) перечне видов строительно-монтажных работ.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: ***производство работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов (k=1,2; для 46-го сборника k=1,1)***

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т; М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т; М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ; М110907 ВИБРАТОРЫ; М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН; М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН; М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т; М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т; М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т; М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т); М030404 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т); М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т); М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т); М331607 МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ; М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ; М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ; ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА); М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА; М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ; М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ; М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М; М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М; М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т; М350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ; М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ; М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ; М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ; М331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ; М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2); М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА); М134041 ШУРУПОВЕРТ; М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК; М331606 ЭЛЕКТРОРУБАНОК; М351302 ЭЛЕКТРОФЕН

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации	***01.10.2026***
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	***16.11.2026***
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ	***4,5 мес.***

Председатель комиссии
Члены комиссии

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Ж ПРИМЕЧАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ:ОБЪЕМЫ И СОСТАВ РАБОТ УТОЧНИТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ!**			
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ИХ ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА**			
3	**ПРИМЕЧАНИЕ:ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ**			
	Ж ПОЛЫ			
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КОВРОЛИНА	100 М2	1,3901	Е11-73-1
5	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 М	2,4137	Е57-3-2
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	3,956	Е57-2-7
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	8,9366	Е57-3-1
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ	100 М2	0,3594	Е46-42-3
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	10,9478	Е11-60-1

10	ДЕМОНТАЖ ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М	0,7488	Е11-71-1
11	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	11,9026	Е11-11-11
12	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-11-11 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ (К=4)	100 М2	11,9026	Е11-11-13
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	11,9026	Е11-11-11
14	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-11-11 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ (К=4)	100 М2	11,9026	Е11-11-13
15	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200	Т	87,4125	1/10-230-60-30/17
16	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	11,9026	Е11-66-1
17	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ (К=15)	100 М2	11,9026	Е11-66-2
18	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ	357,078	1/10-230-15/20
19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т	43,7063	1/10-230-60-30/10
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	9,0637	Е11-60-1
21	ПАНЕЛИ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ	М2	951,6835	1/10-125-70/37
22	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1042,3255	1/10-160-10/130
23	КЛЕЙ	КГ	453,185	1/10-230-35/131
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 М2	4,4466	Е11-114-1
25	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ	М2	555,825	1/10-230-65-20-5/15
26	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ	711,456	1/10-230-60-35/18
27	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т	0,1153	1/10-230-60-15/13
28	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ И ОБЛИЦОВКА ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКАМИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ	100 М	2,6361	Е11-39-6
29	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ	М2	31,633	1/10-230-65-20-5/15
30	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ	105,444	1/10-230-60-35/18
31	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т	0,0264	1/10-230-60-15/13
32	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	0,4035	Е11-71-1
33	ПОРОГ НАПОЛЬНЫЙ	М	41,964	1/10-230-65-45-10/20
	Ж СТЕНЫ			
34	РАЗБОРКА ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	100 М2	0,1667	Е10-33-2
35	СНЯТИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	18,3859	Е63-12-2
36	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ МДФ-ПАНЕЛЕЙ	100 М2	7,1875	Е15-423-1
37	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	3,6285	Е63-19-6
38	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	13,4505	Е46-74-1
39	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	10,0879	1/10-170-2/20
40	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	10,0879	1/10-170-10/130
41	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS, РАЗМЕРОМ 20Х250 ММ	ШТ.	2,6901	1/10-170-60/5
42	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100 М	11,2455	Е61-39-1
43	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т	8,6083	1/10-230-60-45-5/215
44	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	22,0144	Е61-2-11
45	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	9,2307	Е26-85-1
46	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М	941,5314	1/10-230-55-20/166
47	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС),	КГ	73,8456	1/10-230-60-35/18

	ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)			
48	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 М2	18,3859	Е15-311-2
49	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ	100 М2	18,3859	Е15-267-2
50	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ	100 М2	18,3859	Е15-337-1
51	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ, ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200 ММ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100 М	3,5666	Е15-53-3
52	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т	6,0489	1/10-230-60-45-5/115
53	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОТКОСОВ ЗА ДВА РАЗА	100 М2	1,07	Е15-311-2
54	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1,07	Е15-314-1
55	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНТИНОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3,6285	Е15-300-2
56	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	435,42	1/10-230-65-20-23/162
57	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ	580,5536	1/10-230-60-35/18
58	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т	0,1089	1/10-230-60-15/13
59	УАЙТ-СПИРИТ	КГ	54,4275	1/10-230-50-15/93
60	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	1000 ШТ.	1,4514	1/10-230-95/100
61	ОБШИВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	100 М2	9,1773	Е15-380-5
62	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	1147,1678	1/10-230-65-20-5/75
63	СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	М2	917,7342	1/10-230-57-10/10-1
64	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ	100 М2	0,1075	Е12-140-1
65	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ	100 М2	0,1075	Е12-140-1
66	СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (5,0*1,3 М)	ШТ.	1	4/3-1-1-21/1
67	РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,3859	Е59-6-1
68	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М	0,4432	Е59-5-1
69	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100 М	0,4432	Е10-75-1
70	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М	44,3205	2/20-20-20-20/30
71	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ФАСАДА ВХОДНОЙ ГРУППЫ	100 М2	0,4078	Е15-375-1
72	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСНОГО ФАСАДА	М2	40,78	2/30-55/999370
73	ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ: ВСТРОЕННЫХ	10 ШТ.	0,6	Е9-330-2
74	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	Е16-20-1
75	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ: ВСТРОЕННЫХ	10 ШТ.	0,6	Е9-330-2
76	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ С ОСТЕКЛЕННОЙ ДВЕРЬЮ	ШТ.	6	2/60-30/185
77	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	6	Е16-20-1
78	ШЛИФОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ СТЕН	100 М2	0,7143	Е11-34-5
79	ПОКРЫТИЕ СТЕН МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,7143	Е15-176-8
80	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ РАДИАТОРОВ	100 М2	0,1191	Е10-9-2
81	ЭКРАНЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ШТ.	6	3/2-80-5-4-30/130
82	ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 М2	0,9261	Е10-266-1
83	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	93,5361	1/10-230-55-10/15
84	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 106 ММ	100 М2	0,2499	Е10-83-7
85	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,015	1/10-230-60-40/100
86	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ	100 М2	0,4998	Е15-338-1
87	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС),	Т	0,042	1/10-230-60-40/100

	ИЗВЕСТКОВАЯ			
88	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ	М3	2,3625	Е46-34-4
89	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕКИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	100 М2	0,1969	Е10-9-2
90	ПЕРЕГОРОДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2	19,6875	1/10-115-5/1310
	Ж ПОТОЛКИ			
91	РАЗБОРКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 М2	11,3072	Е34-140-1
92	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	91,9176	Е34-140-3
93	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПВХ РЕЕК	100 М2	1,0738	Е34-63-1
94	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	91,9176	Е34-140-3
95	ПРИСТЕННЫЙ МОЛДИНГ	М	928,3681	1/10-230-55-20/151
96	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 М2	10,3271	Е34-140-1
97	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 600 * 600 ММ	М2	1063,2782	1/10-230-95/54
98	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 1200 Х 600 ММ	100 М2	1,5898	Е34-140-2
99	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 1200 * 600 ММ	М2	163,6858	1/10-230-95/67
100	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	1,6538	Е10-235-1
101	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДЛЯ ПОТОЛКА	М2	165,375	1/10-230-55-20/100-1
102	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,1576	Е13-65-2
103	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ	34,728	1/10-230-15/20
104	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,0579	1/10-230-60-40/30
105	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,1576	Е15-169-6
106	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,1576	Е15-315-1
107	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ	20,8368	1/10-230-15/20
108	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,2734	1/10-230-60-40/30
	Ж ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			
109	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М	10,9081	Е56-20-1
110	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	1,0915	Е46-44-3
111	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	0,52	Е56-18-1
112	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	1,0915	Е56-19-1
113	ДЕМОНТАЖ ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ИЗ ПРОЕМОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2 (1, 45 * 2,15 М)	100 М2	0,0301	Е9-344-4
114	УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,9168	Е9-357-1
115	ДВЕРИ СТЕКЛЯННЫЕ	М2	91,68	1/10-220-30/60
116	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,1471	Е9-356-2
117	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,1471	Е9-356-2
118	НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАКРЫВАНИЯ	КОМПЛ	1	2/30-40-20/5
119	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,1653	Е10-237-2
120	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,1653	Е10-237-2
121	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ОСТЕКЛЕННОГО ИЗ ПВХ	М2	16,53	2/40-20-15/5
122	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	0,1653	Е10-239-4
123	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 300 МЛ	ШТ.	28,245	1/10-130-15/136
124	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0772	Е10-237-3

125	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2	7,72	2/40-15-10/10
126	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (СТОИМОСТЬ ДОВОДЧИКОВ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)	10 ШТ.	5,04	Е10-244-2
	Ж ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			
127	СНЯТИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2	0,4366	Е56-3-4
128	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБО	0,56	Е56-1-1
129	ДЕМОНТАЖ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,3274	Е12-10-1
130	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,3274	Е12-10-1
131	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	М	109,1475	2/20-100-5/35
132	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2,2815	Е10-100-3
133	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕ	М2	228,15	2/40-10-5-5/10
134	УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М	1,0915	Е9-353-1
135	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	114,6075	2/40-25-5/30
	Ж ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
136	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ.	4,03	Е67-7-5
137	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	4,03	Ц8-593-20
138	СВЕТИЛЬНИК	ШТ.	403	5/30-20-1-1-50/204007
139	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	8,48	Е67-12-2
140	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ.	864	5/20-40-4/1
141	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ	ШТ.	112	5/30-30-4-1-1/1
142	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.	459	5/30-30-4-1-2-1/1
143	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ	ШТ.	278	5/30-30-4-1-2-2/44
144	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	46,137	Ц8-399-1
145	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М	23,0685	Ц8-423-2
146	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М	23,0685	Ц8-423-2
147	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ	М	23,7606	5/20-20-1/5
148	ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	46,137	Ц8-399-1
149	ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ШТ.	8	Ц8-599-10
150	ЩИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	ШТ.	8	Ц8-599-10
151	ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ.	8	5/30-30-3-1/10
152	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.	96	Ц8-526-1
153	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ.	96	5/30-30-1-6-3/102
154	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100 ШТ.	12,76	Ц8-144-1
155	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПС АВТОМАТИЧЕСКИХ	ШТ.	202	Ц10-668-1
156	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКЕ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	202	Ц10-668-1
	Ж САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
157	СМЕНА УНИТАЗОВ	100 ПРИБОР	0,04	Е65-13-12
158	УНИТАЗЫ	КОМПЛ.	4	3/4-90-10-30/10
159	СМЕНА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	100 ПРИБОР	0,04	Е65-13-4
160	ПИССУАРЫ	ШТ.	4	3/4-50-10-10/20
161	СМЕНА ВЫПУСКОВ К УМЫВАЛЬНИКАМ И МОЙКАМ	100 ПРИБОР	0,05	Е65-13-8
162	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.	5	3/4-130-10/10
163	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОР	0,05	Е65-13-24
164	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ АРМАТУРЫ И СМЕСИТЕЛЯ	ШТ.	5	3/4-80-10-10/10
165	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	0,05	Е65-12-7
166	ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	100 КОМПЛ.	0,01	Е65-11-5
167	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	100 КОМПЛ.	0,01	Е65-11-5
168	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	0,01	Е65-12-6
169	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ	100 М	0,2205	Е16-46-1
170	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,3308	Е16-41-1
171	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,3308	Е16-63-2
172	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,3308	Е16-65-2
173	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ.	6	Е16-15-1

	ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ			
174	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	6	3/3-50-80-10/20
175	СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	100 ПРИБОР	0,01	Е65-13-20
176	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ	ШТ.	1	3/2-100-20/10
177	ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	1	Е19-2-2
178	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	1	Е19-2-2
179	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ.	1	3/2-20-10-10/21
180	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ШТ.	9	Е20-28-7
181	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ШТ.	9	Е20-28-7
182	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	ШТ.	9	2/20-20-15-35/100
183	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХРЕШЕТОК	100 ШТ.	0,26	Е65-73-1
184	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.	26	3/1-150-10-10/10
185	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ И РЕШЕТОК	РЕШЕТКА	12	Е20-11-1
186	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ И РЕШЕТОК (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	РЕШЕТКА	12	Е20-11-1
	Ж УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ			
187	ПЕРЕНОСКА СПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М СВЕРХ 50 М УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ	Т	239,7355	Е69-42-2
188	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕНОСА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е69-42-2 ДО 100 М (К=9)	Т	239,7355	Е69-42-8
189	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	239,7355	Е51-7-1
190	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	239,7355	С310-28.1