ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 **СТОИМОСТЬ 3 522 278.93 БЕЛ. РУБ.**

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. / КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. / ВСЕГО, РУБ.							ТРУДОЗАТРАТЫ, ЧЕЛ. * ЧАС.	
				З / П	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		РАБОЧИХ	МАШИНИСТОВ
					ВСЕГО	В Т. Ч. З / П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.009, База НРР 2022г.												
	Ж	**ПРИМЕЧАНИЯ**										
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	**ОБЪЕМЫ И СОСТАВ РАБОТ УТОЧНИТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ!**										
2	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ИХ ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА**										
3	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	**ФАКТИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ**										
	Ж	**ПОЛЫ**										
4	**Е11-73-1**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КОВРОЛИНА	100 М2	797,43	0,83	0,56			798,26		49,08	0,04
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0			К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579	**1,3901**	**1 108,51**	**1,15**	**0,78**			**1 109,66**		**68,23**	**0,06**
		ОХРиОПР=83.83%. План=45.82%										
5	**Е57-3-2**	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 М	249,91					249,91		17,14	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**2,4137**	**603,21**					**603,21**		**41,37**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
6	**Е57-2-7**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1 322,31	28.78	19.60			1 351.09		83.84	1.34
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**3,956**	**5 231,06**	**113,85**	**77,54**			**5 344,91**		**331,67**	**5,30**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
7	**Е57-3-1**	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	50.75					50.75		3.48	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**8,9366**	**453,53**					**453,53**		**31,10**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
8	**Е46-42-3**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ	100 М2	738,11					738,11		50,61	
					К=1.1	К=1.1					К=1.1	К=1.1
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,3594**	**265,28**					**265,28**		**18,19**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
9	**Е11-60-1**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	274,80					274,80		17,42	
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0			К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**10,9478**	**3 008,46**					**3 008,46**		**190,71**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
10	**Е11-71-1**	ДЕМОНТАЖ ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М	49,09	2,63				51,72		2,89	
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0			К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,7488**	**36,76**	**1,97**				**38,73**		**2,16**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
11	**Е11-11-11**	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	231,62	7,67	2,89			239,29		15,63	0,20
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0			К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	**11,9026**	**2 756,88**	**91,29**	**34,40**			**2 848,17**		**186,04**	**2,38**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
12	**Е11-11-13**	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-11-11 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ (К=4)	100 М2	27,75	3,31	2,52			31,06		1,87	0,17
					К=1.2*4*0.3	К=1.2*4*0.3	К=4*0	К=4*0			К=1.2*4*0.3	К=1.2*4*0.3
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	**11,9026**	**330,30**	**39,40**	**29,99**			**369,70**		**22,26**	**2,02**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
13	**Е11-11-11**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	772,07	25,57	9,62	25,82	1,96	825,42		52,09	0,66
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	**11,9026**	**9 189,64**	**304,35**	**114,50**	**307,33**	**23,33**	**9 824,65**		**620,01**	**7,86**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
14	**Е11-11-13**	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ Е11-11-11 ДО ТОЛЩИНЫ 40 ММ (К=4)	100 М2	92,49	11,04	8,40			103,53		6,24	0,58
					К=1.2*4	К=1.2*4	К=4	К=4			К=1.2*4	К=1.2*4
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	**11,9026**	**1 100,87**	**131,40**	**99,98**			**1 232,27**		**74,27**	**6,90**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
15	1/10-230-60-30/17	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. САМОНИВЕЛИРУЮШАЯСЯ. М200	Т				720,55	57,21	777,76			
			87,4125				**62 985,08**	**5 000,87**	**67 985,95**			
16	**Е11-66-1**	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛШИНОЙ 5 ММ	100 М2	977,30	6,31				983,61		61,97	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**11,9026**	**11 632,41**	**75,11**				**11 707,52**		**737,60**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
17	**Е11-66-2**	УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ (К=15)	100 М2	2 254,01	15,30				2 269,31		142,92	
					К=1.2*15	К=1.2*15	К=15	К=15			К=1.2*15	К=1.2*15
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**11,9026**	**26 828,58**	**182,11**				**27 010,69**		**1 701,12**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
18	1/10-230-15/20	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ				8,24	0,65	8,89			
			357,078				**2 942,32**	**232,10**	**3 174,42**			
19	1/10-230-60-30/10	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮШАЯСЯ. М100	Т				1 361,20	108,08	1 469,28			
			43,7063				**59 493,02**	**4 723,78**	**64 216,80**			
20	**Е11-60-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	915,99			95,94	7,60	1 019,53		58,08	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**9,0637**	**8 302,26**			**869,57**	**68,88**	**9 240,71**		**526,42**	
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
21	1/10-125-70/37	ПАНЕЛИ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ	М2				102,65	8,15	110,80			
			951,6835				**97 690,31**	**7 756,22**	**105 446,53**			
22	1/10-160-10/130	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2				1,34	0,11	1,45			
			1042,3255				**1 396,72**	**114,66**	**1 511,38**			
23	1/10-230-35/131	КЛЕЙ	КГ				25,40	2,02	27,42			
			453,185				**11 510,90**	**915,43**	**12 426,33**			
24	**Е11-114-1**	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 М2	3 505,34	42,55	2,22	479,00	37,95	4 064,84		229,16	0,11
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	**4,4466**	**15 586,84**	**189,20**	**9,87**	**2 129,92**	**168,75**	**18 074,71**		**1 018,98**	**0,49**
		ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%										
25	1/10-230-65-20-5/15	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ	М2				121,26	9,63	130,89			
			555,825				**67 399,34**	**5 352,59**	**72 751,93**			
26	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,94	0,07	1,01			
			711,456				**668,77**	**49,80**	**718,57**			
27	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				2 095,00	166,34	2 261,34			

			0,1153				**241,55**	**19,18**	**260,73**		
28	**Е11-39-6**	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ И ОБЛИЦОВКА ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКАМИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ	100 М	622,97	11,57	5,42	0,22	0,01	634,77	35,29	0,37
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408	**2,6361**	**1 642,21**	**30,50**	**14,29**	**0,58**	**0,03**	**1 673,32**	**93,03**	**0,98**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
29	1/10-230-65-20-5/15	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ	М2				121,26	9,63	130,89		
			31,633				**3 835,82**	**304,63**	**4 140,45**		
30	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,94	0,07	1,01		
			105,444				**99,12**	**7,38**	**106,50**		
31	1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т				2 095,00	166,34	2 261,34		
			0,0264				**55,31**	**4,39**	**59,70**		
32	**Е11-71-1**	УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	100 М	163,63	8,77		3,97	0,31	176,68	9,65	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,4035**	**66,02**	**3,54**		**1,60**	**0,13**	**71,29**	**3,89**	
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
33	1/10-230-65-45-10/20	ПОРОГ НАПОЛЬНЫЙ	М				38,35	3,04	41,39		
			41,964				**1 609,32**	**127,57**	**1 736,89**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		88 142,82	1 163,87	381,35	313 236,58	24 869,72	427 412,99	5 667,05	25,99
		ОХР и ОПР							59 760,13		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							53 988,72		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							541 161,84		
	Ж	**СТЕНЫ**									
34	**Е10-33-2**	РАЗБОРКА ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	100 М2	771,59	48,17	32,81			819,76	50,44	2,25
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019	**0,1667**	**128,62**	**8,03**	**5,47**			**136,65**	**8,41**	**0,38**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
35	**Е63-12-2**	СНЯТИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2	100 М2	197,76					197,76	13,56	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**18,3859**	**3 636,00**					**3 636,00**	**249,31**	
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
36	**Е15-423-1**	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ МДФ-ПАНЕЛЕЙ	100 М2	662,85	4,15	0,30			667,00	44,72	0,01
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739	**7,1875**	**4 764,23**	**29,83**	**2,16**			**4 794,06**	**321,43**	**0,07**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
37	**Е63-19-6**	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27	7,60	5,77			481,87	32,52	0,40
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**3,6285**	**1 720,89**	**27,58**	**20,94**			**1 748,47**	**118,00**	**1,45**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
38	**Е46-74-1**	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	244,34	11,94				256,28	15,73	
					К=1.1	К=1.1				К=1.1	К=1.1
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159	**13,4505**	**3 286,50**	**160,60**				**3 447,10**	**211,58**	
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
39	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК				26,92	2,14	29,06		
			10,0879				**271,57**	**21,59**	**293,16**		
40	1/10-170-10/130	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.				2,88	0,23	3,11		
			10,0879				**29,05**	**2,32**	**31,37**		
41	1/10-170-60/5	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS, РАЗМЕРОМ 20Х250 ММ	ШТ.				12,90	1,02	13,92		
			2,6901				**34,70**	**2,74**	**37,44**		
42	**Е61-39-1**	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100 М	1 182,73	23,12	15,74			1 205,85	59,34	1,08
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752	**11,2455**	**13 300,39**	**260,00**	**177,00**			**13 560,39**	**667,31**	**12,15**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
43	1/10-230-60-45-5/215	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	Т				270,78	21,50	292,28		
			8,6083				**2 330,96**	**185,08**	**2 516,04**		
44	**Е61-2-11**	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2 821,63	24,16	16,45	623,54	49,45	3 518,78	171,18	1,13
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719	**22,0144**	**62 116,49**	**531,87**	**362,14**	**13 726,86**	**1 088,61**	**77 463,83**	**3 768,42**	**24,88**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
45	**Е26-85-1**	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	776,43	0,02		2,97	0,24	779,66	45,78	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**9,2307**	**7 166,99**	**0,18**		**27,42**	**2,22**	**7 196,81**	**422,58**	
		ОХРиОПР=70.28%, План=43.78%									
46	1/10-230-55-20/166	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0.4 ММ	М				2,06	0,16	2,22		
			941,5314				**1 939,55**	**150,65**	**2 090,20**		
47	1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ				0,94	0,07	1,01		
			73,8456				**69,41**	**5,17**	**74,58**		
48	**Е15-311-2**	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 М2	1 029,61	1,51	0,88	194,27	15,63	1 241,02	60,71	0,06
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**18,3859**	**18 930,31**	**27,76**	**16,18**	**3 571,83**	**287,37**	**22 817,27**	**1 116,21**	**1,10**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
49	**Е15-267-2**	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ	100 М2	673,31	0,02		704,17	55,84	1 433,34	44,71	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879	**18,3859**	**12 379,41**	**0,37**		**12 946,80**	**1 026,67**	**26 353,25**	**822,03**	
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
50	**Е15-337-1**	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ	100 М2	404,51	0,34	0,18	376,60	30,06	811,51	24,19	0,01
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**18,3859**	**7 437,28**	**6,25**	**3,31**	**6 924,13**	**552,68**	**14 920,34**	**444,75**	**0,18**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
51	**Е15-53-3**	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ, ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200 ММ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100 М	1 071,47	5,90	4,02	0,13		1 077,50	64,08	0,28
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**3,5666**	**3 821,50**	**21,04**	**14,34**	**0,46**		**3 843,00**	**228,55**	**1,00**
		ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%									
52	1/10-230-60-45-5/115	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т				408,96	32,47	441,43		
			6,0489				**2 473,76**	**196,41**	**2 670,17**		
53	**Е15-311-2**	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОТКОСОВ ЗА ДВА РАЗА	100 М2	1 029,61	1,51	0,88	194,27	15,63	1 241,02	60,71	0,06
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,07**	**1 101,68**	**1,62**	**0,94**	**207,87**	**16,72**	**1 327,89**	**64,96**	**0,06**
54 Е15-314-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1 214,90	1,56 К=1.2	0,88 К=1.2	339,45	27,07	1 582,98	83,30 К=1.2	0,06 К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,07**	**1 299,94**	**1,67**	**0,94**	**363,21**	**28,96**	**1 693,78**	**89,13**	**0,06**
55 Е15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНТИНОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	7,22 К=1.2	5,24 К=1.2	1,78	0,10	3 911,80	230,11 К=1.2	0,36 К=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**3,6285**	**14 160,95**	**26,20**	**19,01**	**6,46**	**0,36**	**14 193,97**	**834,95**	**1,31**
56 1/10-230-65-20-23/162	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2 **435,42**				133,03 **57 923,92**	10,56 **4 598,04**	143,59 **62 521,96**		
57 1/10-230-60-35/18	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ **580,5536**				0,94 **545,72**	0,07 **40,64**	1,01 **586,36**		
58 1/10-230-60-15/13	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ДО 2 КГ)	Т **0,1089**				2 095,00 **228,15**	166,34 **18,11**	2 261,34 **246,26**		
59 1/10-230-50-15/93	УАЙТ-СПИРИТ	КГ **54,4275**				5,72 **311,33**	0,45 **24,49**	6,17 **335,82**		
60 1/10-230-95/100	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	1000 ШТ. **1,4514**				42,40 **61,54**	3,37 **4,89**	45,77 **66,43**		
61 Е15-380-5	ОБШИВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	100 М2	23 383,86	8 968,30 К=1.2	3 694,91 К=1.2	568,76	42,97	32 963,89	1 364,84 К=1.2	217,86 К=1.2
	РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**9,1773**	**214 600,70**	**82 304,78**	**33 909,30**	**5 219,68**	**394,35**	**302 519,51**	**12 525,55**	**1 999,37**
62 1/10-230-65-20-5/75	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2 **1147,1678**				184,12 **211 216,54**	14,62 **16 771,59**	198,74 **227 988,13**		
63 1/10-230-57-10/10-1	СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	М2 **917,7342**				120,37 **110 467,67**	9,56 **8 773,54**	129,93 **119 241,21**		
64 Е12-140-1	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ	100 М2	272,39	2,16 К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0	274,55	16,06 К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,1075**	**29,28**	**0,23**				**29,51**	**1,73**	
65 Е12-140-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮШИЕ СТАЛИ	100 М2	340,49	2,70 К=1.2	К=1.2	6,10	0,47	349,76	20,08 К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,1075**	**36,60**	**0,29**		**0,66**	**0,05**	**37,60**	**2,16**	
66 4/3-1-1-21/1	СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮШЕЙ СТАЛИ (5.0*1.3 М)	ШТ. **1**				13 644,32 **13 644,32**		13 644,32 **13 644,32**		
67 Е59-6-1	РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	231,88	1,80 К=1.2	1,22 К=1.2			233,68	15,90 К=1.2	0,08 К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,3859**	**89,48**	**0,69**	**0,47**			**90,17**	**6,14**	**0,03**
68 Е59-5-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТОК (ПЕРИЛ) ДО 60 КГ	100 М	827,78	2,54 К=1.2	К=1.2	23,79	1,89	856,00	56,76 К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,4432**	**366,87**	**1,13**		**10,54**	**0,84**	**379,38**	**25,16**	
69 Е10-75-1	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100 М	569,27	51,90 К=1.2	35,34 К=1.2	26,37	2,06	649,60	34,54 К=1.2	2,42 К=1.2
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,4432**	**252,30**	**23,00**	**15,66**	**11,69**	**0,91**	**287,90**	**15,31**	**1,07**
70 2/20-20-20-20/30	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М **44,3205**				499,53 **22 139,42**	28,57 **1 266,24**	528,10 **23 405,66**		
71 Е15-375-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ФАСАДА ВХОДНОЙ ГРУППЫ	100 М2	2 409,27	35,51 К=1.2	9,36 К=1.2	26,55	2,10	2 473,43	142,06 К=1.2	0,46 К=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,4078**	**982,50**	**14,48**	**3,82**	**10,83**	**0,86**	**1 008,67**	**57,93**	**0,19**
72 2/30-55/999370	ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСНОГО ФАСАДА	М2 **40,78**				476,13 **19 416,58**	27,23 **1 110,44**	503,36 **20 527,02**		
73 Е9-330-2	ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ: ВСТРОЕННЫХ	10 ШТ.	137,05	1,69 К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0	138,74	9,10 К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=58,54%, План=59,02%	**0,6**	**82,23**	**1,01**				**83,24**	**5,46**	
74 Е16-20-1	ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	17,28	1,36 К=1.2*0.8	0,67 К=1.2*0.8	К=0	К=0	18,64	0,99 К=1.2*0.8	0,04 К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%	**6**	**103,68**	**8,16**	**4,02**			**111,84**	**5,94**	**0,24**
75 Е9-330-2	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ: ВСТРОЕННЫХ	10 ШТ.	171,31	2,11 К=1.2	К=1.2	8,77	0,70	182,89	11,38 К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=58,54%, План=59,02%	**0,6**	**102,79**	**1,27**		**5,26**	**0,42**	**109,74**	**6,83**	
76 2/60-30/185	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ С ОСТЕКЛЕННОЙ ДВЕРЬЮ	ШТ. **6**				2 491,64 **14 949,84**	197,84 **1 187,04**	2 689,48 **16 136,88**		
77 Е16-20-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	21,60	1,70 К=1.2	0,84 К=1.2	183,89	13,22	220,41	1,24 К=1.2	0,05 К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%	**6**	**129,60**	**10,20**	**5,04**	**1 103,34**	**79,32**	**1 322,46**	**7,44**	**0,30**
78 Е11-34-5	ШЛИФОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ СТЕН	100 М2	162,97	89,51 К=1.2	К=1.2	99,20	7,80	359,48	9,32 К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,7143**	**116,41**	**63,94**		**70,86**	**5,57**	**256,78**	**6,66**	
79 Е15-176-8	ПОКРЫТИЕ СТЕН МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	342,31			1 632,11	129,59	2 104,01	19,58	
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,7143**	**244,51**	К=1.2	К=1.2	**1 165,82**	**92,57**	**1 502,90**	К=1.2 **13,99**	К=1.2
80 Е10-9-2	УСТАНОВКА ЭКРАНОВ РАДИАТОРОВ	100 М2	2 270,01	73,01 К=1.2	49,34 К=1.2			2 343,02	155,65 К=1.2	3,38 К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83,83%, План=45,82%	**0,1191**	**270,36**	**8,70**	**5,88**			**279,06**	**18,54**	**0,40**
81 3/2-80-5-4-30/130	ЭКРАНЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ШТ. **6**				2 127,50 **12 765,00**	154,24 **925,44**	2 281,74 **13 690,44**		
82 Е10-266-1	ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 М2	1 406,91	20,08 К=1.2	К=1.2	26,34	2,09	1 455,42	89,21 К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,9261**	**1 302,94**	**18,60**		**24,39**	**1,94**	**1 347,87**	**82,62**	

83	1/10-230-55-10/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2				6,85	0,54	7,39		
			93,5361				**640,72**	**50,51**	**691,23**		
84	**Е10-83-7**	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 106 ММ	100 М2	6 899,30	160,21	99,90	6 597,95	522,11	14 179,57	418,56	6,85
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,2499**	**1 724,14**	**40,04**	**24,97**	**1 648,83**	**130,48**	**3 543,49**	**104,60**	**1,71**
85	1/10-230-60-40/100	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				1 493,06		1 493,06		
			0,015				**22,40**		**22,40**		
86	**Е15-338-1**	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ГИПСОКАРТОННЫМ ЛИСТАМ	100 М2	1 447,32	1,84	0,88	599,30	47,71	2 096,17	89,09	0,06
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,4998**	**723,37**	**0,92**	**0,44**	**299,53**	**23,85**	**1 047,67**	**44,53**	**0,03**
87	1/10-230-60-40/100	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ИЗВЕСТКОВАЯ	Т				1 493,06		1 493,06		
			0,042				**62,71**		**62,71**		
88	**Е46-34-4**	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ	М3	132,19	100,40	46,83			232,59	9,06	2,76
					К=1.1	К=1.1				К=1.1	К=1.1
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**2,3625**	**312,30**	**237,20**	**110,64**			**549,50**	**21,40**	**6,52**
89	**Е10-9-2**	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕКИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	100 М2	2 270,01	73,01	49,34	2 137,20	169,69	4 649,91	155,65	3,38
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**0,1969**	**446,96**	**14,38**	**9,72**	**420,81**	**33,41**	**915,56**	**30,65**	**0,67**
90	1/10-115-5/1310	ПЕРЕГОРОДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2				335,33	26,63	361,96		
			19,6875				**6 601,81**	**524,28**	**7 126,09**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		377 168,20	83 852,02	34 712,39	525 913,95	39 627,37	1 026 561,54	22 350,26	2 053,17
		ОХР и ОПР							277 476,54		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							250 702,67		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 554 740,75		
	Ж	**ПОТОЛКИ**									
91	**Е34-140-1**	РАЗБОРКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 М2	1 589,37	2,50				1 591,87	96,42	
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**11,3072**	**17 971,32**	**28,27**				**17 999,59**	**1 090,24**	
92	**Е34-140-3**	ДЕМОНТАЖ УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	141,54	2,76				144,30	9,11	
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**91,9176**	**13 010,02**	**253,69**				**13 263,71**	**837,37**	
93	**Е34-63-1**	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПВХ РЕЕК	100 М2	4 703,55	887,56	215,17			5 591,11	269,10	10,97
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,0738**	**5 050,67**	**953,06**	**231,05**			**6 003,73**	**288,96**	**11,78**
94	**Е34-140-3**	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М	471,79	9,19		6,66	0,52	488,16	30,37	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**91,9176**	**43 365,80**	**844,72**		**612,17**	**47,80**	**44 870,49**	**2 791,54**	
95	1/10-230-55-20/151	ПРИСТЕННЫЙ МОЛДИНГ	М				2,59	0,21	2,80		
			928,3681				**2 404,47**	**194,96**	**2 599,43**		
96	**Е34-140-1**	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 М2	1 986,71	3,12		3,91	0,31	1 994,05	120,53	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**10,3271**	**20 516,95**	**32,22**		**40,38**	**3,20**	**20 592,75**	**1 244,73**	
97	1/10-230-95/54	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 600 * 600 ММ	М2				74,79	5,94	80,73		
			1063,2782				**79 522,58**	**6 315,87**	**85 838,45**		
98	**Е34-140-2**	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 1200 Х 600 ММ	100 М2	1 800,78	3,12		3,91	0,31	1 808,12	109,25	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,5898**	**2 862,88**	**4,96**		**6,22**	**0,49**	**2 874,55**	**173,69**	
99	1/10-230-95/67	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 1200 * 600 ММ	М2				99,78	7,92	107,70		
			163,6858				**16 332,57**	**1 296,39**	**17 628,96**		
100	**Е10-235-1**	УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	5 007,73	35,38		920,94	72,63	6 036,68	303,80	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,6538**	**8 281,78**	**58,51**		**1 523,05**	**120,12**	**9 983,46**	**502,42**	
101	1/10-230-55-20/100-1	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДЛЯ ПОТОЛКА	М2				67,09	5,33	72,42		
			165,375				**11 095,01**	**881,45**	**11 976,46**		
102	**Е13-65-2**	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	361,74	23,06				384,80	24,80	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,1576**	**418,75**	**26,69**				**445,44**	**28,71**	
103	1/10-230-15/20	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ				8,24	0,65	8,89		
			34,728				**286,16**	**22,57**	**308,73**		
104	1/10-230-60-40/30	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				1 493,06	118,55	1 611,61		
			0,0579				**86,45**	**6,86**	**93,31**		
105	**Е15-169-6**	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	312,27	0,52	0,35	390,87	31,03	734,69	19,80	0,02
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,1576**	**361,48**	**0,60**	**0,41**	**452,47**	**35,92**	**850,47**	**22,92**	**0,02**
106	**Е15-315-1**	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1 070,14	0,92	0,53	339,39	27,07	1 437,52	71,06	0,04
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%	**1,1576**	**1 238,79**	**1,06**	**0,61**	**392,88**	**31,34**	**1 664,07**	**82,26**	**0,05**
107	1/10-230-15/20	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ				8,24	0,65	8,89		
			20,8368				**171,70**	**13,54**	**185,24**		
108	1/10-230-60-40/30	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т				1 493,06	118,55	1 611,61		

		1,2734				**1 901,26**	**150,96**	**2 052,22**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		113 078,44	2 203,78	232,07	114 827,37	9 121,47	239 231,06	7 062,84	11,85
	ОХР и ОПР							76 257,98		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							69 323,36		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							384 812,40		
Ж	**ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ**									
109 Е56-20-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М	73,68					73,68	5,05	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**10,9081**	**803,71**					**803,71**	**55,09**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
110 Е46-44-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	1 666,95	131,89	89,82			1 798,84	114,30	6,16
				К=1.1	К=1.1				К=1.1	К=1.1
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,0915**	**1 819,48**	**143,96**	**98,04**			**1 963,44**	**124,76**	**6,72**
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
111 Е56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ.	2 450,80	360,77	188,44			2 811,57	168,05	11,71
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,52**	**1 274,42**	**187,60**	**97,99**			**1 462,02**	**87,39**	**6,09**
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
112 Е56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	634,92					634,92	43,54	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**1,0915**	**693,02**					**693,02**	**47,52**	
	ОХРиОПР=83.83%. План=45.82%									
113 Е9-344-4	ДЕМОНТАЖ ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ИЗ ПРОЕМОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2 (1, 45 * 2,15	100 М2	1 352,17	15,46				1 367,63	92,72	
				К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0301**	**40,70**	**0,47**				**41,17**	**2,79**	
	ОХРиОПР=83.83%. План=45.82%									
114 Е9-357-1	УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	2 740,77	61,72		347,66	20,59	3 170,74	173,78	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,9168**	**2 512,74**	**56,58**		**318,73**	**18,88**	**2 906,93**	**159,32**	
	ОХРиОПР=58.54%. План=59.02%									
115 1/10-220-30/60	ДВЕРИ СТЕКЛЯННЫЕ	М2				3 111,63	247,06	3 358,69		
		91,68				**285 274,24**	**22 650,46**	**307 924,70**		
116 Е9-356-2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	1 555,51	26,22				1 581,73	98,63	
				К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,1471**	**228,82**	**3,86**				**232,68**	**14,51**	
	ОХРиОПР=58.54%. План=59.02%									
117 Е9-356-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	1 944,39	32,77		84,02	6,73	2 067,91	123,29	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,1471**	**286,02**	**4,82**		**12,36**	**0,99**	**304,19**	**18,14**	
	ОХРиОПР=58.54%. План=59.02%									
118 2/30-40-20/5	НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАКРЫВАНИЯ	КОМПЛ				26 362,93	1 507,96	27 870,89		
		1				**26 362,93**	**1 507,96**	**27 870,89**		
119 Е10-237-2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 057,10	48,31				2 105,41	141,05	
				К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1653**	**340,04**	**7,99**				**348,03**	**23,32**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
120 Е10-237-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	2 571,38	60,38		135,33	10,80	2 777,89	176,32	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1653**	**425,05**	**9,98**		**22,37**	**1,79**	**459,19**	**29,15**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
121 2/40-20-15/5	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ОСТЕКЛЕННОГО ИЗ ПВХ	М2				635,07	50,42	685,49		
		16,53				**10 497,71**	**833,44**	**11 331,15**		
122 Е10-239-4	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100 М2	462,02					462,02	31,68	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,1653**	**76,37**					**76,37**	**5,24**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
123 1/10-130-15/136	ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ. 300 МЛ	ШТ.				36,01	2,86	38,87		
		28,245				**1 017,10**	**80,78**	**1 097,88**		
124 Е10-237-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	2 776,31	87,80		188,31	15,04	3 067,46	190,37	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,0772**	**214,33**	**6,78**		**14,54**	**1,16**	**236,81**	**14,70**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
125 2/40-15-10/10	БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2				213,69	16,97	230,66		
		7,72				**1 649,69**	**131,01**	**1 780,70**		
126 Е10-244-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (СТОИМОСТЬ ДОВОДЧИКОВ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)	10 ШТ.	135,88	0,67		0,71	0,06	137,32	8,62	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**5,04**	**684,84**	**3,38**		**3,58**	**0,30**	**692,10**	**43,44**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		9 399,54	425,42	196,03	325 173,25	25 226,77	360 224,98	625,37	12,81
	ОХР и ОПР							6 313,90		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 692,49		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							372 231,37		
Ж	**ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ**									
127 Е56-3-4	СНЯТИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2	257,26					257,26	17,64	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,4366**	**112,32**					**112,32**	**7,70**	
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
128 Е56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	2 143,13	137,17	67,90			2 280,30	146,95	4,12
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,56**	**1 200,15**	**76,82**	**38,02**			**1 276,97**	**82,29**	**2,31**
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
129 Е12-10-1	ДЕМОНТАЖ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	1 707,06	6,12	4,72			1 713,18	108,24	0,28
				К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,3274**	**558,89**	**2,00**	**1,55**			**560,89**	**35,44**	**0,09**
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
130 Е12-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	2 133,83	7,64	5,90	4 104,96	235,01	6 481,44	135,30	0,35
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,3274**	**698,62**	**2,50**	**1,93**	**1 343,96**	**76,94**	**2 122,02**	**44,30**	**0,11**
	ОХРиОПР=67.3%. План=61.18%									
131 2/20-100-5/35	ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	М				26,38	1,51	27,89		
		109,1475				**2 879,31**	**164,81**	**3 044,12**		
132 Е10-100-3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	2 228,95	6,72		4,57	0,36	2 240,60	131,42	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		**2,2815**	**5 085,35**	**15,33**		**10,43**	**0,82**	**5 111,93**	**299,83**	
	ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%										
133	2/40-10-5-5/10	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕ	М2				519,53	41,25	560,78		
			228,15				**118 530,77**	**9 411,19**	**127 941,96**		
134	**Е9-353-1**	УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М	640,48	6,65		413,71	32,90	1 093,74	41,23	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159	**1,0915**	**699,08**	**7,26**		**451,56**	**35,91**	**1 193,81**	**45,00**	
		ОХРиОПР=58,54%, План=59,02%									
135	2/40-25-5/30	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М				21,23	1,69	22,92		
			114,6075				**2 433,12**	**193,69**	**2 626,81**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		8 354,41	103,91	41,50	125 649,15	9 883,36	143 990,83	514,56	2,51
		ОХР и ОПР							5 589,21		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5 121,53		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							154 701,57		
	Ж	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**									
136	**Е67-7-5**	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ.	338,57	4,12	2,80			342,69	21,47	0,19
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**4,03**	**1 364,44**	**16,60**	**11,28**			**1 381,04**	**86,52**	**0,77**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
137	**Ц8-593-20**	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	1 770,06	945,66	743,54	1 049,53	58,59	3 823,84	99,31	43,66
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**4,03**	**7 133,34**	**3 811,01**	**2 996,47**	**4 229,61**	**236,12**	**15 410,08**	**400,22**	**175,95**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
138	5/30-20-1-1-50/204007	СВЕТИЛЬНИК	ШТ.				520,20	27,67	547,87		
			403				**209 640,60**	**11 151,01**	**220 791,61**		
139	**Е67-12-2**	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	1 377,38			19,14	1,03	1 397,55	77,28	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**8,48**	**11 680,18**			**162,31**	**8,73**	**11 851,22**	**655,33**	
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
140	5/20-40-4/1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ.				1,36	0,07	1,43		
			864				**1 175,04**	**60,48**	**1 235,52**		
141	5/30-30-4-1-1/1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ	ШТ.				2,82	0,15	2,97		
			112				**315,84**	**16,80**	**332,64**		
142	5/30-30-4-1-2-1/1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.				40,48	2,15	42,63		
			459				**18 580,32**	**986,85**	**19 567,17**		
143	5/30-30-4-1-2-2/44	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ	ШТ.				18,55	0,99	19,54		
			278				**5 156,90**	**275,22**	**5 432,12**		
144	**Ц8-399-1**	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	55,88	36,99	29,10			92,87	3,20	1,71
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**46,137**	**2 578,14**	**1 706,61**	**1 342,59**			**4 284,75**	**147,64**	**78,89**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
145	**Ц8-423-2**	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М	102,64	0,69				103,33	6,05	
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**23,0685**	**2 367,75**	**15,92**				**2 383,67**	**139,56**	
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
146	**Ц8-423-2**	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М	342,12	2,30		101,20	6,30	451,92	20,17	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**23,0685**	**7 892,20**	**53,06**		**2 334,53**	**145,33**	**10 425,12**	**465,29**	
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
147	5/20-20-1/5	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ	М				1,88	0,10	1,98		
			23,7606				**44,67**	**2,38**	**47,05**		
148	**Ц8-399-1**	ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	100 М	69,85	46,24	36,37	87,73	4,68	208,50	4,00	2,14
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**46,137**	**3 222,67**	**2 133,37**	**1 678,00**	**4 047,60**	**215,92**	**9 619,56**	**184,55**	**98,73**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
149	**Ц8-599-10**	ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ШТ.	66,22	2,51	0,77			68,73	3,72	0,04
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**8**	**529,76**	**20,08**	**6,16**			**549,84**	**29,76**	**0,32**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
150	**Ц8-599-10**	ЩИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ. МАССА ШИТКА ДО 15 КГ	ШТ.	82,77	2,14	0,49	42,92	2,31	130,14	4,64	0,02
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509	**8**	**662,16**	**17,12**	**3,92**	**343,36**	**18,48**	**1 041,12**	**37,12**	**0,16**
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
151	5/30-30-3-1/10	ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ.				2 734,10	145,45	2 879,55		
			8				**21 872,80**	**1 163,60**	**23 036,40**		
152	**Ц8-526-1**	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ. ТОК ДО 25 А	ШТ.	33,04	1,04	0,05	24,43	1,37	59,88	1,87	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408	**96**	**3 171,84**	**99,84**	**4,80**	**2 345,28**	**131,52**	**5 748,48**	**179,52**	
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
153	5/30-30-1-6-3/102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ.				74,12	3,94	78,06		
			96				**7 115,52**	**378,24**	**7 493,76**		
154	**Ц8-144-1**	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100 ШТ.	269,32			10,73	0,85	280,90	15,41	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**12,76**	**3 436,52**			**136,91**	**10,85**	**3 584,28**	**196,63**	
		ОХРиОПР=61,01%, План=35,49%									
155	**Ц10-668-1**	ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПС АВТОМАТИЧЕСКИХ	ШТ.	14,10	0,03				14,13	0,81	
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**202**	**2 848,20**	**6,06**				**2 854,26**	**163,62**	
		ОХРиОПР=38,44%, План=37,3%									
156	**Ц10-668-1**	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКЕ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	ШТ.	17,62	0,04		0,36	0,02	18,04	1,01	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**202**	**3 559,24**	**8,08**		**72,72**	**4,04**	**3 644,08**	**204,02**	
		ОХРиОПР=38,44%, План=37,3%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		50 446,44	7 887,75	6 043,22	277 574,01	14 805,57	350 713,77	2 889,78	354,82
		ОХР и ОПР							33 018,19		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							20 164,16		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							403 896,12		
	Ж	**САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**									
157	**Е65-13-12**	СМЕНА УНИТАЗОВ	100 ПРИБ	8 399,27	47,78	32,54	151,07	11,45	8 609,57	495,24	2,23
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,04**	**335,97**	**1,91**	**1,30**	**6,04**	**0,46**	**344,38**	**19,81**	**0,09**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
158	3/4-90-10-30/10	УНИТАЗЫ	КОМПЛ.				482,10	34,95	517,05		
			4				**1 928,40**	**139,80**	**2 068,20**		
159	**Е65-13-4**	СМЕНА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	100 ПРИБ	2 259.07	6.42	4.38	301.21	23,88	2 590.58	133,20	0.30
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,04**	**90,36**	**0,26**	**0,18**	**12,05**	**0,96**	**103,63**	**5,33**	**0,01**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
160	3/4-50-10-10/20	ПИССУАРЫ	ШТ.				604,99	43,86	648,85		
			4				**2 419,96**	**175,44**	**2 595,40**		
161	**Е65-13-8**	СМЕНА ВЫПУСКОВ К УМЫВАЛЬНИКАМ И МОЙКАМ	100 ПРИБ	854,78	4,12	2,80	34,52	2,74	896,16	50,40	0,19
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0		**0,05**	**42,74**	**0,21**	**0,14**	**1,73**	**0,14**	**44,82**	**2,52**	**0,01**
	ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%										
162	3/4-130-10/10	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.				104,22	7,56	111,78		
			5				**521,10**	**37,80**	**558,90**		
163	**Е65-13-24**	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБ	4 837,67	62,69	42,70	138,47	11,00	5 049,83	285,24	2,93
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,05**	**241,88**	**3,13**	**2,14**	**6,92**	**0,55**	**252,48**	**14,26**	**0,15**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
164	3/4-80-10-10/10	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ АРМАТУРЫ И СМЕСИТЕЛЯ	ШТ.				479,42	34,76	514,18		
			5				**2 397,10**	**173,80**	**2 570,90**		
165	**Е65-12-7**	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	4 273,92	1,80	1,22	43 947,13	3 187,17	51 410,02	252,00	0,08
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,05**	**213,70**	**0,09**	**0,06**	**2 197,36**	**159,36**	**2 570,51**	**12,60**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
166	**Е65-11-5**	ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	100 КОМПЛ.	4 004,34	93,72	63,82			4 098,06	229,09	4,38
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,01**	**40,04**	**0,94**	**0,64**			**40,98**	**2,29**	**0,04**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
167	**Е65-11-5**	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	100 КОМПЛ.	5 005,42	117,16	79,78	65 146,09	4 726,25	74 994,92	286,37	5,47
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**0,01**	**50,05**	**1,17**	**0,80**	**651,46**	**47,26**	**749,94**	**2,86**	**0,05**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
168	**Е65-12-6**	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ.	5 427,88	2,83	1,92	59 159,13	4 290,17	68 880,01	320,04	0,13
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,01**	**54,28**	**0,03**	**0,02**	**591,59**	**42,90**	**688,80**	**3,20**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
169	**Е16-46-1**	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ	100 М	531,31	2,74				534,05	31,33	
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,2205**	**117,15**	**0,60**				**117,75**	**6,91**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
170	**Е16-41-1**	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2 533,56	61,60	0,18	387,04	20,65	3 002,85	147,88	0,01
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102	**0,3308**	**838,10**	**20,38**	**0,06**	**128,03**	**6,83**	**993,34**	**48,92**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
171	**Е16-63-2**	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	174,92	0,95		1,04		176,91	9,72	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611	**0,3308**	**57,86**	**0,31**		**0,34**		**58,51**	**3,22**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
172	**Е16-65-2**	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	140,01			2,15	0,05	142,21	9,60	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,3308**	**46,32**			**0,71**	**0,02**	**47,05**	**3,18**	
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
173	**Е16-15-1**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	34,89	2,36	0,18	5,82	0,43	43,50	2,02	0,01
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204	**6**	**209,34**	**14,16**	**1,08**	**34,92**	**2,58**	**261,00**	**12,12**	**0,06**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
174	3/3-50-80-10/20	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				31,60	2,29	33,89		
			6				**189,60**	**13,74**	**203,34**		
175	**Е65-13-20**	СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	100 ПРИБ	2 160,77	17,47	11,89	227,68	18,09	2 424,01	127,40	0,82
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,01**	**21,61**	**0,17**	**0,12**	**2,28**	**0,18**	**24,24**	**1,27**	**0,01**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
176	3/2-100-20/10	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ	ШТ.				863,40	62,60	926,00		
			1				**863,40**	**62,60**	**926,00**		
177	**Е19-2-2**	ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	113,93	5,35	3,64			119,28	6,52	0,25
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**1**	**113,93**	**5,35**	**3,64**			**119,28**	**6,52**	**0,25**
		ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%									
178	**Е19-2-2**	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	142,42	6,68	4,55	120,08	8,65	277,83	8,15	0,31
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306	**1**	**142,42**	**6,68**	**4,55**	**120,08**	**8,65**	**277,83**	**8,15**	**0,31**
		ОХРиОПР=67,3%, План=61,18%									
179	3/2-20-10-10/21	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ.				1 939,09	140,58	2 079,67		
			1				**1 939,09**	**140,58**	**2 079,67**		
180	**Е20-28-7**	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ШТ.	9,07	1,32	0,21			10,39	0,50	0,01
					К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0		К=1.2*0.3	К=1.2*0.3
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611	**9**	**81,63**	**11,88**	**1,89**			**93,51**	**4,50**	**0,09**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
181	**Е20-28-7**	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ШТ.	30,23	4,39	0,70	14,31	1,09	50,02	1,68	0,05
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611	**9**	**272,07**	**39,51**	**6,30**	**128,79**	**9,81**	**450,18**	**15,12**	**0,45**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
182	2/20-20-15-35/100	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	ШТ.				46,78	2,68	49,46		
			9				**421,02**	**24,12**	**445,14**		
183	**Е65-73-1**	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХРЕШЕТОК	100 ШТ.	897,82	0,52	0,35	29,78	2,36	930,48	56,93	0,02
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,26**	**233,43**	**0,14**	**0,09**	**7,74**	**0,61**	**241,92**	**14,80**	**0,01**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
184	3/1-150-10-10/10	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.				38,31	2,78	41,09		
			26				**996,06**	**72,28**	**1 068,34**		
185	**Е20-11-1**	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ И РЕШЕТОК	РЕШЕТКА	21,99	1,24	0,14			23,23	1,32	0,01
					К=1.2*0.8	К=1.2*0.8	К=0	К=0		К=1.2*0.8	К=1.2*0.8
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**12**	**263,88**	**14,88**	**1,68**			**278,76**	**15,84**	**0,12**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
186	**Е20-11-1**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ И РЕШЕТОК (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)	РЕШЕТКА	27,49	1,55	0,18	3,20	0,23	32,47	1,64	0,01
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**12**	**329,88**	**18,60**	**2,16**	**38,40**	**2,76**	**389,64**	**19,68**	**0,12**
		ОХРиОПР=82,93%, План=64,32%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		3 796,64	140,40	26,85	15 604,17	1 123,23	20 664,44	223,10	1,77
		ОХР и ОПР							3 129,46		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 450,98		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							26 244,88		
	Ж	**УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ**									
187	**Е69-42-2**	ПЕРЕНОСКА СПОДРУЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М СВЕРХ 50 М УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ	Т	23,45					23,45	1,61	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**239,7355**	**5 621,80**					**5 621,80**	**385,97**	
188	**Е69-42-8**	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕНОСА ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е69-42-2 ДО 100 М (К=9)	Т	77,18					77,18	5,29	
					К=1.2*9	К=1.2*9	К=9	К=9		К=1.2*9	К=1.2*9
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**239,7355**	**18 502,79**					**18 502,79**	**1 268,20**	
189	**Е51-7-1**	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	10,50					10,50	0,72	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**239,7355**	**2 517,22**					**2 517,22**	**172,61**	
190	С310-28.1	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т					12,77	12,77		
	перевозка		**239,7355**					**3 061,42**	**3 061,42**		
191	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ, МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ)	Т				84,45		84,45		
	прием отходов		**239,7355**				**20 245,66**		**20 245,66**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		26 641,81				3 061,42	29 703,23	1 826,78	
		ОХР и ОПР							22 333,83		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12 207,28		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							64 244,34		
		ИТОГО ПО Строительные работы (город)		582 975,22	87 657,37	35 555,81	1 061 146,71	82 119,77	1 813 899,07	35 412,45	2 105,89
		ОХРиОПР = 67.3%							416 271,38		
		План.приб. = 61.18%							378 417,32		
		ИТОГО							2 608 587,77		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		28 754,40	10,32	6,66	12 765,00	3 986,86	45 516,58	1 963,86	0,46
		ОХРиОПР = 83.83%							24 110,40		
		План.приб. = 45.82%							13 178,32		
		ИТОГО							82 805,30		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства		3 773,57	146,73	27,72	14 648,34	1 053,32	19 621,96	221,81	1,75
		ОХРиОПР = 82.93%							3 152,41		
		План.приб. = 64.32%							2 445,00		
		ИТОГО							25 219,37		
		ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы		7 166,99	0,18		2 036,38	158,04	9 361,59	422,58	
		ОХРиОПР = 70.28%							5 036,96		
		План.приб. = 43.78%							3 137,71		
		ИТОГО							17 536,26		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов)		37 837,25	7 740,73	6 034,50	245 824,33	13 109,69	304 512,00	2 165.94	354,66
		ОХРиОПР = 61.01%							26 766,16		
		План.приб. = 35.49%							15 570,09		
		ИТОГО							346 848,25		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)		6 201,75	132,88	8,72	31 676,96	1 691,84	39 703,43	356,20	0,16
		ОХРиОПР = 61.01%							3 789,01		
		План.приб. = 35.49%							2 204,09		
		ИТОГО							45 696,53		
		ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций		3 911,68	74,80		329 808,04	25 595,35	359 389,87	249,26	
		ОХРиОПР = 58.54%							2 289,90		
		План.приб. = 59.02%							2 308,68		
		ИТОГО							363 988,45		
		ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт)		6 407,44	14,14		72,72	4,04	6 498,34	367,64	
		ОХРиОПР = 38.44%							2 463,02		
		План.приб. = 37.3%							2 389,98		
		ИТОГО							11 351,34		
		ИТОГО		**677 028,30**	**95 777,15**	**41 633,41**	**1 697 978,48**	**127 718,91**	**2 598 502,84**	**41 159,74**	**2 462,92**
		В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА						**3 061,42**	**3 061,42**		
		ОХР и ОПР							**483 879,24**		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**419 651,19**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,8**		
		ВСЕГО							**3 502 033,27**		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:					**20 245,66**		**20 245,66**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					**20 245,66**		**20 245,66**		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ							**3 522 278,93**		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							239,7355		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3502033.27+0+0+0]							**3 502 033,27**		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((677028.3+41633.41)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							244 344,98		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+244344.98+0+0+0+0+0+0+0]							**244 344,98**		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3502033.27+244344.98+0]							**3 746 378,25**		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [677028.3*1]		1	677 028,30	
	ТРУДОЕМКОСТЬ			41 159,74	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			2 462,92	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,8	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [95777.15*1]		1	95 777,15	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [41633.41*1]		1	41 633,41	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [127718.91*1]		1	127 718,91	
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [3061.42]			3 061,42	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			1 697 978,48	
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [677028.3+95777.15+127718.91+1697978.48]**			**2 598 502,84**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			1 697 980,22	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [127718.91-0]			127 718,91	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [483879.24*1]		1	483 879,24	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [419651.19*1]		1	419 651,19	
	ИТОГО [2598502.84+0+0+483879.24+419651.19]			3 502 033,27	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3502033.27+0+0+0]			**3 502 033,27**	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((677028.3+41633.41)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		244 344,98	
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+244344.98+0+0+0+0+0+0+0]**			**244 344,98**	
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [3502033.27+244344.98+0]**			**3 746 378,25**	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3746378.25+0]			3 746 378,25	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [3746378.25-0-0-0]			3 746 378,25	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1		
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [3746378.25*1]			3 746 378,25	
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 10/2026)		1,009		
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(3746378.25+0+0-0)*1.009+0*1]			3 780 095,65	
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [3780095.65+0+0+0+0+0]			3 780 095,65	
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [3780095.65-(0+0+0)]			3 780 095,65	
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [3780095.65+0]			3 780 095,65	
18	**СУММА НДС [3780095.65*20/100]**	**20**		**756 019,13**	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ [3780095.65+756019.13+0]			**4 536 114,78**	
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ БЕЛ. РУБ. 78 КОП.				

	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [20245.66*1]		1	20 245,66	
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [20245.66+0+0]			20 245,66	
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [20245.66*1+0*1.009]			**20 245,66**	
	СУММА НДС [20245.66*20/100]	20		4 049,13	
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [20245.66+0+4049.13]			**24 294,79**	
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [24294.79+0]			**24 294,79**	
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [4536114.78+24294.79+0]			**4 560 409,57**	

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	1/10-80-25/37 АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАОН-1 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,0023	3 200,00		7,36	7,94	254,08	0,58
2	1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	Т	0,00029	31 900,00		9,25	7,94	2 532,86	0,73
3	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	2,30685	8,69		20,05	5,32	0,46	1,06
4	5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	17,2992	8,58		148,43	5,32	0,46	7,96
5	2/40-15-10/10 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2	7,72	213,69		1 649,69	7,94	16,97	131,01
6	2/40-10-5-5/10 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕ	М2	228,15	519,53		118 530,77	7,94	41,25	9 411,19
7	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02886	3 900,00		112,55	7,25	282,75	8,16
8	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,026796	3 900,00		104,50	7,94	309,66	8,30
9	1/10-240-10-10/110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	Т	0,117469	3 900,00		458,13	7,94	309,66	36,38
10	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,209842	477,67		100,24	7,94	37,93	7,96
11	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	11,93793	2,45		29,25	7,94	0,19	2,27
12	1/10-240-15/20 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 30 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	17,987508	4,66		83,82	7,94	0,37	6,66
13	1/10-240-15/28 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 20 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	57,81699	4,54		262,49	7,94	0,36	20,81
14	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,039696	4,48		0,18	7,94	0,36	0,01
15	1/10-240-15/310 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА	КГ	15,876729	4,55		72,24	7,94	0,36	5,72
16	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	25,613748	1,45		37,14			
17	3/2-20-10-10/21 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ.	1	1 939,09		1 939,09	7,25	140,58	140,58
18	3/13-50-10/20 ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ	1000 ШТ.	0,0016	153,66		0,25	7,25	11,14	0,02
19	5/30-30-1-6-3/102 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ.	96	74,12		7 115,52	5,32	3,94	378,24
20	5/30-30-4-1-1/1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ	ШТ.	112	2,82		315,84	5,32	0,15	16,80
21	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,00202	451,68		0,91	7,94	35,86	0,07
22	1/10-230-55-5/23 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,013	595,00		7,74	7,94	47,24	0,61
23	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008616	4 233,61		36,48	7,94	336,15	2,90
24	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	10,574304	3,46		36,59	7,94	0,27	2,86
25	1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,6548	4,35		2,85	7,94	0,35	0,23
26	1/10-240-25-41/20 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8 Х 60 ММ	Т	0,000827	3 590,00		2,97	7,94	285,05	0,24
27	1/10-130-15/136 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, 300 МЛ	ШТ.	28,245	36,01		1 017,10	7,94	2,86	80,78
28	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	7,24756	27,03		195,90	7,94	2,15	15,58
29	3/12-20-10-10/10 ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ГР-50 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ	ШТ.	18	25,72		462,96	7,25	1,86	33,48
30	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	17,9928	5,80		104,36	7,94	0,46	8,28
31	1/10-230-15/20 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ	412,6428	8,24		3 400,18	7,94	0,65	268,22
32	1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,44466	4 601,60		2 046,15	7,94	365,37	162,47
33	1/10-220-30/60 ДВЕРИ СТЕКЛЯННЫЕ	М2	91,68	3 111,63		285 274,24	7,94	247,06	22 650,46
34	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,082882	18 566,51		1 538,83	5,72	1 062,00	88,02
35	1/10-170-2/20 ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	ДИСК	10,0879	26,92		271,57	7,94	2,14	21,59
36	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	632,233019	9,47		5 987,25	7,94	0,75	474,17
37	1/10-110-50-15/225 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,00161	314,58		0,51	7,94	24,98	0,04
38	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,006089	441,60		2,69	7,94	35,06	0,21
39	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,013471	314,58		4,24	7,94	24,98	0,34
40	1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,90574	441,60		399,97	7,94	35,06	31,76

	75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА								
41	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112	10 ШТ.	10,94983	2,74		30,00	7,94	0,22	2,41
42	1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0,032033	331,39		10,62	7,94	26,31	0,84
43	5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	942,94	1,80		1 697,29	5,32	0,10	94,29
44	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	3,28	7,50		24,60	5,32	0,40	1,31
45	5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	117,12	7,50		878,40	5,32	0,40	46,85
46	1/10-240-30-30/202 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100	1000 ШТ.	0,0125	198,80		2,49	7,94	15,78	0,20
47	1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10 Х 50, 10 Х 80	1000 ШТ.	0,54756	13,28		7,27	7,94	1,05	0,57
48	1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ.	4,363968	4,93		21,51	7,94	0,39	1,70
49	1/10-240-30-50/60 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 80 ММ	100 ШТ.	0,24	11,63		2,79	7,94	0,92	0,22
50	1/10-240-30-30/290 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7 Х 50 ММ	КГ	0,54978	52,78		29,02	7,94	4,19	2,30
51	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,141531	11,70		1,66	7,94	0,93	0,13
52	1/10-240-35/167 ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8 Х 12 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	100 ШТ.	120,406176	2,98		358,81	7,94	0,24	28,90
53	1/10-170-60/5 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS, РАЗМЕРОМ 20Х250 ММ	ШТ.	2,6901	12,90		34,70	7,94	1,02	2,74
54	1/10-10-5/42 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ	Т	0,000046	4 121,04		0,19	7,94	327,21	0,02
55	2/30-55/999370 ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСНОГО ФАСАДА	М2	40,78	476,13		19 416,58	5,72	27,23	1 110,44
56	1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	8,64	6,56		56,68	7,94	0,52	4,49
57	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00112	11 506,02		12,89	7,94	913,58	1,02
58	1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,72848	0,75		1,30	7,94	0,06	0,10
59	1/10-230-35/131 КЛЕЙ	КГ	453,185	25,40		11 510,90	7,94	2,02	915,43
60	1/10-230-35/170 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	КГ	27,211132	10,25		278,91	7,94	0,81	22,04
61	1/10-230-35/275 КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА	КГ	4,5086	30,35		136,84	7,94	2,41	10,87
62	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,92274	120,00		110,73	5,32	6,38	5,89
63	1/10-230-95/67 КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 1200 * 600 ММ	М2	163,6858	99,78		16 332,57	7,94	7,92	1 296,39
64	1/10-230-95/54 КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА С РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 600 * 600 ММ	М2	1063,2782	74,79		79 522,58	7,94	5,94	6 315,87
65	1/10-230-60-15/13 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 2 КГ)	Т	0,2506	2 095,00		525,01	7,94	166,34	41,68
66	6/10-20-10-10/10 КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,018525	3,40		0,06	4,73	0,16	
67	2/40-30/30 КОНЦЕВИК ПЛАСТИКОВЫЙ (ДЛЯ ОКОН)	ШТ.	76,405	0,25		19,10	7,94	0,02	1,53
68	5/20-20-1/5 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ	М	23,7606	1,88		44,67	5,32	0,10	2,38
69	5/20-40-4/1 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205	ШТ.	864	1,36		1 175,04	5,32	0,07	60,48
70	3/3-50-80-10/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	6	31,60		189,60	7,25	2,29	13,74
71	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	833,394	9,27		7 725,56	7,94	0,74	616,71
72	1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0016	4 900,00		7,84	7,94	389,06	0,62
73	1/10-230-40-20/127 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,002787	5 690,02		15,86	7,94	451,79	1,26
74	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	1,37282	21,34		29,30	7,25	1,55	2,13
75	1/10-230-95/100 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	1000 ШТ.	1,4514	42,40		61,54	7,94	3,37	4,89
76	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	39,5676	0,82		32,45	7,94	0,07	2,77
77	1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	25,72491	2,73		70,23	7,94	0,22	5,66
78	1/10-170-2/40 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,294705	1,92		0,57	7,94	0,15	0,04
79	1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	14,4	3,34		48,10	7,94	0,27	3,89
80	5/30-30-4-12/2 КРЮК У623 У4	ШТ.	411,06	4,38		1 800,44	5,32	0,23	94,54
81	1/10-230-45-5/108 ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,015715	74 085,66		1 164,26	7,94	5 882,40	92,44
82	1/10-230-45-5/186 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,576	11,29		6,50	7,94	0,90	0,52
83	5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ	КГ	0,99	14,66		14,51	5,32	0,78	0,77
84	5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	2,30685	70,00		161,48	5,32	3,72	8,58
85	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	47,839	2,17		103,81	7,94	0,17	8,13
86	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	0,270925	0,91		0,25	7,94	0,07	0,02
87	1/10-230-55-10/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	93,5361	6,85		640,72	7,94	0,54	50,51
88	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	311,683	6,85		2 135,03	7,94	0,54	168,31
89	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,397	54,50		21,64	7,94	4,33	1,72

90	2/20-20-15-35/100 ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ	ШТ.	9	46,78		421,02	5,72	2,68	24,12
91	1/10-130-5/234 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-3	Т	0,017743	15 660,00		277,86	7,94	1 243,40	22,06
92	6/40-80-20-3/1 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,56236	1,55		0,87	4,73	0,07	0,04
93	6/10-20-10-40/10 МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ.	0,03705	5,77		0,21	4,73	0,27	0,01
94	1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	ШТ.	77,8236	0,70		54,48	7,94	0,06	4,67
95	2/30-40-20/5 НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ЗАКРЫВАНИЯ	КОМПЛ	1	26 362,93		26 362,93	5,72	1 507,96	1 507,96
96	1/10-230-70/30 ОБОИ БУМАЖНЫЕ ДУПЛЕКС С ПОЛУТОНОВЫМ РИСУНКОМ	100 М2	19,305195	340,85		6 580,18	7,94	27,06	522,40
97	2/20-20-20-20/30 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫЕ (ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)	М	44,3205	499,53		22 139,42	5,72	28,57	1 266,24
98	1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,109	6,70		0,73	7,94	0,53	0,06
99	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	1,02056	7,20		7,35	7,94	0,57	0,58
100	6/40-80-20-7/3 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ.	2,77872	1,00		2,78	4,73	0,05	0,14
101	5/20-30-1-4/2 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,32	399,00		127,68	5,32	21,23	6,79
102	2/20-100-5/35 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ	М	109,1475	26,38		2 879,31	5,72	1,51	164,81
103	1/10-125-70/37 ПАНЕЛИ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ	М2	951,6835	102,65		97 690,31	7,94	8,15	7 756,22
104	5/20-40-2/1 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	41,106	38,95		1 601,08	5,32	2,07	85,09
105	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	2,72875	72,49		197,81	7,94	5,76	15,72
106	1/10-115-5/1310 ПЕРЕГОРОДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ	М2	19,6875	335,33		6 601,81	7,94	26,63	524,28
107	5/20-30-2/1 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	120	6,39		766,80	5,32	0,34	40,80
108	3/4-50-10-10/20 ПИССУАРЫ	ШТ.	4	604,99		2 419,96	7,25	43,86	175,44
109	1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0,512295	4,94		2,53	7,94	0,39	0,20
110	1/10-160-10/130 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1042,3255	1,34		1 396,72	7,94	0,11	114,66
111	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	91,59996	0,81		74,20	7,94	0,06	5,50
112	1/10-230-65-20-23/162 ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	435,42	133,03		57 923,92	7,94	10,56	4 598,04
113	1/10-230-65-20-5/75 ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	1147,1678	184,12		211 216,54	7,94	14,62	16 771,59
114	1/10-230-65-20-5/15 ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ	М2	587,458	121,26		71 235,16	7,94	9,63	5 657,22
115	1/10-120-10-10/89 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(ТН)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 125 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 125	М3	1,286985	259,13		333,50	7,94	20,57	26,47
116	3/4-60-20/10 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ГЛУБОКИЕ ЧУГУННЫЕ ПДЧГ-800 С ПЛАСТМАССОВЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ.	1	647,40		647,40	7,25	46,94	46,94
117	2/40-25-5/30 ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	114,6075	21,23		2 433,12	7,94	1,69	193,69
118	5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	13,91562	312,00		4 341,67	5,32	16,60	231,00
119	3/2-100-20/10 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ	ШТ.	1	863,40		863,40	7,25	62,60	62,60
120	1/10-230-65-45-10/20 ПОРОГ НАПОЛЬНЫЙ	М	41,964	38,35		1 609,32	7,94	3,04	127,57
121	1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В УПАКОВКЕ)	Т	0,073846	370,80		27,38	7,94	29,44	2,17
122	1/10-230-55-20/151 ПРИСТЕННЫЙ МОЛДИНГ	М	928,3681	2,59		2 404,47	7,94	0,21	194,96
123	5/50-20-3/1 ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ ММ (МЯГКАЯ) ДИАМЕТРОМ 1-3 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0006	58 346,28		35,01	5,32	3 104,02	1,86
124	1/10-260-210-1/29 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0002	4 899,60		0,98	5,72	280,26	0,06
125	1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,07657	2 464,26		188,69	5,72	140,96	10,79
126	1/10-235-15/15 ПРОКЛАДКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ.	2863,3176	0,68		1 947,06	7,94	0,05	143,17
127	1/10-150-15/5 ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	38,177568	14,50		553,57	7,94	1,15	43,90
128	1/10-230-50-15/39 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	2,88	6,60		19,01	7,94	0,52	1,50
129	1/10-230-50-15/53 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А	Т	0,000429	2 895,85		1,24	7,94	229,93	0,10
130	1/10-230-60-30/17 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200	Т	87,4125	720,55		62 985,08	7,94	57,21	5 000,87
131	1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100	Т	43,7063	1 361,20		59 493,02	7,94	108,08	4 723,78
132	1/10-230-60-35/18 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА ДО 5 КГ)	КГ	1471,2992	0,94		1 383,02	7,94	0,07	102,99
133	1/10-230-60-45-5/115 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т	6,0489	408,96		2 473,76	7,94	32,47	196,41
134	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ	Т	59,24142	270,78		16 041,39	7,94	21,50	1 273,69

	НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75								
135	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0018	149,61		0,27	7,78	11,64	0,02
136	4/1-4-20-20-10-10/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0,005	128,08		0,64	7,78	9,96	0,05
137	3/1-150-10-10/10 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	ШТ.	26	38,31		996,06	7,25	2,78	72,28
138	5/30-30-4-1-2-2/44 РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ	ШТ.	278	18,55		5 156,90	5,32	0,99	275,22
139	5/30-30-4-1-2-1/1 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.	459	40,48		18 580,32	5,32	2,15	986,85
140	3/12-30-10/30 РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	60	5,79		347,40	7,25	0,42	25,20
141	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	38,634395	3,71		143,33	7,94	0,29	11,20
142	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	444,893568	2,92		1 299,09	7,94	0,23	102,33
143	1/10-170-10/130 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ	ШТ.	10,0879	2,88		29,05	7,94	0,23	2,32
144	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	12,769876	4,44		56,70	7,94	0,35	4,47
145	1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	109,104959	1,17		127,65	7,94	0,09	9,82
146	1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ	ШТ.	95,389571	1,77		168,84	7,94	0,14	13,35
147	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ	ШТ.	10,701752	7,15		76,52	7,94	0,57	6,10
148	5/30-20-1-1-50/204007 СВЕТИЛЬНИК	ШТ.	403	520,20		209 640,60	5,32	27,67	11 151,01
149	1/10-230-57-10/10-1 СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	М2	917,7342	120,37		110 467,67	7,94	9,56	8 773,54
150	3/4-130-10/10 СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ.	5	104,22		521,10	7,25	7,56	37,80
151	3/4-140-20/30 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ.	5	438,19		2 190,95	7,25	31,77	158,85
152	3/4-140-30/10 СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-ВУ-ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1	590,31		590,31	7,25	42,80	42,80
153	1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0, 5 ММ	Т	0,136198	3 375,29		459,71	5,72	193,07	26,30
154	1/10-260-50-5/14 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 1, 5 ММ	Т	0,0028	2 758,91		7,72	5,72	157,81	0,44
155	3/12-40-10/10 СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	41,88		251,28	7,25	3,04	18,24
156	2/40-20-15/5 СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ОСТЕКЛЕННОГО ИЗ ПВХ	М2	16,53	635,07		10 497,71	7,94	50,42	833,44
157	1/10-230-55-20/100-1 СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДЛЯ ПОТОЛКА	М2	165,375	67,09		11 095,01	7,94	5,33	881,45
158	4/3-1-1-21/1 СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (5,0*1,3 М)	ШТ.	1	13 644,32		13 644,32			
159	1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0,214	12,50		2,68	7,94	0,99	0,21
160	1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	5,970556	60,78		362,89	7,94	4,83	28,84
161	6/40-80-20-2/1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	1,29012	2,60		3,35	4,73	0,12	0,15
162	6/40-25-1/4 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,4 ММ	М	33,4108	1,71		57,13	4,73	0,08	2,67
163	6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	3,213702	2,38		7,65	4,73	0,11	0,35
164	6/20-20-20/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ	М	0,069468	2,55		0,18	4,73	0,12	0,01
165	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	9,3732	22,30		209,02	5,32	1,19	11,15
166	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	54,500276	5,72		311,74	7,94	0,45	24,53
167	1/10-230-55-20/166 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М	941,5314	2,06		1 939,55	7,94	0,16	150,65
168	6/40-80-20-1/7 УГОЛЬНИК 45 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	2,01788	1,85		3,73	4,73	0,09	0,18
169	6/40-80-20-1/1 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	5,1274	2,00		10,25	4,73	0,09	0,46
170	6/40-80-20-1/13 УГОЛЬНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	11,578	1,63		18,87	4,73	0,08	0,93
171	3/7-10-10-10/10 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	М	1	37,35		37,35	7,25	2,71	2,71

	(ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ								
172	3/4-80-10-10/10 УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ АРМАТУРЫ И СМЕСИТЕЛЯ	ШТ.	5	479,42		2 397,10	7,25	34,76	173,80
173	3/4-90-10-30/10 УНИТАЗЫ	КОМПЛ.	4	482,10		1 928,40	7,25	34,95	139,80
174	1/10-240-50-16/6 ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	81,586197	6,46		527,05	7,94	0,51	41,61
175	3/1-170-10-10/10 ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ	ШТ.	1	65,33		65,33	7,25	4,74	4,74
176	2/60-30/185 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ С ОСТЕКЛЕННОЙ ДВЕРЬЮ	ШТ.	6	2 491,64		14 949,84	7,94	197,84	1 187,04
177	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	48,746473	4,96		241,78	7,94	0,39	19,01
178	1/10-230-60-40/100 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,057	1 493,06		85,10			
179	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	2344,43595	1,49		3 493,21	7,94	0,12	281,33
180	1/10-230-60-40/30 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,3313	1 493,06		1 987,71	7,94	118,55	157,83
181	1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т	0,71705	1 493,06		1 070,60	7,94	118,55	85,01
182	1/10-230-60-55/25 ШПАТЛЕВКА МС-006 РОЗОВАЯ	Т	0,037043	12 000,00		444,52	7,94	952,80	35,29
183	1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,059123	938,23		55,47	7,94	74,50	4,40
184	1/10-240-55-10/20 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 30 ММ	Т	0,000319	5 020,00		1,60	7,94	398,59	0,13
185	1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ	Т	0,000639	4 940,00		3,16	7,94	392,24	0,25
186	1/10-240-55-10/75 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ	Т	0,001082	4 750,00		5,14	7,94	377,15	0,41
187	1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,218198	9,94		2,17	7,94	0,79	0,17
188	1/10-240-55-20/80 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8 Х 28 ММ	1000 ШТ.	0,42896	80,00		34,32	7,94	6,35	2,72
189	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	5,69562	8,91		50,75	7,94	0,71	4,04
190	5/30-30-3-1/10 ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ.	8	2 734,10		21 872,80	5,32	145,45	1 163,60
191	3/2-80-5-4-30/130 ЭКРАНЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	ШТ.	6	2 127,50		12 765,00	7,25	154,24	925,44
192	1/10-140-40/95 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00132	11 990,00		15,83	7,94	952,01	1,26
193	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,011742	14 200,00		166,74	7,94	1 127,48	13,24
194	5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ	КГ	0,9328	14,95		13,95	5,32	0,80	0,75
195	1/10-230-45-10/165 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	3,84	4,67		17,93	7,94	0,37	1,42
196	1/55-50-10/285 ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0403	11 023,53		444,25	7,94	875,27	35,27
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**1 697 980,22** 1 697 980,22			**124 658,73** 124 658,73
	Механизмы								
197	М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,177838	41,27		172,42			
198	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	11,782593	43,68		514,66			
199	М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,744294	0,41		1,13			
200	М110907 ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	139,26042	0,97		135,08			
201	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1455,875691	0,33		480,44			
202	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,71728	35,66		203,88			
203	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1969,21695	35,80		70 497,97			
204	М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2592	49,73		12,89			
205	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,66619	61,12		40,72			
206	М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	4,703738	61,42		288,90			
207	М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.194477	1,26		0,25			
208	М030404 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,088252	4,06		0,36			
209	М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	14,042457	4,63		65,02			
210	М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	108,694543	0,83		90,22			
211	М331607 МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч	6,660133	9,60		63,94			
212	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	118,078591	1.03		121,62			
213	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	179,060267	0,91		162,94			
214	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	12,240143	0,56		6,85			
215	М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	26,167603	0,72		18,84			

216	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	981,790621	0,88		863,98			
217	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,216401	0,61		0,74			
218	М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	2,297081	1,47		3,38			
219	М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	345,272741	20,96		7 236,92			
220	М030903 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч	0,205083	21,96		4,50			
221	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	21,868244	19,17		419,21			
222	М350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	9,216	0,41		3,78			
223	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	44,420756	3,32		147,48			
224	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	62,39632	21,41		1 335,91			
225	М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	36,672491	22,56		827,33			
226	М331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ	МАШ.-Ч	1959,390259	4,00		7 837,56			
227	М042900 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,285811	1,10		0,31			
228	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	130,170753	4,52		588,37			
229	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	663,705763	0,94		623,88			
230	М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	9,651375	1,63		15,73			
231	М331606 ЭЛЕКТРОРУБАНОК	МАШ.-Ч	0,106176	1,63		0,17			
232	М351302 ЭЛЕКТРОФЕН	МАШ.-Ч	489,847565	6,10		2 988,07			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**95 775,45**			