УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Минской ЦРКБ
_____Барсамян Г.Т.
«03» 11 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение текущего ремонта по замене заполнений оконных проемов в здании хирургического отделения лечебного корпуса Минской ЦРКБ, расположенного по адресу: Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская,1

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица)	д.Боровляны. ул.Фрунзенская,1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения –Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение текущего ремонта
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9знаков)	43.32.10.100
Объем (количество)	1 объект
Сроки выполнения работ	ноябрь-15 декабря 2026г
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	14300 бел.рублей
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52.
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.

Приложение1

Хирургическое отделение, д. Боровляны,ул.Фруненская,1

	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	
	Разборка заполнений оконных проемов из ПВХ	100м2	0,126	
	Установка окон из пвх со стеклопакетами	100м2	0,126	
	Заполнение зазора между стеной и коробкой монтажной пеной	100м2проем	0,126	
	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,0658	
	Улученная окраска откосов акриловыми составам	100м2	0,095	
	Смена оконных отливов оцинкованных шириной 300мм	100м	0,06	
	Смена пдодоконных досок из пвх шириной 400мм	100м	0,06	

Составил: инженер по ремонту Ушалов В.Г.

Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров,работ,услуг) №419-3 от 13.07.2012г.

Согласовано:

Зам. главного врача В.М. Тихоновский

Начальник службы ремонта Р.М. Миркевич

Инженер В.Г.Ушалов

Начальник ПЭО Т.Е. Костюк

Приложение 1
к постановлению Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 14

Форма С-1

Минская ЦРБ Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач _____ Г.Т. Барсамян
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«12» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №40

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №11 от «11» 01 2025г.
в составе:
председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе В.М.Тихоновский
(должность) (инициалы, фамилия)
членов комиссии: начальник службы ремонта Р.М.Миркевич
(должность) (инициалы, фамилия)
инженер водопроводно-канализационного хозяйства М.Б.Почиковский
(должность) (инициалы, фамилия)
инженер по эксплуаиации ,обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений
В.Г.Ушалов
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования заполнений оконных проемов в здании хирургического отделения лечебного корпуса Минской ЦРКБ, расположенного по адресу: д.Боровляны, ул.Фрунзенская,1 установлено что окна со стеклопакетами в количестве 3-х штук (12,6м2) имеют деформацию створок, трещины, запорная фурнитура неремонтнопригодна.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

_____
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

_____
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

_____

председателя комиссии Заместитель главного врача
по хозяйственной работе _____ В.М.Тихоновский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
членов комиссии: начальник службы ремонта Р.М.Миркевич
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
инженер водопроводно-
канализационного хозяйства М.Б.Почиковский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений
В.Г.Ушалов
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Хирургическое отделение, д. Боровляны,ул.Фруненская,1

	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	
	Разборка заполнений оконных проемов из ПВХ	100м2	0,126	
	Установка окон из пвх со стеклопакетами	100м2	0,126	
	Заполнение зазора между стеной и коробкой монтажной пеной	100м2проем	0,126	
	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,0658	
	Улученная окраска откосов акриловыми составам	100м2	0,095	
	Смена оконных отливов оцинкованных шириной 300мм	100м	0,06	
	Смена пдодоконных досок из пвх шириной 400мм	100м	0,06	

Составил: инженер по ремонту Ушалов В.Г.