УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
идеологической работе,
социальному развитию и
управлению персоналом
_____ А.Г. Скорина
«_____» _____ 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **4. Текущий ремонт. Столовая АБК МЦ-2**
Заказчик
Генподрядчик (Подрядчик)
Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **г.Минск** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е62-54-2** (83.83 / 45.82)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Стесненность К=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **2.8**	76.83 **215.12**	К1=1.2		0.30 **0.83**	0.01 **0.04**	77.14 **215.99**
2.	**Е61-4-5** (83.83 / 45.82)	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1.2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.5**	2976.45 **4464.68**	27.59 **41.38** К1=1.2	17.67 **26.51**	0.61 **0.91**		3 004.65 **4506.97**
3.	**Е62-17-2** (83.83 / 45.82)	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность К=1.2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **2.8**	1348.62 **3776.14**	12.45 **34.86** К1=1.2	8.92 **24.99**	1 422.70 **3983.56**	112.65 **316.20**	2 896.42 **8110.76**
4.	**Е34-141-1** (83.83 / 45.82)	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями Стесненность К=1.2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОТОЛКА **1.05**	2787.91 **2927.31**	9.79 **10.28** К1=1.2		8.83 **9.28**	0.70 **0.73**	2 807.23 **2947.60**
5.	**1/10-240-15**	Самонарезающий винт	ШТ. **52.5**						
6.	**1/10-240-15**	Винты	ШТ. **21**						
7.	**1/10-240-20**	Гайки	ШТ. **21**						
8.	**1/10-240-30**	Дюбель потолочный	ШТ. **73.5**						
9.	**1/10-240-30-50**	Дюбель с шурупами	ШТ. **84**						
10.	**2/20**	Соединительная накладка стрингера	ШТ. **8.4**						
11.	**2/20**	Профиль пристенный	М **43.26**						
12.	**2/20**	Подвесы	ШТ. **73.5**						
13.	**2/20**	Направляющий профиль (стрингер)	М **87.15**						
14.	**2/30**	Соединительная накладка для реек	ШТ. **105**						
15.	**2/30**	Рейка алюминиевая (ширина 100 мм) RAN 84 R	М2 **107.1**						
16.	**Е10-235-1** (83.83 / 45.82)	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу Стесненность К=1.2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ **0.25**	5007.73 **1251.93**	39.30 **9.83** К1=1.2		535.24 **133.82**	42.73 **10.63**	5 625.00 **1406.21**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
17.	**1/10-240-30**	Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм	ШТ. **15**						
18.	**1/10-240-30**	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм	ШТ. **17.5**						
19.	**1/10-235-20**	Лента для заделки швов ГКЛ	М **38.25**						
20.	**1/10-230-55-20**	Подвес с зажимом регулируемый	ШТ. **17.5**						
21.	**1/10-230-55-20**	Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм	М **28**						
22.	**1/10-230-55-20**	Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм	М **76.25**						
23.	**1/10-230-55-20**	Соединитель одноуровневый	ШТ. **42.5**						
24.	**1/10-230-55-20**	Соединитель продольный	ШТ. **5**						
25.	**1/10-240-55-20**	Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм	1000 ШТ. **0.0675**						
26.	**Е34-143-1** (83.83 / 45.82)	Устройство подвесного ячеистого потолка типа ЛЮКСАЛОН с ячейкой 50 х 50 мм Стесненность К=1.2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.25**	9396.64 **11745.80**	11.41 **14.26** К1=1.2		49.42 **61.77**	3.92 **4.90**	9 461.39 **11826.73**
27.	**1/10-240-30**	Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм	ШТ. **231.25**						
28.	**2/20-40-35**	Подвес регулируемый	ШТ. **231.25**						
29.	**2/30**	Несущая направляющая L=0,6 м	ШТ. **347.5**						
30.	**2/30**	Несущая направляющая L=2,4 м	ШТ. **87.5**						
31.	**2/30**	Профильные элементы решетки	ШТ. **7645**						
32.	**2/30**	Соединитель направляющих	ШТ. **83.75**						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		24381	111	52	4190	333	29014
		ОХР и ОПР:							20482
		Плановая прибыль:							11195
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							60691
		Ж001 Стены (ПТМ)							
33.	**Е10-236-1** (83.83 / 45.82)	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса Стесненность К=1.2 Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.25**	3322.07 **4152.59**	49.61 **62.02** К1=1.2		547.81 **684.77**	43.74 **54.36**	3 963.23 **4953.74**
34.	**Е61-1-2** (83.83 / 45.82)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм Стесненность К=1.2 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.05**	1007.7 **1058.09**	36.18 **37.99** К1=1.2	23.09 **24.25**			1 043.88 **1096.08**
35.	**Е26-101-1** (83.83 / 45.82)	Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку Стесненность К=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.05**	70.88 **74.42**	0.04 **0.05** К1=1.2		0.03 **0.03**		70.95 **74.50**
36.	**Е15-300-2** (83.83 / 45.82)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1.2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.05**	3902.7 **4097.84**	7.51 **7.89** К1=1.2	5.25 **5.51**	2.13 **2.23**	0.12 **0.12**	3 912.46 **4108.08**
37.	**Е15-17-1** (83.83 / 45.82)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе Стесненность К=1.2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ **0.76**	4574.83 **3476.87**	8.22 **6.25** К1=1.2	5.25 **3.99**	4.22 **3.21**	0.27 **0.21**	4 587.54 **3486.54**
38.	**1/10-230-65-20**	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2 **76**						
39.	**4/1-4-20-10**	Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3	М3						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
			1.14						
40.	**Е15-254-1** (83.83 / 45.82)	Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Стесненность К=1.2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.3**	1028.79 **1337.43**	2.19 **2.85** К1=1.2	1.40 **1.82**	2.56 **3.32**	0.20 **0.27**	1 033.74 **1343.87**
41.	**1/10-230-60-40**	Шпатлевка	КГ **50.7**						
42.	**1/10-230-15**	Грунтовка	КГ **26**						
43.	**1/10-230-70**	Стеклообои	М2 **148.2**						
44.	**1/10-230-35**	Клей для наклейки стеклообоев	КГ **31.2**						
45.	**Е62-54-1** (83.83 / 45.82)	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.76**	43.4 **32.98**	К1=1.2		0.30 **0.22**	0.01 **0.01**	43.71 **33.21**
46.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т **0.0152**						
47.	**Е62-7-4** (83.83 / 45.82)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **1.3**	610.53 **793.69**	8.67 **11.27** К1=1.2	6.12 **7.96**	293.95 **382.13**	23.35 **30.34**	936.50 **1217.43**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		15024	128	44	1076	85	16313
		ОХР и ОПР:							12631
		Плановая прибыль:							6904
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							35848
		Ж002 Полы (ПТМ)							
48.	**Е57-2-7** (83.83 / 45.82)	Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ **0.6**	1322.31 **793.39**	30.70 **18.42** К1=1.2	19.60 **11.76**			1 353.01 **811.81**
49.	**Е57-2-8** (83.83 / 45.82)	Разборка покрытий цементных полов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ **0.6**	2104.5 **1262.70**	200.85 **120.52** К1=1.2	98.15 **58.89**			2 305.35 **1383.22**
50.	**Е57-23-2** (83.83 / 45.82)	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.6**	1037.61 **622.57**	67.70 **40.62** К1=1.2	43.22 **25.93**			1 105.31 **663.19**
51.	**Е11-6-1** (83.83 / 45.82)	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на гидрофобизаторе Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ **0.6**	1442.21 **865.33**	1 568.57 **941.14** К1=1.2	479.08 **287.45**	2 570.71 **1542.43**	204.12 **122.41**	5 785.61 **3471.31**
52.	**Е11-114-1** (83.83 / 45.82)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **3.1**	3505.34 **10866.55**	49.22 **152.62** К1=1.2	2.22 **6.87**	214.76 **665.74**	17.11 **52.85**	3 786.43 **11737.76**
53.	**Е11-15-7** (83.83 / 45.82)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ **2.5**	1728.5 **4321.25**	47.86 **119.65** К1=1.2		23.09 **57.73**	1.56 **3.89**	1 801.01 **4502.52**
54.	**Е11-39-6** (83.83 / 45.82)	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	100 М **0.8**	622.97 **498.38**	12.69 **10.15** К1=1.2	5.42 **4.34**	0.28 **0.22**	0.02 **0.01**	635.96 **508.76**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		19230	1403	395	2266	179	23079
		ОХР и ОПР:							16452
		Плановая прибыль:							8992
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							48523
		Ж003 Проемы (ПТМ)							
55.	**Е56-19-1** (83.83 / 45.82)	Снятие дверных полотен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН **0.18**	634.92 **114.29**	К1=1.2				634.92 **114.29**
56.	**Е56-18-1** (83.83 / 45.82)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.06**	2450.8 **147.05**	394.38 **23.66** К1=1.2	188.44 **11.31**			2 845.18 **170.71**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
57.	**Е9-357-4** (58.54 / 59.02)	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.07**	1883.45 **131.84**	42.71 **2.99** К1=1.2		151.15 **10.59**	9.27 **0.64**	2 086.58 **146.06**
58.	**Е10-237-5** (83.83 / 45.82)	Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.11**	2859.61 **314.56**	81.67 **8.99** К1=1.2		222.94 **24.53**	17.65 **1.94**	3 181.87 **350.02**
59.	**Е9-36-1** (58.54 / 59.02)	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ **0.18**	5919.33 **1065.48**	447.52 **80.55**	58.55 **10.54**	31.68 **5.70**	2.52 **0.45**	6 401.05 **1152.18**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1773	116	22	41	3	1933
		ОХР и ОПР:							1199
		Плановая прибыль:							982
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4115
		Ж004 Прочие работы (ПТМ)							
60.	**Е62-34-2** (83.83 / 45.82)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.25**	1153.73 **288.43**	0.46 **0.11**	0.29 **0.07**	172.27 **43.06**	13.71 **3.42**	1 340.17 **335.02**
61.	**Е62-35-2** (83.83 / 45.82)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.3**	1039.95 **311.99**	0.46 **0.14**	0.29 **0.09**	172.27 **51.69**	13.71 **4.10**	1 226.39 **367.92**
62.	**Е46-19-1** (83.83 / 45.82)	Демонтаж металлоконструкций покрытий Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	Т ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.03**	165.81 **4.97**	39.16 **1.18**	11.68 **0.35**	16.03 **0.49**	1.27 **0.04**	222.27 **6.68**
63.	**Е46-22-1** (83.83 / 45.82)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М3 **1**	250.29 **250.29**	7.31 **7.31**	4.67 **4.67**			257.60 **257.60**
64.	**Е51-7-1** (83.83 / 45.82)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	Т **20**	8.75 **175.00**					8.75 **175.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1031	9	5	95	8	1142
		ОХР и ОПР:							868
		Плановая прибыль:							475
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							2485
		ИТОГО прямые затраты по смете:		61439	1767	517	7668	608	71482
		ОХР и ОПР:							51632
		Плановая прибыль:							28548
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							151662
		Смета: *2. 1. Локальная смета*							
		Ж000							
1.	**Е46-31-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М БОРОЗД **3.1**	273.71 **848.50**	515.27 **1597.33** К1=1.2	218.09 **676.09**			788.98 **2445.83**
2.	**Е61-39-1** (83.83 / 51.0893)	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 5.7 МК 1.1752 Ставка 4р 16.96	100 М **3.1**	1182.73 **3666.46**	29.60 **91.76** К1=1.2	18.90 **58.58**			1 212.33 **3758.22**
2.	**4/1-4-20-10-20**	Раствор готовый отделочный цементный	М3 **1.364**						
3.	**Е46-29-1** (83.83 / 51.0893)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.3**	687.43 **206.23**	1 443.10 **432.93** К1=1.2	610.80 **183.24**			2 130.53 **639.16**
4.	**Ц8-424-1** (61.01 / 39.57135)	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **4**	997.45 **3989.80**	18.34 **73.34** К1=1.2	0.89 **3.55**	104.14 **416.58**	5.76 **23.05**	1 125.69 **4502.77**
4.	**5/10-10**	Кабель	М **408**						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
4.	**5/20-40-4**	Коробки	ШТ. **52**						
4.	**5/20-30-3**	Скобы (полоски)	ШТ. **336**						
4.	**5/20-30-1-4**	СИЗ	100 ШТ. **2.08**						
5.	**Ц8-409-1** (61.01 / 39.57135)	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **4**	468.58 **1874.32**	605.69 **2422.74** К1=1.2	438.32 **1753.29**	372.36 **1489.46**	24.36 **97.29**	1 470.99 **5883.81**
5.	**6/20-400**	Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола	М						
5.	**5/20-30-4**	Втулки уплотнительные У292-293	ШТ.						
5.	**5/10-30**	Муфты соединительные У438-443	ШТ.						
5.	**5/20-20-3**	Уголки соединительные У280-283, 294	ШТ.						
5.	**5/20-40-4**	Коробки	ШТ.						
5.	**5/20-20-3-1**	Трубы	М **404**						
6.	**Ц8-526-1** (61.01 / 39.57135)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ШТ. **5**	33.04 **165.20**	1.61 **8.04** К1=1.2	0.12 **0.58**	18.02 **90.19**	1.03 **5.15**	53.70 **268.58**
6.	**2/20-40**	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т	Т **0.005**						
6.	**5/20-30-1**	Наконечники	ШТ. **30.5**						
7.	**Ц8-526-2** (61.01 / 39.57135)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МК 1.0408 Ставка 4р 16.96	ШТ. **5**	49.14 **245.70**	2.39 **11.87** К1=1.2	0.35 **1.74**	21.19 **106.01**	1.28 **6.40**	74.00 **369.98**
7.	**2/20-40**	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т	Т **0.01**						
7.	**5/20-30-1**	Наконечники	ШТ. **30.5**						
8.	**Ц8-591-201** (61.01 / 39.57135)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.2**	692.33 **138.47**	6.57 **1.31** К1=1.2	2.31 **0.47**	12.64 **2.53**	0.71 **0.14**	712.25 **142.45**
8.	**5/20-40-4**	Коробка установочная для крепления приборов	ШТ. **20.4**						
8.	**5/30-30-4-1-1**	Приборы	ШТ. **20.4**						
9.	**Ц8-591-501** (61.01 / 39.57135)	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.1**	694.89 **69.49**	6.57 **0.66** К1=1.2	2.31 **0.23**	12.95 **1.29**	0.73 **0.07**	715.14 **71.51**
9.	**5/20-40-4**	Коробка установочная для крепления приборов	ШТ. **10.2**						
9.	**5/30-30-4-1-1**	Приборы	ШТ. **10.2**						
10.	**Ц8-591-901** (61.01 / 39.57135)	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.3**	807.82 **242.35**	6.57 **1.97** К1=1.2	2.31 **0.69**	12.95 **3.88**	0.73 **0.22**	828.07 **248.42**
10.	**5/20-40-4**	Коробка установочная для крепления приборов	ШТ. **30.6**						
10.	**5/30-30-4-1-1**	Приборы	ШТ. **30.6**						
11.	**Ц8-594-802**	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	100 ШТ.	3991.84	3 074.18	2 043.90	104.44	6.10	7 176.56

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(61.01 / 39.57135)	**устанавливаемый на подвесах (штангах), используя распорный дюбель с крюком (анкер), количество ламп в светильнике до 4** Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	**0.15**	**598.78**	**461.13** К1=1.2	**306.59**	**15.66**	**0.92**	**1076.49**
11.	**5/30-30-4**	Арматура осветительная	ШТ.						
11.	**5/30-30-4-3**	Конструкции для подвески	ШТ.						
11.	**5/30-30-4-4**	Лампы	ШТ.						
11.	**5/10-20**	Провод	10 М						
11.	**5/30-30-4-2**	Розетка потолочная	100 ШТ. **0.612**						
11.	**5/30-30-4-13**	Стартеры	ШТ.						
12.	**Ц8-599-11** (61.01 / 39.57135)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	ШТ. **2**	116.56 **233.12**	14.40 **28.80** К1=1.2	4.62 **9.25**	50.37 **100.74**	2.72 **5.43**	184.05 **368.09**
12.	**5/30-30-4-7**	Щитки	ШТ. **2.04**						
13.	**Ц8-607-3** (61.01 / 39.57135)	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.3**	5280.73 **1584.22**	33.59 **10.07** К1=1.2		585.96 **175.82**	40.26 **12.09**	5 940.54 **1782.20**
13.	**1/10-240-15**	Винты стальные	КГ **0.054**						
13.	**1/10-240-50-16**	Шайбы пружинные	КГ **0.045**						
13.	**5/90-10**	Дюбель (цанга) латунная М8	ШТ. **120**						
13.	**5/30-30-4-4-2**	Лампы люминесцентные	ШТ. **120**						
13.	**5/30-30-4-3-1-2**	Светильник с люминесцентными лампами	ШТ. **30**						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		13863	5142	2994	2402	151	21558
		ОХР и ОПР:							11571
		Плановая прибыль:							7320
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							40449
		ИТОГО прямые затраты по смете:		13863	5142	2994	2402	151	21558
		ОХР и ОПР:							11571
		Плановая прибыль:							7320
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							40449
		ВСЕГО прямые затраты:		**75302**	**6909**	**3512**	**10070**	**758**	**93039**
		ОХР и ОПР:							**63204**
		Плановая прибыль:							**35868**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**192111**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент						
1.	1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.11.2026 ОРБ	т	1.002	444.96	445.85	7.94%	35.40
		1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород						

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
2.	1/10-110-50-5/85	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта 01.11.2026 ОРБ	м3	0.0072	792.00	5.70	7.94%	0.45
	1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород							
3.	1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.11.2026 ОРБ	м3	0.000112	377.50	0.04	7.94%	
4.	1/10-110-50-15/265	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта 01.11.2026 ОРБ	м3	0.00028	529.92	0.15	7.94%	0.01
5.	1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 01.11.2026 ОРБ	м3	0.00836	377.50	3.16	7.94%	0.25
	1/10-130-15 Герметики							
6.	1/10-130-15/139	Герметик бутил-каучуковый холодный 01.11.2026 ОРБ	кг	60	12.96	777.60	7.94%	61.74
	1/10-135-20 Газы							
7.	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б 01.11.2026 ОРБ	т	0.000011	38 280.00	0.42	7.94%	0.03
8.	1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный 01.11.2026 ОРБ	м3	0.075	0.90	0.07	7.94%	0.01
	1/10-135-30 Прочая химическая продукция							
9.	1/10-135-30/43	Латекс СКС-65 ГП 01.11.2026 ОРБ	т	0.0042			7.94%	
	1/10-160-10 Пленки разные							
10.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.11.2026 ОРБ	м2	63.86	0.97	61.94	7.94%	4.92
	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых							
11.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.11.2026 ОРБ	кг	2.9246	2.94	8.59	7.94%	0.68
	1/10-170-2 Круги (диски) отрезные							
12.	1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.11.2026 ОРБ	шт.	1.877	3.28	6.16	7.94%	0.49
13.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.11.2026 ОРБ	шт.	0.975	0.98	0.96	7.94%	0.08
	1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые							
14.	1/10-170-10/15	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм 01.11.2026 ОРБ	шт.	7.7875	2.12	16.51	7.94%	1.31
15.	1/10-170-10/35	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм 01.11.2026 ОРБ	шт.	1.2	8.58	10.30	7.94%	0.81
16.	1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.11.2026 ОРБ	шт.	10.9782	3.50	38.44	7.94%	3.05
17.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.11.2026 ОРБ	шт.	4.9	5.33	26.12	7.94%	2.07
18.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.11.2026 ОРБ	шт.	0.1155	4.45	0.51	7.94%	0.04
	1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные							
19.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.11.2026 ОРБ	м2	8.635	5.95	51.37	7.94%	4.09
	1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые							
20.	1/10-230-15	Грунтовка 01.11.2026 ОРБ	КГ	26			7.94%	
21.	1/10-230-15/390	Грунтовка гидрофобизирующая для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) 01.11.2026 ОРБ	кг	15.6	20.40	318.24	7.94%	25.27
	1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
22.	1/10-230-35	Клей для наклейки стеклообоев 01.11.2026 ОРБ	КГ	31.2			7.94%	
	1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные							
23.	1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная 01.11.2026 ОРБ	кг	193.2	16.80	3245.76	7.94%	257.71
	1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению							
24.	1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая 01.11.2026 ОРБ	т	0.035115	5 852.00	205.49	7.94%	16.31
	1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)							
25.	1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль 01.11.2026 ОРБ	кг	7.55	8.64	65.23	7.94%	5.17
	1/10-230-55-7 Листы гипсокартонные обычные							
26.	1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.11.2026 ОРБ	м2	157.5	4.38	689.86	7.94%	54.78
	1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем							
27.	1/10-230-55-20	Подвес с зажимом регулируемый 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	17.5			7.94%	
28.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм 01.11.2026 ОРБ	М	28			7.94%	
29.	1/10-230-55-20	Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм 01.11.2026 ОРБ	М	76.25			7.94%	
30.	1/10-230-55-20	Соединитель одноуровневый 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	42.5			7.94%	
31.	1/10-230-55-20	Соединитель продольный 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	5			7.94%	
	1/10-230-60-10 Грунтовки сухие							
32.	1/10-230-60-10/5	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.11.2026 ОРБ	т	0.31	1 921.92	595.80	7.94%	47.31
	1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие							
33.	1/10-230-60-40	Шпатлевка 01.11.2026 ОРБ	КГ	50.7			7.94%	
34.	1/10-230-60-40/25	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.11.2026 ОРБ	т	0.033751	1 062.14	35.84	7.94%	2.84
	1/10-230-60-55 Шпатлевки дисперсионные и пастовые							
35.	1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная 01.11.2026 ОРБ	т	0.19781	4 593.66	908.67	7.94%	72.15
	1/10-230-65-20 Плитки керамические и керамогранит							
36.	1/10-230-65-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала 01.11.2026 ОРБ	М2	76			7.94%	
	1/10-230-65-20-20 Плитки керамические для внутренней облицовки стен							
37.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм 01.11.2026 ОРБ	м2	109.2			7.94%	
	1/10-230-70 Обои							
38.	1/10-230-70	Стеклообои 01.11.2026 ОРБ	М2	148.2			7.94%	
	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие							
39.	1/10-235-20	Лента для заделки швов ГКЛ 01.11.2026 ОРБ	М	38.25			7.94%	
	1/10-240-15 Винты							
40.	1/10-240-15	Самонарезающий винт 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	52.5			7.94%	
41.	1/10-240-15	Винты 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	21			7.94%	
	1/10-240-20 Гайки							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
42.	1/10-240-20	Гайки 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	21			7.94%	
	1/10-240-30 Дюбели							
43.	1/10-240-30	Дюбель потолочный 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	73.5			7.94%	
44.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	15			7.94%	
45.	1/10-240-30	Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	17.5			7.94%	
46.	1/10-240-30	Дюбель потолочный конусный, диаметром 8 мм 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	231.25			7.94%	
	1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником							
47.	1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10х112 01.11.2026 ОРБ	10 шт.	4.191	3.29	13.79	7.94%	1.09
48.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	0.01573	397.67	6.26	7.94%	0.50
	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами							
49.	1/10-240-30-50	Дюбель с шурупами 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	84			7.94%	
50.	1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 01.11.2026 ОРБ	100 шт.	0.2408	5.92	1.43	7.94%	0.11
	1/10-240-35 Заклепки, кнопки							
51.	1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	0.05764	14.04	0.81	7.94%	0.06
52.	1/10-240-35/151	Заклепки вытяжные 4,0х6 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	1.1675	21.19	24.74	7.94%	1.96
	1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы							
53.	1/10-240-55-20	Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм 01.11.2026 ОРБ	1000 ШТ.	0.0675			7.94%	
54.	1/10-240-55-20/20	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	2.775	10.69	29.66	7.94%	2.36
55.	1/10-240-55-20/40	Шурупы-саморезы 4,0х25 мм 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	0.01204	11.93	0.14	7.94%	0.01
	1/10-280-20 Материалы разного назначения							
56.	1/10-280-20/40	Вода 01.11.2026 ОРБ	м3	7.74772	1.74	13.47	%	
57.	1/10-280-20/180	Опилки древесные 01.11.2026 ОРБ	м3	0.07068	21.32	1.51	7.94%	0.12
	1/55-20-20 Огнеупорные смеси и заполнители							
58.	1/55-20-20/60	Пемза искусственная 01.11.2026 ОРБ	м3	0.01371			7.94%	
	1/55-20-40 Прочие огнезащитные материалы							
59.	1/55-20-40/5	Электрокорунд 01.11.2026 ОРБ	т	0.005	9 805.00	49.03	7.94%	3.89
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/10-35 Детали закладные стальные							
60.	2/10-35/30	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно 01.11.2026 ОРБ	т	0.00084	10 279.81	8.64	5.72%	0.49
	2/20 Изделия и конструкции стальные							
61.	2/20	Соединительная накладка стрингера 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	8.4			7.94%	
62.	2/20	Профиль пристенный 01.11.2026 ОРБ	М	43.26			7.94%	
63.	2/20	Подвесы 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	73.5			7.94%	
64.	2/20	Направляющий профиль (стрингер) 01.11.2026 ОРБ	М	87.15			7.94%	
	2/20-40-35 Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные							

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
65.	2/20-40-35	Подвес регулируемый 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	231.25			7.94%	
	2/30 Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов							
66.	2/30	Соединительная накладка для реек 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	105			7.94%	
67.	2/30	Рейка алюминиевая (ширина 100 мм) RAN 84 R 01.11.2026 ОРБ	М2	107.1			7.94%	
68.	2/30	Несущая направляющая L=0,6 м 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	347.5			7.94%	
69.	2/30	Несущая направляющая L=2,4 м 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	87.5			7.94%	
70.	2/30	Профильные элементы решетки 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	7 645			7.94%	
71.	2/30	Соединитель направляющих 01.11.2026 ОРБ	ШТ.	83.75			7.94%	
	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы							
	4/1-4-20-10 Растворы отделочные и растворные смеси							
72.	4/1-4-20-10	Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 01.11.2026 ОРБ	М3	1.14			7.94%	
	4/1-4-20-10-10-10 Растворы отделочные тяжёлые известковые							
73.	4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 01.11.2026 ОРБ	м3	3.465			7.78%	
	4/1-4-20-20-20-10 Растворы кладочные цементно-известковые марки от 10 до 75							
74.	4/1-4-20-20-20-10/20	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 01.11.2026 ОРБ	м3	0.24			7.78%	
	4/1-5-40-10-10 Песок для строительных работ природный							
75.	4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный 01.11.2026 ОРБ	м3	1.392			%	
	4/1-6-10-20-11 Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный							
76.	4/1-6-10-20-11/7000	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 01.11.2026 ОРБ	1000 шт.	0.4			7.82%	
	ИТОГО Материалы подрядчика :					**7668**		**608**
	ВСЕГО :					**7668**		**608**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	0.7704	68.65	52.88	20.52	15.81
2.	М021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т	МАШ.-Ч	0.0078	58.40	0.46	21.93	0.17
3.	М030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-Ч	10.1025	4.80	48.49		
4.	М030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-Ч	1.71864	5.44	9.35		
5.	М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	2.1456	19.76	42.40	14.58	31.29
6.	М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	0.1095	0.47	0.05		
7.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	2.56248	39.27	100.63	16.96	43.46
8.	М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин	МАШ.-Ч	5.22	39.42	205.77	16.96	88.53
9.	М110201	Бетононасосы передвижные 10 м!3/ч	МАШ.-Ч	7.5312	84.80	638.65	18.69	140.76
10.	М110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	МАШ.-Ч	2.2752	2.47	5.62		
11.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	41.74032	1.07	44.66		

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
12.	М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	118.2966	1.02	120.67		
13.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	37.0152	1.19	44.05		
14.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	2.56248	0.65	1.67		
15.	М331305	Пылесос промышленный	МАШ.-Ч	21.7512	3.86	83.96		
16.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	48.4002	0.93	45.01		
17.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	33.83436	0.41	13.88		
18.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	13.52974	22.84	309.01	14.58	197.28
	ИТОГО Механизмы подрядчика :					**1767**		**517**
	ВСЕГО :					**1767**		**517**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час		4 491,02
	Трудозатраты машинистов, чел-час		208,04
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		4 699,06
	Заработная плата		75 301,60
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	6 909,16
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	3 511,60
	Материалы	1	10 070,42
	в т.ч. материалы подрядчика		10 070,42
	. материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	758,32
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		758,32
	. транспорт и зср материалов заказчика		
	. перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		93 039,50
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	63 203,72
	. 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	4727.25
	. 4.монтаж металлических конструкций (3.2. Ремонт г.Минск)	58.54	707.08
	. 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	61.01	6844
3	Плановая прибыль	1	35 867,83
	. 1.строительные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	45.82	27834.92
	. 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	2880.98
	. 4.монтаж металлических конструкций (3.2. Ремонт г.Минск)	59.02	712.88
	. 12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	39.57135	4439.05
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		192 111,05
6	Прочие затраты, в том числе:		26 796,49
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	26 796,49
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		218 907,54
	в том числе стоимость подрядных работ		218 907,54
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		218 907,54
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		218 907,54
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		218 907,54
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		218 907,54
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %		

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
18	Сумма НДС по ставке 20 %	20	
	ВСЕГО выполнено работ		218 907,54
20	Сумма прописью ***Двести восемнадцать тысяч девятьсот семь руб. 54 коп.***		

Составил Нач ОПЗС _____ Шульгинский О.Н.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)