УТВЕРЖДАЮ

Директор УП "ЖРЭО Октябрьского района г. Минска" (должность) (подпись) Ю.П.Якимович (инициалы, фамилия)

20 26 г.

ЗАКАЗЧИК: УП ЖРЭО Октябрьского района г.Минска
АДРЕС: ул.Бакинская 20-1Н
УНП: 0

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Устройство перегородки в коридоре второго этажа административного здания по адресу: г.Минск, ул. Чкалова,6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Устройство перегородки в коридоре второго этажа административного здания по адресу: г.Минск, ул. Чкалова,6

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 4 647.18 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.									
	Ж	**Раздел 1**									
1	E10-200-4	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 115, 122 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100 М2	6 089,24	312,91		1 605,95	127,60	8 135,70	398,09	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,155**	**943,83**	**48,50**		**248,92**	**19,78**	**1 261,03**	**61,70**	
2	1/10-230-55-20/75	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 100 Х 50, 0,6 ММ	М				4,44	0,35	4,79		
			27,9				123,88	9,77	**133,65**		
3	1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М				0,58	0,05	0,63		
			26,35				**15,28**	**1,32**	**16,60**		
4	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М				0,11	0,01	0,12		
			17,05				**1,88**	**0,17**	**2,05**		
5	1/10-230-55-20/105	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 100 Х 40, 0,6 ММ	М				3,87	0,31	4,18		
			12,4				47,99	3,84	**51,83**		
6	E15-281-1	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	100 М2	906,89	10,76	7,00			917,65	53,47	0,48
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,31**	**281,14**	**3,34**	**2,17**			**284,48**	**16,58**	**0,15**
7	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ				2,69	0,21	2,90		
			7,75				20,85	1,63	22,48		
8	1/10-230-60-45-10/135	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАС, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50	Т				278,18	22,09	300,27		
			0,0744				**20,70**	**1,64**	**22,34**		
9	E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	540,02	0,65	0,35	171,71	13,59	725,97	33,24	0,02
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,31**	**167,41**	**0,20**	**0,11**	**53,23**	**4,21**	**225,05**	**10,30**	**0,01**
10	E10-229-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	2 108,83	6,04		133,34	10,67	2 258,88	144,60	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,01845**	**38,91**	**0,11**		**2,46**	**0,20**	**41,68**	**2,67**	
11	2/50-20-~~999/130~~ 13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ). ОПРЕД. -	М2				179,36	14,24	193,60		
			1,845				**330,92**	**26,27**	**357,19**		
12	1/10-250-20-40/50	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.				0,75	0,06	0,81		
			2				1,50	0,12	**1,62**		
13	2/50-30-5-5/25	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М				3,70	0,29	3,99		
			10,87				**40,22**	**3,15**	**43,37**		

14	1/10-250-20-50/45	РУЧКИ ДВЕРНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ	ШТ.				18,00	1,43	19,43		
			2				**36,00**	**2,86**	**38,86**		
15	1/10-250-20-35/10	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ1 БЕЗ РУЧЕК	ШТ.				19,06	1,51	20,57		
			1				19,06	1,51	20,57		
16	1/10-250-20-36/32	МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ МЦ	ШТ.				15,94	1,27	17,21		
			1				**15,94**	**1,27**	**17,21**		
17	1/10-250-20-65/1	НАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК (С ВИНТАМИ)	КОМПЛ.				3,35	0,27	3,62		
			1				**3,35**	**0,27**	**3,62**		
18	**Е10-231-1**	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	322,01			318,50	25,25	665,76	22,08	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01845	5,94			5,88	0,47	12,29	0,41	
19	**Е10-265-2**	ПРИМ.УСТРОЙСТВО ПОРТАЛОВ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	100 М **0,051**	1 028,28 **52,44**	6,88 **0,35**		44,40 **2,26**	3,54 **0,18**	1 083,10 **55,23**	65,20 **3,33**	
20	2/50-30-5-999/130	ПОРТАЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ	М				3,82	0,30	4,12		
			5,61				**21,43**	**1,68**	**23,11**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		1 489,67	52,50	2,28	1 011,75	80,34	2 634,26 1 250,70 762,22 4 647,18	94,99	0,16
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		1 489,67	52,50	2,28	1 011,75	80,34	2 634,26 1 250,70 762,22 4 647,18	94,99	0,16
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		**1 489,67**	**52,50**	**2,28**	**1 011,75**	**80,34**	**2 634,26** **1 250,70** **762,22** **3,3** 4 647,18	**94,99**	**0,16**
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4647.18+0+0+0]							**4 647,18**		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1489.67+2.28)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							507,26		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+507.26+0+0+0+0+0+0+0+0]							**507,26**		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4647.18+507.26+0]							**5 154,44**		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1489.67*1]		1	1 489,67
	ТРУДОЕМКОСТЬ			94,99
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			0,16
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,3
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [52.5*1]		1	52,50
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2.28*1]		1	2,28
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [80.34*1]		1	80,34
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			1 011,75
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1489.67+52.5+80.34+1011.75]**			**2 634,26**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			1 011,73
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [80.34-0]			80,34
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1250.7*1]		1	1 250,70
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [762.22*1]		1	762,22
	ИТОГО [2534.26+0+0+1250.7+762.22]			4 647,18
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4647.18+0+0+0]			4 647,18
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((1489.67+2.28)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		507,26
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+507.26+0+0+0+0+0+0+0+0]**			**507,26**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [4647.18+507.26+0]**			**5 154,44**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [5154.44+0]			5 154,44
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [5154.44+0]			5 154,44
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [5154.44+0+0+0]			5 154,44
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [5154.44*1]			5 154,44
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 12/2026)		1,0272	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(5154.44+0+0-0)*1.0272+0*1]			5 294,64
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [5294.64+0+0+0+0+0]			5 294,64
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [5294.64-(0+0+0)]			5 294,64
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [5294.64+0]			5 294,64
18	СУММА НДС [5294.64*20/100]	20		1 058,93
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [5294.64+1058.93+0]			**6 353,57**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 57 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стои-мость	Транспорт

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	без НДС	с НДС	Масса, бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	2/50-20-999/130 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	М2	1,845	179,36		330,92	7,94	14,24	26,27
2	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,0465	2,45		0,11	7,94	0,19	0,01
3	1/10-240-15/160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ	1000 ШТ.	0,0465	6,75		0,31	7,94	0,54	0,03
4	1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ	Т	0,000027	3 716,67		0,10	7,94	295,10	0,01
5	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ.	0,27336	7,03		1,92	7,94	0,56	0,15
6	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	3,72	2,70		10,04	7,94	0,21	0,78
7	1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	7,75	2,69		20,85	7,94	0,21	1,63
8	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0,001402	314,58		0,44	7,94	24,98	0,04
9	1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112	10 ШТ.	0,614385	2,74		1,68	7,94	0,22	0,14
10	1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ.	0,2325	4,93		1,15	7,94	0,39	0,09
11	1/10-240-30-30/354 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	0,102	3,36		0,34	7,94	0,27	0,03
12	1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,006144	11,70		0,07	7,94	0,93	0,01
13	1/10-250-20-35/10 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ1 БЕЗ РУЧЕК	ШТ.	1	19,06		19,06	7,94	1,51	1,51
14	1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	12,4	3,27		40,55	7,94	0,26	3,22
15	1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	17,05	0,11		1,88	7,94	0,01	0,17
16	1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	1,1625	2,17		2,52	7,94	0,17	0,20
17	1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	26,35	0,58		15,28	7,94	0,05	1,32
18	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	65,1	3,65		237,62	7,94	0,29	18,88
19	1/10-250-20-36/32 МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ МЦ	ШТ.	1	15,94		15,94	7,94	1,27	1,27
20	1/10-250-20-65/1 НАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК (С ВИНТАМИ)	КОМПЛ.	1	3,35		3,35	7,94	0,27	0,27
21	2/50-30-5-5/25 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М	10,87	3,70		40,22	7,94	0,29	3,15
22	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,470475	12,49		5,88	7,94	0,99	0,47
23	1/10-250-20-40/50 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	2	0,75		1,50	7,94	0,06	0,12
24	2/50-30-5-999/130 ПОРТАЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ	М	5,61	3,82		21,43	7,94	0,30	1,68
25	1/10-230-55-20/75 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 100 Х 50, 0,6 ММ	М	27,9	4,44		123,88	7,94	0,35	9,77
26	1/10-230-55-20/105 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 100 Х 40, 0,6 ММ	М	12,4	3,87		47,99	7,94	0,31	3,84
27	1/10-230-60-45-10/135 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРОЕД", ПОД ОКРАС, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50	Т	0,0744	278,18		20,70	7,94	22,09	1,64
28	1/10-250-20-50/45 РУЧКИ ДВЕРНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ	ШТ.	2	18,00		36,00	7,94	1,43	2,86
29	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,04428	3,71		0,16	7,94	0,29	0,01
30	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,31	2,92		0,91	7,94	0,23	0,07
31	1/10-170-10/95 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ	ШТ.	0,0124	12,86		0,16	7,94	1,02	0,01
32	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,1178	4,96		0,58	7,94	0,39	0,05
33	1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,003798	885,12		3,36	7,94	70,28	0,27

34	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,5425	8,91		4,83	7,94	0,71	0,39
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					1 011,73 1 011,73			80,36 80,36
	Механизмы								
35	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,797632	0,33		3,56			
36	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,077	0,88		22,07			
37	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,15624	21,41		3,35			
38	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	24,796892	0,94		23,31			
39	М331619 ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	0,1326	1,63		0,22			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**52,51**			

Составил Ведущий инженер А.Е.Талишевский

Проверил Начальник технического отдела М.Н.Бойко