УТВЕРЖДАЮ
Директор УП "ЖРЭО Октябрьского района г. Минска
(должность) (подпись) Ю.П.Якимович (инициалы, фамилия)
20 26 г.

ЗАКАЗЧИК: УП ЖРЭО Октябрьского района г.Минска
АДРЕС: ул.Бакинская 20-1Н
УНП: 0

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещения актового зала администрации Октябрьского района г. Минска по адресу: г. Минск, ул.Чкалова,6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Текущий ремонт помещения актового зала администрации Октябрьского района г. Минска по адресу: г. Минск, ул.Чкалова,6

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 10 752.97 БЕЛ. РУБ.

| № П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | | | | | | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |
| | | | | | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г. | | | | | | | | | |
| | Ж | Раздел 1 | | | | | | | | | |
| 1 | E15-339-1 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 540,02 | 0,65 | 0,35 | 171,72 | 13,59 | 725,98 | 33,24 | 0,02 |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,738** | **398,53** | **0,48** | **0,26** | **126,73** | **10,03** | **535,77** | **24,53** | **0,01** |
| 2 | E57-3-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50,75 | | | | | 50,75 | 3,48 | |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,335** | **17,00** | | | | | **17,00** | **1,17** | |
| 3 | E11-60-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 915,99 | | | 56,34 | 4,50 | 976,83 | 58,08 | |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,676** | **619,21** | | | **38,09** | **3,04** | **660,34** | **39,26** | |
| 4 | 1/10-100-45/9 | ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ 590 Х 790 Х 3 ММ | М2 | | | | 1,25 | 0,10 | 1,35 | | |
| | | | **74,36** | | | | **92,95** | **7,44** | **100,39** | | |
| 5 | 1/10-125-7/110 | ЛАМИНАТ КЛАССА N33 ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ С ФАСКОЙ | М2 | | | | 45,03 | 3,58 | 48,61 | | |
| | | | **70,98** | | | | **3 196,23** | **254,11** | **3 450,34** | | |
| 6 | 1/10-160-10/160 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ | М2 | | | | 0,60 | 0,05 | 0,65 | | |
| | | | **77,74** | | | | **46,64** | **3,89** | **50,53** | | |
| 7 | E11-40-7 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) | 100 М ПЛИНТУСОВ | 481,81 | 24,58 | | 21,54 | 1,72 | 529,65 | 32,51 | |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,335** | **161,41** | **8,23** | | **7,22** | **0,58** | **177,44** | **10,89** | |
| 8 | 2/40-25-15/5 | ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА С КОМПЛЕКТУЮЩИМИМ | М | | | | 4,21 | 0,33 | 4,54 | | |
| | | | **33,835** | | | | **142,45** | **11,17** | **153,62** | | |
| 9 | E62-17-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 639,89 | 2,57 | 1,75 | 761,11 | 60,31 | 1 463,88 | 39,97 | 0,12 |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0,676 | **432,57** | **1,74** | **1,18** | **514,51** | **40,77** | **989,59** | **27,02** | **0,08** |
| 10 | E67-11-2 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП | 100 ШТ. | 5 040,89 | 5,65 | 3,85 | 67,07 | 3,58 | 5 117,19 | 274,82 | 0,26 |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | **0,08** | **403,27** | **0,45** | **0,31** | **5,37** | **0,29** | **409,38** | **21,99** | **0,02** |
| 11 | 5/30-30-4-3-999/120 | СВЕТИЛЬНИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. | | | | 40,00 | 2,13 | 42,13 | | |
| | | | **8** | | | | **320,00** | **17,04** | **337,04** | | |
| 12 | E67-12-2 | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | 1 377,38 | | | 19,14 | 1,03 | 1 397,55 | 77,28 | |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509<br>ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | **0,08** | **110,19** | | | **1,53** | **0,08** | **111,80** | **6,18** | |
| 13 | 5/30-30-4-1-1/28 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ А56-134 | ШТ. | | | | 4,53 | 0,24 | 4,77 | | |
| | | | **1** | | | | **4,53** | **0,24** | **4,77** | | |
| 14 | 5/30-30-4-1-2-1/15 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РА16-255 | ШТ. | | | | 2,65 | 0,14 | 2,79 | | |
| | | | **7** | | | | **18,55** | **0,98** | **19,53** | | |
| 15 | 5/20-40-4/17 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201 | ШТ. | | | | 0,67 | 0,04 | 0,71 | | |
| | | | 8 | | | | 5,36 | 0,32 | 5,68 | | |
| 16 | 5/30-30-4-1-5/8 | КРЫШКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ ЮЛИГ.301252.024 | ШТ. | | | | 6,13 | 0,33 | 6,46 | | |
| | | | **1** | | | | **6,13** | **0,33** | **6,46** | | |
| **17** | **Е57-18-1** | ПРИМ. СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | 100 ШТ. | 651,98 | | | 1,98 | 0,16 | 654,12 | 41,34 | |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,04** | **26,08** | | | **0,08** | **0,01** | **26,17** | **1,65** | |
| 18 | 3/1-150-10-60/110 | РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТИПА РШ 2, РАЗМЕРОМ 350 Х 300 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ШТ. | | | | 17,21 | 1,25 | 18,46 | | |
| | | | **4** | | | | **68,84** | **5,00** | **73,84** | | |
| **19** | **Е62-9-4** | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 1 599,19 | 2,57 | 1,75 | 277,27 | 22,00 | 1 901,03 | 101,40 | 0,12 |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | **0,1848** | **295,53** | **0,47** | **0,32** | **51,24** | **4,07** | **351,31** | **18,74** | **0,02** |
| **20** | **Е62-16-4** | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492,55 | 2,57 | 1,75 | 759,58 | 60,18 | 1 314,88 | 30,77 | 0,12 |
| | | | | | К=1.2 | К=1.2 | | | | К=1.2 | К=1.2 |
| | | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0,0613 | **30,19** | **0,16** | **0,11** | **46,56** | **3,69** | **80,60** | **1,89** | **0,01** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж | | 2 493,98 | 11,53 | 2,18 | 4 693,01 | 363,08 | 7 561,60 | 153,32 | 0,14 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 1 975,28 | | |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 1 216,09 | | |
| | | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | | | | | | | 10 752,97 | | |
| | | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) | | 1 980,52 | 11,08 | 1,87 | 4 331,54 | 343,80 | 6 666,94 | 125,15 | 0,12 |
| | | ОХРиОПР = 83.83% | | | | | | | 1 661,83 | | |
| | | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | | | | | | | 1 012,79 | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | 9 341,56 | | |
| | | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) | | 513,46 | 0,45 | 0,31 | 361,47 | 19,28 | 894,66 | 28,17 | 0,02 |
| | | ОХРиОПР = 61.01% | | | | | | | 313,45 | | |
| | | План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 | | | | | | | 203,30 | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | 1 411,41 | | |
| | | **ИТОГО** | | **2 493,98** | **11,53** | **2,18** | **4 693,01** | **363,08** | **7 561,60** | **153,32** | **0,14** |
| | | **ОХР и ОПР** | | | | | | | **1 975,28** | | |
| | | **ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | | **1 216,09** | | |
| | | **СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ** | | | | | | | **4,1** | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | **10 752,97** | | |
| | | **ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10752.97+0+0+0]** | | | | | | | **10 752,97** | | |
| | | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2493.98+2.18)*(34/100)) * ((100-0)/100)] | | | | | | | 848,69 | | |
| | | **ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+848.69+0+0+0+0+0+0+0+0]** | | | | | | | **848,69** | | |
| | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10752.97+848.69+0]** | | | | | | | **11 601,66** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2493.98*1] | | 1 | 2 493,98 | |
| | ТРУДОЕМКОСТЬ | | | 153,32 | |
| | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | | | 0,14 | |
| | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | | | 4,1 | |
| | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [11.53*1] | | 1 | 11,53 | |
| | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [2.18*1] | | 1 | 2,18 | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [363.08*1] | | 1 | 363,08 | |
| | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | | | 4 693,01 | |
| 1 | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2493.98+11.53+363.08+4693.01]** | | | **7 561,60** | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
| 1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | | | 4 692,99 | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [363.08-0] | | | 363,08 | |
| 2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1975.28*1] | | 1 | 1 975,28 | |
| 3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1216.09*1] | | 1 | 1 216,09 | |
| | ИТОГО [7561.6+0+0+1975.28+1216.09] | | | 10 752,97 | |
| | **ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10752.97+0+0+0]** | | | **10 752,97** | |
| | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
| | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((2493.98+2.18)*(34/100)) * ((100-0)/100)] | 34 | | 848,69 | |
| 6 | **ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+848.69+0+0+0+0+0+0+0+0]** | | | **848,69** | |
| 7 | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10752.97+848.69+0]** | | | **11 601,66** | |
| | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [11601.66+0] | | | 11 601,66 | |
| | **РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ** | | | | |
| 9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [11601.66+0] | | | 11 601,66 | |
| | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [11601.66-0-0-0] | | | 11 601,66 | |
| | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | | 1 | | |
| | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [11601.66*1] | | | 11 601,66 | |
| 11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 10/2026 по 12/2026) | | 1,0272 | | |
| 12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(11601.66+0+0-0)*1.0272+0*1] | | | 11 917,23 | |
| 14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [11917.23+0+0+0+0+0] | | | 11 917,23 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [11917.23-(0+0+0)] | | | 11 917,23 |
| | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [11917.23+0] | | | 11 917,23 |
| 18 | **СУММА НДС [11917.23*20/100]** | **20** | | **2 383,45** |
| | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [11917.23+2383.45+0] | | | **14 300,68** |
| | СУММА ПРОПИСЬЮ: ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 68 КОП. | | | |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| № | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. | | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | без НДС | с НДС | | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб. |
| | **Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 1 | 5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 | 100 ШТ. | 0,1632 | 8,58 | | 1,40 | 5,32 | 0,46 | 0,08 |
| 2 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ | КГ | 0,566725 | 2,45 | | 1,39 | 7,94 | 0,19 | 0,11 |
| 3 | 1/10-280-20/40 ВОДА | М3 | 0,183284 | 1,45 | | 0,27 | | | |
| 4 | 5/30-30-4-1-1/28 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ А56-134 | ШТ. | 1 | 4,53 | | 4,53 | 5,32 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ | 8,856 | 2,70 | | 23,91 | 7,94 | 0,21 | 1,86 |
| 6 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н | КГ | 6,76 | 5,51 | | 37,25 | 7,94 | 0,44 | 2,97 |
| 7 | 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. | 0,8375 | 3,36 | | 2,81 | 7,94 | 0,27 | 0,23 |
| 8 | 5/20-40-4/17 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ К-201 | ШТ. | 8 | 0,67 | | 5,36 | 5,32 | 0,04 | 0,32 |
| 9 | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 29,52 | 3,27 | | 96,53 | 7,94 | 0,26 | 7,68 |
| 10 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 38,3396 | 14,00 | | 536,75 | 7,94 | 1,11 | 42,56 |
| 11 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ | Т | 0,003955 | 6 300,02 | | 24,92 | 7,94 | 500,22 | 1,98 |
| 12 | 5/30-30-4-1-5/8 КРЫШКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ ЮЛИГ.301252.024 | ШТ. | 1 | 6,13 | | 6,13 | 5,32 | 0,33 | 0,33 |
| 13 | 1/10-125-7/110 ЛАМИНАТ КЛАССА N33 ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ С ФАСКОЙ | М2 | 70,98 | 45,03 | | 3 196,23 | 7,94 | 3,58 | 254,11 |
| 14 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М | М2 | 2,7675 | 2,17 | | 6,01 | 7,94 | 0,17 | 0,47 |
| 15 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ | КГ | 0,29568 | 7,20 | | 2,13 | 7,94 | 0,57 | 0,17 |
| 16 | 1/10-160-10/160 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ | М2 | 77,74 | 0,60 | | 46,64 | 7,94 | 0,05 | 3,89 |
| 17 | 2/40-25-15/5 ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА С КОМПЛЕКТУЮЩИМИМ | М | 33,835 | 4,21 | | 142,45 | 7,94 | 0,33 | 11,17 |
| 18 | 1/10-100-45/9 ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ 590 Х 790 Х 3 ММ | М2 | 74,36 | 1,25 | | 92,95 | 7,94 | 0,10 | 7,44 |
| 19 | 3/1-150-10-60/110 РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТИПА РШ 2, РАЗМЕРОМ 350 Х 300 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ШТ. | 4 | 17,21 | | 68,84 | 7,25 | 1,25 | 5,00 |
| 20 | 5/30-30-4-1-2-1/15 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РА16-255 | ШТ. | 7 | 2,65 | | 18,55 | 5,32 | 0,14 | 0,98 |
| 21 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ | ШТ. | 1,5075 | 2,92 | | 4,40 | 7,94 | 0,23 | 0,35 |
| 22 | 5/30-30-4-3-999/120 СВЕТИЛЬНИКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. | 8 | 40,00 | | 320,00 | 5,32 | 2,13 | 17,04 |
| 23 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ | КГ | 0,224 | 22,30 | | 5,00 | 5,32 | 1,19 | 0,27 |
| 24 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 1,38296 | 4,96 | | 6,86 | 7,94 | 0,39 | 0,54 |
| 25 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ | Т | 0,010737 | 3 828,05 | | 41,10 | 7,94 | 303,95 | 3,26 |
| 26 | 1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ | Т | 0,000016 | 4 940,00 | | 0,08 | 7,94 | 392,24 | 0,01 |
| 27 | 5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ | КГ | 0,0336 | 14,95 | | 0,50 | 5,32 | 0,80 | 0,03 |
| | **МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО**<br>**в том числе:**<br>материалы подрядчика | | | | | **4 692,99**<br><br>4 692,99 | | | **363,09**<br><br>363,09 |
| | **Механизмы** | | | | | | | | |
| 28 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,283392 | 0,33 | | 0,09 | | | |
| 29 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 5,7285 | 0,88 | | 5,04 | | | |
| 30 | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,603 | 3,32 | | 2,00 | | | |
| 31 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0,149484 | 21,41 | | 3,20 | | | |
| 32 | М134041 ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 1,2663 | 0,94 | | 1,19 | | | |
| | **МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО** | | | | | **11,52** | | | |

Составил Ведущий инженер А.Е.Талишевский

Проверил Начальник технического отдела М.Н.Бойко