**СОГЛАСОВАНО**

(должность) _____ (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ___ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

(должность) _____ (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ___ г.

# СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт участков асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Минск ул. Радиальная, 52**

Заказчик **ОАО "КРИНИЦА"**

Подрядчик **Генподрядчик**

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены) Регион строительства **г.Минск** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

| Номер пп | Номер по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудозатраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
| | | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Смета: *1. 1. Локальная смета* | | | | | | | | |
| | | | *Ж000 ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ* | | | | | | | | |
| 1. | 1. | **Е46-69-4** (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм Стесненность К=1,15 Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М **4.927** | 8.95 **44.08** К1=1.15 | 156.38 **770.48** | 52.18 **257.09** К1=1.15 | | 4.77 **23.50** | | 213.33 **1051.07** |
| 2. | 2. | **1/10-170-2/62** | Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 400х3.5 | шт. **3.59671** | | | | | 244.78 **880.40** | 19.44 **69.92** | 264.22 **950.32** |
| 3. | 3. | **Е68-15-3** (83.83 / 51.0893) | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 Стесненность К=1,15 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 **0.541** | 144.08 **77.95** К1=1.15 | 2169.72 **1173.82** | 521.00 **281.86** К1=1.15 | 243.65 **131.81** | | | 2 690.72 **1455.68** |
| 4. | 4. | **Е68-15-6** (83.83 / 51.0893) | Ремонт асфальтобетонного покрытия двухслойного толщиной 90 мм, площадью ремонта до 25 м2 Стесненность К=1,15 Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 **5.685** | 124.45 **707.52** К1=1.15 | 1874.11 **10654.32** | 744.53 **4232.65** К1=1.15 | 344.84 **1960.42** | | | 2 618.64 **14886.97** |
| 5. | 5. | **4/1-4-30-10-20/20** | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II) | т **130.786** | | | | | 146.83 **19203.31** | 11.42 **1493.58** | 158.25 **20696.89** |
| 6. | 6. | **7/10-20/20** | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 62,5% до 67,5% ЭБКД-Б-65 | т **0.8392** | | | | | 1 159.99 **973.46** | 92.10 **77.29** | 1 252.09 **1050.75** |
| 7. | 7. | **8/1/280** Возвр.мат. | Лом асфальтобетонный | т **97.154** | | | | | | | |
| 8. | 8. | **8/2/1** | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т **21.603** | | | | | | | |
| 9. | 9. | **Е68-56-3** (83.83 / 51.0893) | Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве выравнивающего слоя покрытий (оснований), съездов и примыканий при ремонте улиц населенных пунктов Стесненность К=1,15 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100т **0.3** | 11.10 **3.33** К1=1.15 | 175.02 **52.51** | 1 018.18 **305.45** К1=1.15 | 115.02 **34.51** | 10.81 **3.24** | 0.62 **0.19** | 1 204.63 **361.39** |
| 10. | 10. | **4/1-4-30-10-20/20** | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II) | т **30.3** | | | | | 146.83 **4448.95** | 11.42 **346.03** | 158.25 **4794.98** |
| 11. | 11. | **Е27-208-4** (83.83 / 51.0893) | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа А, Б, В, Г, Д, С, а также пористых и высокопористых толщиной более 10 см Стесненность К=1,15 Разряд МК Ставка 4р 16.96 | 1000м2 **0.58** | К1=1.15 | | 621.78 **360.63** К1=1.15 | 87.23 **50.59** | | | 621.78 **360.63** |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **832.88** | **12651.13** | **5437.68** | **2177.33** | **25532.86** | **1987.01** | **45608.68** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 12430.70 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 7575.76 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 65615.14 |
| | | | *Ж000 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 730,7 М2* | | | | | | | | |
| 12. | 12. | **Е70-51-10** | | 1000м2 | 14.95 | 187.35 | 5 662.68 | 555.52 | 1 135.08 | 89.60 | 7 074.71 |

| Номер пп | Номер по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудозатраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих | Эксплуатация машин Всего | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | (80.38 / 65.05) | Снятие асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой импортного производства шириной фрезерования 1000 мм на глубину 40 мм Стесненность К=1,15<br>Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96 | **0.7307** | **10.92**<br>К1=1.15 | **136.90** | **4137.72**<br>К1=1.15 | **405.92** | **829.40** | **65.47** | **5169.49** |
| 13. | 13. | **Е70-51-12**<br>(80.38 / 65.05) | При уменьшении глубины фрезерования менее 40 мм или увеличении более 40 мм и более 80 мм на каждые 10 мм к нормативам Е70-51-10 и Е70-51-11 исключать или добавлять (добавлять до 50 мм)<br>Стесненность К=1,15<br>Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96 | 1000м2<br>**0.7307** | 0.23<br>**0.17**<br>К1=1.15 | 2.88<br>**2.10** | 83.75<br>**61.20**<br>К1=1.15 | 6.80<br>**4.97** | 113.25<br>**82.75** | 8.96<br>**6.55** | 208.84<br>**152.60** |
| 14. | 14. | **8/1/300** | Асфальтогранулят | т<br>**7.3** | | | | | | | |
| 15. | 15. | **Е27-72-2**<br>(83.83 / 51.0893) | Розлив битумной эмульсии Стесненность К=1,15<br>Разряд МК Ставка 4р 16.96 | Т<br>**3.534** | К1=1.15 | | 20.55<br>**72.62**<br>К1=1.15 | 9.43<br>**33.33** | | | 20.55<br>**72.62** |
| 16. | 16. | **7/10-20/20** | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 62,5% до 67,5% ЭБКД-Б-65 | т<br>**3.64** | | | | | 1 159.99<br>**4222.36** | 92.10<br>**335.24** | 1 252.09<br>**4557.60** |
| 17. | 17. | **Е27-55-1**<br>(83.83 / 51.0893) | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Стесненность К=1,15<br>Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ<br>**7.307** | 17.39<br>**127.05**<br>К1=1.15 | 297.91<br>**2176.83** | К1=1.15 | | | | 297.91<br>**2176.83** |
| 18. | 18. | **Е27-55-2**<br>(83.83 / 51.0893) | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам Е27-55-1 (добавлять до 5,0 см)<br>Стесненность К=1,15 Кратность К=4<br>Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ<br>**7.307** | 11.18<br>**81.68**<br>К1=1.15 К2=4 | 191.51<br>**1399.36** | К1=1.15 К2=4 | | К2=4 | | 191.51<br>**1399.36** |
| 19. | 19. | **4/1-4-30-10-20/20** | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II) | т<br>**87.246** | | | | | 146.83<br>**12810.33** | 11.42<br>**996.35** | 158.25<br>**13806.68** |
| 20. | 20. | **7/10-20/20** | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 62,5% до 67,5% ЭБКД-Б-65 | т<br>**0.5115** | | | | | 1 159.99<br>**593.33** | 92.10<br>**47.11** | 1 252.09<br>**640.44** |
| 21. | 21. | **Е27-208-4**<br>(83.83 / 51.0893) | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей типа А, Б, В, Г, Д, С, а также пористых и высокопористых толщиной более 10 см<br>Стесненность К=1,15<br>Разряд МК Ставка 4р 16.96 | 1000м2<br>**0.7307** | К1=1.15 | | 621.78<br>**454.33**<br>К1=1.15 | 87.23<br>**63.74** | | | 621.78<br>**454.33** |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **219.82** | **3715.19** | **4725.87** | **507.96** | **18538.17** | **1450.72** | **28429.95** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 3521.29 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 2234.34 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 34185.58 |
| | | | *Ж000 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА 4 417 М2* | | | | | | | | |
| 22. | 22. | **Е70-51-10**<br>(80.38 / 65.05) | Снятие асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой импортного производства шириной фрезерования 1000 мм на глубину 40 мм Стесненность К=1,15<br>Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96 | 1000м2<br>**4.417** | 14.95<br>**66.03**<br>К1=1.15 | 187.35<br>**827.52** | 5 662.68<br>**25012.06**<br>К1=1.15 | 555.52<br>**2453.73** | 1 135.08<br>**5013.65** | 89.60<br>**395.76** | 7 074.71<br>**31248.99** |
| 23. | 23. | **Е70-51-12**<br>(80.38 / 65.05) | При уменьшении глубины фрезерования менее 40 мм или увеличении более 40 мм и более 80 мм на каждые 10 мм к нормативам Е70-51-10 и Е70-51-11 исключать или добавлять (добавлять до 5,0 см)<br>Стесненность К=1,15<br>Разряд 2 МК 0.7389 Ставка 4р 16.96 | 1000м2<br>**4.417** | 0.23<br>**1.02**<br>К1=1.15 | 2.88<br>**12.72** | 83.75<br>**369.92**<br>К1=1.15 | 6.80<br>**30.04** | 113.25<br>**500.23** | 8.96<br>**39.58** | 208.84<br>**922.45** |
| 24. | 24. | **8/1/300** | Асфальтогранулят | т<br>**397** | | | | | | | |
| 25. | 25. | **Е27-72-2**<br>(83.83 / 51.0893) | Розлив битумной эмульсии Стесненность К=1,15<br>Разряд МК Ставка 4р 16.96 | Т<br>**3.534** | К1=1.15 | | 20.55<br>**72.62**<br>К1=1.15 | 9.43<br>**33.33** | | | 20.55<br>**72.62** |
| 26. | 26. | **7/10-20/20** | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 62,5% до 67,5% ЭБКД-Б-65 | т<br>**3.64** | | | | | 1 159.99<br>**4222.36** | 92.10<br>**335.24** | 1 252.09<br>**4557.60** |

| Номер пп | Номер по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудозатраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих | Эксплуатация машин Всего | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27. | 27. | **Е27-53-1** (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Стесненность К=1,15<br>Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ<br>**4.417** | 44.04<br>**194.55**<br>К1=1.15 | 769.86<br>**3400.47** | 1 297.81<br>**5732.43**<br>К1=1.15 | 494.74<br>**2185.27** | 105.22<br>**464.76** | 8.37<br>**36.97** | 2 181.26<br>**9634.63** |
| 28. | 28. | **Е27-54-1** (83.83 / 51.0893) | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице Е27-53: плотным мелкозернистым смесям типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавлять до 5,0 см) Стесненность К=1,15 Кратность К=2<br>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ<br>**4.417** | 0.23<br>**1.02**<br>К1=1.15 К2=2 | 3.35<br>**14.80** | 323.70<br>**1429.78**<br>К1=1.15 К2=2 | 123.41<br>**545.10** | К2=2 | | 327.05<br>**1444.58** |
| 29. | 29. | **4/1-4-30-10-20/20** | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II) | т<br>**545.5** | | | | | 146.83<br>**80095.77** | 11.42<br>**6229.61** | 158.25<br>**86325.38** |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **262.62** | **4255.51** | **32616.81** | **5247.47** | **90296.77** | **7037.16** | **134206.25** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 7851.67 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 5319.07 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 147376.99 |
| | | *Ж000 ЗАМЕНА БОРДЮРОВ* | | | | | | | | | |
| 30. | 30. | **Е68-14-1** (83.83 / 51.0893) | Разборка бордюров на бетонном основании Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М<br>**1.75** | 85.64<br>**149.87**<br>К1=1.15 | 1370.98<br>**2399.22** | 1 472.85<br>**2577.49**<br>К1=1.15 | 689.66<br>**1206.91** | | | 2 843.83<br>**4976.71** |
| 31. | 31. | **Е27-34-2** (83.83 / 51.0893) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ<br>**1.75** | 87.49<br>**153.11**<br>К1=1.15 | 1338.3<br>**2342.03** | 52.72<br>**92.26**<br>К1=1.15 | 17.70<br>**30.98** | 1 038.35<br>**1817.11** | 80.87<br>**141.52** | 2 510.24<br>**4392.92** |
| 32. | 32. | **4/2-2-1-10/1** | БР100.30.15, С25/30, F250, W4<br>БР100.30.15, С25/30, F250, W4 | шт.<br>**175** | | | | | 15.46<br>**2705.50** | 1.39<br>**243.25** | 16.85<br>**2948.75** |
| 33. | 33. | **8/2/1** | Строительные отходы и (или) строительный мусор (лом бетона) | т<br>**25** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **302.98** | **4741.25** | **2669.75** | **1237.89** | **4522.61** | **384.77** | **12318.38** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 5012.31 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 3054.70 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 20385.39 |
| | | *Ж000 РЕГУЛИРОВКА ЛЮКОВ ПО ВЫСОТЕ* | | | | | | | | | |
| 34. | 34. | **Е66-23-1** (83.83 / 51.0893) | Демонтаж чугунных люков Стесненность К=1,15<br>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 | ЛЮК<br>**19** | 2.01<br>**38.24**<br>К1=1.15 | 29.35<br>**557.65** | К1=1.15 | | | | 29.35<br>**557.65** |
| 35. | 35. | **Е23-24-1** (83.83 / 51.0893) | Установка люков (ранее демонтированных) Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96 | ШТ.<br>**19** | 1.77<br>**33.65**<br>К1=1.15 | 28.35<br>**538.65** | 6.33<br>**120.27**<br>К1=1.15 | 2.12<br>**40.28** | 1.20<br>**22.80** | 0.09<br>**1.71** | 35.97<br>**683.43** |
| 36. | 36. | **Е66-23-1** (83.83 / 51.0893) | Демонтаж дождеприемников (прим) Стесненность К=1,15<br>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96 | ЛЮК<br>**4** | 2.01<br>**8.05**<br>К1=1.15 | 29.35<br>**117.40** | К1=1.15 | | | | 29.35<br>**117.40** |
| 37. | 37. | **Е23-24-1** (83.83 / 51.0893) | Установка дождеприемников (ранее демонтированных) Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96 | ШТ.<br>**4** | 1.77<br>**7.08**<br>К1=1.15 | 28.35<br>**113.40** | 6.33<br>**25.32**<br>К1=1.15 | 2.12<br>**8.48** | 1.20<br>**4.80** | 0.09<br>**0.36** | 35.97<br>**143.88** |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **87.02** | **1327.10** | **145.59** | **48.76** | **27.60** | **2.07** | **1502.36** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 1153.39 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 702.92 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 3358.67 |
| | | *Ж000 УСТРОЙСТВО ГАЗОНА* | | | | | | | | | |
| 38. | 38. | **Е47-25-4** (56.39 / 29.09035) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2<br>**0.9** | 54.00<br>**48.60**<br>К1=1.15 | 851.7<br>**766.53** | К1=1.15 | | | | 851.70<br>**766.53** |
| 39. | 39. | **Е47-25-5** (56.39 / 29.09035) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2<br>**-0.9** | 8.03<br>**-7.22**<br>К1=1.15 | 126.59<br>**-113.93** | К1=1.15 | | | | 126.59<br>**-113.93** |
| 40. | 40. | **1/60-80-10-15/10** | Грунт растительный | т<br>**10.8** | | | | | 30.00<br>**324.00** | 20.00<br>**216.00** | 50.00<br>**540.00** |
| 41. | 41. | **Е47-25-6** (56.39 / 29.09035) | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Стесненность К=1,15<br>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2<br>**0.9** | 7.08<br>**6.38**<br>К1=1.15 | 111.72<br>**100.55** | 195.17<br>**175.65**<br>К1=1.15 | 53.44<br>**48.10** | 35.42<br>**31.88** | 1.66<br>**1.49** | 343.97<br>**309.57** |

| Номер пп | Номер по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих | Эксплуатация машин Всего | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | **47.76** | **753.15** | **175.65** | **48.10** | **355.88** | **217.49** | **1502.17** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 451.82 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 233.09 |
| | | ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 2187.08 |
| | | **ИТОГО прямые затраты по смете** | | | **1753.08** | **27443.33** | **45771.35** | **9267.51** | **139273.89** | **11079.22** | **223567.79** |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | | | 30421.18 |
| | | Плановая прибыль | | | | | | | | | 19119.88 |
| | | ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | 273108.85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ИТОГО прямые затраты** в том числе: | **1753.08** | **27443.33** | **45771.35** | **9267.51** | **139273.89** | **11079.22** | **223567.79** |
| 1.1. | Материалы заказчика | x | x | x | x | 0.00 | x | x |
| 1.2. | Материалы подрядчика | x | x | x | x | 139273.89 | x | x |
| 2. | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | | | | | | 1 | 30 421,18 |
| . | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 83.83 | 26855,52 |
| . | . 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 80.38 | 3113,84 |
| . | . 17.озеленение территорий (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 56.39 | 451,82 |
| 3. | Плановая прибыль | | | | | | 1 | 19 119,88 |
| . | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 51.0893 | 16366,82 |
| . | . 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 65.05 | 2519,97 |
| . | . 17.озеленение территорий (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | | | | | | 29.09035 | 233,09 |
| 4. | Временные (титульные) здания и сооружения | | | | | | | |
| . | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | | | | | | 15 | |
| 5. | Зимние удорожания | | | | | | 0.93 | |
| 6. | Прочие затраты, в том числе: | | | | | | | 12 481,69 |
| . | Средства по уплате обязательных страховых взносов | | | | | | 34 | 12 481,69 |
| . | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика | | | | | | | |
| . | Разъездной характер работ | | | | | | | |
| . | Перевозка рабочих | | | | | | | |
| . | Командировочные расходы | | | | | | | |
| . | Другие прочие | | | | | | | |
| . | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) | | | | | | | |
| 7. | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | 285 590,54 |
| . | в том числе стоимость подрядных работ | | | | | | | 285 590,54 |
| . | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | | | | | | 1 | |
| . | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | | | | | | |
| . | ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | | | | | | 285 590,54 |
| 8. | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | | | | | | | |
| . | в том числе: | | | | | | | |
| 9. | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | | | | | | 285 590,54 |
| 11. | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | | | | | | 1,0181 |
| 12. | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | | | | | | 290759,73 |
| 13. | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | | | | | | | |
| 14. | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | | | | | | 290 759,73 |
| . | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-) | | | | | | | |
| 16. | Итого объем работ для налогообложения | | | | | | | 290 759,73 |
| 17. | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | | | | | | | |
| 18. | Сумма НДС по ставке _____ % | | | | | | 20 | 58 151,95 |
| . | ВСЕГО выполнено работ | | | | | | | 348 911,68 |
| 20. | Сумма прописью ***Триста сорок восемь тысяч девятьсот одиннадцать руб. 68 коп.*** | | | | | | | |

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена материала **без НДС** | Стоимость материала **без НДС** | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср **без НДС** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Материалы подрядчика** | | | | | | |
| | | 1/ **Материалы для строительных работ** | | | | | | |
| | | 1/10-110-50-5 **Бруски и брусья обрезные хвойных пород** | | | | | | |
| 1. | 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0.66255 | 291.02 | 192.80 | 7.94% | 15.33 |

| № пп | Код | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена материала **без НДС** | Стоимость материала **без НДС** | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср **без НДС** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/10-110-50-10 **Бруски и брусья необрезные хвойных пород** | | | | | | | |
| 2. | 1/10-110-50-10/285 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта | м3 | 0.2975 | 202.14 | 60.13 | 7.94% | 4.78 |
| | 1/10-135-10-10 **Прочие нефтепродукты** | | | | | | | |
| 3. | 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0.000834 | 2 792.70 | 2.33 | 7.94% | 0.19 |
| | 1/10-170-2 **Круги (диски) отрезные** | | | | | | | |
| 4. | 1/10-170-2/62 | Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 400х3.5 | шт. | 3.59671 | 244.78 | 880.40 | 7.94% | 69.92 |
| | 1/10-240-25-35 **Гвозди строительные** | | | | | | | |
| 5. | 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1.75 | 3.46 | 6.06 | 7.94% | 0.47 |
| | 1/10-240-40 **Скобы** | | | | | | | |
| 6. | 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 27.3854 | 9.93 | 271.95 | 7.94% | 21.64 |
| | 1/10-280-20 **Материалы разного назначения** | | | | | | | |
| 7. | 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 44.731889 | 1.45 | 64.90 | % | |
| | 1/60-80-10-15 **Грунт, земля растительная** | | | | | | | |
| 8. | 1/60-80-10-15/10 | Грунт растительный | т | 10.8 | 30.00 | 324.00 | 20 | 216.00 |
| | 1/60-80-20 **Семена трав** | | | | | | | |
| 9. | 1/60-80-20/5 | Семена газонных трав | кг | 1.8 | 10.46 | 18.83 | 7.94% | 1.49 |
| | 4/ **Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы** | | | | | | | |
| | 4/1-4-10-20-40 **Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм** | | | | | | | |
| 10. | 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 | м3 | 10.325 | 168.06 | 1735.21 | 7.78% | 135.05 |
| | 4/1-4-20-20-10-20 **Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250** | | | | | | | |
| 11. | 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0.289 | 149.61 | 43.32 | 7.78% | 3.30 |
| | 4/1-4-30-10-20 **Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые плотные тип Б** | | | | | | | |
| 12. | 4/1-4-30-10-20/20 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II) | т | 793.832 | 146.83 | 116558.36 | 7.78% | 9065.57 |
| | 4/2-2-1-10 **Камень бортовой. Серия Б3.020.1-1.99 вып.1** | | | | | | | |
| 13. | 4/2-2-1-10/1 | БР100.30.15, С25/30, F250, W4 БР100.30.15, С25/30, F250, W4 | шт. | 175 | 15.46 | 2705.50 | 9.02% | 243.25 |
| | 7/ **Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства** | | | | | | | |
| | 7/10-20 **Эмульсии битумные катионные дорожные** | | | | | | | |
| 14. | 7/10-20/20 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 62,5% до 67,5% ЭБКД-Б-65 | т | 8.6307 | 1 159.99 | 10011.51 | 7.94% | 794.88 |
| | 7/25-110 **Резцы для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия** | | | | | | | |
| 15. | 7/25-110/10 | Резцы для холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия | шт. | 226.4988 | 28.25 | 6398.59 | 7.94% | 507.36 |
| | 8/ **Строительные отходы** | | | | | | | |
| | 8/1 **Возвращаемые материалы** | | | | | | | |
| 16. | 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 404.3 | | | 7.94% | |
| | 8/2 **Строительный мусор** | | | | | | | |
| 17. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор (лом бетона) | т | 25 | | | 7.94% | |
| | **ИТОГО Материалы подрядчика :** | | | | | **139273.89** | | **11079.23** |
| | **ВСЕГО :** | | | | | **139273.89** | | **11079.23** |

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код | Наименование машин и механизмов | Единица измерения | Количество | Цена маш-часа **без НДС** | Стоимость механизма **без НДС** | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Механизмы подрядчика** | | | | | | |
| 1. | М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | МАШ.-Ч | 29.30328225 | 38.42 | 1125.85 | 19.93 | 584.01 |

| № пп | Код | Наименование машин и механизмов | Единица измерения | Количество | Цена маш-часа **без НДС** | Стоимость механизма **без НДС** | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | МАШ.-Ч | 3.889875 | 61.12 | 237.85 | 20.52 | 79.73 |
| 3. | М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин | МАШ.-Ч | 136.3612615 | 35.66 | 4862.63 | 16.96 | 2312.70 |
| 4. | М120102 | Автогудронаторы 7000 л | МАШ.-Ч | 1.869486 | 77.70 | 145.25 | 35.65 | 66.65 |
| 5. | М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | МАШ.-Ч | 3.316071 | 116.41 | 386.03 | 20.52 | 68.05 |
| 6. | М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | МАШ.-Ч | 2.110227 | 203.27 | 428.94 | 21.93 | 46.28 |
| 7. | М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | МАШ.-Ч | 73.503837 | 41.61 | 3058.45 | 18.69 | 1373.79 |
| 8. | М120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | МАШ.-Ч | 79.1901845 | 52.72 | 4174.90 | 20.52 | 1625.01 |
| 9. | М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | МАШ.-Ч | 11.3003025 | 4.21 | 47.60 | | |
| 10. | М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | МАШ.-Ч | 2.8359 | 61.94 | 175.65 | 16.96 | 48.10 |
| 11. | М121602 | Машина дорожная комбинированная МДК-5337 | МАШ.-Ч | 39.171093 | 91.91 | 3600.23 | 19.93 | 780.69 |
| 12. | М122000 | Укладчики асфальтобетона | МАШ.-Ч | 21.943656 | 74.79 | 1641.18 | 20.52 | 450.27 |
| 13. | М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | МАШ.-Ч | 0.7659 | 386.81 | 296.26 | 42.45 | 32.51 |
| 14. | М122206 | Фреза дорожная импортного производства шириной фрезерования 1000 мм | МАШ.-Ч | 39.071043 | 636.38 | 24864.01 | 39.21 | 1531.96 |
| 15. | М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | МАШ.-Ч | 41.8721095 | 6.14 | 257.09 | | |
| 16. | М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | МАШ.-Ч | 136.3612615 | 0.56 | 76.37 | | |
| 17. | М331617 | Средства малой механизации | МАШ.-Ч | 18.3618775 | 21.41 | 393.09 | 14.58 | 267.73 |
| | | **ИТОГО Механизмы подрядчика :** | | | | **45771.37** | | **9267.48** |
| | | **ВСЕГО :** | | | | **45771.37** | | **9267.48** |

Составил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)