УТВЕРЖДЕНО
Врач-реабилитолог (заведующий отделением) отделения медицинской реабилитации №1 УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска»

_____ М.И.Марина

«05» ____11_____ 2026 года

Техническое задание на закупку
Кондиционера

Лот №1: Кондиционер, в количестве 2 штук, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, полупрофессиональной серии (для серверной площадью 18 м^2).

В состав поставки также входит: блок ротации и резервирования кондиционеров (например СРК-М2 или аналогичный по параметрам), монтажные и пусконаладочные работы. В случае если штатная автоматика кондиционера может обеспечить работу кондиционеров в режиме резервирования 1+1, блок ротации может быть исключен из комплекта поставки. Установка внешних блоков возможна как на утепленный фасад здания (утепление 50 мм), так и на отмостку здания под окном. Установка внутренних блоков возможна на стену возле окна, при этом длина трасс не превышает 8 метров. Помещение серверной расположено на 1 этаже здания. Поставка производится по адресу Минская обл., Воложинский р-н,а.г. Раков, ул. Парковая 30.

Технические требования к кондиционеру

- питание - от сети 230В;
- холодопроизводительность - не менее 3,5 кВт;
- возможность работы при температурах до - 30°С.
- возможность горизонтального и вертикального регулирования направления воздушного потока

инженер по ремонту А.В.Радкевич