МІНСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Камунальнае унітарнае вытворчае прадпрыемства па эксплуатацыі і рамонту камунальных цеплавых сетак і кацельных
«МІНСККАМУНЦЕПЛАСЕТКА»
Дзяржаўнае прадпрыемства
«МІНСККАМУНЦЕПЛАСЕТКА»
вул. Валгаградская, 12, 220049, г. Мінск
Прыёмная: тэл. 399-53-11, факс 338-39-54
www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by
Р/рах. BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000
у ЦБП № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мінск,
BIC SWIFT AKBBBY2X
УНП 100185328, АКПА 05570727

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных
«МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»
Государственное предприятие
«МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»
ул. Волгоградская, 12, 220049, г. Минск
Приёмная: тел. 399-53-11, факс 338-39-54
www.mkts.by, e-mail: mailbox@mkts.by
Р/счет BY67 AKBB 3012 0143 9136 2530 0000
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,
BIC SWIFT AKBBBY2X
УНП 100185328,ОКПО 05570727

15.10.2026 № 47-8/7997

На № _____ ад _____

КУП «Тендерный центр
Мингорисполкома»

О направлении дополнений
и изменений в задание на закупку

Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» просит:

1. Дополнить задание на закупку электротехнического и компьютерного оборудования для объекта: «Модернизация здания специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81, район аг. Ждановичи» (в части оснащения аварийным источником электроснабжения)» следующего содержания:

«11.3. Согласование решения по допуску к закупке согласно п. 15 Главы 2 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168» не проводилось».

2. Исключить из задания на закупку лот 2: компьютерное оборудование.

3. Приложение 1 к заданию на закупку читать в редакции приложения 1 к настоящему письму.

Заместитель директора
по общим вопросам Д.А.Миронов

3

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемого электротехнического оборудования и комплектующих к нему

«Модернизация здания специализированного коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81, район аг. Ждановичи»
(в части оснащения аварийным источником электроснабжения)

№ п/п	Наименование:	Ед. изм.	Кол-во
	ЛОТ № 1		
1	Шкаф металлический двухсекционный, IP54, каждая секция двухсоставная (нижняя часть для силового и слаботочного оборудования, верхняя часть для сигнального оборудования и приборов учета), габарит одной секции не менее 1800х800х500, с приборами:	шт.	1
	АВР 3.1 в сборе:		
	ПЛК Контроллер ОВЕН ПР-205-4-1211.022.2.0 – **1 шт.**		
	Блок расширения ПРМ-24.1 – **1 шт.**		
	Выключатель автоматический ВА47-29 С2 – **3 шт.**		
	Реле промежуточное Uн=24 В, РК-4Р, 4 контактных группы, на рейку DIN, IP 20 – **8 шт.**		
	Реле промежуточное Uн=220 В, 50Гц РК-4Р, 4 контактных группы, на рейку DIN, IP 20 – **19 шт.**		
	Контактор Uк=400В, на DIN рейку, IP 20 – **1 шт.**		
	Реле контроля фаз CZF-BR – **3 шт.**		
	Переключатель трехпозиционный IEK LAY5-BJ33 – **1 шт.**		
	Кнопка SB7-CA 35 с возвратом 1НО+1НЗ d=22мм, зеленая – **8 шт.**		
	Блок питания AC220B/DC24B – 1 шт.		
	Лампа сигнальная AD22-220AC красная – **4 шт.**		
	Лампа сигнальная AD22-220AC зеленая – **4 шт.**		
	Лампа сигнальная AD22-220AC белая – **3 шт.**		
	Лампа сигнальная AD22-22DS красная – **1 шт.**		
	Комплект ИБП 1000 ВА с двумя внешними АКБ 26 Ач – **1 шт.**		
	Выключатель-разъединитель 3Р, 125А – **3 шт.**		
	Счетчик СС-301-20.1/U/1/P(L)K-RS485 10-100А – **3 шт.**		
	Выключатель автоматический в комплекте с ЭМ приводом, аналог ВА55-41-334730-250А-690АС-2400А-НР230АС-ПЭ230АС (IR/In): 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1 – **4 шт.**		
	Кабели для интерфейса RS-485 с медными луженными многопроволочными жилами полиэтиленовой изоляцией, экран – общий из оплетки медными проволоками поверх алюмополимерной ленты, оболочка – светостабилизированный полиэтилен 4х2х06 (КИС-П) – **30 м**		
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный стальными лентами, с изоляцией и защитным шлангом из пвх 5х2,5 (ВБбШВ) **– 30 м**		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный стальными лентами, с изоляцией и		

	защитным шлангом из пвх 4х35 (АВБбШВ) **– 30 м**		
	Оборудование АСКУЭ в составе: Преобразователь TDS-725i в комплекте с кабелем питания DC, 2-проводной, ПВХ, 300В, 0,3м – **2 шт.** Блок питания AC220/DC24B на DIN рейку – **1 шт.**		
2	**ЩГ в составе:**		
	Корпус металлический ЩМП-4-0 (800х650х250) У2 IP54 со съемным дном для ввода кабелей, с установленными в нем штепсельными разъемами: - разъем силовой стационарный 80А, 3Р+N IP54 в комплекте с вилкой переносной 80А, 3Р+N, IP54; - разъем силовой стационарный 25А, 3Р+N+PE, IP54 в комплекте с вилкой переносной 25А, 3Р+N+PE, IP54; - разъем DB-9 RS-485 в комплекте со штекером.	шт.	1

Проектная документация 1.1829-25.