УТВЕРЖДАЮ

Директор — В.М.Косенков
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"10" ноября 20 26 г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "Белторресурсы"
АДРЕС: г. Минск, ул. Казинца, дом 2, ком. 21
УНП: 100024578

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Конвейер ленточный для пресса Presona
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Приямок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 92
Устройство приямка

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.10.2026 СТОИМОСТЬ 16 842.27 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Октября 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.009, оборудование = 1.0025, прочие = 0.9951, База НРР 2022г.											
Ж		**Раздел 1**									
1	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	Приямок									
2	**Е27-205-6**	НАРЕЗКА ШВА БЕНЗОРЕЗОМ РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	10 М **4,78**	5,61 **26,82**	11,75 **56,17**				17,36 **82,99**	0,30 **1,43**	
3	1/10-170-2/65	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ. **1**				441,00 **441,00**	35,02 **35,02**	476,02 **476,02**		
4	**Е27-18-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ **0,037**	2 835,64 **104,92**	3 502,67 **129,60**	1 605,65 **59,41**			6 338,31 **234,52**	179,80 **6,65**	94,33 **3,49**
5	**Е51-5-1**	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 М3 **0,3**	3 274,82 **982,45**	509,56 **152,87**	217,20 **65,16**			3 784,38 **1 135,32**	224,55 **67,37**	11,65 **3,50**
6	**Е6-1-1**	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 М3 В ДЕЛЕ **0,02**	2 667,84 **53,36**	565,11 **11,30**	197,47 **3,95**	205,04 **4,10**	15,00 **0,30**	3 452,99 **69,06**	180,00 **3,60**	10,00 **0,20**
7	4/1-4-10-20-10/50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3 **2,1**				199,22 **418,36**	15,50 **32,55**	214,72 **450,91**		
8	**Е6-150-1**	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	Т **1,213**	246,18 **298,62**	24,33 **29,51**	14,28 **17,32**	7,99 **9,69**	0,46 **0,56**	278,96 **338,38**	16,88 **20,48**	0,91 **1,10**
9	1/10-260-1-15/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500 (А500С), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т **0,011**				2 176,84 **23,95**	124,52 **1,37**	2 301,36 **25,32**		
10	1/10-260-1-15/5	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т **1,215**				1 902,66 **2 311,73**	108,83 **132,23**	2 011,49 **2 443,96**		
11	**Е6-33-4**	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ **0,111**	12 744,27 **1 414,61**	6 625,19 **735,40**	3 222,62 **357,71**	3 136,83 **348,19**	248,84 **27,62**	22 755,13 **2 525,82**	729,12 **80,93**	159,18 **17,67**
12	4/1-4-10-20-20/90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3 **11,3**				218,62 **2 470,41**	17,01 **192,21**	235,63 **2 662,62**		
13	**Е6-11-8**	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	Т **0,0383**	1 072,21 **41,07**	24,59 **0,94**	12,08 **0,46**	4 477,59 **171,49**	256,57 **9,83**	5 830,96 **223,33**	63,22 **2,42**	0,67 **0,03**
14	ТЛ-15	Транспортные расходы по доставке бетона	Рейс **2**					150,00 **300,00**	150,00 **300,00**		
15	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	Основание под двигатель									
16	**Е27-205-6**	НАРЕЗКА ШВА БЕНЗОРЕЗОМ РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	10 М **1,32**	5,61 **7,41**	11,75 **15,51**				17,36 **22,92**	0,30 **0,40**	

17	Е27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	2 835,64	3 502,67	1 605,65			6 338,31	179,80	94,33
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,01**	**28,36**	**35,03**	**16,06**			**63,39**	**1,80**	**0,94**
18	Е1-163-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	3 951,65					3 951,65	270,96	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,01**	**39,52**					**39,52**	**2,71**	
19	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	2 667,84	565,11	197,47	205,04	15,00	3 452,99	180,00	10,00
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,005**	**13,34**	**2,83**	**0,99**	**1,03**	**0,08**	**17,28**	**0,90**	**0,05**
20	Е6-150-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	246,18	24,33	14,28	7,99	0,46	278,96	16,88	0,91
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,194**	**47,76**	**4,72**	**2,77**	**1,55**	**0,09**	**54,12**	**3,27**	**0,18**
21	1/10-260-1-15/4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500 (А500С), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т				2 176,84	124,52	2 301,36		
			0,002				**4,35**	**0,25**	**4,60**		
22	1/10-260-1-15/5	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				1 902,66	108,83	2 011,49		
			0,192				**365,31**	**20,90**	**386,21**		
23	Е6-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	208,35	32,59	12,09	175,95	10,61	427,50	12,64	0,66
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,194**	**40,42**	**6,32**	**2,35**	**34,13**	**2,06**	**82,93**	**2,45**	**0,13**
24	Е6-1-15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	1 842,38	863,09	301,09	196,21	15,33	2 917,01	116,82	15,26
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,012**	**22,11**	**10,36**	**3,61**	**2,35**	**0,18**	**35,00**	**1,40**	**0,18**
25	4/1-4-10-20-20/90	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3				218,62	17,01	235,63		
			1,2				**262,34**	**20,41**	**282,75**		
26	Е6-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	1 072,21	24,59	12,08	4 477,59	256,57	5 830,96	63,22	0,67
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18%	**0,027**	**28,95**	**0,66**	**0,33**	**120,89**	**6,93**	**157,43**	**1,71**	**0,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 149,72	1 191,22	530,12	6 990,87	782,59	12 114,40 2 476,53 2 251,34 16 842,27	197,52	27,49
		ИТОГО ПО Строительные работы (город) ОХРиОПР = 67.3% План.приб. = 61.18% ИТОГО		3 149,72	1 191,22	530,12	6 990,87	782,59	12 114,40 2 476,53 2 251,34 16 842,27	197,52	27,49
		ИТОГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		**3 149,72**	**1 191,22**	**530,12**	**6 990,87**	**782,59**	**12 114,40 2 476,53 2 251,34 3,6 16 842,27**	**197,52**	**27,49**

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3149.72*1]		1	3 149,72
	ТРУДОЕМКОСТЬ			197,52
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			27,49
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,6
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [1191.22*1]		1	1 191,22
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [530.12*1]		1	530,12
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [782.59*1]		1	782,59
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			6 990,87
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3149.72+1191.22+782.59+6990.87]**			**12 114,40**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			6 990,89
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [782.59-0]			782,59
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2476.53*1]		1	2 476,53
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2251.34*1]		1	2 251,34
	ИТОГО [12114.4+0+0+2476.53+2251.34]			16 842,27
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16842.27+0+0+0]			**16 842,27**
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((3149.72+530.12)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 251,15
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1251.15+0+0+0+0+0+0+0]**			**1 251,15**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [16842.27+1251.15+0]**			**18 093,42**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [18093.42+0]			18 093,42
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [18093.42+0]			18 093,42
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [18093.42-0-0-0]			18 093,42
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [18093.42*1]			18 093,42
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 11/2026 по 11/2026)		1,009	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(18093.42+0+0-0)*1.009+0*1]			18 256,26
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			18 256,26

	[18256.26+0+0+0+0+0]			
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [18256.26-(0+0+0)]			18 256,26
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [18256.26+0]			18 256,26
18	**СУММА НДС [18256.26*20/100]**	**20**		**3 651,25**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [18256.26+3651.25+0]			**21 907,51**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 51 КОП.			

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-10/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	2,1	199,22		418,36	7,78	15,50	32,55
2	4/1-4-10-20-20/90 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3	12,5	218,62		2 732,75	7,78	17,01	212,63
3	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	0,05215	1,45		0,08			
4	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,64341	3,46		16,07	7,94	0,27	1,25
5	2/10-35/10 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0653	4 457,10		291,05	5,72	254,95	16,65
6	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,105996	280,95		29,78	7,94	22,31	2,36
7	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,009706	3 027,30		29,38	5,72	173,16	1,68
8	1/10-170-2/65 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 500 Х 4	ШТ.	1	441,00		441,00	7,94	35,02	35,02
9	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,01407	0,82		0,01	7,94	0,07	
10	1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	6,61	0,81		5,35	7,94	0,06	0,40
11	1/10-260-210-2/29 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004221	2 660,00		11,23	5,72	152,15	0,64
12	1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,009051	5 400,00		48,88	7,94	428,76	3,88
13	1/10-260-1-15/4 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500 (А500С), ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,013	2 176,84		28,30	5,72	124,52	1,62
14	1/10-260-1-15/5 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,407	1 902,66		2 677,04	5,72	108,83	153,12
15	2/50-35-10/5 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	5,994	27,34		163,88	7,94	2,17	13,01
16	2/50-35-10/10 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,0432	36,14		1,56	7,94	2,87	0,12
17	1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,007825	12 290,00		96,17	7,94	975,83	7,64
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**6 990,89** 6 990,89			**782,57** 782,57
	Механизмы								
18	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,07896	80,34		6,34			
19	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,136294	43,68		5,95			
20	М110102 БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	4,57652	0,40		1,83			
21	М121205 БЕНЗОРЕЗ STIHL TS 800	МАШ.-Ч	1,83	39,16		71,66			
22	М070147 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 37 (50) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,093	36,75		3,42			
23	М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,37577	1,46		6,39			
24	М111301 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,20075	0,29		0,06			
25	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,35126	35,80		155,78			
26	М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т	МАШ.-Ч	0,23919	49,73		11,89			
27	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	0,37626	61,12		23,00			
28	М021243 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	16,84203	40,46		681,43			
29	М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,05628	1,03		0,06			
30	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ	МАШ.-Ч	4,35126	0,56		2,44			

	ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)								
31	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,963753	21,41		42,04			
32	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,52	4,52		29,47			
33	М060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3	МАШ.-Ч	3,402	43,93		149,45			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**1 191,21**			

Составил

Начальник отдела технического развития А.Б.Шабор

Проверил