МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение образования
«Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров»

Отдел государственной экологической экспертизы по г.Минску и Минской области
220037, г. Минск, пер. Менделеева 1-й, д. 50, к. 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

№ 1300/2025

утверждено приказом государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20.08.2025 № 1300-Э.

Наименование объекта государственной экологической экспертизы:	Строительный проект «Модернизация участка канализационной сети по ул. Мележа, 4 в г. Минске».
Заказчик документации:	Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» (далее – УП «Минскводоканал»), 220088, г. Минск, ул. Пулихова, 15.
Разработчик документации:	Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО «ГКБ Инжпромпроект»), 220040, г. Минск, ул. Леонида Беды, 29, пом. 4Н.
Вид строительства:	Модернизация.
Источник финансирования:	Собственные средства.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с заявлением о выдаче заключения государственной экологической экспертизы ООО «ПКБ Инжпромпроект» от 23.07.2025 № 250 (поступившее 23.07.2025, далее – заявление) документация представлена на государственную экологическую экспертизу согласно подпункту 3.4.8 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548, заявлено осуществление административной процедуры – получение заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, изменениям, вносим в нее.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» проектная документация по объекту: «Модернизация участка канализационной сети по ул. Мележа, 4 в г. Минске», (далее, если не предусмотрено иное – документация, объект) относится к объектам государственной экологической экспертизы (проектная документация на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, за исключением проектной документации на строительство и эксплуатацию одиночных водозаборов для добычи подземных вод).

Заявление содержит следующие сведения об исходных данных на разработку документации:

– платежный документ о внесении платы за проведение государственной экологической экспертизы от 23.07.2025 № 86;

– письмо Администрации Советского района г. Минск от 17.07.2025;

– распоряжение – УП «Минскводоканал» от 06.11.2024 № 65

– задание на проектирование от 04.02.2025 б/н;

– дефектный акт – УП «Минскводоканал» от 04.02.2025 № б/н;

– письмо УП «Минскводоканал» от 20.05.2025 № 3-20/464;

– письмо УП «Минскводоканал» от 19.06.2025 № 3-20/550;

– письмо УП «Минскводоканал» от 17.07.2025 № 3-20/644.

По документации получены следующие согласования с иными государственными органами, организациями в случаях, установленных законодательством:

Администрация Советского района от 17.07.2025 № 2837 и УП «Минскводоканал» от 17.07.2025 № 3-20/644.

Срок реализации проектных решений: начало строительства – октябрь 2025, продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 3 месяца.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Сведения о характеристике объекта.

В связи с тем, что сеть хозяйственно-бытовой канализации находится в аварийном состоянии, проектом предусмотрена модернизация участков трубопровода по существующим трассам с применением новых материалов.

Глубина заложения канализационной сети составляет от 1,79 м до 5,94 м.

Канализационная сеть Ø500 мм из ж/б труб общей протяженностью 338 м.п.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации:

- отсутствуют стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферу;
- отсутствуют автостоянки общей вместимостью более 50 машиномест;
- отсутствует вредное воздействие объекта физическими факторами на внешнюю среду;
- при функционировании объекта не создаются производственные сточные воды;
- отсутствуют проектные решения, изменяющие природный ландшафт или функциональное использование территории с природоохранными объектами или с памятниками природы;
- отсутствуют проектные решения по биологической рекультивации и решения, вызывающие изменения в среде обитания или в путях миграции животных или других охраняемых видов фауны.

Сведения о площадке, выбранной для осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, месте ее расположения.

Объект расположен в Советском районе г. Минска по ул. Мележа, 4 в зоне жилой многоквартирной застройки.

В геоморфологическом отношении трасса расположена в пределах Минской моренной возвышенности. Естественный рельеф в результате вертикальной планировки территории при строительстве города утратил свои первоначальные формы и облик сглажен покровом техногенных отложений.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, неблагоприятные геологические процессы не установлены, на расстоянии до 1 км от объекта проектирования находятся охранные зоны линий, сооружений электросвязи и радиофикации, охранные зоны электрической сети, охранные зоны газораспределительной системы, на расстоянии до 2 км от объекта проектирования, природные комплексы и объекты международного значения отсутствуют.

Сведения о видах и объемах используемых природных ресурсов.

Проектом предусматривается:

- внесение растительного грунта слоем h = 0,15 м и устройство газона на площади 359,0 м^2;
- внесение растительного грунта слоем h = 0,05 м и устройство газона на площади 385,0 м^2;
- вырубка 2-х декоративно-лиственных деревьев и 1-го кустарника.

Сведения о допустимом воздействии на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, включая количественные и качественные показатели, а также предполагаемые изменения окружающей среды.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматриваются.

Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение (снижение) вредного воздействия на окружающую среду.

Во избежание загрязнения поверхностных вод в процессе производства работ проектом предусмотрено:

- при сварке труб, особое внимание обратить на качество сварных соединений полиэтиленовых труб;
- содержать в исправном состоянии строительную технику, не допускать попадания технических жидкостей на почву;
- контролировать вывоз демонтируемых материалов и строительных отходов;
- после выполнения работ территорию площадки спланировать, обустроить и озеленить;
- для подъезда строительной техники предусмотреть подъезды и дороги к зоне производства работ;
- выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

Запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения;
- отведение в зону водосбора поверхностного источника, включая его притоки, сточных вод, не отвечающих нормативным требованиям;
- применение ядохимикатов.

Кроме того, в процессе эксплуатации проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выполнять Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами».

Проектом предусмотрены мероприятия по рациональному использованию и охране недр:

- соблюдение порядка предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о недрах Республики Беларусь и иными актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами;
- обеспечение комплексности и полноты геологического изучения недр;
- соблюдение предусмотренного проектной документацией порядка проведения горных работ;
- при прокладке по новому следу существующие трубы тампонируются, а при производстве работ открытым способом трубы демонтируются;
- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами;
- осуществление мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, связанных с пользованием недрами;
- предотвращение разлива ГСМ, технологических жидкостей, загрязнения территории отходами производства;
- применение материалов, не обладающих экологической вредностью;

- соблюдение правил консервации и ликвидации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Сведения о проведении оценки воздействия на окружающую среду, включая результаты общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, планируемая деятельность не относится к объектам, для которых проводится ОВОС.

Сведения о соответствии наилучшим доступным техническим методам.

В составе проектной документации не представлены.

Сведения о результатах научно-исследовательских работ.

В составе проектной документации не представлены.

Сведения о сроках реализации проектных решений.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, начало строительства – октябрь 2025, продолжительность выполнения строительно-монтажных работ – 3 месяца.

Сведения о соблюдении режимов охраны и использования природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной охране.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, на расстоянии до 1 км от объекта проектирования находятся охранные зоны линий, сооружений электросвязи и радиофикации, охранные зоны электрической сети, охранные зоны газораспределительной системы, на расстоянии до 2 км от объекта проектирования, природные комплексы и объекты международного значения отсутствуют.

Сведения о результатах оценки при проведении государственной экологической экспертизы по соответствующим компонентам природной среды

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, на расстоянии до 1 км от объекта проектирования находятся охранные зоны линий, сооружений электросвязи и радиофикации, охранные зоны электрической сети, охранные зоны газораспределительной системы, на расстоянии до 2 км от объекта проектирования, природные комплексы и объекты международного значения отсутствуют.

Оценка соблюдения нормативов качества окружающей среды.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматриваются.

Оценка соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при максимально возможной загрузке оборудования.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при максимально возможной загрузке оборудования для рассматриваемого объекта не установлены.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране и использовании растительного мира.

Проектом предусмотрена:

- вырубка 2-х декоративно-лиственных деревьев и 1-го кустарника;
- восстановление газона обыкновенного на площади 744,0 м^2 в полном объеме.

Таксационный план сверен УП «Зеленстрой Советского района г. Минска» 16.06.2025.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 № 205-З и постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» от 25.10.2011 № 1426 за удаляемые объекты растительного мира предусматриваются компенсационные мероприятия.

Проектом предусмотрены компенсационные посадки в количестве 18-ти деревьев быстрорастущей породы и 5-ти красивоцветущих кустарника.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране и использовании животного мира.

В соответствии с Положением «О порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 № 168 предусматриваются компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания в зоне строительства составляют 0,34 базовой величины.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране атмосферного воздуха.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматриваются.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране и использовании вод.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, воздействие (загрязнение) поверхностных и подземных источников, а также грунтовых вод не предусматривается, источники загрязнения почв и грунтовых вод отсутствуют.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране и использовании земель (включая почвы).

Проектом предусматривается:

- внесение растительного грунта слоем h = 0,15 м и устройство газона на площади 359,0 м^2;
- внесение растительного грунта слоем h = 0,05 м и устройство газона на площади 385,0 м^2.

Работы по устройству газона производятся 100 % вручную.

Оценка на предмет соответствия законодательству об обращении с отходами.

В процессе производства образуются следующие отходы строительства.

Код отходов	Наименование отходов	Ед. изм.	Кол-во	Класс и степень опасности

3141004	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий	тонн	1,47955	Неопасные
3142707	Бой бетонных изделий	тонн	15,211632	Неопасные
3142708	Бой железобетонных изделий	тонн	7,6	Неопасные
3140705	Бой кирпича керамического	тонн	3,87	Неопасные
9120400	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	тонн	0,092	Неопасные
1710700	Кусковые отходы натуральной чистой древесины	тонн	1,14	4-й класс
1730200	Сучья, ветви, вершины	тонн	0,09	Неопасные
1730300	Отходы корчевания пней	тонн	1,64	Неопасные
3141101	Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами	тонн	141,96	Неопасные

Отходы, образующиеся при строительстве объекта, подлежат сбору и вывозу на объекты по использованию отходов, объекты по захоронению отходов.

Коды отходов, приняты проектом в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 № 3-Т.

Оценка на предмет соответствия законодательству об охране и использовании недр.

Участок реконструируемой канализационной сети залегает на глубине более 5 м.

ЧУП «Геобурвод» разработан проект обоснования границ горного отвода.

Согласно сведениям, указанным в проектной документации, решение о предоставлении горного отводы для строительства и эксплуатации канализационной сети, а также регистрация акта, удостоверяющего горный отвод, будет получено в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Сведения о замечания по документации, представленной на государственную экологическую экспертизу разработчику в том числе их направление разработчику документации или заказчику для ее доработки.

Не направлялись.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ВЫВОДЫ

При проведении государственной экологической экспертизы установлено **соответствие** планируемых проектных решений, содержащихся в строительном проекте «Модернизация участка канализационной сети по ул. Мележа, 4 в г. Минске», требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов при соблюдении (выполнении) особых условий реализации проектных решений (в соответствии с Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) прекращения действия, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47):

- соблюдение нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- необходимость принятия мер по применению наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрению технологий, предусматривающих использование веществ, оказывающих минимальное воздействие;
- необходимость принятия мер по предупреждению возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий;
- выполнение мероприятий по охране историко-культурных ценностей;
- обеспечение соблюдения режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий подлежащих специальной охране;
- выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности при реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности и ее влиянию на компоненты окружающей среды;
- выполнение мероприятий по обращению с отходами;
- выполнение мероприятий по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя земель, устранению существующего загрязнения земель (включая почвы);
- выполнение мероприятий по отведению и очистке сточных вод;
- иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на компоненты природной среды (в том числе необходимость соблюдения Водного кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь о земле, Кодекса Республики Беларусь о недрах, Закона Республики Беларусь «О растительном мире», Закона Республики Беларусь «О животном мире», Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»).

1. Должностные лица, проводившие государственную экологическую экспертизу:

Специалист первой категории
государственной экологической экспертизы
по г. Минску и Минской области А.Г.Артемян

2. Руководитель структурного подразделения, ответственный за проведение государственной экологической экспертизы:

Начальник отдела
государственной экологической экспертизы
по г. Минску и Минской области Н.С.Тихонова

3. Заместитель директора
по государственной экологической экспертизе Е.А.Рачевский